

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 28/ORM/2021 ze dne 19. 5. 2021  
ve znění dodatku č. 1**

č. objednatele: 28/ORM/2021  
č. dodavatele: Z6-2021

(dále jen „Dodatek č. 2“)  
na stavební práce vedené pod názvem

**„ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151“**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

**Objednatel: Město Vysoké Mýto**

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla



Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Dodavatel: ELESTAV s.r.o.**

Sídlo společnosti: Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Pavel Šmöger


Zastoupený ve věcech technických: Pavel Šmöger

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1287068399/0800

IČ: 25993046

DIČ: CZ25993046



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 18867

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 28/ORM/2021 ze dne 19. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151“.

Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností Ing. arch. Jan SágI. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a má vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.



**1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.1., zní takto:**

- 3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla 01. 05. 2021  
Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo nejpozději do 30. 06. 2022.  
V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.  
Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději do 30 dnů od předání stavby.

**2. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:**

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| 4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši     |                         |
| Cena za dílo bez DPH                       | 11.289.028,79 Kč        |
| Cena za dílo dle Dodatku č. 1              | 11.438.163,65 Kč        |
| Více práce                                 | 967.973,44 Kč           |
| Méně práce                                 | - 754.862,60 Kč         |
| Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH | 11.651.274,49 Kč        |
| DPH 21 %                                   | <u>2.446.767,64 Kč</u>  |
| Cena celkem vč. 21 % DPH                   | <u>14.098.042,13 Kč</u> |

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

**3. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.26. až 11.32., které zní takto:**

- 11.26. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 28/ORM/2021 ze dne 19. 5. 2021 ve znění dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena a nemění se.  
11.27. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.  
11.28. Tento Dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel také dvě vyhotovení.  
11.29. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 30. 3. 2022 usnesením č. 179/22.  
11.30. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.  
11.31. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  
11.32. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

Přílohy:

příloha č. 1 – oceněné soupisy prací

příloha č. 2 – harmonogram prací

Ve Vysokém Mýtě dne 4.4.2022

za o  
Ing.



Ve Vysokém Mýtě dne 21.4.2022

za dodavatele  
Pavel Šmöger, jednatel společnosti



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21/016** **ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151**

Objednatel: **Město Vysoké Mýto** IČO: 00279773  
**B. Smetany 92** DIČ: CZ00279773  
**56601 Vysoké Mýto-Vysoké Mýto-Město**

Zhotovitel: **ELESTAV s.r.o.** IČO: 25993046  
**Vraclavská 237** DIČ: CZ25993046  
**56601 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 78 946,56         |
| PSV              |  |  | 119 757,18        |
| MON              |  |  | 14 407,10         |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>213 110,84</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | 0,00 CZK              |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | 0,00 CZK              |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>213 110,84 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>44 753,28 CZK</b>  |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 257 864,12 CZK**

v **Vysokém Mýtě**

dne

**21.03.2022**



Za objednatele

# Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                                       | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem       | Cena celkem       | %         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| <b>3</b>         | <b>ZUS – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100</b>               | <b>0,00</b>             | <b>70 558,73</b>        | <b>14 817,34</b> | <b>85 376,07</b>  | <b>33</b> |
| 1.2.             | Dodatek č.2 k čp.100 - krov, střecha, vícepráce schodiště, elektro - kladné | 0,00                    | 139 145,89              | 29 220,64        | 168 366,53        | 65        |
| 1.2.1            | Dodatek č.2 k čp.100 - krov, střecha, vícepráce schodiště, elektro -        | 0,00                    | -68 587,16              | -14 403,30       | -82 990,46        | -32       |
| <b>4</b>         | <b>ZUS – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 151</b>               | <b>0,00</b>             | <b>142 552,11</b>       | <b>29 935,95</b> | <b>172 488,06</b> | <b>67</b> |
| 1.2.             | Dodatek č.2 k čp.151- krov, střecha, vícepráce schodiště, elektro - kladné  | 0,00                    | 828 827,55              | 174 053,79       | 1 002 881,34      | 389       |
| 1.2.1            | Dodatek č.2 k čp.151- krov, střecha, vícepráce schodiště, elektro -         | 0,00                    | -686 275,44             | -144 117,84      | -830 393,28       | -322      |
| Celkem za stavbu |                                                                             | 0,00                    | 213 110,84              | 44 753,29        | 257 864,13        | 100       |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                               | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|-------------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 2           | Základy a zvláštní zakládání        | HSV      |  |  | 454,49     | 0   |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce       | HSV      |  |  | 34 640,33  | 16  |
| 4           | Vodorovné konstrukce                | HSV      |  |  | 4 215,81   | 2   |
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní              | HSV      |  |  | 7 223,90   | 3   |
| 64          | Výplně otvorů                       | HSV      |  |  | 5 709,80   | 3   |
| 9           | Ostatní konstrukce a práce, bourání | HSV      |  |  | 774,94     | 0   |
| 96          | Bourání konstrukci                  | HSV      |  |  | 1 960,74   | 1   |
| 997         | Přesun sutě                         | HSV      |  |  | 15 531,40  | 7   |
| 998         | Přesun hmot                         | HSV      |  |  | 8 435,15   | 4   |
| 713         | Izolace tepelné                     | PSV      |  |  | 22 293,14  | 10  |
| 762         | Konstrukce tesařské                 | PSV      |  |  | -95 311,84 | -45 |
| 763         | Dřevostavby                         | PSV      |  |  | 232 458,63 | 109 |
| 764         | Konstrukce klempířské               | PSV      |  |  | -42 111,84 | -20 |
| 765         | Krytiny tvrdé                       | PSV      |  |  | 14 546,48  | 7   |
| 766         | Konstrukce truhlářské               | PSV      |  |  | -17 950,00 | -8  |
| 767         | Konstrukce zámečnické               | PSV      |  |  | 4 072,69   | 2   |
| 784         | Malby                               | PSV      |  |  | 1 759,92   | 1   |
| M21         | Elektromontáže                      | MON      |  |  | 14 407,10  | 7   |
| Cena celkem |                                     |          |  |  | 213 110,84 | 100 |

# Položkový rozpočet

|    |        |                                                                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21/016 | ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151            |
| O: | 3      | ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100                      |
| R: | 1.2.   | Dodatek č.2 k čp.100 - krov, střecha, vícepráce schodiště, elektro - kladné |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 3   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                      |     |          |           | <b>9 324,36</b>  |
| 1        | 311272221     | Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm                        | m2  | 6,88500  | 1 354,30  | 9 324,36         |
|          |               | vyzdění nad schodištěm : 3,54*1,5+(2,1*1,5)/2                                                                             |     | 6,88500  |           |                  |
| Díl: 61  |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                                             |     |          |           | <b>2 647,29</b>  |
| 2        | 612471411RT2  | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi                                                   | m2  | 6,88500  | 139,00    | 957,02           |
|          |               | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 6,88500                                                                                   |     | 6,88500  |           |                  |
| 3        | 612481211RT2  | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkyého tmelu Baumit                          | m2  | 6,88500  | 245,50    | 1 690,27         |
|          |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,88500                                                                                   |     | 6,88500  |           |                  |
| Díl: 64  |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                      |     |          |           | <b>2 854,90</b>  |
| 4        | 642942111RU5  | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm                                 | kus | 1,00000  | 2 365,00  | 2 365,00         |
| 5        | 648991113RT3  | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm                        | m   | 1,15000  | 426,00    | 489,90           |
| Díl: 998 |               | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                        |     |          |           | <b>976,56</b>    |
| 6        | 652214T10     | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m                                                                                    | t   | 1,28158  | 762,00    | 976,56           |
| Díl: 713 |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                    |     |          |           | <b>9 293,26</b>  |
| 7        | 713121111R00  | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá nad schodištěm : 3,02*(4,12+1,45)                                            | m2  | 16,82140 | 39,30     | 661,08           |
| 8        | 713131131R00  | Izolace tepelná stěn lepením                                                                                              | m2  | 6,27200  | 172,00    | 1 078,78         |
|          |               | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. |     |          |           |                  |
|          |               | zateplení svislých dozděných částí nad schodištěm : 1,6*3,02+(1,8*1,6)/2                                                  |     | 6,27200  |           |                  |
| 9        | 28376258R     | Deska EPS s grafitem EPS Grey 1000x500x140 mm                                                                             | m2  | 6,89920  | 467,00    | 3 221,93         |
|          |               | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 6,27200*1,1                                                                               |     | 6,89920  |           |                  |
| 10       | 6315083958R   | Pás ISOVER DOMO PLUS 4450 x 1200 x 200 mm                                                                                 | m2  | 18,50354 | 224,00    | 4 144,79         |
|          |               | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 16,82140*1,1                                                                              |     | 18,50354 |           |                  |
| 11       | 998713202R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                                                            | %   | 91,06580 | 2,05      | 186,68           |
| Díl: 762 |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                |     |          |           | <b>77 065,08</b> |
| 12       | 441171111R    | Montáž ocelových kčí zastřešení vazníky nebo krovu hmotnosti prvku do 30 kg/m dl do 12 m vč. příslušenství                | t   | 0,48934  | 24 195,00 | 11 839,58        |
|          |               | "stresní ramy" 3,39753                                                                                                    |     |          |           |                  |
|          |               | -3,398                                                                                                                    |     | -3,39800 |           |                  |
|          |               | skutečnost dle výkresu : 3,79915                                                                                          |     | 3,79915  |           |                  |
|          |               | vynesení sloupů krovu : 0,08819                                                                                           |     | 0,08819  |           |                  |
| 13       | 13010936      | ocel profilová UPE 180 jakost 11 375                                                                                      | t   | 0,29982  | 70 852,00 | 21 242,85        |
|          |               | Poznámka k položce:                                                                                                       |     |          |           |                  |
|          |               | Hmotnost: 20,20 kg/m                                                                                                      |     |          |           |                  |
|          |               | 0,24992 :                                                                                                                 |     |          |           |                  |
|          |               | -0,25                                                                                                                     |     | -0,25000 |           |                  |
|          |               | 0,49984*1,1                                                                                                               |     | 0,54982  |           |                  |
| 14       | 13010940      | ocel profilová UPE 220 jakost 11 375                                                                                      | t   | 0,46052  | 70 852,00 | 32 628,76        |
|          |               | Poznámka k položce:                                                                                                       |     |          |           |                  |
|          |               | Hmotnost: 27,20 kg/m                                                                                                      |     |          |           |                  |
|          |               | 2,63718+0,30341 :                                                                                                         |     |          |           |                  |

### Položkový rozpočet

|    |        |                                                                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21/016 | ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151            |
| O: | 3      | ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100                      |
| R: | 1.2.   | Dodatek č.2 k čp.100 - krov, střecha, vícepráce schodiště, elektro - kladné |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|
|                 |               | -2,941                                                                                   |    | -2,94100  |           |                  |
|                 |               | (2,63718+0,45511)*1,1                                                                    |    | 3,40152   |           |                  |
| 15              | 60514114      | řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m                                               | m3 | 1,54133   | 6 146,80  | 9 474,25         |
|                 |               | latě :                                                                                   |    |           |           |                  |
|                 |               | 274,64*0,04*0,06 :                                                                       |    |           |           |                  |
|                 |               | kontralate - rošt :                                                                      |    |           |           |                  |
|                 |               | 14*(8,7/0,6)*0,04*0,06 :                                                                 |    |           |           |                  |
|                 |               | 1,146*1,05 'Přepočteně koeficientem množství                                             |    |           |           |                  |
|                 |               | -1,203                                                                                   |    | -1,20300  |           |                  |
|                 |               | skutečnost :                                                                             |    |           |           |                  |
|                 |               | latě : 251,42*0,00733*1,1                                                                |    | 2,02720   |           |                  |
|                 |               | kontralaté : (274,64-3)*0,06*0,04*1,1                                                    |    | 0,71713   |           |                  |
| 16              | 996762202R00  | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                       | %  | 751,85440 | 2,50      | 1 879,64         |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                             |    |           |           | <b>24 933,90</b> |
| 17              | 764816420R00  | Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm                                               | m  | 29,90000  | 263,50    | 7 878,65         |
|                 |               | 14,3*2+1,3                                                                               |    | 29,90000  |           |                  |
| 18              | 764001851     | Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do sutí                       | m  | 0,30000   | 36,00     | 10,80            |
|                 |               | -14                                                                                      |    | -14,00000 |           |                  |
|                 |               | 14,3                                                                                     |    | 14,30000  |           |                  |
| 19              | 764001891     | Demontáž úžlabí do sutí                                                                  | m  | 0,85000   | 30,60     | 26,01            |
|                 |               | -5,65                                                                                    |    | -5,65000  |           |                  |
|                 |               | 6,5                                                                                      |    | 6,50000   |           |                  |
| 20              | 764211660     | Oplechování větraného nároží z Pz s povrchovou úpravou vč.dodání větrané lišty           | m  | 6,50000   | 556,00    | 3 614,00         |
| 21              | 764212660     | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 120 mm                      | m  | 0,65000   | 291,50    | 189,48           |
|                 |               | 14+14+1,25 :                                                                             |    |           |           |                  |
|                 |               | -29,25                                                                                   |    | -29,25000 |           |                  |
|                 |               | 14,3*2+1,3                                                                               |    | 29,90000  |           |                  |
| 22              | 764212666     | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm                      | m  | 0,65000   | 469,00    | 304,85           |
|                 |               | 14+14+1,25 :                                                                             |    |           |           |                  |
|                 |               | -29,25                                                                                   |    | -29,25000 |           |                  |
|                 |               | 14,3*2+1,3                                                                               |    | 29,90000  |           |                  |
| 23              | 764421630     | Oplechování větraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou vč.dodání větrané lišty          | m  | 14,30000  | 806,00    | 11 525,80        |
| 24              | 764513407     | Žlaby nadokapní (nástřešní ) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Pz plechu rš 670 mm | m  | 0,65000   | 1 396,00  | 907,40           |
|                 |               | 14+14+1,25 :                                                                             |    |           |           |                  |
|                 |               | -29,25                                                                                   |    | -29,25000 |           |                  |
|                 |               | 14,3*2+1,3                                                                               |    | 29,90000  |           |                  |
| 25              | 998764202R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                        | %  | 244,56990 | 1,95      | 476,91           |
| <b>Díl: 765</b> |               | <b>Krytiny tvrdé</b>                                                                     |    |           |           | <b>4 591,65</b>  |
| 26              | 765312796R00  | Mřížka ochranná větrací 100/5,5 cm jednoduchá                                            | m  | 29,39000  | 57,20     | 1 681,11         |
|                 |               | Dodávka a montáž ochranné větrací mřížky.                                                |    |           |           |                  |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 29,39000                                                |    | 29,39000  |           |                  |
| 27              | 765314193R00  | Pás ochranný větrací okapní 500/10cm plast                                               | m  | 29,39000  | 84,70     | 2 489,33         |

### Položkový rozpočet

|    |        |                                                                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21/016 | ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151            |
| O: | 3      | ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100                      |
| R: | 1.2.   | Dodatek č.2 k čp.100 - krov, střecha, vícepráce schodiště, elektro - kladné |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                     | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|
|                 |               | Dodávka a montáž ochranného okapního pásu.<br>14*2+1,39                                           |        | 29,39000 |           |                 |
| 28,998765202R00 |               | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m                                                      | %      | 41,70440 | 10,10     | 421,21          |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                                                                      |        |          |           | <b>509,49</b>   |
| 29.784181123    |               | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m                           | m2     | 6,88500  | 20,10     | 138,39          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,88500                                                           |        | 6,88500  |           |                 |
| 30.784211113    |               | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m | m2     | 6,88500  | 53,90     | 371,10          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 6,88500                                                          |        | 6,88500  |           |                 |
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                             |        |          |           | <b>6 949,40</b> |
| 31.M21-1        |               | Dodatek elektro - navýšení počtu zásuvek... dle požadavku provozovatele                           | soubor | 1,00000  | 6 949,40  | 6 949,40        |

### Položkový rozpočet

|    |        |                                                                              |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21/016 | ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151             |
| O: | 3      | ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100                       |
| R: | 1.2.1  | Dodatek č.2 k čp.100 - krov, střecha, vícepráce schodiště, elektro - záporné |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 762 |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                          |    |          |           | <b>-12 482,59</b> |
| 1        | 762083111T00  | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám<br>máčením třída ohrožení 1 a 2                 | m3 | -0,79100 | 850,00    | -672,35           |
|          |               | 7,776 :                                                                                             |    |          |           |                   |
|          |               | -7,776                                                                                              |    | -7,77600 |           |                   |
|          |               | skutečnost : 6,35*1,1                                                                               |    | 6,98500  |           |                   |
| 2        | 762332144T00  | Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného<br>řeziva plochy do 450 cm2 s ocelovými spojkami | m  | -3,00000 | 324,00    | -972,00           |

11,14 :  
14,1 :  
3,1 :  
1,3\*2 :  
8,9\*19

4,5  
5,8  
7,1  
8,4  
2,8  
1,5\*3  
2,1 :  
3,5 :  
4,8 :  
6,4\*2  
4,32\*2  
3,33 :  
6,33 :  
-274,64

-274,64000  
271,64000

skutečnost : 271,64

|   |              |                                                                                        |    |            |        |           |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-----------|
| 3 | 762341046T00 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a<br>drážku šroubovaných na rošt   | m2 | -8,98000   | 329,96 | -2 963,04 |
|   |              | -260,4                                                                                 |    | -260,40000 |        |           |
|   |              | skutečnost po oměření střechy : 251,42                                                 |    | 251,42000  |        |           |
| 4 | 762342216T00 | Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do<br>60° osové vzdálenosti do 600 mm | m2 | -8,98000   | 107,50 | -965,35   |
|   |              | -260,4                                                                                 |    | -260,40000 |        |           |
|   |              | 251,42                                                                                 |    | 251,42000  |        |           |
| 5 | 762342441T00 | Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách<br>sklonu do 60°             | m  | -3,00000   | 22,00  | -66,00    |

11,14 :  
14,1 :  
3,1 :  
1,3\*2 :  
8,9\*19 :  
4,5  
5,8  
7,1  
8,4  
2,8

### Položkový rozpočet

|    |        |                                                                              |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21/016 | ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151             |
| O: | 3      | ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100                       |
| R: | 1.2.1  | Dodatek č.2 k čp.100 - krov, střecha, vícepráce schodiště, elektro - záporné |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-------------------|
|                 |               | 1,5*3 :                                                                                                                                      |    |            |           |                   |
|                 |               | 2,1 :                                                                                                                                        |    |            |           |                   |
|                 |               | 3,5 :                                                                                                                                        |    |            |           |                   |
|                 |               | 4,8 :                                                                                                                                        |    |            |           |                   |
|                 |               | 6,4*2 :                                                                                                                                      |    |            |           |                   |
|                 |               | 4,32*2                                                                                                                                       |    |            |           |                   |
|                 |               | 3,33 :                                                                                                                                       |    |            |           |                   |
|                 |               | 6,33 :                                                                                                                                       |    |            |           |                   |
|                 |               | -274,64                                                                                                                                      |    | -274,64000 |           |                   |
|                 |               | skutečnost : 271,64                                                                                                                          |    | 271,64000  |           |                   |
| 6.              | 762341821R00  | Demontáž bednění střech z fošen                                                                                                              | m2 | -8,98000   | 52,60     | -472,35           |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -8,98000                                                                                                     |    | -8,98000   |           |                   |
| 7.              | 762342811R00  | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m                                                                                  | m2 | -8,98000   | 28,70     | -257,73           |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -8,98000                                                                                                     |    | -8,98000   |           |                   |
| 8.              | 762395000R00  | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí                                                                       | m3 | -0,69899   | 1 227,00  | -857,66           |
|                 |               | 3,714+7,776 :                                                                                                                                |    |            |           |                   |
|                 |               | -11,49                                                                                                                                       |    | -11,49000  |           |                   |
|                 |               | skutečnost : 6,35*1,1                                                                                                                        |    | 6,98500    |           |                   |
|                 |               | 3,46001*1,1                                                                                                                                  |    | 3,80601    |           |                   |
| 9.              | 60512141      | hranol stavební žezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m                                                                                             | m3 | -0,79100   | 6 260,00  | -4 951,66         |
|                 |               | 6,48*1,2 :                                                                                                                                   |    |            |           |                   |
|                 |               | -7,776                                                                                                                                       |    | -7,77600   |           |                   |
|                 |               | skutečnost dle výkresu : 6,35*1,1                                                                                                            |    | 6,98500    |           |                   |
| 10.             | 998762202R00  | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                                                           | %  | -121,78140 | 2,50      | -304,45           |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                 |    |            |           | <b>-51 685,41</b> |
| 11.             | 764002414     | Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoliv rš                                                                                          | m2 | -8,98000   | 65,90     | -591,78           |
|                 |               | -260,4                                                                                                                                       |    | -260,40000 |           |                   |
|                 |               | 251,42                                                                                                                                       |    | 251,42000  |           |                   |
| 12.             | 764111643     | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60° - úprava lakování, falcovaná krytina | m2 | -251,42000 | 95,50     | -24 010,61        |
| 13.             | 764211631     | Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou spojením na dvojitou stojatou drážku                                               | m  | -14,00000  | 506,00    | -7 084,00         |
| 14.             | 764211661     | Oplechování nevětraného nároží z Pz s povrchovou úpravou spojením na dvojitou stojatou drážku                                                | m  | -6,50000   | 756,00    | -4 914,00         |
| 15.             | 28329223      | folie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu                                                  | m2 | -22,89800  | 150,50    | -3 446,15         |
|                 |               | 260,4*1,15 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                 |    |            |           |                   |
|                 |               | -299,46                                                                                                                                      |    | -299,46000 |           |                   |
|                 |               | 251,42*1,1                                                                                                                                   |    | 276,56200  |           |                   |
| 16.             | 764111643     | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60°                                      | m2 | -8,98000   | 1 186,00  | -10 650,28        |
|                 |               | skutečnost : -260,4+251,42                                                                                                                   |    | -8,98000   |           |                   |

### Položkový rozpočet

|    |        |                                                                              |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21/016 | ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151             |
| O: | 3      | ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100                       |
| R: | 1.2.1  | Dodatek č.2 k čp.100 - krov, střecha, vícepráce schodiště, elektro - záporné |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                             | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|------------------|
| 17              | 998764202R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                                                                         | %  | -506,96820 | 1,95      | -988,59          |
| <b>Díl: 765</b> |               | <b>Krytiny tvrdé</b>                                                                                                                      |    |            |           | <b>-3 331,85</b> |
| 18              | 765191001T00  | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci                               | m2 | -8,98000   | 55,20     | -495,70          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : -8,98000                                                                                                 |    | -8,98000   |           |                  |
| 19              | 765191901T00  | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°                                                                            | m2 | -8,98000   | 8,50      | -76,33           |
|                 |               | -260,4                                                                                                                                    |    | -260,40000 |           |                  |
|                 |               | 251,42                                                                                                                                    |    | 251,42000  |           |                  |
| 20              | 765131803     | Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí                                                                          | m2 | -8,98000   | 160,50    | -1 441,29        |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : -8,98000                                                                                                 |    | -8,98000   |           |                  |
| 21              | 765192001     | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou                                                                                             | m2 | -13,47000  | 53,10     | -715,26          |
|                 |               | -390,6                                                                                                                                    |    | -390,60000 |           |                  |
|                 |               | 251,42*1,5                                                                                                                                |    | 377,13000  |           |                  |
| 22              | 28329036      | fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, tlivrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou | m2 | -9,87800   | 30,13     | -297,62          |
|                 |               | -286,44                                                                                                                                   |    | -286,44000 |           |                  |
|                 |               | 251,42*1,1                                                                                                                                |    | 276,56200  |           |                  |
| 23              | 998765202R00  | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m                                                                                              | %  | -30,26200  | 10,10     | -305,65          |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                              |    |            |           | <b>-1 087,31</b> |
| 24              | 767995114T00  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg                                                                              | kg | -0,08800   | 9 620,00  | -846,56          |
| 25              | 13011027      | ocel profilová UPE 100 jakost 11 375                                                                                                      | t  | -0,00899   | 26 780,00 | -240,75          |
|                 |               | Poznámka k položce:                                                                                                                       |    |            |           |                  |
|                 |               | Hmotnost: 9,82 kg/m                                                                                                                       |    |            |           |                  |
|                 |               | (0,0424+0,04579)*1,2                                                                                                                      |    |            |           |                  |
|                 |               | -0,106                                                                                                                                    |    | -0,10600   |           |                  |
|                 |               | (0,0424+0,04579)*1,1                                                                                                                      |    | 0,09701    |           |                  |

## Položkový rozpočet

|    |        |                                                                            |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21/016 | ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151           |
| O: | 4      | ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 151                     |
| R: | 1.2.   | Dodatek č.2 k čp.151- krov, střecha, vícepráce schodiště, elektro - kladné |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                     |     |          |           | <b>454,49</b>    |
| 1              | 273351215RT1  | Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál prkna                                         | m2  | 0,68550  | 536,00    | 367,43           |
|                |               | schodišťové stupně před hlavním vstupem :<br>0,15*(2,77+1,1+0,35*2)                                     |     | 0,68550  |           |                  |
| 2              | 273351216R00  | Bednění stěn základových desek - odstranění                                                             | m2  | 0,68550  | 127,00    | 87,06            |
|                |               | Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,68550     |     | 0,68550  |           |                  |
| <b>Díl: 3</b>  |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                    |     |          |           | <b>25 315,97</b> |
| 3              | 311271178R00  | Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 37,5 cm - stupně na schodišti                                        | m2  | 2,88360  | 2 800,00  | 8 074,08         |
|                |               | 2,77*1,18-1,1*0,35                                                                                      |     | 2,88360  |           |                  |
| 4              | 317121102RT2  | Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky RZP 2/10 149x14x14                            | kus | 2,00000  | 561,00    | 1 122,00         |
| 5              | 311272221     | Zdivo z pórobetonových tvárníc na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm      | m2  | 11,90275 | 1 354,30  | 16 119,89        |
|                |               | zadezdívka nad schodištěm :<br>3,37*2,21+2,21*1,405+3*0,45                                              |     | 11,90275 |           |                  |
| <b>Díl: 4</b>  |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                             |     |          |           | <b>4 215,81</b>  |
| 6              | 416021121R00  | Podhledy SDK, kovová kce CD. 1x deska RB 12,5 mm                                                        | m2  | 4,99500  | 731,00    | 3 651,35         |
|                |               | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,<br>strop nad schodištěm : 1,85*2,7 |     | 4,99500  |           |                  |
| 7              | 457311116R00  | Vyrovnávací beton C 16/20                                                                               | m3  | 0,14418  | 3 915,00  | 564,46           |
|                |               | podesta na vstupním schodišti : 2,8836*0,05                                                             |     | 0,14418  |           |                  |
| <b>Díl: 61</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                           |     |          |           | <b>4 576,61</b>  |
| 8              | 612471411RT2  | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi                                 | m2  | 11,90275 | 139,00    | 1 654,48         |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,90275                                                                |     | 11,90275 |           |                  |
| 9              | 612481211RT2  | Montáž výztužné sítě(perlinky) do stěrky-vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkyového tmelu Baumit  | m2  | 11,90275 | 245,50    | 2 922,13         |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 11,90275                                                                |     | 11,90275 |           |                  |
| <b>Díl: 64</b> |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                    |     |          |           | <b>2 854,90</b>  |
| 10             | 642942111RU5  | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm               | kus | 1,00000  | 2 365,00  | 2 365,00         |
| 11             | 648991113RT3  | Osazení parapet. desek plast. a lamin. š. nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm    | m   | 1,15000  | 426,00    | 489,90           |
| <b>Díl: 9</b>  |               | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                              |     |          |           | <b>774,94</b>    |
| 12             | 965031131R00  | Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2                                                 | m2  | 4,43200  | 50,60     | 224,26           |
|                |               | strop nad schodištěm : 2,77*1,6                                                                         |     | 4,43200  |           |                  |
| 13             | 965082933R00  | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2                                               | m3  | 1,55120  | 355,00    | 550,68           |
|                |               | strop nad schodištěm : 2,77*1,6*(0,2+0,15)                                                              |     | 1,55120  |           |                  |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                               |     |          |           | <b>1 960,74</b>  |
| 14             | 962032231R00  | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC                                                                   | m3  | 0,08250  | 802,00    | 66,17            |
|                |               | zvětšení vstupních dveří : 0,3*0,25*1,1                                                                 |     | 0,08250  |           |                  |
| 15             | 963012510R00  | Bourání stropů z desek heraklitových - šikmína u schodiště                                              | m2  | 3,10500  | 198,50    | 616,34           |
|                |               | 2,3*1,35                                                                                                |     | 3,10500  |           |                  |
| 16             | 964011221R00  | Vybourání ŽB překladů dl. do 3 m                                                                        | m3  | 0,11250  | 5 290,00  | 595,13           |

# Položkový rozpočet

|    |        |                                                                            |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21/016 | ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151           |
| O: | 4      | ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 151                     |
| R: | 1.2.   | Dodatek č.2 k čp.151- krov, střecha, vícepráce schodiště, elektro - kladné |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                             | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|------------------|
|                 |               | nad vstupními dveřmi : 1,5*0,3*0,25                                                                                       |    | 0,11250    |           |                  |
| 17              | 968072455R00  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                                                                           | m2 | 1,80000    | 379,50    | 683,10           |
|                 |               | 0,9*2                                                                                                                     |    | 1,80000    |           |                  |
| <b>Díl: 997</b> |               | <b>Přesun sutě</b>                                                                                                        |    |            |           | <b>15 531,40</b> |
| 18              | 979081121R00  | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                  | t  | 65,35360   | 15,60     | 1 019,52         |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,26768*20                                                                               |    | 65,35360   |           |                  |
| 19              | 99701350111   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                             | t  | 3,26768    | 226,00    | 738,50           |
| 20              | 997013631     | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                | t  | 3,26768    | 350,00    | 1 143,69         |
| 21              | 997013214T00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně                                              | t  | 9,78818    | 1 290,30  | 12 629,69        |
| <b>Díl: 998</b> |               | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                        |    |            |           | <b>7 458,59</b>  |
| 22              | 652214T10     | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m                                                                                    | t  | 9,78818    | 762,00    | 7 458,59         |
| <b>Díl: 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                    |    |            |           | <b>12 999,88</b> |
| 23              | 713121111R00  | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá nad schodištěm : 2,8*(2,25+4,4)                                              | m2 | 18,62000   | 39,30     | 731,77           |
|                 |               | 2,9*2,21+2,52*1,405+2,9*0,3                                                                                               |    | 10,81960   |           |                  |
| 24              | 713131131R00  | Izolace tepelná stěn lepením                                                                                              | m2 | 10,81960   | 172,00    | 1 860,97         |
|                 |               | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek. |    |            |           |                  |
| 25              | 28376258R     | Deska EPS s grafitem EPS Grey 1000x500x140 mm                                                                             | m2 | 11,90156   | 467,00    | 5 558,03         |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 10,81960*1,1                                                                             |    | 11,90156   |           |                  |
| 26              | 6315083958R   | Pás ISOVER DOMO PLUS 4450 x 1200 x 200 mm                                                                                 | m2 | 20,48200   | 224,00    | 4 587,97         |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 18,62000*1,1                                                                             |    | 20,48200   |           |                  |
| 27              | 998713202R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                                                                            | %  | 127,38740  | 2,05      | 261,14           |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                |    |            |           | <b>9 618,41</b>  |
| 28              | 762331814R00  | Demontáž vázaných kcí z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 - strop                                                       | m  | 9,00000    | 95,40     | 858,60           |
| 29              | 762342214R00  | Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm                                        | m2 | 22,71300   | 107,50    | 2 441,65         |
|                 |               | -367,517                                                                                                                  |    | -367,51700 |           |                  |
|                 |               | skutečnost : 390,23                                                                                                       |    | 390,23000  |           |                  |
| 30              | 762341821R00  | Demontáž bednění střech z fošen                                                                                           | m2 | 22,71300   | 52,60     | 1 194,70         |
|                 |               | -367,517                                                                                                                  |    | -367,51700 |           |                  |
|                 |               | 390,23                                                                                                                    |    | 390,23000  |           |                  |
| 31              | 762342811R00  | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m                                                               | m2 | 22,71300   | 28,70     | 651,86           |
|                 |               | -367,517                                                                                                                  |    | -367,51700 |           |                  |
|                 |               | 390,23                                                                                                                    |    | 390,23000  |           |                  |
| 32              | 762841812R00  | Demontáž podbití stropů z prken s omítkou                                                                                 | m2 | 4,43200    | 130,50    | 578,38           |
|                 |               | strop nad schodištěm : 2,77*1,6                                                                                           |    | 4,43200    |           |                  |
| 33              | 762332144T00  | Montáž vázaných kcí pravidelných z hraněného řeziva plochy do 450 cm2 - strop                                             | m  | 9,00000    | 324,00    | 2 916,00         |
| 34              | 605141114     | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m                                                                                 | m3 | 0,15898    | 6 146,80  | 977,22           |
|                 |               | původní rozpočet 4,516m3 : -4,516                                                                                         |    | -4,51600   |           |                  |
|                 |               | skutečnost :                                                                                                              |    |            |           |                  |
|                 |               | lať - 0,00733m3/m2 : 390,23*0,00733*1,1                                                                                   |    | 3,14642    |           |                  |

## Položkový rozpočet

|    |        |                                                                            |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21/016 | ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151           |
| O: | 4      | ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 151                     |
| R: | 1.2.   | Dodatek č.2 k čp.151- krov, střecha, vícepráce schodiště, elektro - kladné |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|
|                 |               | 635,28*0,06*0,04*1,1                                                                                         |    | 1,67714     |           |                   |
|                 |               | -56,28*0,04*0,06*1,1                                                                                         |    | -0,14858    |           |                   |
| <b>Díl: 763</b> |               | <b>Dřevostavby</b>                                                                                           |    |             |           | <b>232 458,63</b> |
| 35              | 763611232R00  | M.bednění střech z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubo.                                                            | m2 | 390,23000   | 160,50    | 62 631,92         |
|                 |               | skutečnost po oměření střechy : 390,23                                                                       |    | 390,23000   |           |                   |
| 36              | 60725039R     | Deska dřevostěpková OSB N - 4PD tl. 22 mm                                                                    | m2 | 429,25300   | 387,00    | 166 120,91        |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 390,23000*1,1                                                               |    | 429,25300   |           |                   |
| 37              | 998763403T00  | Přesun % SDK kce objekt v -24m                                                                               | %  | 2 287,52830 | 1,62      | 3 705,80          |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                 |    |             |           | <b>61 302,37</b>  |
| 38              | 764816420R00  | Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm                                                                   | m  | 46,78000    | 263,50    | 12 326,53         |
| 39              | 764002414     | Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš                                                           | m2 | 22,71300    | 65,90     | 1 496,79          |
|                 |               | -367,517                                                                                                     |    | -367,51700  |           |                   |
|                 |               | skutečnost po oměření střechy : 390,23                                                                       |    | 390,23000   |           |                   |
| 40              | 764211660     | Oplechování větraného nároží z Pz s povrchovou úpravou vč.dodání větrané lišty                               | m  | 22,90000    | 556,00    | 12 732,40         |
| 41              | 764421630     | Oplechování větraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou vč.dodání větrané lišty                              | m  | 7,00000     | 806,00    | 5 642,00          |
| 42              | 28329223      | Fólie difúzně propustné s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu                  | m2 | 6,60800     | 150,50    | 994,50            |
|                 |               | -422,645                                                                                                     |    | -422,64500  |           |                   |
|                 |               | 390,23*1,1                                                                                                   |    | 429,25300   |           |                   |
| 43              | 764111643     | Krytina střechy rovně drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60°      | m2 | 22,71300    | 1 186,00  | 26 937,62         |
|                 |               | -367,517                                                                                                     |    | -367,51700  |           |                   |
|                 |               | skutečnost po oměření - okna neodečítána z plochy z důvodu velkého prostřihu okolo oken a pracností : 390,23 |    | 390,23000   |           |                   |
| 44              | 998764202R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                                            | %  | 601,29840   | 1,95      | 1 172,53          |
| <b>Díl: 765</b> |               | <b>Krytiny tvrdé</b>                                                                                         |    |             |           | <b>13 286,68</b>  |
| 45              | 765191001T00  | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci  | m2 | 22,71300    | 55,20     | 1 253,76          |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 22,71300                                                                    |    | 22,71300    |           |                   |
| 46              | 765111811T00  | Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové do suti za sklon přes 30°                                   | m2 | 22,71300    | 3,70      | 84,04             |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 22,71300                                                                    |    | 22,71300    |           |                   |
| 47              | 765312810R00  | Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti                                           | m2 | 22,71300    | 67,40     | 1 530,86          |
|                 |               | -367,517                                                                                                     |    | -367,51700  |           |                   |
|                 |               | 390,23                                                                                                       |    | 390,23000   |           |                   |
| 48              | 765312796R00  | Mřížka ochranná větrací 100/5,5 cm jednoduchá                                                                | m  | 46,78000    | 57,20     | 2 675,82          |
|                 |               | Dodávka a montáž ochranné větrací mřížky.                                                                    |    |             |           |                   |
| 49              | 765314193R00  | Pás ochranný větrací okapní 500/10cm plast                                                                   | m  | 46,78000    | 84,70     | 3 962,27          |
|                 |               | Dodávka a montáž ochranného okapního pásu.                                                                   |    |             |           |                   |
| 50              | 765192001     | Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou                                                                | m2 | 34,06900    | 53,10     | 1 809,06          |
|                 |               | -551,276                                                                                                     |    | -551,27600  |           |                   |
|                 |               | 390,23*1,5                                                                                                   |    | 585,34500   |           |                   |

### Položkový rozpočet

|    |        |                                                                            |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21/016 | ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151           |
| O: | 4      | ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 151                     |
| R: | 1.2.   | Dodatek č.2 k čp.151- krov, střecha, vícepráce schodiště, elektro - kladné |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|
| 51   | 28329036      | fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou | m2 | 24,98400 | 30,10     | 752,02 |

-404,269

-404,26900

390,23\*1,1

429,25300

|    |              |                                              |   |           |       |          |
|----|--------------|----------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|
| 52 | 998765202R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m | % | 120,67830 | 10,10 | 1 218,85 |
|----|--------------|----------------------------------------------|---|-----------|-------|----------|

|                 |                              |                   |
|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Díl: 766</b> | <b>Konstrukce truhlářské</b> | <b>422 150,00</b> |
|-----------------|------------------------------|-------------------|

|    |              |                                                     |     |         |          |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 53 | 766624043R00 | Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 140 cm | kus | 1,00000 | 3 200,00 | 3 200,00 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|

|    |           |                                                                                                                                                                                                 |     |          |           |            |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 54 | 61124000R | okno střešní hliníkové kyvné, izolační trojsklo 78x140cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování s prvky elektrického ovládání a dešťový senzor, včetně vnitřního bezúdržbového PU nátěru a venkovní rolety | kus | 19,00000 | 22 050,00 | 418 950,00 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|

|                 |                              |                 |
|-----------------|------------------------------|-----------------|
| <b>Díl: 767</b> | <b>Konstrukce zámečnické</b> | <b>5 160,00</b> |
|-----------------|------------------------------|-----------------|

|    |       |                                                  |        |         |          |          |
|----|-------|--------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 55 | 767-1 | Předělání zábradlí u podesty za vstupními dveřmi | soubor | 1,00000 | 5 160,00 | 5 160,00 |
|----|-------|--------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|

|                 |              |                 |
|-----------------|--------------|-----------------|
| <b>Díl: 784</b> | <b>Malby</b> | <b>1 250,43</b> |
|-----------------|--------------|-----------------|

|    |           |                                                                         |    |          |       |        |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
| 56 | 784181123 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 16,89775 | 20,10 | 339,64 |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,90275

11,90275

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,99500

4,99500

|    |           |                                                                                                   |    |          |       |        |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
| 57 | 784211113 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 16,89775 | 53,90 | 910,79 |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 16,89775

16,89775

|                 |                       |                 |
|-----------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Díl: M21</b> | <b>Elektromontáže</b> | <b>7 457,70</b> |
|-----------------|-----------------------|-----------------|

|    |       |                                                                         |        |         |          |          |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 58 | M21-1 | Dodatek elektro - navýšení počtu zásuvek... dle požadavku provozovatele | soubor | 1,00000 | 7 457,70 | 7 457,70 |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|

### Položkový rozpočet

|    |        |                                                                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S: | 21/016 | ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151            |
| O: | 4      | ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 151                      |
| R: | 1.2.1  | Dodatek č.2 k čp.151- krov, střecha, vícepráce schodiště, elektro - záporné |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem             |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|--------------------|
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                          |    |              |           | <b>-169 512,74</b> |
| 1               | 762083111T00  | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám<br>máčením třída ohrožení 1 a 2                 | m3 | -0,97264     | 850,00    | -826,74            |
|                 |               | 12,12*1,2 :                                                                                         |    |              |           |                    |
|                 |               | -14,544                                                                                             |    | -14,54400    |           |                    |
|                 |               | 12,2224*1,1                                                                                         |    | 13,44464     |           |                    |
|                 |               | 3*3*(0,16*0,08)*1,1                                                                                 |    | 0,12672      |           |                    |
| 2               | 762332144T00  | Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hraněného<br>řeziva plochy do 450 cm2 s ocelovými spojkami | m  | -56,28000    | 324,00    | -18 234,72         |
|                 |               | 1,4*16*1,2                                                                                          |    |              |           |                    |
|                 |               | 2,2*8*1,2                                                                                           |    |              |           |                    |
|                 |               | 10,4*1,2                                                                                            |    |              |           |                    |
|                 |               | 8,9*1,2 :                                                                                           |    |              |           |                    |
|                 |               | 21,9*1,2                                                                                            |    |              |           |                    |
|                 |               | 3,4*1,2 :                                                                                           |    |              |           |                    |
|                 |               | 1*2*1,2 :                                                                                           |    |              |           |                    |
|                 |               | 8,2*43*1,2                                                                                          |    |              |           |                    |
|                 |               | 3,2*1,2 :                                                                                           |    |              |           |                    |
|                 |               | 7,8*3*1,2                                                                                           |    |              |           |                    |
|                 |               | 8,2*2*1,2                                                                                           |    |              |           |                    |
|                 |               | 8,9*2*1,2                                                                                           |    |              |           |                    |
|                 |               | 5,3*2*1,2                                                                                           |    |              |           |                    |
|                 |               | 2*2*1,2 :                                                                                           |    |              |           |                    |
|                 |               | 2,8*4*1,2 :                                                                                         |    |              |           |                    |
|                 |               | 1,2*3*1,2                                                                                           |    |              |           |                    |
|                 |               | -635,28                                                                                             |    | -635,28000   |           |                    |
|                 |               | skutečnost dle výkresu                                                                              |    | 529,40000    |           |                    |
|                 |               | 1,4*16+2,2*8+10,4+8,9+21,9+3,4+1*2+8,2*43+3,2+7,8*3+<br>8,2*2+8,9*2+5,3*2+2*2+2,8*4+1,2*3           |    |              |           |                    |
|                 |               | klešnitiny (nejsou uvedeny ve výkresu) : 8*6,2                                                      |    | 49,60000     |           |                    |
| 3               | 762341044T00  | Bednění střešních rovinných z desek OSB tl 18 mm na pero a<br>drážku šroubovaných na rošt           | m2 | -367,51700   | 329,96    | -121 265,91        |
|                 |               | (21,850*8,41)*2 :                                                                                   |    |              |           |                    |
|                 |               | -367,517                                                                                            |    | -367,51700   |           |                    |
| 4               | 762342441T00  | Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších<br>sklonu do 60°                          | m  | -56,28000    | 22,00     | -1 238,16          |
|                 |               | 635,280 :                                                                                           |    |              |           |                    |
|                 |               | -635,28                                                                                             |    | -635,28000   |           |                    |
|                 |               | skutečnost dle výkresu                                                                              |    | 529,40000    |           |                    |
|                 |               | 1,4*16+2,2*8+10,4+8,9+21,9+3,4+1*2+8,2*43+3,2+7,8*3+<br>8,2*2+8,9*2+5,3*2+2*2+2,8*4+1,2*3           |    |              |           |                    |
|                 |               | 8*6,2                                                                                               |    | 49,60000     |           |                    |
| 5               | 998762202R00  | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                  | %  | -1 559,94400 | 2,50      | -3 899,86          |
| 6               | 60512141      | hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m                                                    | m3 | -3,84143     | 6 260,00  | -24 047,35         |
|                 |               | původní rozpočet : -17,987                                                                          |    | -17,98700    |           |                    |
|                 |               | skutečnost dle výkresu : 12,12*1,1                                                                  |    | 13,33200     |           |                    |
|                 |               | 8*0,08*0,16*6,2*1,1                                                                                 |    | 0,69837      |           |                    |

### Položkový rozpočet

|    |        |                                                                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| S. | 21/016 | ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 100 a čp. 151            |
| O. | 4      | ZUŠ – Půdní vestavba multifunkčního prostoru v čp. 151                      |
| R. | 1.2.1  | Dodatek č.2 k čp.151- krov, střecha, vícepráce schodiště, elektro - záporné |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství   | Cena / MJ | Celkem             |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|--------------------|
|                 |               | strop nad schodištěm : 3*3*(0,16*0,08)                                                                                                                                                              |     | 0,11520    |           |                    |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                                                        |     |            |           | <b>-76 662,70</b>  |
| 7.              | 764111643     | Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60° - úprava lakování, falcovaná krytina                                                        | m2  | -390,23000 | 95,50     | -37 266,97         |
| 8.              | 764211631     | Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou spojením na dvojitou stojatou drážku                                                                                                      | m   | -22,90000  | 506,00    | -11 587,40         |
| 9.              | 764211661     | Oplechování nevětraného nároží z Pz s povrchovou úpravou spojením na dvojitou stojatou drážku                                                                                                       | m   | -7,00000   | 756,00    | -5 292,00          |
| 10.             | 764233000R    | Střešní výlez zateplený pro krytinu skládanou nebo plechovou 660/1180                                                                                                                               | kus | -1,00000   | 21 050,00 | -21 050,00         |
| 11.             | 998764202R00  | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                                                                                                                                   | %   | -751,96370 | 1,95      | -1 466,33          |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                                        |     |            |           | <b>-440 100,00</b> |
| 12.             | 61124000R     | okno střešní kyvné, izolační trojsklo 78x140cm, Uw=1,1W/m2K Titanzinkové oplechování s prvky elektrického ovládání a dešťového senzoru, včetně vnitřního bezúdržbového PU povrchu a venkovní rolety | kus | -18,00000  | 24 450,00 | -440 100,00        |

## HERMONOGRAM - ZUŠ PŮDNÍ VESTAVBA čp. 151, 100

|                                            |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.05.2021                                 | Předání staveniště - o 19 dní dříve než je ve smlouvě ( p. Halama slíbil že posun vyřešíme posunem konečného termínu).                                       |
| 20.5.2021 - 2.7.2021                       | Bourání komínů, kapes pro stropnice, stavba lešení (strana od silnice u čp.151 navíc)                                                                        |
|                                            | betonování lůžek pro stropnice, bednění a betonáž středového pruhu pro stropnice - nebylo v projektu                                                         |
| 7.7.2021 - 12.7.2021                       | Ocelové stropnice - dle projektové dokumentace nevycházeli, čekání na materiál, úpravy na místě                                                              |
| 13.7.2021 - 16.7.2021                      | Vysekávání šliců pro zapuštění trapézových plechů -nebylo v projektu                                                                                         |
| 19.7.2021 - 6.9.2021                       | Trapézové plechy + spřahovací trny + výztuže                                                                                                                 |
| 09.09.2021                                 | Betonáž podlah                                                                                                                                               |
| 9.9.2021 - 1.10.2021                       | Zrání betonu (nutné kvůli zatížení podlahy materiálem, palety, krov, ocel)                                                                                   |
| 1.10.2021 - 3.10.2021                      | Demontáž krytiny čp.100                                                                                                                                      |
| 4.10.2021 - 29.10.2021                     | Osazení ocelových rámu (předělání kvůli špatné dokumentaci), krov, fólie, latě                                                                               |
| 4.11.2021 - 6.11.2021                      | Demontáž krytiny čp.151                                                                                                                                      |
| 10.11.2021 - 19.11.2021                    | Krovy, fólie, latě na čp.151                                                                                                                                 |
| 22.11.2021 - dle počasí                    | Byli dodány nástřešní žlaby(výroba na zakázku) a zbytek krytiny - zahájena montáž střešní krytiny dle počasí                                                 |
| 6.12.2021 - 30.1.2022                      | předělávání- dozdivání vstupů ze schodiště na půdu (nebylo v dokumentaci)                                                                                    |
| 10.1.2022 - dle toha jak se dodělá střecha | SDK konstrukce, dle postupu prací na střeše se začínají postupně dělat tam kde to jde SDK konstrukce aby se mohli roztahat instalace. Instalace VZT, elektro |
| 18.4.2022 - 30.4.2022                      | Schodiště mezi čp.100 a čp.151                                                                                                                               |
| 1.4.2022 - 13.5.2022                       | Podlahové konstrukce - vata, osb                                                                                                                             |
| 16.5.2022 - 31.5.2022                      | Malování                                                                                                                                                     |
| 1.6.2022 - 29.6.2022                       | Koberce, linolea, dveře, kompletace elektro, VZT, dokončovací práce, úklid                                                                                   |
| 30.06.2022                                 | Předání stavby                                                                                                                                               |

Pozn. Termíny jsou pouze přibližné, záleží na počasí. Vzhledem k tomu, že nevíme jaké bude počasí tak nejsme schopni určit přesný termín dokončení střešní krytiny od které se odvíjejí veškeré zbylé práce uvnitř budovy.