

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Oblastní ředitelství východní Čechy

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: **Rekonstrukce - Most U školky**

Druh realizace: *rekonstrukce*

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby*

Místo stavby: **Žleby**

Obec s rozšířenou působností: **Čáslav**

k.ú.: **Žleby**

Kraj: **Středočeský**

Popis stávajícího stavu:

Jedná se trvalý kolmý ocelodřevěný trámový most o jednom mostním poli, který se nachází v oboře Žleby v k.ú. Žleby. Most převádí lesní cestu přes potok Hostačovka. Krajiní opěry jsou z lomového kamene nepravidelného spárování, nosná konstrukce je složena z 5ks ocelových nosníků IPE 240/120, střední nosník IPN 230/131. Mostovku tvoří příčně uložené dřevěné mostiny tl. 120mm, proměnlivé šířky cca 150mm, délky 5,15m s distančními mezerami 5-20mm. Zábradlí je oboustranně jednoduché, pouze s dřevěným horním madlem, na začátku a na konci NK pouze ocelové krajiní sloupky ukotvené přímo do zdiva opěr. Ostatní vybavení a zařízení mostu chybí.

Popis návrhu a požadavků investora:

Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a provedení stavby na rekonstrukci mostu (rekonstrukce nosné konstrukce mostu včetně mostovky, navazující na odvozní lesní cestu včetně zábradlí. Sanace a oprava (případně rekonstrukce – dle uvážení zodpovědného projektanta) stávajících podporových pilířů mostu.

Rekonstrukce mostu bude naprojektována tak, aby jeho zatížitelnost vyhověla pro přejezd lesních odvozních souprav.

Investor požaduje na tuto akci inženýring v plném rozsahu – tj. projednání dokumentace se všemi účastníky řízení, zapracování jejich požadavků do dokumentace, zajištění všech vyjádření a souhlasů pro vydání stavebního povolení a následně zajištění vydání stavebního povolení stavebním úřadem.

Investor bude požadovat autorský dozor projektanta na uvedené akci.

Dále bude požadovat zajištění všech průzkumů, zkoušek a sond nezbytných pro realizaci stavebního záměru.

Investor požaduje autorský dozor projektanta na uvedené akci.

Předpokládaný náklad na stavbu: **3 000 tis. Kč bez DPH**

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **29. 9. 2023**

Termín odevzdání projektové dokumentace: **22. 12. 2023**

Termín odevzdání IČ a rozpočtu s výkazem výměr: **předpoklad 31. 1. 2024**

Projekt bude vyhotoven v **6 samostatných paré.**

- *v tištěné podobě v počtu 6 samostatných paré.*

- *v digitální podobě na CD/DVD v 1 vyhotovení (ve formátu *.dwg, *.pdf, rozpočet ve formátu *.xls).*

Obsah dokumentace:

Dokumentace bude vypracována dle platné legislativy (stavební zákon v platném znění a související vyhlášky.)

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohou č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohou č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. *

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Záписы z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních prací překročí finanční limit pro podlimitní veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění.


Zhotovitel na základě plné moci zajistí uskutečnění veškerých jednání a řízení vyplývajících z povahy předmětu dokumentace dle platné legislativy s místně příslušným stavebním úřadem a zajistí potřebné dokumenty pro zahájení stavby (ohlášení stavby, stavební povolení,).

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne:

Dne: 4.5.2023

Investor (uživatel):



Zpracovatel:



CENOVÁ NABÍDKA

číslo: CN-022-2023
datum: 1.3.2023

1/ Identifikační údaje:

Název stavby: Rekonstrukce - Most u Školky
Místo stavby: Obora Žleby
Investor/stavebník: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
Objednatel/poptávající: [REDACTED]

2/ Kalkulace ceny:

Cenová nabídka je zpracována s ohledem na časovou náročnost projektových prací. Dokumentace bude zpracována v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (tzn. DSP) a pro provedení stavby (tzv. PDPS).

Projektová dokumentace v daném stupni bude obsahovat: Geodetické zaměření zájmového území a mostu
IG průzkum
Hydrotechnický výpočet
Statický výpočet
Vyjádření o existenci vedení inženýrských sítí
Inženýrskou činnost a projednání
Kompletní projektovou dokumentaci

Akce bude dělena na následující stavební objekty: SO 201 - Most přes Hostačovku

Dokumentace dále bude obsahovat: Soupis prací v rozpočtovém systému URS dle požadavku objednatele
Záborový elaborát
Povodňový a havarijní plán
Plán BOZP
Získání souhlasů majitelů dotčených pozemků
Vyřízení stavebního povolení (bez správní poplatků)

V době zpracování kalkulace ceny projektové dokumentace nejsou známy polohy stávajících inženýrských sítí v zájmovém prostoru a jejich nutnost případných přeložek. Součástí nabídky není projektová dokumentace přeložek stávajících inženýrských sítí. Jejich řešení bude případně řešeno formou víceprací na danou akci.

Součástí projektové dokumentace je inženýrská činnost, tzn. projednání dokumentace ke sloučenému územnímu řízení se stavebním řízením.

Součástí cenové nabídky je vyřízení stavebního povolení, případné správní poplatky bude hradit přímo objednatel.

č. pol.:	popis položky:	cena [kč]
1.	Projektová dokumentace DSP+PDPS	
1.1.	A+B Průvodní a souhrnná technická zpráva	11250,00
1.3.	C. Situační výkresy	18750,00
1.4.	D. Dokumentace objektů SO 201 - Most přes Hostačovku	52500,00
1.5.	E. Dokladová část	3750,00
1.6.	F. Soupis prací	11250,00
1.7.	Podklady IG průzkum	37500,00
	Geodetické zaměření	10000,00
	Hydrotechnický výpočet	7500,00
	Havarijní plán, povodňový plán, záborový elaborát, apod...	7500,00
	Plán BOZP	7500,00
	Projednání PD	17820,00
	Reprografie	4650,00
	Celkem DSP+PDPS	189970,00

2.	Inženýrská činnost k PD	
2.1.	Inženýrská činnost včetně cestovních nákladů	18440,00
2.2.	Data ČHMU, příp. povodí	4000,00
2.3.	Geometrický plán - <i>není součástí nabídky</i>	0,00
2.4.	Biologické hodnocení - <i>není součástí nabídky</i>	0,00
2.5.	Správní poplatky - <i>nejsou součástí nabídky</i>	0,00
	Celkem IČ	22440,00

3.	Rekapitulace	
3.1.	Projektová dokumentace DSP+PDPS	189970,00
3.2.	Inženýrská činnost k PD	22440,00
Celkem DSP+PDPS včetně IČ bez DPH		212 410,00 Kč
DHP 21%		44 606,10 Kč
Cena celkem DSP+PDPS včetně IČ s DPH		257 016,10 Kč

3/ Doba plnění:

Koncept dokumentace DSP+PDPS: 29.09.2023
Čistopis dokumentace DSP+PDPS: 22.12.2023
Inženýrská činnost: 31.01.2024

4/ Počet vyhotovení:

Koncept dokumentace DSP+PDPS: v el. formě PDF
Čistopis dokumentace DSP+PDPS: v el. formě PDF
Čistopis dokumentace DSP+PDPS včetně IČ: 6x tištěná forma včetně el. formy (PDF)

5/ Poznámka:

V případě přijetí naší nabídky zašlete objednávku, SoD, případně akceptaci.

6/ Závěr:

Vypracoval:

V Proseči dne 1.3.2023