

SMLOUVA O DÍLO Č. 111/2S/2023

Město Slaný

se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný
Zastoupené: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
IČ: 00234877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu / směrný kód: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

[REDACTED]
(dále jako „objednatel“)

a

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČO: 61538213
DIČ: CZ61538213
PLÁTCE DPH: ano
se sídlem: Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, sp. značka C7746
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: I [REDACTED]
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Preamble

- I. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou uchazeče v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Uchazeč je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele díla. Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla.
- II. Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán podmínkami stavebního povolení, zadávacími podmínkami a nabídkou uchazeče ze zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy.
- III. Vzhledem k tomu, že:
 - (A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý závazky vyplývající z této smlouvy splnit,

- (B) nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „**Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný**“ byla vybrána zadavatelem, jímž je objednatel, jakožto nabídka nejvhodnější,
- (C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou, za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy;

dohodli se objednatel a zhotovitel na následujícím znění smluvních podmínek:

Článek 1

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci novostavby zázemí atletického stadionu ve městě Slaný.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

Článek 2

Specifikace díla

- 2.1. Předmětem je novostavba zázemí atletického stadionu Slaný.
- 2.2. Součástí předmětu plnění díla dle této smlouvy je zejména:
 - a) provedení stavebních a montážních prací, které spočívají v realizaci novostavby zázemí atletického stadionu ve městě Slaný, v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;
 - b) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této veřejné zakázky, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky;
 - c) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo účastník zadávacího řízení;
 - d) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu;
 - e) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
 - f) zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky;
 - g) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;
 - h) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky).
 - i) pasportizace všech dotčených míst a prostor před zahájením prací pro případ řešení vzájemných sporů (foto + video).
 - j) zajistit na pracovišti bezpečné, nezávadné a zdravé neohrožující prostředí za pomoci BOZP, jelikož stavba bude prováděna převážně za provozu školského zařízení.
 - k) Zajistit kolaudační souhlas.
 - l) Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil důstojné pracovní podmínky, dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.
- 2.3. Součástí předmětu díla dle této smlouvy jsou rovněž následující činnosti:

- a) zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá zadavateli na CD/DVD při předání díla/zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu;
- b) zajištění nezbytných opatření pro neporušení veškerých inženýrských sítí,
- c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků a nájemného,
- f) koordinační činnost na stavbě,
- g) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních;
- h) doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude dodavatel zajišťovat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla; doklady bude dodavatel archivovat, zajistí jejich kompletnost a předá je zadavateli při předání a převzetí díla; dodavatel dle potřeby doplní doklady pro kolaudační řízení;
- i) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolů v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;
- j) vypracování řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v elektronické formě;
- k) nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje dodavatel návod na provoz a údržbu díla, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla, v návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno;
- l) vybavení stavby podle požárně bezpečnostního řešení;
- m) součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny); celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany zadavatele;
- n) provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky zadavatele (budoucím uživatelem);
- o) zadavatel na vyžádání dodavatele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla; dodavatel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla; o zaškolení jednotlivých osob zadavatele doloží dodavatel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob;
- p) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zadavatele, dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, koordinátor nenahrazuje v žádném případě práci odpovědného pracovníka dodavatele stavby;
- q) plnit povinnosti, které mu ukládají právní předpisy upravující požadavky na BOZP (tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, dále nařízení vlády (dále jen „NV“) č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 101/2005 Sb.);
- r) zajistit koordinaci všech prací na exteriéru a interiéru stavby s ohledem na bezpečnostní předpisy, požární předpisy apod. při provádění stavebních prací.

2.4. Součástí předmětu díla jsou dále tyto specifické práce a činnosti, které provede zhotovitel:

- a) Průběžně pořizovat fotodokumentaci; vždy před zasypáním bude provedena fotodokumentace odkryté části potrubí a vizuální kontrola uloženého potrubí.
- b) Zajistit vydání kolaudačního souhlasu.
- c) Uhradit veškeré administrativní poplatky (vytýčení sítí, žádost o kolaudační souhlas, atd.).
- d) Předat veškeré návody na obsluhu jednotlivých zařízení, záruční listy, provedení zaškolení obsluhy.
- e) Zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 3x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a také zároveň ve formátu *.doc, *.xls *.dwg). Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby bude v souladu dle ustanovení § 125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále: „stavební zákon“), v rozsahu a obsahu zpracování dle ustanovení § 4 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a následně dle přílohy č. 7 této vyhlášky.

- f) Provádět průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu a veškerého vzniklého odpadu včetně uložení na skládku, doklady o likvidaci odpadu budou předány investorovi včetně dokladů o výkupu – vážní lístky (zástupci investora nejpozději do jednoho týdne od vystavení dokladu).
 - g) Převést veškeré finanční prostředky získané za kovový odpad objednateli, doklady o likvidaci kovového odpadu průběžně předávat objednateli nejpozději do 7 dnů od vystavení dokladu.
 - h) Původcem veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací akce je zhotovitel.
 - i) Po ukončení výkopových prací provést zapravení zpevněných ploch, komunikací a terénu včetně parkové úpravy – travního osevu.
 - j) Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem, zajistit bezpečnostní značení dle příslušných norem.
 - k) U veškerých prací a činností, které budou prováděny za plného provozu v budovách, dodržovat bezpečnostní předpisy, požární předpisy, požární dozor a dohled, příp. další technický dohled.
- 2.5. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. Tyto činnosti, práce a dodávky jsou specifikovány v článku 5 odst. 5.2. této smlouvy.
- 2.6. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací, odsouhlasenou objednatelem.
- 2.7. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zhotovena v souladu s touto smlouvou a bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby. Při provádění díla dle této smlouvy nesmí zhotovitel zvolit odchýlné řešení od projektové dokumentace stavby bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 2.8. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je příp. organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a zajištění kolaudace díla. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a) touto smlouvou, a
 - b) podmínkami stanovenými ČSN
 - c) projektovou dokumentací
 - d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 2.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
- 2.10. Součástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování neprefabrikovaných prvků stavební či technologické části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla. Součástí předmětu díla budou soubory pořízené fotodokumentace o stavu stavby před jejím zahájením, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací. Fotodokumentaci bude zhotovitel průběžně pořizovat a odevzdá při předání díla v elektronické formě, jejímž obsahem budou fotografie o stavu a průběhu jednotlivých stěžejních bodů průběhu realizace díla. Fotodokumentace bude logicky tříděna po objektech, technologiích a postupu prací.
- 2.11. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a

výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- 2.12. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům na základě dohody obou smluvních stran a to i ve formě dodatku této smlouvy, pokud bude mít tato změna vliv na výši nabídkové ceny.
- 2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 2.14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a v době zahájení a poté i v době plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace v souladu s kvalifikačními předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako uchazeč v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.
- 2.15. Zhotovitel potvrzuje, že 1 paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě převzal při podpisu této smlouvy.

Článek 3

Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy, po převzetí staveniště a písemné výzvě k zahájení stavebních prací. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat včetně kolaudace ve lhůtě nejdéle do 400 kalendářních dnů ode dne předání staveniště (limitní termín).
- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednatelem. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí.
- 3.3. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
- 3.4. Podrobný harmonogram výstavby tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek v souladu s touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a terénní úpravy.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 3.7. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo převzít.

- 3.8. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo.
- 3.9. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy a má pro provedení dostatečné kapacity (lidské zdroje, technické vybavení apod.). V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 3.10. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřeného k provedení díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých státní správou atd.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

Článek 4

Místo provádění díla

- 4.1. Místem plnění se rozumí Areál Atletického stadionu města Slaný, U Stadionu I. 1721, 274 01 Slaný, blíže specifikováno v projektové dokumentaci, která je přílohou této smlouvy.

Článek 5

Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

a. Cena bez DPH [REDACTED]

b. DPH 21 % ve výši [REDACTED]

c. Cena včetně DPH ve výši [REDACTED]

(dále též „Cena za provedení díla“);

- 5.2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek veřejné zakázky. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
- 5.3. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (zálohy) před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.

- 5.4. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci, v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatелеm, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
- 5.5. Každá faktura bude rozdělena na jednotlivé stavební celky (objekty) a ty budou rozděleny na stavební a další profesní části. Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy, jinak bude faktura vrácena dodavateli k doplnění.
- 5.6. Cena díla bude tedy hrazena průběžně na základě měsíčních faktur, s výjimkou objektivně odůvodněných případů. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
- 5.7. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat průběžně jednou měsíčně na základě skutečně provedeného rozsahu prací v daném měsíci, a to až do výše 90 % ceny díla (nejedná se o zádržné u každé faktury, ale o čerpání faktur do 90%). Zbývající část ve výši 5 % bude uvolněna předání díla bez vad a nedodělků a zbývající část ve výši 5 % bude uvolněna po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, vždy na základě písemné žádosti zhotovitele a dodání příslušných dokladů (protokol o předání / převzetí díla a kolaudační souhlas s užíváním stavby).
- 5.8. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatелеm odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.9. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena pouze v případě změny sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a ii) současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatелеm ve formě písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále možné v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených ve výchozích dokumentech, majících vliv na výši smlouvené ceny.
- 5.10. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.11. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto práce provedené na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle této smlouvy, budou považovány za dohodnuté ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a této smlouvy a objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací.
- 5.12. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů.

- Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.13. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění plnění dle této smlouvy, je ve výkazu výměr stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel použije při provádění díla menší množství určité položky, bude příslušným způsobem snížena cena díla. Pokud však bude pro řádné provedení díla nezbytné použít větší množství určité položky, než jak stanoví výkaz výměr, bude taková situace řešena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude objednatelem vyzván k podání nabídky na dodání potřebného dodatečného množství určité položky výkazu výměr, podá ve stanovené lhůtě řádnou nabídku, přičemž nabídková cena bude vycházet z jednotkových cen nabídnutých v rámci původního zadávacího řízení, na základě něž je uzavřena tato smlouva.
- 5.14. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.
- 5.15. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
- 5.15.1. víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.
- 5.15.2. méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede práce, služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech. Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel povinen zohlednit také snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými méněpracemi.
- 5.15.3. vícevýměr a ménévýměr - když se zjistí, že skutečná množství prací, služeb a dodávek uvedená v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného stavu (změna množství).
- 5.15.4. Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.
- 5.15.5. Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele.
- 5.16. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací.
- 5.17. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.
- 5.18. Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce za každý kalendářní měsíc na základě vzájemně odsouhlasených zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených prací a dodaných strojů, zařízení, konstrukcí apod. (dále jen „zjišťovací protokoly“). Tyto zjišťovací

- protokoly vypracuje zhotovitel nejpozději do 25. dne každého kalendářního měsíce. Prováděnými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddodavatelé zhotovitele. Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. Součástí podkladů pro řádnou fakturaci bude u dílčí fakturace soupis provedených prací a zjišťovací protokol, u konečné fakturace i předávací protokol. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti daňového dokladu, jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek nebo nebudou doručeny včas, vrátit zhotoviteli k opravě s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhůta splatnosti běží v tomto případě ode dne doručení nové, řádně vystavené faktury.
- 5.19. Nedílnou součástí závěrečné faktury bude Protokol o předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby bude-li potřeba.
- 5.20. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla nebo jeho ucelené části. Ucelenou částí díla se rozumí jednotlivá ucelená stavební část, kterou je možné po jejím zdárném a úplném dokončení zhotovitelem předat objednateli k užívání.
- 5.21. Veškeré provedené práce a dodávky zhotovitel postupně fakturuje až do výše celkové smluvní ceny díla. Objednatel zhotoviteli uhradí celou cenu díla za předpokladu převzetí díla, které nebude mít vady bránící jeho řádnému užívání.
- 5.22. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě příslušných jednotkových cen ÚRS Praha a.s., vydaných v období realizace těchto prací a dodávek.
- 5.23. Vícepráce budou placeny pouze po předchozím souhlasu objednatele – stavebníka. Vícepráce budou vždy uvedeny ve stavebním deníku a podepsány objednatelem. Pokud nebudou předem vícepráce odsouhlaseny objednatelem, nemohou být ze strany zhotovitele nárokovány, a tudíž nebudou placeny.

Článek 6

Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Článek 7

Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění a závazky objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně materiálově i technicky vybavený. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele, do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí

zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- (a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen „insolvenční zákon“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; a/nebo
- (b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- (c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- (d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- (e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
- (f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo
- (g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení oznamovací povinnosti dle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly;
- (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob;
- (c) stanovit organizaci kontrolních dnů tak, aby pravidelně sám nebo prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla kontrolně-technický dozor.

7.4. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená; to neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. Osobou propojenou se rozumí osoba uvedená v ustanovení § 71 an. zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

7.6. Další závazky zhotovitele:

- zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními a prostředky sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů;
- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel na provedení díla použil;
- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku, nakládku a skladování materiálu, strojů, zařízení a věcí k provedení díla na vlastní náklady a nebezpečí;
- zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými právními předpisy. Likvidaci odpadů zajistí zhotovitel na své náklady. Nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu nekvalifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi musí být

připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Zhotovitel objednateli předá při předání a převzetí hotového díla přehled o druzích a množstvích likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení nebo likvidace těchto odpadů;

- Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště, jeho zabezpečení proti neoprávněnému vstupu třetích osob a neoprávněným zásahům a zajistí kontrolu osob vstupujících a odcházejících na/ze staveniště, vozidel vjíždějících a vyjíždějících na/ze staveniště a případně další bezpečnostní pokyny ze strany objednatele.

- 7.7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně jejich podílu na realizaci předmětu této smlouvy.
- 7.8. Ke dni podpisu této smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli dokumentaci podle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, a zhotovitel tuto dokumentaci převezme. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost a úplnost objednatelům předané dokumentace a zahrnutí případných vad této dokumentace do ceny díla.
- 7.9. Vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 7.10. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, stanoví-li to jiný právní předpis.
- 7.11. Zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, zhotovitel nicméně nese odpovědnost za jejich neporušení v případě, že objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništem.
- 7.12. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

Článek 8

Stavební deník a kontrolní dny

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelům zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“). Ve stavebním deníku vedeném zhotovitelem budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů (poddodavatelů). Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.
- 8.2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.5. Zápis v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé smluvní straně.

- 8.6. Smluvní strany se dohodly, že budou až do předání díla pravidelně svolávat za účelem provádění kontroly plnění této smlouvy kontrolní dny.
- 8.7. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 4x měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor, případně i projektanta vykonávajícího autorský dozor, pokud nebude s postupem prací dohodnuto jinak.
- 8.8. Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění díla. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněná vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo dnech i přítomnost dalších osob ze strany zhotovitele, přičemž zhotovitel je povinen jejich účast na kontrolním dni zajistit.
- 8.9. Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele na kontrolním dni, jejichž účast je povinná nebo byla vyžádána, se považuje za porušení zhotovitele poskytovat součinnost.
- 8.10. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto smlouvu.
- 8.12. Objednatel i zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na osobu vykonávající technický dozor s požadavkem, aby svolala mimořádný kontrolní den. Osoba vykonávající technický dozor v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do 48 hodin od obdržení takového požadavku.

Článek 9

Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy; zhotovitel je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených v této smlouvě převzít. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4 odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na staveništi pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesené zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního

- provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za řádné zabezpečení zařízení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zároveň zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, splňovali pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.
- 9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je zhotovitel povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlasy, případně jiná úřední povolení, jsou-li vyžadována podle účinných právních předpisů, a předložit jejich kopii osobě vykonávající kontrolně-technický dozor do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.9. Nejpozději do 10 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení bude staveniště vyklizeno a zařízení staveniště odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 9.10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 9.11. Zhotovitel zajistí řádné označení staveniště na viditelném místě, včetně kontaktů na zodpovědné osoby zhotovitele na stavební činnost.

Článek 10

Podmínky provádění díla

- 10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními a bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, tj. ty, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle této smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu

s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně o nevhodnosti dokumentů uvědomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4 odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu; a
- e. zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo bude objednatelem shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatel takového pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci zadávacího řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Ke změně poddodavatele, pomocí něhož prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Dojde-li ke změně poddodavatele, prostřednictvím něž prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Změna dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, je možná se souhlasem objednatele, který nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

10.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení díla. Zhotovitel je dále povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození.

- Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této smlouvy.
- 10.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně pracovníků či poddodavatelů, kterými dodavatel prokazoval svou kvalifikaci v zadávacím řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, pro prokázání odbornosti, je dodavatel povinen neodkladně zajistit rovnocennou náhradu za tyto pracovníky či poddodavatele s odpovídající odbornou kvalifikací s předchozím odsouhlasením této změny zástupcem objednatele. Objednatel má právo v odůvodněných případech s uvedenou změnou nesouhlasit a zhotovitel potom v tomto případě předloží jiný návrh změny pracovníků či poddodavatelů, jimiž zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.
- 10.9. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), avšak v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o poddodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast konkrétního poddodavatele na realizaci díla.
- 10.10. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoli poddodavatele, který neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele (včetně, nikoliv však pouze termínů a harmonogramu). Zhotovitel je povinen v takovém případě na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem neprodleně ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla a zajistit, aby vyloučený poddodavatel neprodleně opustil staveniště.
- 10.11. Zhotovitel bude plnit prostřednictvím poddodavatele tyto následující části díla: Zámečnické konstrukce, Interiérové sportovní povrchy, Geodetické práce (taxativní výčet). Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení celého a kompletního díla podle této smlouvy, včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatel tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy.
- 10.12. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené hradí zhotovitel.
- 10.13. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně hrubého úklidu pracoviště.
- 10.14. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že zástupce objednatele i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán zástupcem objednatele do stavebního deníku. Před zakrytím díla provede zhotovitel podrobnou a plně vypovídající fotodokumentaci zakrývané části, nebo konstrukce.
- 10.15. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu s platnou legislativou. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.
- 10.16. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních

- činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují.
- 10.17. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech jejich znečištění v důsledku jím způsobených činností na stavbě.
- 10.18. Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení stavebně montážních prací a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě určeném objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků.
- 10.19. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.
- 10.20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu příslušného zákona. Veškeré informace týkající se projektové dokumentace se považují za důvěrné. Na požádání zástupce objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu použitém pro zhotovení díla.
- 10.21. Objednatel sám či zástupce technického dozoru stavebníka (dále též jako „TDS“) či zástupce autorského dozoru projektanta je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
- 10.22. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při provádění díla na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím zástupce TDS.
- 10.23. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor a projektantovi vykonávajícímu autorský dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla.
- 10.24. Bude-li část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.

Článek 11

Záruka za jakost

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Záruční doba počíná běžet ode vydání kolaudačního souhlasu.
- 11.2. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavebně montážní práce byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle projektové dokumentace, smlouvy o dílo a podle platných technických a technologických norem.
- 11.3. Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle příslušného článku této smlouvy. I v tomto případě je však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.
- 11.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 11.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit

- odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.6. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku 11 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 11.7. Smluvní strany se dohodly, že:
- (a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle této smlouvy; a/nebo
 - (b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle této smlouvy; a/nebo
 - (c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - (d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,
- má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- 11.8. V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.
- 11.10. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně jiným dodavatelem), je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé účelně vynaložené náklady po jejich odsouhlasení a v cenách obecně obvyklých uhradit v prokázané výši do 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury). Pokud by zhotovitel neuhradil fakturu v řádné splatnosti, zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby objednatel na tyto vynaložené náklady použil bankovní záruku dle této Smlouvy v době záruční doby.
- 11.11. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost technických a elektrotechnických zařízení použitých při realizaci díla, jež se stanou součástí díla, v délce 36 měsíců ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Záruční doba počíná běžet ode dne vydání kolaudačního souhlasu.
- 11.12. Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.
- 11.13. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 11.14. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla určena. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami nebo špatnou údržbou stavebního objektu jeho správcem nebo živelnou pohromou.
- 11.15. Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bezprostředně po zjištění vady informovat zhotovitele o této skutečnosti včetně podrobného popisu jejího rozsahu, aby nevzniklo nebezpečí rozšíření škod na dalších zařízeních.
- 11.16. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
- 11.17. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.
- 11.18. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 11.19. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

- 11.20. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení stavby, tedy přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby.

Článek 12

Předání a převzetí díla, kolaudace

- 12.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí.
- 12.2. Zhotovitel má povinnost v zastoupení objednatele obstarat a předat objednateli nejpozději při předání díla veškeré kolaudační souhlasy opravňující objednatele k užívání díla (za kolaudační souhlas strany považují pro účely této smlouvy také oznámení o zahájení užívání díla) a dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou příslušným stavebním úřadem, a to bez zbytečného odkladu po předání díla. Za účelem splnění této povinnosti zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla, které nejpozději 10 dnů před podáním žádosti o kolaudační souhlas předloží k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor.
- 12.3. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen obstarat v zastoupení objednatele povolení stavebního úřadu k veškerým případným změnám díla provedeným v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel má povinnost splnit veškeré podmínky uvedené v kolaudačních souhlasech a odstranit, případně zajistit odstranění nedostatků díla uvedených v kolaudačních souhlasech, a to v přiměřených lhůtách stanovených objednatel, stavebním úřadem nebo jiným správním orgánem.
- 12.4. Zhotovitel je povinen si ke splnění výše uvedených povinností spojených s kolaudačním povolením vyžádat od objednatele písemnou plnou moc k zastupování objednatele v řízeních ve vztahu k příslušným stavebním úřadům, účastníkům dotčeným řízením, případně dalším správním úřadům, orgánům územní samosprávy a dalším právníkům či fyzickým osobám. Zhotovitel má povinnost objednatele informovat o všech krocích, které v rámci výše uvedených řízení zhotovitel podniká, a zasílat objednateli všechna rozhodnutí a usnesení stavebních úřadů týkajících se díla.
- 12.5. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí pátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.
- 12.6. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou nebo pokud je to obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
- 12.7. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytknutým ze strany objednatele. Pokud objednatel zkolaudované dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 12.8. V případě, že je objednatel přebíráno ukončené, tedy i zkolaudované dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, včetně kolaudačního souhlasu prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení

- dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku 2 této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat v 1 listinném a 1 digitálním vyhotovení objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
- 12.9. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
- 12.10. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 12.11. Kontrolu převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato, ještě po dobu 60 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto kontrolou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.12. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.
- 12.13. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla včetně zkolaudovaného díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění, vady díla nebo případné nedodělky.
- 12.14. Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) identifikační údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
 - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - e) seznam předaných dokladů,
 - f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 12.15. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
- a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 12.16. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i poddodavatelé, může protokol obsahovat prohlášení, že příslušnou část díla předává poddodavatel zhotoviteli a zhotovitel dále objednateli.
- 12.17. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením dle této smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo ho převzít s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

- 12.18. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatel včetně zástupců technického dozoru a autorského dozoru nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
- 12.19. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části budov a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení stavebně montážních prací do předchozího stavu.
- 12.20. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.
- 12.21. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

Článek 13

Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 13.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta nemusí být ze strany objednatel uplatněna v případě, že při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na termín dokončení díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve změnového listu, který bude součástí případného dodatku ke smlouvě o dílo.
- 13.2. Za každé porušení technologického postupu stanoveného v projektové dokumentaci je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč, a to za každé takové porušení.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že při provádění díla dojde k porušení českých technických norem a harmonizovaných evropských norem platných a účinných v době provedení díla, a to ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu při nedodržení termínu vyklizení staveniště a úprav všech stavbou dotčených ploch do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a to ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, až do vyklizení staveniště.
- 13.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu převzetí staveniště a termínu zahájení stavebních prací podle čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy, a to ve výši 8.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu.
- 13.7. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 4.000,-Kč za každý i započatý den a případ prodlení, a to u každé vady zvlášť.
- 13.8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků odpady, a to ve výši 4.000,- Kč za každý zjištěný případ.
- 13.9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky stanovené koordinátorem BOZP a zákonem č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců na pracovišti. V případě jakéhokoliv porušení závazných právních předpisů týkajících se BOZP, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 4.000, - Kč za každý zjištěný případ.
- 13.10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu předložení pojištění dle čl. 16.2 a 16.7 této smlouvy nebo bankovní záruky dle čl. 16.10 této smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč za každý případ i každý započatý den prodlení .

- 13.11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel vyzve objednatele k přejímce provedených prací, které mají být zakryty, a tato nebude provedena z důvodů nepřipravenosti na straně zhotovitele, a to ve výši 4.000,- Kč za každou i započatou hodinu přítomnosti stavebního dozoru objednatele na stavbě.
- 13.12. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za den za nedostatečné vedení stavebního deníku.
- 13.13. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok v zákonné výši z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
- 13.15. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty.
- 13.16. Jakékoli sankce vzniklé v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem, které budou uděleny objednateli, budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.

Článek 14

Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto:
- (a) zhotovitel se dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3 této smlouvy, které bude delší než třicet kalendářních dnů;
 - (b) zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku 3 odst. 3.7. této smlouvy;
 - (c) zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 16 této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16 této smlouvy;
 - (d) zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - (e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;
 - (f) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7 odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku 7 odst. 7.1. této smlouvy.
- V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
- 14.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude přidělena dotace na realizaci tohoto díla.
- 14.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že mu zhotovitel nepředloží požadované pojištění nebo bankovní záruku v souladu s čl. 16 této smlouvy.
- 14.5. V případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli škody způsobené mu odstoupením od smlouvy.
- 14.6. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště nejpozději do 7 dnů od účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud zhotovitel v uvedené lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

- 14.7. V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

Článek 15

Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- (a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - (b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a jimiž jsou zejména:
- (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - (b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 15.4. Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho převzetím.
- 15.5. Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to buď svými pracovníky, nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle projektové dokumentace a rozhodnutí příslušných správních orgánů. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 15.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých poddodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele nebo poddodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem.
- 15.7. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné osoby. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty nejpozději k datu převzetí díla bezplatně do původního stavu.
- 15.8. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.
- 15.9. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
- 15.10. Výsledky projektových prací a další dokumentace, vytvořené zhotovitelem v rámci plnění předmětu této smlouvy, jsou co do hmotných substrátů majetkem objednatele, který je může použít v rozsahu potřebném pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, v to počítaje i užití dokumentace včetně jejího doplnění, přepracování a změn provedených

třetími osobami činnými pro objednatele při provádění nebo dokončení díla. Tato licence trvá i po ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substráty je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pouze pro účel této smlouvy a je oprávněn je poskytnout třetím stranám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci přechází na objednatele dnem převzetí dokumentace. Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit dílo, které je předmětem této smlouvy.

- 15.11. Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby a byly zhotovitelem předány objednateli. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla předaných objednateli včetně zařízení a vybavení do stavby se tyto předané instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí díla.
- 15.12. Po podepsání předávacího protokolu a uhrazení celkové ceny díla se objednatel stává vlastníkem celého díla.

Článek 16

Pojištění a bankovní záruka

- 16.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik, např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.
- 16.2. Zhotovitel je povinen do 10-ti pracovních dnů od obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem adresované zástupci zhotovitele předložit kopii uzavřené pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí minimálně 50% z celkové ceny díla podle této smlouvy. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.
- 16.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je maximálně 3 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.
- 16.4. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení čl. 16 odst. 16.1. a odst. 16.2. této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 16.5. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetími osobami v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné poddodavatelem. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů.

- 16.6. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné odcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění za rizika a škody uvedené v předchozí větě.
- 16.7. Zhotovitel je povinen do 10-ti pracovních dnů od obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem adresované zástupci zhotovitele předložit kopii uzavřené pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát na pojištění stavebních a montážních výkonů, přičemž výše pojistné částky činí minimálně 50% z celkové ceny díla podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.
- 16.8. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je maximálně 3 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit.
- 16.9. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 16.10. Zhotovitel je povinen do 10-ti pracovních dnů od obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem adresované zástupci zhotovitele předložit objednateli originál bankovní záruky za řádné provedení díla (tj. za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 5% z celkové ceny za dílo v Kč včetně DPH dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní předmět smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle podrobného harmonogramu výstavby, nepředloží řádně a včas bankovní záruku za kvalitu díla, neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem nejpozději do dvou týdnů po skutečném dokončení díla zhotovitelem.
- 16.11. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději ke dni podpisu této smlouvy.
- 16.12. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 5% z celkové ceny za dílo v Kč včetně DPH dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy o dílo, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky za řádné provedení díla dle této smlouvy. V záruční listině budou uvedeny identifikační údaje objednatele, tj. jeho název, identifikační číslo a sídlo.
- 16.13. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
- a) plnit předmět této smlouvy (tj. dílo dle této smlouvy) v souladu s podmínkami této smlouvy o dílo, nebo
 - b) plnit termíny provádění díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou této smlouvy o dílo, nebo
 - c) předložit řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla, nebo
 - d) uhradit objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen.
- 16.14. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení kterékoli z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce.

- 16.15. Nejpozději ke dni dokončení díla dle této smlouvy, tj. ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla a po odstranění vad a nedodělků, předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 2% z celkové ceny za dílo v Kč bez DPH dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Bankovní záruka bude v plné výši platná po celou dobu běhu záruční doby za dílo. Objednatel záruku uvolní po uplynutí její platnosti a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu, nenastoupí v souladu s touto smlouvou k odstranění vady reklamované objednatelem v záruční době, neodstraní v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v záruční době nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- 16.16. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 16.17. Nejpozději 10 dní před datem, kdy chce zhotovitel poskytnout objednateli bankovní záruku za kvalitu díla, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je povinen text záruční listiny odsouhlasit, resp. sdělit své připomínky, ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Pokud nebudou připomínky objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena podle podmínek této smlouvy, je objednatel oprávněn ji odmítnout.
- 16.18. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele ve výši 2% z celkové ceny za dílo v Kč bez DPH dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy o dílo, a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky za jakost díla dle této smlouvy o dílo. Součástí záruční listiny bude název, sídlo a identifikační číslo objednatele.
- 16.19. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto povinností ze strany zhotovitele:
- a) odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu, nebo
 - b) nastoupit v souladu s touto smlouvou k odstranění vady reklamované objednatelem v záruční době, nebo
 - c) odstranit v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v záruční době, nebo
 - d) uhradit objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle této smlouvy o dílo povinen.
- 16.20. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení kterékoli z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce.
- 16.21. Předání záruční listiny za kvalitu díla je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení celého díla a pro konečné převzetí celého díla objednatelem. Nebude-li záruční listina s obsahovými náležitostmi odpovídajícími zákonu a této smlouvě zhotovitelem poskytnuta, není objednatel povinen zahájit přejímací řízení a dílo se považuje za nedokončené.
- 16.22. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 16.23. Jakákoli bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „banka“). V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy.

- 16.24. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti podle této smlouvy.
- 16.25. Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

Článek 17

Oprávnění zástupci smluvních stran

- 17.1. Zástupce technického dozoru stavebníka bude uveden ve stavebním deníku.
- 17.2. Povinnosti a pravomoc zástupce TDS:
- a) Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatel zástupce TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy stanovené mu v souladu s pracovními povinnostmi. Kdykoli zástupce TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že zástupce TDS jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a provést.
 - b) Zástupce TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti.
 - c) Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDS (včetně absence zamítnutí) nezbavují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.
- 17.3. Pokud bude u díla, jež je předmětem této smlouvy, vykonáván autorský dozor projektanta, jméno osoby vykonávající autorský dozor bude uvedeno ve stavebním deníku.
- 17.4. Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněn činit za zhotovitele právní jednání spojená s prováděním plnění dle této smlouvy vyjma právních jednání směřujících ke změně nebo ukončení této smlouvy, jakož i předání díla v souladu s touto smlouvou. Všeobecně pověřeným pracovníkem zhotovitele je: jméno a příjmení: [REDACTED]

Stavbyvedoucím pro tuto stavbu je: jméno a příjmení: [REDACTED]

[REDACTED], Zástupcem stavbyvedoucího pro tuto stavbu je: jméno a příjmení: [REDACTED]

Článek 18

Společná ustanovení

- 18.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti.
- 18.2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejbližší odpovídá účelu a smyslu této smlouvy, popř. se smluvní strany zavazují požádat o vydání nového rozhodnutí správního orgánu, které bude nejbližší odpovídat smyslu a účelu této smlouvy.
- 18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, vyhotovenými v listinné podobě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.4. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.

- 18.5. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.
- 18.6. Smluvní strany zajistí, aby byly všeobecně pověřeni pracovníci nebo jejich zástupci pro případ urgentních záležitostí spojených s prováděním díla k dosažení na mobilních telefonech 7 dnů v týdnu.
- 18.7. Smluvní strany určí další speciálně pověřené pracovníky, kteří budou za smluvní strany oprávněni jednat ve specifických provozních záležitostech spojených s prováděním díla. Smluvní strany se zavazují si nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy zaslat seznamy těchto pracovníků, spolu s uvedením oblasti, za kterou zodpovídají, a kontaktními údaji. V případě, že dojde ke změnám ve všeobecně nebo speciálně pověřených pracovnících, zavazují se o těchto změnách smluvní strany vzájemně bezodkladně písemně informovat.
- 18.8. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato smlouva. Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně doporučenou poštou, kurýrem nebo předána osobně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovacích údajů musí být druhé smluvní straně doručeny písemně do 5 dnů od jejich vzniku. Písemnost se považuje za doručenu uplynutím 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předání poskytovateli poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou.
- 18.9. Objednatel je zadavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy). Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy o dílo na plnění předmětu veřejné zakázky (díla dle této smlouvy).
- 18.10. Příslušnou dokumentací (tj. projektovou dokumentací) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem, tj. vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb i jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek 19

Závěrečná ustanovení

- 19.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinnou uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 19.2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinnou uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 19.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinnou poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).
- 19.4. Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.
- 19.5. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 19.6. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti.

- 19.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy.
- 19.8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 19.9. Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.
- 19.10. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- 19.11. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2: Podrobný harmonogram výstavby
Příloha č. 3: Projektová dokumentace (v elektronické podobě)
- 19.12. Uzavření smlouvy schválila rada města dne 11. 10. 2023 pod číslem usnesení 1/27/2023/RM.


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Slaném dne viz el. podpis



**Mgr. Martin Hrabánek, starosta
Město Slaný**



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05-2022

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

KSO: 801

Místo: Slaný

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1

Datum: 06.10.2023

CZ-CPA: 41

Zadavatel:

Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

IČ: 002 34 877

DIČ:

Uchazeč:

METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

Projektant:

[REDACTED]

DIČ:

Zpracovatel:

Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; [REDACTED]

IČ: 281 45 968

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH

35 848 130,13

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	35 848 130,13	7 528 107,33
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

43 376 237,46

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05-2022

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

Místo: Slaný

Datum: 06.10.2023

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Projektant: [REDACTED]
Ph.D., MBA

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.;

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

		[REDACTED]	[REDACTED]	
SO 01	Zázemí atletického stadionu	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 02	Zpevněné plochy	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 03	Sadové úpravy	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 04a	Vnější části domovní splaškové kanalizace	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 04b	Vnější části domovní dešťové kanalizace	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 05a	Vodoměrná šachta	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 05b	Vnější část domovního vodovodu	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 06	Plynová NTL přípojka	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 07	Vrhačský sektor	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný
Objekt:
SO 01 - Zázemí atletického stadionu

KSO: 801
Místo: Slaný

Zadavatel:
Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč:
METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; [redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.10.2023

IČ:
DIČ: 002 34 877

IČ:
DIČ: 61538213
CZ61538213

IČ:
DIČ: 625 49 201

IČ:
DIČ: 281 45 968

Cena bez DPH		[redacted]	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	[redacted] 0,00	21,00% 15,00%	[redacted] 0,00
Cena s DPH		v CZK	[redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

Objekt: **SO 01 - Zázemí atletického stadionu**

Místo: Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 06.10.2023

Projektant: [redacted]
Ateliér M.A.A.T.,
Zpracovatel: s.r.o.; [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	[redacted]
1 - Zemní práce	[redacted]
2 - Zakládání	[redacted]
3 - Svislé a kompletní konstrukce	[redacted]
4 - Vodorovné konstrukce	[redacted]
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	[redacted]
8 - Trubní vedení	[redacted]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	[redacted]
997 - Přesun sutě	[redacted]
998 - Přesun hmot	[redacted]
PSV - Práce a dodávky PSV	[redacted]
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	[redacted]
712 - Powlakové krytiny	[redacted]
713 - Izolace tepelné	[redacted]
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	[redacted]
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	[redacted]
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	[redacted]
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	[redacted]
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	[redacted]
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	[redacted]
731 - Ústřední vytápění - kotelny	[redacted]
732 - Ústřední vytápění - strojovny	[redacted]

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	████████
734 - Ústřední vytápění - armatury	████████
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	████████
741 - Elektroinstalace - silnoproud	████████
742 - Elektroinstalace - slaboproud	████████
751 - Vzduchotechnika	████████
762 - Konstrukce tesařské	████████
763 - Konstrukce suché výstavby	████████
764 - Konstrukce klempířské	████████
766 - Konstrukce truhlářské	████████
767 - Konstrukce zámečnické	████████
771 - Podlahy z dlaždic	████████
776 - Podlahy povlakové	████████
781 - Dokončovací práce - obklady	████████
783 - Dokončovací práce - nátěry	████████
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	████████
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

Objekt: SO 01 - Zázemí atletického stadionu

Místo: Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 06.10.2023

Projektant: I. [redacted]
Ateliér M.A.A.T.,
s.r.o.; [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
1	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	12,800			
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001406 "kanalizace" 6,4*2		12,800			
2	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	622,358			CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151113 "plocha SO 01" 7,8*9,43*2+16,23*7,7*2+9,59*11,16+4,75*4,68+12,41*7,74		622,358			
3	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	342,298			CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251104 " stavební jáma - plocha*hloubka"622,36*0,55		342,298			
4	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	114,250			CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254204 "zákl. rýhy - délka*šířka*hloubka" (2,3*2+2)*0,5*0,6		1,980			
VV			"zákl. rýhy - délka*šířka*hloubka" (7+6,93*2+8,8*2+2*4+7+6,93*2)*0,8*0,6		32,314			
VV			"zákl. rýhy - délka*šířka*hloubka" (7+15,05*2+6,35*2+7,2*2+1,62*2+15,03*2+7+8,98*2+5,4*2)*1*0,6		79,956			
VV			Součet		114,250			
5	K	139751101	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,042			CS ÚRS 2023 01
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139751101 Poznámka k položce: dočištění					
VV			"zákl. spára - délka*šířka*hloubka" (2,3*2+2)*0,5*0,1		0,330			
VV			"zákl. spára - délka*šířka*hloubka" (7+6,93*2+8,8*2+2*4+7+6,93*2)*0,8*0,1		5,386			
VV			"zákl. spára - délka*šířka*hloubka" (7+15,05*2+6,35*2+7,2*2+1,62*2+15,03*2+7+8,98*2+5,4*2)*1*0,1		13,326			
VV			Součet		19,042			
6	K	151101101	Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	475,468			CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101 "zákl. jáma - délka*hloubka" (61,83*2+8,73*2)*0,6		84,672			
VV			"zákl. rýhy - délka*hloubka" (6,6+67,32+133,26)*2*0,9		372,924			
VV			"zákl. patka - délka*šířka*hloubka*počet"(0,9*2+1*2)*0,4*9+(1,62*2+1*2)*0,4*2		17,872			
VV			Součet		475,468			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	475,468			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111					
8	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	212,872	7		CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
P			Poznámka k položce:					
VV			uložení ornice na deponii na pozemku č. 1799/1					
VV			"ornice na deponii a zpět pro SO 03" 622,36*0,15*2					
VV			"zemina pro zásyp" 13,082*2					
VV			Součet					
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	462,508			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
VV			342,298+114,25+19,042-13,082					
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	4 625,080			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
P			Poznámka k položce:					
VV			uložení na skládku lom Babín II (cca 20 km)					
			462,508*10 "Přepočtené koeficientem množství					
11	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	106,436			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111					
VV			"ornice na deponii a zpět pro SO 03" 622,36*0,15					
VV			"zemina pro zásyp" 13,082					
VV			Součet					
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	925,016			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221					
VV			462,508*2 "Přepočtené koeficientem množství					
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	462,508			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201					
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,082			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
P			Poznámka k položce:					
VV			Hutnit max. po 300 mm a po každém 1 m, overit únosnost Edef = 30MPa.					
			"zásyp po obvodu SO 01 - délka*šířka*výška" (8,43*2+1,93*4+1,78*2+53,05*2+3,75+3,68*2)*0,45*0,2					
15	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	622,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112					
VV			"plocha SO 01"622					
D 2			Zakládání					
16	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	227,256			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121					
VV			"délka*šířka drenáže"					
			(8,73+7+1,73+15,05+1,73+15,03+1,73+7+1,73+8,98*4+1*2+5,1+23,03+1,63+2,4+3,77+4+3,77+2,4+1,63+22)*0,4*3					
VV			"délka*šířka drenáže"33*0,2*4					
VV			Součet					
17	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	269,185			CS ÚRS 2023 01
VV			227,256*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	212750103	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 160	m	168,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212750103			168,000			
	VV	"drenáž obvodu SO 01 - délka"168						
19	K	212751103	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 80	m	161,690			S ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212751103			161,690			
	VV	"odvětrání podloží - délka"2*5,1+3,4*11+1,16+19,42+5,5*3+7+1,03+3,4*13+1,16+1,7*2+20,22						
20	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m	m2	395,290			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141113						
	VV	" stavební jáma - plocha" 318,39			318,390			
	VV	" stavební jáma - plocha" 76,90			76,900			
	VV	Součet			395,290			
21	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	468,221			CS ÚRS 2023 01
	VV	395,29*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství			468,221			
22	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	66,984			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532212						
	VV	" stavební jáma - plocha*výška" 318,39*0,15			47,759			
	VV	" stavební jáma - plocha*výška" 76,90*0,25			19,225			
	VV	Součet			66,984			
23	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	50,510			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321311						
	VV	"základ. deska - plocha*výška" (7,33*5,7+15,06*5,6+7,7*9,25+3*3,92+15,21*5,6+5,8*7,32)*0,15			50,510			
24	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,274			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273362021						
	VV	"viz. výpis oceli"1274/1000			1,274			
25	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	145,919			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274321511						
	VV	"zákl. pás - délka*šířka*hloubka" (2,3*2+2)*0,5*0,9			2,970			
	VV	"zákl. pás - délka*šířka*hloubka" (7+6,93*2+8,8*2+2*4+7+6,93*2)*0,8*0,6			32,314			
	VV	"zákl. pás - délka*šířka*hloubka" (7+6,93*2+8,8*2+2*4+7+6,93*2)*0,4*0,55			14,810			
	VV	"zákl. pás - délka*šířka*hloubka" (7+15,05*2+6,35*2+7,2*2+1,62*2+15,03*2+7+8,98*2+5,4)*1*0,6			76,716			
	VV	"zákl. pás - délka*šířka*hloubka" (7+15,05*2+6,35*2+15,03*2+7)*0,4*0,55			19,109			
	VV	Součet			145,919			
26	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	403,560			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351121						
	VV	"zákl. pás - délka*výška" (2,3*2+2)*2*1			13,200			
	VV	"zákl. pás - délka*výška" (7+6,93*2+8,8*2+2*4+7+6,93*2)*2*1			134,640			
	VV	"zákl. pás - délka*výška" (7+15,05*2+6,35*2+7,2*2+1,62*2+15,03*2+7+8,98*2+5,4)*2*1			255,720			
	VV	Součet			403,560			
27	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	403,560			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274351122						
28	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	8,432			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274361821						
	VV	"viz. výpis oceli" 8431,8/1000			8,432			
29	K	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,402			S ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275321511						
	VV	"zákl. patka - délka*šířka*výška*počet"0,9*1*0,3*9+(1,62*1)*0,3*2			3,402			
30	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	17,872			S ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351121						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"zákl. patka - délka*šířka*výška*počet"(0,9*2+1*2)*0,4*9+(1,62*2+1*2)*0,4*2		17,872			
31	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	17,872			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351122					
32	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,970			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275361821					
	VV		"viz. výpis oceli"970,3/1000		0,970			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
33	K	311101211	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2	m	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101211					
	VV		"délka potrubí"0,5*2		1,000			
34	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	1,010			CS ÚRS 2023 01
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
35	K	311101212	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2	m	46,450			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101212					
	VV		"délka potrubí"1*15+1,2*3+0,85*5+1,1*3+1,05*4+1,3+1,15*7+1,25+0,95+0,65*7		46,450			
36	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	m	46,915			CS ÚRS 2023 01
	VV		46,45*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		46,915			
37	K	311101213	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,05 do 0,10 m2	m	13,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311101213					
	VV		"délka potrubí"1*13		13,000			
38	M	28611143	trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4	m	13,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		12,8712871287129*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		13,000			
39	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	231,876			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342244211					
	VV		" 1NP - délka*výška"		248,057			
	VV		(2,5*2+1,73*2+1,95+5,1+5,9+3,03+4,18*3+2,45*2+1,7*3+4,18*3+1,92*2+2,13*2+2,45*2+5,9+2,91)*3,05		-21,412			
	VV		"-otvory" -(0,9*2,02*10+0,8*2,02*2)		6,807			
	VV		"2NP - délka*výška" (1,43*2)*2,38		-1,576			
	VV		"-otvory" -(0,8*1,97)		231,876			
	VV		Součet					
40	K	311235101	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm	m2	119,932			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311235101					
	VV		"1NP - délka*výška" (15,65+4,18*2+11,16+5,8+4,18)*3,05		137,708			
	VV		"-otvory" -(1*2,02*7+0,9*2,02*2)		-17,776			
	VV		Součet		119,932			
41	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	382,088			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311235161					
	VV		"obvodové zdivo 1NP - délka*výška"(8,13*2+52,35+1,72*4+48,6+1,43*2)*3,26		413,857			
	VV		"obvodové zdivo 2NP - délka*výška"(1,96+2,26+1,43*2)*2,5		17,700			
	VV		"pohled východní výplně" -(0,6*0,75*12+1,14*0,75*12+1,14*1,69*1+0,9*2,2*2+1,2*0,75)		-22,447			
	VV		"pohled západní výplně" -(1,14*0,75*6+1,14*1,2*4+1*2*2+1,2*1,2*8+0,6*0,75*2)		-27,022			
	VV		Součet		382,088			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	311236131	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 250 mm	m2	103,097			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311236131					
		VV	"nosné vnitřní stěny 1NP" (5,8*4)*3,26		75,632			
		VV	"nosné vnitřní stěny 2NP" (8,15+0,3*2)*3,13		27,388			
		VV	"nosné obvodové stěny 2NP" (1,69*6+4,46*2+8,45)*0,5		13,755			
		VV	"výplně"-(1*2,02*2+1,45*2,02*2+0,9*2,1*2)		-13,678			
		VV	Součet		103,097			
43	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168011					
		VV	"1NP"6		6,000			
44	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus	12,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168012					
		VV	"1NP"11		11,000			
		VV	"2NP"1		1,000			
		VV	Součet		12,000			
45	K	317168033	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 175 mm, délky 1500 mm	kus	16,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168033					
		VV	"1NP"8*2		16,000			
46	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	61,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168051					
		VV	"1NP" 5*1+4*14		61,000			
47	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	177,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168053					
		VV	"1NP" 36*4+5*3+3*2		165,000			
		VV	"2NP"3*4		12,000			
		VV	Součet		177,000			
48	K	317168059	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317168059					
		VV	"1NP" 5*1		5,000			
49	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	8,418			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941123					
		VV	"viz. výpis D.1.2.03" (8418,3)/1000		8,418			
50	M	13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200	t	0,087			CS ÚRS 2023 01
		VV	"O1 průvlak*prostřih 5%" 66,47/1000*1,05		0,070			
		VV	"O2 průvlak*prostřih 5%" 16,33/1000*1,05		0,017			
		VV	Součet		0,087			
51	M	13010938	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200	t	0,634			CS ÚRS 2023 01
		VV	"O3 průvlak*prostřih 5%" 65,89/1000*1,05		0,069			
		VV	"O4 schodnice*prostřih 5%" 80,71/1000*1,05		0,085			
		VV	"O5 schodnice*prostřih 5%" 80,71/1000*1,05		0,085			
		VV	"O6 schodnice*prostřih 5%" 74,56/1000*1,05		0,078			
		VV	"O7 schodnice*prostřih 5%" 74,56/1000*1,05		0,078			
		VV	"O11 překlad*prostřih 5%" 77,52/1000*1,05		0,081			
		VV	"U2 úpalek pro kotvení O10* prostřih 5%" 27,36/1000*1,05		0,029			
		VV	"U3 úpalek pro kotvení loupů* prostřih 5%" 123,12/1000*1,05		0,129			
		VV	Součet		0,634			
52	M	13011029	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 300	t	4,227			CS ÚRS 2023 01
		VV	"P2 průvlak při D2*prostřih 5%" 1365,59/1000*1,05		1,434			
		VV	"P3 průvlak při D3*prostřih 5%" 542,69/1000*1,05		0,570			
		VV	"P4 průvlak při D4*prostřih 5%" 530,03/1000*1,05		0,557			
		VV	"P5 průvlak při D5*prostřih 5%"768,04/1000*1,05		0,806			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"P6 průvlak při D5*prostřih 5%" 780,70/1000*1,05		0,820			
	VV		"U1 úpalek pro kotvení O6 a O7*prostřih 5%" 37,98/1000*1,05		0,040			
	VV		Součet		4,227			
53	M	13010328	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 200x10mm	t	3,205			CS ÚRS 2023 01
	VV		"S2 sloup při D2*prostřih 5%" 637,82/1000*1,05		0,670			
	VV		"S3 sloup při D3*prostřih 5%" 212,61/1000*1,05		0,223			
	VV		"S4 sloup při D4*prostřih 5%" 212,61/1000*1,05		0,223			
	VV		"S5 sloup při D5*prostřih 5%" 789,16/1000*1,05		0,829			
	VV		"OS1 sloup*prostřih 5%" 1200,46/1000*1,05		1,260			
	VV		Součet		3,205			
54	M	13010266	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm	t	0,075			CS ÚRS 2023 01
	VV		"Z1 ztužidlo při D5" 71,21/1000*1,05		0,075			
55	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	71,675			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272245					
	VV		"vnitřní příčky 1NP - délka*výška" (2,91*2+2,75*2+2,01*2+2,04*4)*3,05		71,675			
56	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	204,350			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291121					
	VV		"příčky 1NP - délka" 3,05*67		204,350			
57	K	389841111	Komín jednopřůduchový nerezový s izolovanými izostatickými vložkami s nehořlavou izolační rohoží, přisazený a kotvený ke stávajícímu zdivu z lešení (bez jeho postavení) komínové těleso výšky 3 m komín včetně založení na stěně na patních konzolách, délky vyložení do 570 mm, světlý průměr vložky 16 cm	soubor	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/389841111					
58	K	389841131	Komín jednopřůduchový nerezový s izolovanými izostatickými vložkami s nehořlavou izolační rohoží, přisazený a kotvený ke stávajícímu zdivu z lešení (bez jeho postavení) komínové těleso výšky 3 m Příplatek k ceně za každý další i započatý metr výšky komínového tělesa přes 3 m bez uchycení ke stěně komínu nebo svislého kouřovodu světlý průměr vložky 16 cm	m	5,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/389841131					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
59	K	411121121.R	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411121121.R					
	P		Poznámka k položce: viz. D.1.2.07					
60	K	411121125.R	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411121125.R					
	P		Poznámka k položce: viz. D.1.2.07					
61	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	121,220			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411321616					
	P		Poznámka k položce: viz. D.1.2.03					
	VV		"plocha stropu*výška D1" (15,67*6,4)*0,25*2+(15,67*2)*0,3*0,25*2		54,845			
	VV		"plocha stropu*výška D2" (8,3*9,85)*0,25+(8,3*2)*0,3*0,25		21,684			
	VV		"plocha stropu*výška D3" (8,13*6,5)*0,25+(8,13+6,5*2)*0,3*0,25		14,796			
	VV		"plocha stropu*výška D4" (6,44*8,13)*0,25+(6,44*2)*0,3*0,25		14,055			
	VV		"plocha stropu*výška D5" (9,3*6,4)*0,25+(6,4*2)*0,3*0,25		15,840			
	VV		Součet		121,220			
62	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	111,763			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351011					
	VV		"plocha stropu*výška D1" (15,67*6,4)*0,25*2		50,144			
	VV		"plocha stropu*výška D2" (8,3*9,85)*0,25		20,439			
	VV		"plocha stropu*výška D3" (8,13*6,5)*0,25		13,211			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"plocha stropu*výška D4" (6,44*8,13)*0,25		13,089			
	VV		"plocha stropu*výška D5" (9,3*6,4)*0,25		14,880			
	VV		Součet		111,763			
63	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	111,763			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351012					
64	K	411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení	m2	170,240			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351021					
	VV		"plocha stropu*výška D1" (15,67*2+6,4*2)*0,5*2		44,140			
	VV		"plocha stropu*výška D2" (8,3*2+9,85*2)*0,5*2		36,300			
	VV		"plocha stropu*výška D3" (8,13*2+6,5*2)*0,5*2		29,260			
	VV		"plocha stropu*výška D4" (6,44*2+8,13*2)*0,5*2		29,140			
	VV		"plocha stropu*výška D5" (9,3*2+6,4*2)*0,5*2		31,400			
	VV		Součet		170,240			
65	K	411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění	m2	170,240			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411351022					
66	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	447,053			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354313					
	VV		"plocha stropu D1" (15,67*6,4)*2		200,576			
	VV		"plocha stropu D2" (8,3*9,85)		81,755			
	VV		"plocha stropu D3" (8,13*6,5)		52,845			
	VV		"plocha stropu D4" (6,44*8,13)		52,357			
	VV		"plocha stropu D5" (9,3*6,4)		59,520			
	VV		Součet		447,053			
67	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	447,053			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411354314					
68	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	8,184			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/411361821					
	VV		"viz. výztuž stropů D.1.2.04" 8183,9/1000		8,184			
69	K	430321001.R	Montáž podestavových panelů hmotnosti do 3,0 t	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/430321001.R					
	P		Poznámka k položce: viz. D.1.2.07, včetně spojovacích prostředků					
	VV		"A1 betonový panel plný počet"1		1,000			
	VV		"A2 betonový panel plný počet"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
70	K	434121416	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice, stupňů drsných	m	24,700			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/434121416					
	P		Poznámka k položce: viz. D.1.2.03, včetně spojovacích prostředků					
	VV		"A5 bet. stupeň délka*počet" 1,3*19		24,700			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
				m2	330,501			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321341					
	VV		"1.01" 5,64*4,07+7,7*3,46+2,48*1,73		53,887			
	VV		"1.02" 2,5*1,61		4,025			
	VV		"1.03" 2,5*1,61		4,025			
	VV		"1.04" 3,95*1,95		7,703			
	VV		"1.05" 4,31*1,4		6,034			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"1.06" 11,16*1,4		15,624			
VV			"1.07" 5,9*4,35+3,17*1,05		28,994			
VV			"1.08"2,75*2,91		8,003			
VV			"1.09"2,74*2,01		5,507			
VV			"1.10"4,97*2,03+3,27*2,15		17,120			
VV			"1.11,1.14"2,45*2,04*2		9,996			
VV			"1.12,1,13"0,9*2,03*2		3,654			
VV			"1.15"2,29*1,92+3,99*2,26		13,414			
VV			"1.16"2,07*2,26+1,06*1,02		5,759			
VV			"1.17"0,9*1,36		1,224			
VV			"1.18"2,13*2,26+1,06*1,02		5,895			
VV			"1.19"0,95*1,36		1,292			
VV			"1.20,1.21"1,45*15,65		22,693			
VV			"1.22"5,9*4,35+3,04*1,05		28,857			
VV			"1.23"2,75*2,91		8,003			
VV			"1.24"2,73*2,01		5,487			
VV			"1.25"4,97*2,03+3,27*2,15		17,120			
VV			"1.26,1.29"2,45*2,04*2		9,996			
VV			"1.27,1.28"0,9*2,03*2		3,654			
VV			"1.30"4,99*2,03+3,29*2,15		17,203			
VV			"1.31"1,7*2,03		3,451			
VV			"1.32"1,7*2,04		3,468			
VV			"1.34"1,5*4,18		6,270			
VV			"1.35, 1.36"1,06*0,79*2		1,675			
VV			"2.01" 3,55*1,43		5,077			
VV			"2.02" 1,81*1,43		2,588			
VV			"2.03" 1,96*1,43		2,803			
VV			Součet		330,501			
72	K	611321345	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuksu do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	25,340			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611321345								
VV			"1.37 strop" 4,16*3,3		13,728			
VV			"1.37 ramena" 3,07*1,3*2		7,982			
VV			"1.37 podesta" 3,3*1,1		3,630			
VV			Součet		25,340			
73	K	611341125	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	66,178			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611341125								
VV			"1.37 délka*výška-otvory"(3,83*2+3,75)*5,8		66,178			
74	K	612321321	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	358,971			CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321321								
VV			"1.02 délka*výška-otvory" (2,5+1,61)*2,1-(0,9*1,97)		6,858			
VV			"1.08 délka*výška-otvory"(2,75+2,91)*2,1-(0,8*1,97+0,6*0,75*2)		9,410			
VV			"1.09 délka*výška-otvory"(2,74+2,01)*2,1-(0,8*1,97+0,6*0,75*2)		7,499			
VV			"1.11,1.14 délka*výška-otvory"((2,04*2)*2,1-(0,8*1,97+1,14*0,75))*2		12,274			
VV			"1.12,1,13 délka*výška-otvory"((0,9*2+2,01*2)*2,1-(0,7*1,97))*2		21,686			
VV			"1.16 délka*výška-otvory"(2,07*2+3,18*2)*2,1-(0,8*1,97+0,8*2,2+0,7*1,97)		17,335			
VV			"1.17 délka*výška-otvory"(0,9*2+1,8*2)*2,1-(0,7*1,97+0,6*0,75)		9,511			
VV			"1.18 délka*výška-otvory"(2,13*2+2,26*2+1,06*2+1,02*2)*2,1		27,174			
VV			"1.19 délka*výška-otvory"(0,95*2+1,36*2)*3,05-(0,7*1,97+0,6*0,75)		12,262			
VV			"1.23 délka*výška-otvory"(2,75*2+2,91*2)*3,05-(0,8*1,97+0,6*0,75*2)		32,050			
VV			"1.24 délka*výška-otvory"(2,73*2+2,01*2)*3,05-(0,8*1,97*2+0,6*0,75*2)		24,862			
VV			"1.26,1.29 délka*výška-otvory"(2,45*2+2,04*2)*2*3,05-(0,8*1,97+1,14*0,75)*2		49,916			
VV			"1.27,1.28 délka*výška-otvory"(0,9*2+2,03*2)*2*3,05-(0,7*1,97)*2		32,988			
VV			"1.31 délka*výška-otvory" (1,7*4+2,03*4)*3,05-(0,7*1,97*3+0,6*0,75)		40,919			
VV			"1.34 délka*výška-otvory"(1,5*2+4,18*2)*3,05-(0,9*1,97+0,6*0,75)		32,425			
VV			"1.35, 1.36 délka*výška-otvory"(1,06*2+0,79*2)*2*3,05-(0,8*1,97+0,8*2,2)*2		15,898			
VV			"2.02 délka*výška-otvory"(1,43+1,81)*2,1-(1,2*0,75)		5,904			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		358,971			
75	K	612321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	1 258,107			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321341					
	VV		"1NP"					
	VV		"1.01 délka*výška-otvory" (7,7*2+9,25*2)*3,05-(3,3*2,8+1,14*1,69+0,9*1,97*3+0,7*1,97+0,8*1,97+1,45*2,02*2+2,3*2,35)		72,691			
	VV		"1.02 délka*výška-otvory" (2,5*2+1,61*2)*3,05-(0,6*0,75)-(2,5+1,6*2,1)		18,761			
	VV		"1.03 délka*výška-otvory" (2,5*2+1,61*2)*3,05-(0,6*0,75+0,9*1,97)		22,848			
	VV		"1.04 délka*výška-otvory" (3,95*2+1,95*2)*3,05-(0,9*1,97+1,14*0,75)		33,362			
	VV		"1.05 délka*výška-otvory" (4,31*2+1,4*2)*3,05-(1,45*2,02+0,9*1,97+0,8*1,97*2+1,14*1,2)		25,609			
	VV		"1.06 délka*výška-otvory" (11,16*2+1,4*2)*3,05-(0,9*1,97*5+1,2*1,2*4+1,14*1,2)		60,623			
	VV		"1.07 délka*výška-otvory" (5,9*2+4,35*2+3,17*2+1,05*2)*3,05-(0,9*1,97+0,8*1,97+1,14*0,75*3)		82,353			
	VV		"1.08 délka*výška-otvory"(2,75*2+2,91*2)*3,05-(0,8*1,97+0,6*0,75*2)		32,050			
	VV		"1.09 délka*výška-otvory"(2,74*2+2,01*2)*3,05-(0,8*1,97+0,6*0,75*2)		26,499			
	VV		"1.10 délka*výška-otvory"(4,97*2+2,03*2+3,27*2+2,15*2)*3,05-(0,9*1,97+0,8*1,97+0,7*1,97+1,14*0,75*2)		69,324			
	VV		"1.11, 1.14 délka*výška-otvory"(2,45*2+2,04*2)*2*3,05-(0,8*1,97+1,14*0,75)*2		49,916			
	VV		"1.12, 1.13 délka*výška-otvory"(0,9*2+2,03*2)*2*3,05-(0,7*1,97)*2		32,988			
	VV		"1.15 délka*výška-otvory"(2,29*2+1,92*2+3,99*2+2,26*2)*3,05-(0,9*1,97+0,8*1,97*0,7*1,97+1,14*0,75)		59,005			
	VV		"1.16 délka*výška-otvory"(2,07*2+2,26*2+1,06*2+1,02*2)*3,05-(0,8*1,97*2+0,7*1,97)		34,570			
	VV		"1.17 délka*výška-otvory"(0,9*2+1,36*2)*3,05-(0,7*1,967+0,6*0,75)		11,959			
	VV		"1.18 délka*výška-otvory-obklad"(2,13*2+2,26*2+1,06*2+1,02*2)*3,05-(0,8*1,97*2+0,7*1,97)		34,936			
	VV		"1.19 délka*výška-otvory-obklad"(0,95*2+1,36*2)*3,05-(0,7*1,97+0,6*0,75)		12,262			
	VV		"1.20, 1.21 délka*výška-otvory"(1,45*2+15,65*2)*3,05-(0,9*1,97*5+1,45*2,02+1,14*1,2*2+1,2*1,2*4)		84,020			
	VV		"1.22 délka*výška-otvory"(5,9*2+4,35*2+3,04*2+1,05*2)*3,05-(0,9*1,97*2+1,14*0,75*3)		81,363			
	VV		"1.23 délka*výška-otvory"(2,75*2+2,91*2)*3,05-(0,8*1,97+0,6*0,75*2)		32,050			
	VV		"1.24 délka*výška-otvory"(2,73*2+2,01*2)*3,05-(0,8*1,97*2+0,6*0,75*2)		24,862			
	VV		"1.25 délka*výška-otvory"(4,97*2+2,03*2+3,27*2+2,15*2)*3,05-(0,9*1,97+0,8*1,97+0,7*1,97+1,14*0,75*2)		69,324			
	VV		"1.26, 1.29 délka*výška-otvory"(2,45*2+2,04*2)*2*3,05-(0,8*1,97+1,14*0,75)*2		49,916			
	VV		"1.27, 1.28 délka*výška-otvory"(0,9*2+2,03*2)*2*3,05-(0,7*1,97)*2		32,988			
	VV		"1.30 délka*výška-otvory"(4,99*2+2,03*2+3,29*2+2,15*2)*3,05-(0,9*1,97+0,8*1,97+0,7*1,97+1,14*0,75*2)		69,568			
	VV		"1.31 délka*výška-otvory-obklad" (1,7*4+2,04*4)*3,05-(0,7*1,97*3+0,6*0,75)-(1,7*4+2,04*4)*2,1		9,625			
	VV		"1.32 délka*výška-otvory-obklad"(1,7*2+2,03*2)*3,05-(0,9*1,97)-(1,34*0,9)		19,774			
	VV		"1.34 délka*výška-otvory"(1,5*2+4,18*2)*3,05-(0,9*1,97+0,6*0,75)		32,425			
	VV		"1.35, 1.36 délka*výška-otvory"(1,06*2+0,79*2)*2*3,05-(0,8*1,97+0,8*2,2)*2		15,898			
	VV		"2.01 délka*výška-otvory"(3,55+1,43*2)*2,5-(0,8*1,97+0,9*2,1*2)		10,669			
	VV		"2.02 délka*výška-otvory-obklad"(1,81*2+1,43*2)*2,5-(0,8*1,97+1,2*0,75)-(1,43+1,81)*2,1		6,920			
	VV		"2.03 délka*výška-otvory-obklad"(1,96*2+1,43*2)*2,5		16,950			
	VV		"2.04 délka*výška-otvory-obklad"8,21*3,14-(0,9*2,1*2)		21,999			
	VV		Součet		1 258,107			
76	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	255,909			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612341121					
	P		Poznámka k položce: stěrková omítka					
	VV		"2.04 délka*výška-otvory"(52,39*2)*3,14-(1,5*0,5*7+2*0,5*7+2,7*0,5*5+1,8*0,5*2+1,4*0,5*4+2,3*2,5*6+5*3)		255,909			
77	K	613321341	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	70,646			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/613321341					
	VV		"1NP"					
	VV		"1.01 ostěníI"(3,3*2,8*2+1,14*1,69*2+2,3*2,35*2)*0,33		10,937			
	VV		"1.01 pilíře"(0,25*4)*3,1+5,64*0,25*2		5,920			
	VV		"1.02 ostěníI"(0,6+0,75*2)*0,33		0,693			
	VV		"1.03 ostěníI"(0,6+0,75*2)*0,33		0,693			
	VV		"1.04 ostěníI"(1,14+0,75*2)*0,33		0,871			
	VV		"1.04 pilířI"1,19*0,25*2		0,595			
	VV		"1.05 ostěníI" (1,14+1,2*2)*0,33		1,168			
	VV		"1.06 ostěníI"(0,9+1,97*2+1,2*4+1,2*2*4+1,14+1,2*2)*0,33		7,517			
	VV		"1.07 ostěníI"(1,14*3+0,75*2*3)*0,33		2,614			
	VV		"1.08 dostěníI"(0,6*2+0,75*2*2)*0,33		1,386			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.09 ostění"(0,6*2+0,75*2*2)*0,33		1,386			
	VV		"1.10 ostění"(1,14*2+0,75*2*2)*0,33		1,742			
	VV		"1.11,1.14 ostění"(1,14+0,75*2)*0,33*2		1,742			
	VV		"1.15 ostění"(1,14+0,75*2)*0,33		0,871			
	VV		"1.17 ostění"(0,6+0,75*2)*0,33		0,693			
	VV		"1.19 ostění"(0,6+0,75*2)*0,33		0,693			
	VV		"1.20,1.21 ostění"(1,14*2+1,2*2*2+1,2*4+1,2*2*4)*0,33		7,088			
	VV		"1.22 ostění"(1,14*3+0,75*2*3)*0,33		2,614			
	VV		"1.23 ostění"(0,6*2+0,75*2*2)*0,33		1,386			
	VV		"1.24 ostění"(0,6*2+0,75*2*2)*0,33		1,386			
	VV		"1.25 ostění"(1,14*2+0,75*2*2)*0,33		1,742			
	VV		"1.26,1.29 ostění"(1,14+0,75*2)*0,33*2		1,742			
	VV		"1.30 ostění"(1,14*2+0,75*2*2)*0,33		1,742			
	VV		"1.31 ostění" (0,6+0,75*2)*0,33		0,693			
	VV		"1.34 ostění"(0,6+0,75*2)*0,33		0,693			
	VV		"1.35, 1.36 ostění"(0,8+2,2*2)*0,33*2		3,432			
	VV		"1.37 pilíře"0,25*3*5,8		4,350			
	VV		"2.02 ostění" (1,2+0,75*2)*0,33		0,891			
	VV		"2.04 ostění" (0,9+2,1*2)*2*0,33		3,366			
	VV		Součet		70,646			
78	K	613341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášena ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	31,750			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/613341121					
	P		Poznámka k položce: stěrková omítka					
	VV		"2.04 ostění"(1,5*7+0,5*2*7+2*7+0,5*2*7+2,7*5+0,5*2*5+1,8*2+0,5*2*2+1,4*4+0,5*2*4+2,3*6+2,5*2*6+5+3*2)*0,25		31,750			
79	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcí keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	75,648			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621221031					
	VV		"pohled severní"					
	VV		"pohled" 11,41*6,63		75,648			
80	M	63141461	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	79,430			CS ÚRS 2023 01
	VV		75,648*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		79,430			
81	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	75,648			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621151031					
82	K	621531032	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm podhledů	m2	75,648			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/621531032					
83	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárcí keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	86,988			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622211031					
	VV		"skladba W1"					
	VV		"pohled východní"					
	VV		"plocha " 52,65*0,6		31,590			
	VV		"pohled západní"					
	VV		"plocha " 52,65*0,6		31,590			
	VV		"pohled jižní"					
	VV		"plocha "8,43*0,6+7,73*0,6+3,68*0,6		11,904			
	VV		"pohled severní"					
	VV		"plocha" 8,43*0,6+7,73*0,6+3,68*0,6		11,904			
	VV		Součet		86,988			
84	M	28376018	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	91,337			CS ÚRS 2023 01
	VV		"pohled východní"					
	VV		"plocha " 52,65*0,6		31,590			
	VV		"pohled západní"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"plocha " 52,65*0,6		31,590			
VV			"pohled jižní"					
VV			"plocha "8,43*0,6+7,73*0,6+3,68*0,6		11,904			
VV			"pohled severní"					
VV			"plocha" 8,43*0,6+7,73*0,6+3,68*0,6		11,904			
VV			Součet		86,988			
VV			86,988*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		91,337			
85	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	186,132			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622221031					
VV			"skladba W1"					
VV			"pohled východní"					
VV			"plocha " 6,36*3,31+3,27*3,31+0,9*5,97*2+4,47*3,31+6,55*3,31+3,75*0,54		81,123			
VV			"výplně" -(0,6*0,75*12+0,9*2,25*2)		-9,450			
VV			Mezisoučet		71,673			
VV			"pohled západní"					
VV			"plocha " 8,7*3,31+2,4*4,03*2+7,85*3,31		74,125			
VV			"výplně" -(1,2*1,2*8+0,6*0,75*2)		-12,420			
VV			Mezisoučet		61,705			
VV			"pohled jižní"					
VV			"plocha " 5,64*3,31+1,73*3,31+3,67*0,54		26,377			
VV			Mezisoučet		26,377			
VV			"pohled severní"					
VV			"plocha" 5,64*3,31+1,73*3,31+3,67*0,54		26,377			
VV			Mezisoučet		26,377			
VV			Součet		186,132			
86	M	63141461	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	195,439			CS ÚRS 2023 01
VV			"pohled východní"					
VV			"plocha " 6,36*3,31+3,27*3,31+0,9*5,97*2+4,47*3,31+6,55*3,31+3,75*0,54		81,123			
VV			"výplně" -(0,6*0,75*12+0,9*2,25*2)		-9,450			
VV			Mezisoučet		71,673			
VV			"pohled západní"					
VV			"plocha " 8,7*3,31+2,4*4,03*2+7,85*3,31		74,125			
VV			"výplně" -(1,2*1,2*8+0,6*0,75*2)		-12,420			
VV			Mezisoučet		61,705			
VV			"pohled jižní"					
VV			"plocha " 5,64*3,31+1,73*3,31+3,67*0,54		26,377			
VV			Mezisoučet		26,377			
VV			"pohled severní"					
VV			"plocha" 5,64*3,31+1,73*3,31+3,67*0,54		26,377			
VV			Mezisoučet		26,377			
VV			Součet		186,132			
VV			186,132*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		195,439			
87	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	334,460			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622252002					
		P	Poznámka k položce:					
			"skladba W1"					
VV			88,36+109,02+64,8+29,45+18,6+24,23		334,460			
88	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	92,778			CS ÚRS 2023 01
VV			"pohled východní"					
VV			"plocha " 3,6*2+5,8*2		18,800			
VV			"výplně" 0,75*2*12+2,25*2		22,500			
VV			Mezisoučet		41,300			
VV			"pohled západní"					
VV			"výplně" 1,2*2*8+0,75*2*2		22,200			
VV			Mezisoučet		22,200			
VV			"pohled jižní"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"plocha " 3,6		3,600			
	VV		Mezisoučet		3,600			
	VV		"pohled severní"					
	VV		"plocha " 3,73*2		7,460			
	VV		"výplně" (2,3*2*2)+(2,3*2)		13,800			
	VV		Mezisoučet		21,260			
	VV		Součet		88,360			
	VV		88,36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		92,778			
89	M	59051502	profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS	m	114,471			CS ÚRS 2023 01
	VV		"pohled východní" 3,6*4+6,36+3,27+5,8*2+2,27*2+0,6*2+4,47+6,55		52,390			
	VV		"pohled západní" 3,6*4+8,7+7,85		30,950			
	VV		"pohled jižní" 3,6*2+5,64		12,840			
	VV		"pohled severní" 3,6*2+5,64		12,840			
	VV		Součet		109,020			
	VV		109,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		114,471			
90	M	28342205	profil začíšťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	68,040			CS ÚRS 2023 01
	VV		"pohled východní"					
	VV		"výplně" (0,6+0,75*2)*12+(0,9+2,25*2)*2		36,000			
	VV		"pohled západní"					
	VV		"výplně" 1,2*3*8		28,800			
	VV		Součet		64,800			
	VV		64,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		68,040			
91	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	50,453			CS ÚRS 2023 01
	VV		"pohled východní"					
	VV		"výplně" 0,6*12+0,9*2		9,000			
	VV		"pohled západní"					
	VV		"výplně" 1,2*8		9,600			
	VV		"pohled severní"					
	VV		"výplně" 6,63+11,41*2		29,450			
	VV		Součet		48,050			
	VV		48,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		50,453			
92	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	19,530			CS ÚRS 2023 01
	VV		"pohled východní"					
	VV		"výplně" 0,6*12+0,9*2		9,000			
	VV		"pohled západní"					
	VV		"výplně" 1,2*8		9,600			
	VV		Součet		18,600			
	VV		18,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,530			
93	M	28342206	profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro ukončení atiky ETICS	m	25,442			CS ÚRS 2023 01
	VV		"pohled východní" 2,43*2+3,75		8,610			
	VV		"pohled západní" 2,4*2		4,800			
	VV		"pohled jižní" 1,73+3,68		5,410			
	VV		"pohled severní" 1,73+3,68		5,410			
	VV		Součet		24,230			
	VV		24,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		25,442			
94	K	622253111	Montáž kontaktního zateplení - lištový systém na hliníkovou nosnou konstrukci, kotveného do podkladu cihelného, kamenného nebo betonového, z desek tloušťky do 200 mm z minerální vlny	m2	236,048			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622253111					
	VV		"skladba W2"					
	VV		"pohled východní"					
	VV		"plocha " 12,55*3,31+2,28*5,97*2+11,16*3,31		105,703			
	VV		"výplně" -(1,15*0,75*12+1,14*1,69+1,2*0,75)		-13,177			
	VV		Mezisoučet		92,526			
	VV		"pohled západní"					
	VV		"plocha " 6,8*4,03+1,73*4,03+3,1*3,31+3,43*3,31+1,73*4,03+3,81*4,03+1,73*4,03+4,13*3,31+3,25*3,31+1,73*4,03+6,8*4,03		144,092			
	VV		"výplně" -(1,14*0,75*7+0,9*1,97*2+1,14*1,2*3+2,3*2,35)		-19,040			
	VV		Mezisoučet		125,052			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pohled jižní"					
	VV		"plocha " 2,79*3,31		9,235			
	VV		Mezisoučet		9,235			
	VV		"pohled severní"					
	VV		"plocha" 2,79*3,31		9,235			
	VV		Mezisoučet		9,235			
	VV		Součet		236,048			
95	M	63148210	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád $\Lambda=0,030-0,33$ tl 100mm	m2	238,881			CS ÚRS 2023 01
	VV		227,505590183628*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		238,881			
96	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	43,494			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151021					
	P		Poznámka k položce: "skladba W1"					
97	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	208,002			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622151031					
	P		Poznámka k položce: "skladba W1"					
98	K	623151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový pilířů	m2	21,212			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/623151031					
	P		Poznámka k položce: "skladba W1"					
99	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	43,494			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622511112					
	P		Poznámka k položce: "skladba W1"					
	VV		"pohled východní" 52,65*0,3		15,795			
	VV		"pohled západní" 52,65*0,3		15,795			
	VV		"pohled jižní" 8,43*0,3+7,73*0,3+3,68*0,3		5,952			
	VV		"pohled severní" 8,43*0,3+7,73*0,3+3,68*0,3		5,952			
	VV		Součet		43,494			
100	K	622531032	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn	m2	208,002			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622531032					
	P		Poznámka k položce: "skladba W1"					
	VV		"pohled východní" 6,36*3,31+3,27*3,31+0,9*5,97*2+4,47*3,31+6,55*3,31+3,75*0,54		81,123			
	VV		"pohled západní" 8,7*3,31+2,4*4,03*2+7,85*3,31		74,125			
	VV		"pohled jižní" 5,64*3,31+1,73*3,31+3,67*0,54		26,377			
	VV		"pohled severní" 5,64*3,31+1,73*3,31+3,67*0,54		26,377			
	VV		Součet		208,002			
101	K	623531032	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm pilířů a sloupů	m2	21,212			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/623531032					
	P		Poznámka k položce: "skladba W1"					
	VV		"pohled východní" ((0,6*0,75*2)*12+(0,9+2,25*2)*2)*0,33		7,128			
	VV		"pohled západní" ((0,9+1,97*2)*2+(1,2+1,2*2)*8+(0,6+0,75*2)*2)*0,33		14,084			
	VV		Součet		21,212			
102	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	42,558			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311114					
	VV		"plocha místností 1NP*výška" 335,84*0,06		20,150			
	VV		"plocha místností 2NP*výška" 373,47*0,06		22,408			
	VV		Součet		42,558			
103	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,960			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021					
	VV		709,31*1,10*0,00123		0,960			
104	K	635111215	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním ze štěrkopísku	m3	21,279			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/635111215 "plocha místností 1NP*výška" 335,84*0,03 "plocha místností 2NP*výška" 373,47*0,03 Součet			10,075 11,204 21,279		
105	K	636311112	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm	m2	67,030			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/636311112 "balkon - plocha" (9,43+12,06+9,43) "střecha nad schodištěm - plocha" 36,11 Součet			30,920 36,110 67,030		
106	M	59245716	dlažba plošná betonová terasová vymývaná 400x400x40mm	m2	68,371			CS ÚRS 2023 01
			VV 67,03*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			68,371		
107	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	40,000			S ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642942111					
108	M	55331567	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
109	M	55331568	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
110	M	55331764	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 1250/1970, 2100mm	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
111	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	15,000			CS ÚRS 2023 01
112	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	8,000			CS ÚRS 2023 01
113	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	9,000			CS ÚRS 2023 01
114	K	646171244	Montáž prosvětlovacích pásů stěn ocelových konstrukcí z hliníkových rámu, s výplní izolačním dvojsklem, plochy otvoru přes 15 m2	m2	63,590			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/646171244 "H1" 3,6*5,85*2 "H2" 3,67*5,85 Součet			42,120 21,470 63,590		
115	M	55341007.R	hliníková sloupko-příčková fasáda, pohledová šířka profilů 50 mm, stavební hloubka nosných sloupků 187 mm, zaslení - tepelně izolační trojsklo, součinitel prostupu tepla sestavy - Uf = 0,7 W/m2K, okenní výplně fixní	m2	63,590			
	P		Poznámka k položce: viz. výpis hliníkové fasády					
	D	8	Trubní vedení					
116	K	891142211	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1/2	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC P https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891142211 Poznámka k položce: viz. D1.4					
117	M	38821225	vodoměr bytový na studenou vodu Qn 1,5 suchoběžný R 1/2"x110mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
118	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	1 100,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941221111					
119	K	941221211	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	132 000,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941221211 "120 dní" 120*1100			132 000,000		
120	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	1 100,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/941221811					
121	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod	40,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/945421110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	741,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111						
123	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	741,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901114						
124	K	971038251	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm	kus	86,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971038251						
	VV	"silnoproud" 80			80,000			
	VV	"slaboproud" 6			6,000			
	VV	Součet			86,000			
125	K	971038341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	7,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971038341						
	P	Poznámka k položce: 100x100-200						
	VV	175x175-200						
	VV	"vzduchotechnika" 7			7,000			
126	K	971038351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	17,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971038351						
	P	Poznámka k položce: 150x150-450						
	VV	175x175-450						
	VV	300x450-450						
	VV	"vzduchotechnika"17			17,000			
127	K	971038431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	67,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971038431						
	VV	"slaboproud" 30			30,000			
	VV	"vytápění" 35+2			37,000			
	VV	Součet			67,000			
128	K	971038451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971038451						
	P	Poznámka k položce: 1400x450-375						
	VV	"vzduchotechnika" 1			1,000			
129	K	971038591	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 1 m2, tl. přes 150 mm	m3	0,360			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971038591						
	P	Poznámka k položce: vytápění						
130	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	500,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031121						
	VV	"silnoproud" 200			200,000			
	VV	"silnoproud" 300			300,000			
	VV	Součet			500,000			
131	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	300,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031122						
	VV	"silnoproud" 300			300,000			
132	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	400,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031132						
	VV	"silnoproud" 400			400,000			
133	K	936004212.R	Udržování dětských pískovišť s výměnou písku	m3	7,500			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936004212.R						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: viz. výpis ostatních kcí					
	VV		"O2"7,5		7,500			
	D	997	Přesun sutě					
134	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	10,393			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013112						
135	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,393			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501						
136	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	197,467			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509						
	P		Poznámka k položce: uložení na skládku lom Babín II (cca 20 km)					
	VV		10,393*19 'Přepočtené koeficientem množství		197,467			
137	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	10,393			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631						
	D	998	Přesun hmot					
138	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1 454,805			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998011001						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
139	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	403,764			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001						
	VV		"základ. deska - plocha" (7,33*5,7+15,06*5,6+7,7*9,25+3*3,92+15,21*5,6+5,8*7,32)		336,734			
	VV		"balkon - plocha" (9,43+12,06+9,43)		30,920			
	VV		"střecha nad schodištěm - plocha" 36,11		36,110			
	VV		Součet		403,764			
140	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	227,342			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001						
	P		Poznámka k položce: Vytažení hydroizolace nad úroveň terénu cca 300 mm.					
	VV		"zákl. pás - délka*hloubka" (8,73+61,83+1,63*5+8,73+1,63*2+3,72*2+61,83)*1,36		217,559			
	VV		"balkon - délka*výška"(5,96*2+7,76+1,27*6+1,36*2+3,16)*0,15		4,977			
	VV		"střecha nad schodištěm - plocha" (8,6+1,88*2+3,6+5,54*2+5)*0,15		4,806			
	VV		Součet		227,342			
141	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	214,576			CS ÚRS 2023 01
	VV		403,764+227,342		631,106			
	VV		631,106*0,34 'Přepočtené koeficientem množství		214,576			
142	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	403,764			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559						
143	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	227,342			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559						
	P		Poznámka k položce: Vytažení hydroizolace nad úroveň terénu cca 300 mm.					
144	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	93,789			CS ÚRS 2023 01
	VV		"balkon - plocha" (9,43+12,06+9,43)		30,920			
	VV		"balkon - délka*výška"(5,96*2+7,76+1,27*6+1,36*2+3,16)*0,15		4,977			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"střecha nad schodištěm - plocha" 36,11		36,110			
	VV		"střecha nad schodištěm - plocha" (8,6+1,88*2+3,6+5,54*2+5)*0,15		4,806			
	VV		Součet		76,813			
	VV		76,813*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		93,789			
145	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	676,792			CS ÚRS 2023 01
	VV		"základ. deska - plocha" (7,33*5,7+15,06*5,6+7,7*9,25+3*3,92+15,21*5,6+5,8*7,32)		336,734			
	VV		"zákl. pás - délka*hloubka" (8,73+61,83+1,63*5+8,73+1,63*2+3,72*2+61,83)*1,36		217,559			
	VV		Součet		554,293			
	VV		554,293*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		676,792			
146	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	95,982			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161215					
	VV		"délka*hloubka" (8,73+61,83+1,63*5+8,73+1,63*2+3,72*2+61,83)*0,6		95,982			
147	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,639			S ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101					
D		712	Povlakové krytiny					
148	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	851,297			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712331111					
	VV		"plocha střechy" 62,78*6,78*2		851,297			
149	M	62856001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,2mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	496,093			CS ÚRS 2023 01
	VV		425,648*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		496,093			
150	M	62853000	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,6mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	496,095			CS ÚRS 2023 01
	VV		425,65*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		496,095			
151	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	76,813			S ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712361701					
	VV		"balkon - plocha" (9,43+12,06+9,43)		30,920			
	VV		"balkon - délka*výška"(5,96*2+7,76+1,27*6+1,36*2+3,16)*0,15		4,977			
	VV		"střecha nad schodištěm - plocha" 36,11		36,110			
	VV		"střecha nad schodištěm - plocha" (8,6+1,88*2+3,6+5,54*2+5)*0,15		4,806			
	VV		Součet		76,813			
152	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	89,526			CS ÚRS 2023 01
	VV		76,813*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		89,526			
153	K	712392172	Povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	76,813			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/712392172					
154	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,548			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998712102					
D		713	Izolace tepelné					
155	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	87,210			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713131143					
	P		Poznámka k položce: "skladba W1"					
	VV		"skladba W1"					
	VV		"izolace základu - délka*výška" 145,35*0,6		87,210			
156	M	28376444	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm	m2	91,571			S ÚRS 2023 01
	VV		87,21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		91,571			
157	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	373,470			S ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111					
		VV	"plocha místností 2NP"373,47		373,470			
158	M	28376555	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm	m2	392,144			
		VV	373,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		392,144			
159	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	335,840			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121121					
		VV	"plocha místností 1NP" 335,84		335,840			
160	M	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	705,264			CS ÚRS 2023 01
		VV	335,84*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		705,264			
161	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	705,264			CS ÚRS 2023 01
		VV	335,84*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		705,264			
162	K	713132311	Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	807,198			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713132311					
		P	Poznámka k položce:					
			viz. D1.1.1.5					
		VV	"skladba W3"340,113+467,085		807,198			
163	M	63148162	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,034-0,035$ tl 120mm	m2	357,119			CS ÚRS 2023 01
		VV	"skladba W3"					
		VV	"pohled P1 plocha -otvory" 22,12*3,26+30,87*3,26-		157,224			
		VV	(1,5*0,56*2+2*0,56*3+2,7*0,56*2+1,5*0,56+2,76*0,56+2,06*0,56+1,8*0,56*2+1,4*0,56+2*0,56)		149,701			
		VV	"pohled P2 plocha -otvory" 61,09*3,26-(2*0,56*2+1,4*0,56*2+2,3*2,78*6+2,7*0,56*2+1,5*0,56*4+1,6*0,56)		22,144			
		VV	"pohled P3 plocha -otvory" 6,4*3,46		11,044			
		VV	"pohled P4 plocha -otvory" 6,4*3,46-(1,25*2,22*4)		340,113			
		VV	Součet		357,119			
		VV	340,113*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
164	M	63148159	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,034-0,035$ tl 60mm	m2	490,439			CS ÚRS 2023 01
		VV	"skladba W3"					
		VV	"pohled P1 plocha -otvory" 226,25-		210,727			
		VV	(1,5*0,56*2+2*0,56*3+2,7*0,56*2+1,5*0,56+2,76*0,56+2,06*0,56+1,8*0,56*2+1,4*0,56+2*0,56)		211,158			
		VV	"pohled P2 plocha -otvory" 260,61-(2*0,56*2+1,4*0,56*2+2,3*2,78*6+2,7*0,56*2+1,5*0,56*4+1,6*0,56)		28,150			
		VV	"pohled P3 plocha -otvory" 28,15		17,050			
		VV	"pohled P4 plocha -otvory" 28,15-(1,25*2,22*4)		467,085			
		VV	Součet		490,439			
		VV	467,085*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
165	K	713141151	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	492,678			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141151					
		VV	"balkon - plocha" (9,43+12,06+9,43)		30,920			
		VV	"střecha nad schodištěm - plocha" 36,11		36,110			
		VV	"plocha střechy" 62,78*6,78		425,648			
		VV	Součet		492,678			
166	M	28376511	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 60mm	m2	70,382			CS ÚRS 2023 01
		VV	67,03*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		70,382			
167	M	28376519	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 140mm	m2	446,930			CS ÚRS 2023 01
		VV	"plocha střechy" 62,78*6,78		425,648			
		VV	425,648*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		446,930			
168	K	713141311	Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	67,030			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713141311					
		VV	"balkon - plocha" (9,43+12,06+9,43)		30,920			
		VV	"střecha nad schodištěm - plocha" 36,11		36,110			
		VV	Součet		67,030			
169	M	28376142	klín izolační EPS 150 spád do 5%	m3	2,917			CS ÚRS 2023 01
		VV	67,03*0,04*1,088		2,917			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
170	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	709,310			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713191132					
171	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	826,701			CS ÚRS 2023 01
	VV		"plocha místností 1NP" 335,84		335,840			
	VV		"plocha místností 2NP" 373,47		373,470			
	VV		Součet		709,310			
	VV		709,31*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		826,701			
172	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá	m2	34,806			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713411141					
	P		Poznámka k položce: Izolace potrubí k/od vzduchotechnické jednotky Izolace tepelná pro svařence - 2ks					
	VV		"vedení vzduchotechniky" 32,806		32,806			
	VV		"vytápění" 2		2,000			
	VV		Součet		34,806			
173	M	63153565	rohož izolační z minerální vlny prošívaná na pletivu 65kg/m3 tl 50mm	m2	36,546			CS ÚRS 2023 01
	VV		34,806*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		36,546			
174	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry nápletkovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	1 740,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463411					
175	M	28377105	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm	m	571,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"vodovod" 35		35,000			
	VV		"vytápění" 8+308+220		536,000			
	VV		Součet		571,000			
176	M	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm	m	5,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"vytápění" 5		5,000			
177	M	28377048	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm	m	208,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"vytápění" 26+182		208,000			
178	M	28377053	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/20mm	m	176,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"vytápění" 176		176,000			
179	M	63154423	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny max. 400°C 42/30mm	m	48,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"vytápění" 48		48,000			
180	M	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	40,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"vytápění" 40		40,000			
181	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	21,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"vytápění" 21		21,000			
182	M	28377095	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/13mm	m	16,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"vytápění" 16		16,000			
183	M	28377104	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm	m	259,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"vodovod" 160		160,000			
	VV		"vytápění" 99		99,000			
	VV		Součet		259,000			
184	M	28377112	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm	m	130,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"vodovod" 130		130,000			
185	M	28377052	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/13mm	m	230,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"vodovod" 230		230,000			
186	M	28377058	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/13mm	m	35,000			S ÚRS 2023 01
	VV		"vodovod" 35		35,000			
187	M	28377123	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/13mm	m	1,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"vodovod" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
188	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	10,198			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713101					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				498 719,85	
189	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	75,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173401					
		P	Poznámka k položce: včetně tvarovek					
190	K	721173402	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	35,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173402					
		P	Poznámka k položce: včetně tvarovek					
191	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	45,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173403					
		P	Poznámka k položce: včetně tvarovek					
192	K	721173404	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	5,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173404					
		P	Poznámka k položce: včetně tvarovek					
193	K	721173746	Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 100	m	25,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173746					
		P	Poznámka k položce: odvětrání radonu					
194	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	45,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174024					
		P	Poznámka k položce: včetně tvarovek					
195	M	28615690	zátko hrdlová HTM DN 75 l = 39mm	kus	15,000			
196	M	28615602	čistící tvarovka odpadní PP DN 75 pro vysoké teploty	kus	14,000			CS ÚRS 2023 01
197	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	115,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174025					
		P	Poznámka k položce: včetně tvarovek					
198	M	28615691	zátko hrdlová HTM DN 110 l = 46mm	kus	15,000			CS ÚRS 2023 01
199	M	28615603	čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty	kus	10,000			CS ÚRS 2023 01
200	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	25,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174042					
		P	Poznámka k položce: včetně tvarovek					
201	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	5,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174043					
		P	Poznámka k položce: včetně tvarovek					
202	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	5,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174044					
		P	Poznámka k položce: včetně tvarovek					
203	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	15,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174045					
		P	Poznámka k položce: včetně tvarovek					
204	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	55,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194104					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
205	K	721212123	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm	kus	18,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721212123						
206	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721239114						
207	M	HL621BH1	Střešní vtok DN110 s tovarně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm	kus	3,000			
208	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	7,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721273153						
209	K	721274103	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721274103						
210	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	400,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290112						
211	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,484			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721102						
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
212	K	722173233	Potrubí z plastových trubek z pevného PVC-C spojované lepením PN 25 do 70°C D 25 x 2,8	m	30,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722173233						
	P	Poznámka k položce: vnitřní kanalizace - potrubí pro VZT jednotku						
213	M	28654232	záslepka PPR D 32mm	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
	P	Poznámka k položce: příprava pro VZT DN 32						
214	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	8,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174002						
	P	Poznámka k položce: Potrubí PPR DN 20 (včetně tvarovek), připojení doplňkové vody 6 m, viz. D1.4.						
215	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	8,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174006						
	P	Poznámka k položce: Potrubí PPR DN 50 (včetně tvarovek) odvod kondenzátu a přepadů PV 10 m montováno na stěně pod kotlí ve spádu (teplotní odolnost 100 °C); + zaústění kondenzátu do systému kanalizace; viz.D1.4						
216	K	722174021	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7	m	35,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174021						
217	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	160,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174022						
218	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	130,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174023						
219	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	230,000			S ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174024						
220	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7	m	35,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722174025						
221	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	94,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722190401						
222	K	722213111	Armatury přírubové zpětné klapky samočinné PN 16 do 200°C (L 10 117 616) DN 40	soubor	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722213111						
223	K	722220122	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4"	pár	94,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220122						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
224	K	722220243	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky s převlečnou maticí D 32 x G 5/4"	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220243					
		P	Poznámka k položce: k vodoměrné soustavě					
225	K	722221135	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4"	soubor	3,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722221135					
		P	Poznámka k položce: kotel, bojler....					
226	K	722230112	Armatury se dvěma závitů ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4"	kus	10,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722230112					
227	K	722231076	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722231076					
228	K	722231077	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"	kus	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722231077					
		P	Poznámka k položce: vodoměr					
229	K	722231205	Armatury se dvěma závitů ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 6/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722231205					
230	K	722232048	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"	kus	12,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232048					
231	K	722232066	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2"	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232066					
		P	Poznámka k položce: vodoměr					
232	K	722232501	Armatury se dvěma závitů potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 1/2"	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232501					
		P	Poznámka k položce: viz.D1.4					
233	K	722240101	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20	kus	10,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722240101					
234	K	722240102	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 25	kus	10,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722240102					
235	K	722240103	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 32	kus	10,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722240103					
236	K	722263101	Vodoměry pro vodu do 100°C přírubové šroubové do všech poloh DN 50	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722263101					
237	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	591,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290226					
238	K	722290226R00	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	591,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290226R00					
		P	Poznámka k položce: pro zjištění tlaku v potrubí (min.3 barry)					
239	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	591,000			S ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290234					
240	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,226			S ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722102					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					
241	K	723140801.R	Demontáž potrubí z ocelových trubek přesných do DN 8	kpl	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: včetně armatur					
242	K	723150304	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 31,8/2,6	m	17,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723150304					
	P		Poznámka k položce: Ocelové potrubí s izolací "Bralen"					
243	K	723150312	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 57/3,2	m	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723150312					
	P		Poznámka k položce: Ocelové potrubí s izolací "Bralen" (startovací potrubí)					
244	K	723150342	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných redukce - zhotovení kování přes 1 DN DN 40/ 25	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723150342					
245	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 57/3,2	m	1,000			S ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723150367					
	P		Poznámka k položce: prostup zdi					
246	K	723160336	Připojky k plynůměrům rozpěrky přípojek G 6/4"	soubor	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723160336					
247	K	723212102	Armatury přírubové uzavírací klapy mezipřírubové DN 40	soubor	1,000			S ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723212102					
	P		Poznámka k položce: HUP					
248	K	723213212	Armatury přírubové kulové uzávěry těleso uhlíková ocel (K 85 111 516) PN 16 do 200°C DN 50	soubor	2,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723213212					
	P		Poznámka k položce: pro kotel					
249	K	723220314.R	Armatury s jedním závitem přechodová kolena vnitřní závit G 1 F x D 32	kus	3,000			
	P		Poznámka k položce: koleno DN 6/4"					
250	K	723231166	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2"	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723231166					
251	K	723234321	Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu dvoustupňové pro zemní plyn, výkon do 10 m3/hod	soubor	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723234321					
252	M	40562445	regulátor tlaku PB plynu středotlaký dvoustupňový výstup 3kPa výkon 24kg/h připojení vstup POL výstup Rp 3/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Technické vlastnosti Nejvyšší provozní tlakPS5 (4) bar Rozsah vstupních tlaků (typ B)bpe0,5 – 5 (4) bar Rozsah vstupních tlaků (typ R)bpe0,1 – 5 (4) bar Výstupní tlak (typ B)pas20 mbar Výstupní tlak (typ B(H))pasv rozsahu 10 - 400 mbar DimenzeDN20 x 32 (1x1L)					
253	K	723261913	Montáž plynůměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvodušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 16 m3/h	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723261913					
254	M	38822272	plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 10m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 250	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
255	K	953942421.R	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ocelového čtvercového rámu velikosti do 1000x1000 mm, s podlitím rámu	kus	1,000			S ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953942421.R					
	P		Poznámka k položce: osazení typové skříňové HUP, včetně dodávky					
256	K	733190217	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6	m	17,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190217					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
257	K	733190219	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 51/2,6 do 60,3/2,9	m	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733190219					
258	K	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,114			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998723102					
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty								
259	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	12,000			S ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725112022					
		P	Poznámka k položce: včetně tvarovky pro připojení					
260	K	725112022R00	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725112022R00					
		P	Poznámka k položce: WC invalida, včetně tvarovky pro připojení					
261	K	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211603					
		P	Poznámka k položce: invalida					
262	K	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 600 mm	soubor	14,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211617					
263	K	725211701	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátko) stěnová 400 mm	soubor	4,000			S ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211701					
264	K	725244905	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny bezdveřové (pevná stěna)	soubor	18,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725244905					
265	M	55484440	kout sprchový boční stěna pevná 750mm	kus	18,000			
266	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291703					
267	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291722					
268	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725311121					
269	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725331111					
270	K	725759601.R	Laboratorní armatury montáž kalichů	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725759601.R					
		P	Poznámka k položce: - kalich a odvodnění přepadu PV DN 32 - kalich a odvodnění kondenzátu (komín, spalínovod, 2xkotel) DN 32					
271	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000			ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821316					
272	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725821325					
273	K	725822632	Baterie umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti	soubor	19,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725822632					
274	K	725841354	Baterie sprchové automatické s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí	soubor	18,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725841354					
275	K	725851315	Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725851315					
276	K	725859102	Ventily odpadní pro zařizovací předměty montáž ventilů přes 32 do DN 50	kus	19,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725859102					
277	M	55161007	ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a připojovacím závitem 5/4"	kus	19,000			CS ÚRS 2023 01
278	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	19,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725861102					
279	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725861312					
	P		Poznámka k položce: kotel, bojler					
280	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000			S ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725862103					
281	K	722240125	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 40	kus	2,000			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722240125					
	P		Poznámka k položce: kotel, bojler					
282	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	23,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725980123					
	P		Poznámka k položce: dvířka pro čistící kusy					
283	K	971033521	Výbourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm	m2	1,040			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033521					
	P		Poznámka k položce: zřízení nik 150x300 mm					
284	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,884			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725102					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					
285	K	726111011	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro bidety, s nastavitelnou hloubkou 120 až 160 mm	soubor	1,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726111011					
	P		Poznámka k položce: pro výlevku					
286	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	12,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726111031					
	P		Poznámka k položce: výlevka					
287	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,114			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998726112					
	D	727	Zdravotechnika - požární ochrana					
288	K	727212203	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 60 D 32	kus	100,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/727212203					
	P		Poznámka k položce: odhad					
289	K	727213227	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 110	kus	20,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/727213227					
	P		Poznámka k položce: odhad					
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
290	K	731244135	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění s možností připojení zásobníku TV 9,7-48,7 kW	soubor	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/731244135					
		P	Poznámka k položce: Vysokovýkonný nerezový výměník tepla Výkonový rozsah 9,7 – 45,5 kW Hodnota Nox ve spalínách prům 36 mg/m3 Modulace výkonu 20 – 100% Max. šířka 765 mm LPB rozhraní pro připojení regulační techniky Tlakový senzor pro kontrolu tlaku vody v topném okruhu viz. D1.4					
291	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové Ø 16/23	m	3,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/731341130					
292	K	731810402	Nucené odtahy spalín od kondenzačních kotlů odděleným potrubím (dvoutrubkový systém) vedeným vodorovně vnější stěnou přívod spalovacího vzduchu, průměru 100 mm	soubor	3,500			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/731810402					
		P	Poznámka k položce: Přívod vzduchu: systémovým řešením dle výrobce zdroje tepla pomocí potrubí DN 110 (2m – 20% tvarovek), zaústěno do otvoru v obvodovém zdivu, zakončeno mřížkou. Včetně kotvicích prvků, prostupových prvků; viz. D1.4					
293	K	731810422	Nucené odtahy spalín od kondenzačních kotlů odděleným potrubím (dvoutrubkový systém) vedeným svisle plochou střechou odvod spalín, průměru 100 mm	soubor	3,500			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/731810422					
		P	Poznámka k položce: Odvod spalín systémovým řešením dle výrobce zdroje tepla pomocí potrubí DN 110 (2m – 20% tvarovek), které bude navazovat na certifikovaný fasádní komín (8m); viz. D1.4					
294	K	998731102	Přesun hmot pro kotelný stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,092			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998731102					
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny					
295	K	732113118	Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků závitové PN 6 (průtok Q m3/h) G 2 (4 m3/h)	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732113118					
		P	Poznámka k položce: Hydraulický vyrovnávač diferenčního tlaku (HVDT) DN150, hrdla 4× DN40, závitová, dodávka vč. tepelné izolace; viz. D1.4					
296	K	732115102	Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků z PE 100 SDR 11 průměru 90 mm pro geotermální vertikální sondy (GVS) nesdružené smyčky pro 2 okruhy	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732115102					
		P	Poznámka k položce: Rozdělovač DN100, 6 hrdel (DN15 – DN40), délka: rozdělovač 1200 mm, včetně tepelné izolace, podrobněji viz výkresová dokumentace- schéma zapojení; viz. D1.4					
297	K	732115105	Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků z PE 100 SDR 11 průměru 90 mm pro geotermální vertikální sondy (GVS) sdružené smyčky pro 2 okruhy	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732115105					
		P	Poznámka k položce: Sběrač DN100, 6 hrdel (DN15 – DN40), délka: rozdělovač 1200 mm, včetně tepelné izolace, podrobněji viz výkresová dokumentace- schéma zapojení; viz. D1.4					
298	K	732211122	Nepřímotopné zásobníkové ohřivače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,0 MPa, t = 80°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 400 l / 2,0 m2	soubor	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732211122					
		P	Poznámka k položce: Nepřímotopný zásobník TV, Objem : 400 l, smaltovaný, přestupní plocha výměníku 3,5 m2; viz. D1.4					
299	K	732331231	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s vyměnitelným vakem bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu 100 l	soubor	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732331231					
		P	Poznámka k položce: Vyrovnávací expanzní nádoba Objem 80 l, tlaková odolnost 0,6 MPa nastavení tlaku 0,8 b; viz. D1.4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
300	K	732421404	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,5 m3/h	soubor	4,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732421404 Poznámka k položce: Oběhové čerpadlo Q = 1,5 m3/h, Y = 50 J/kg 230 V, max 200 W-1ks Oběhové čerpadlo Q = 1,5 m3/h, Y = 60 J/kg 230 V, max 200 W-1ks Oběhové čerpadlo Q = 1,5 m3/h, Y = 55 J/kg 230 V, max 200 W-1ks Oběhové čerpadlo Q = 1,5 m3/h, Y = 40 J/kg 230 V, max 200 W-1ks					
301	K	732490101	Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu kotle čerpadla	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/732490101					
302	M	48481000	box neutralizační pro neutralizaci kondenzátu	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: včetně chem. náplně+ výchozí náplň					
303	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,208			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998732102					
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
304	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	47,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733222302					
305	K	733222303	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m	23,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733222303					
306	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	35,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733222304					
307	K	733223304	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5	m	68,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223304					
308	K	733223305	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5	m	40,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223305					
309	K	733223306	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5	m	21,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733223306					
310	K	733322301	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 16/2,0	m	308,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733322301					
311	K	733322302	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 20/2,3	m	99,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733322302					
312	K	733322303	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 25/2,8	m	182,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733322303					
313	K	733322304	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 32/3,2	m	176,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733322304					
314	K	733322305	Potrubí z trubek plastových z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc) spojovaných lisováním PN 10 do 80°C D 40/3,5	m	48,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733322305					
315	M	79818203	ochranná trubka - černá - 50m	m	37,000			
316	M	6000010620.R	vsuvka přechodová lisovací vnější závit	kpl	1,000			
P			Poznámka k položce: počet dle potřeby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
317	M	6000010510.R	přechodka lisovací vnitřní závit	kpl	1,000			
	P		Poznámka k položce: počet dle potřeby					
318	M	6000061340.R	T-kus Sanha PRESS SOLAR Cu 18 12130	kpl	1,000			
319	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,507			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733102					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury					
320	K	734163425.R	Zařízení pro úpravu doplňkové vody slučitelné s použitou technologií teplosměnných ploch plynových kotlů	soubor	1,000			
	P		Poznámka k položce: Zařízení pro úpravu doplňkové vody slučitelné s použitou technologií teplosměnných ploch plynových kotlů: - Zdvojené pouzdro pro změkčovací nebo demineralizační patrony. Šířka (mm): 260; Výška (mm): 600; Hmotnost (kg): 3,6; DN připojení: Rp 1/2 / Rp 1/2; - Patrona demineralizační, vhodná pro kotle s nerez výměníky. Kapacita cca 1800 - 3000 l/dH, tedy cca 180 - 300 l při 10°dH, dle požadavku na max. zbytkovou vodivost vody. Šířka (mm): 76; Výška (mm): 514; Hmotnost (kg): 1,5; Barva: šedá - Měření vodivosti, speciální měřicí jednotka na měření vodivosti demineralizované vody pro kontrolu kapacity demineralizační patrony Hmotnost (kg): 0,2; viz. D1.4					
321	K	734163443	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 25	soubor	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734163443					
322	K	734163444	Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 32	soubor	3,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734163444					
323	K	734173213	Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/l, 200°C DN 40	soubor	10,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734173213					
324	K	734209103	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)	kus	70,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209103					
325	M	130016170	opěrné pouzdro pro měděné trubky 16x1	kus	70,000			
326	M	133516351	svorné šroubení pro plastovou trubku 16x2 vnitřní Rp 1/2	kus	70,000			
327	M	1620XX	přechod lisovací pro AL-Pex 16 x 1/2" vnitřní závit	kus	70,000			
328	M	00538	koleno Multi press-koleno 90°, 16mm	kus	70,000			
329	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734211119					
330	K	734220101	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734220101					
	P		Poznámka k položce: Zdvihový (táhlový) závitový ventil DN 20, Kvs = 6,3 m3/h, pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s; viz. D1.4					
331	K	734220101.R	Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1/2	kus	1,000			
	P		Poznámka k položce: Zdvihový (táhlový) závitový ventil DN15, Kvs =2,5 m3/h, pohon AC 230 V, 3-bodový, 120 s; viz. D1.4					
332	K	734221679	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové s dálkovým ovládáním ventilu	soubor	50,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734221679					
333	K	734242412	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734242412					
334	K	734242413	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734242413					
335	K	734242415	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734242415					
336	K	734261233	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2	kus	100,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261233					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
337	M	130015170	opěrné pouzdro pro měděné trubky 15x1	kus	100,000			
338	K	734261235	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261235					
339	K	734261236	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 5/4	kus	2,000			S ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261236					
340	K	734261237	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 6/4	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261237					
341	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2	kus	35,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261417					
342	M	55127366	růžice z PH dělená 1/2"	kus	35,000			CS ÚRS 2023 01
343	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2	kus	15,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734261717					
344	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	10,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291123					
345	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	5,000			S ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292714					
346	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292715					
		P	Poznámka k položce: připojení rozdělovače podlahového vytápění					
347	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292715					
348	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	12,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292716					
349	K	734292717	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292717					
350	K	734292717.R	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s filtrem	kus	1,000			
351	K	734411113	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 50 mm	kus	12,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734411113					
		P	Poznámka k položce: Teploměr typ BiTh bimetalový ručkový D 80 mm, 0 - 120 °C, délka čidla 45 mm+ pouzdro do T kusu, viz. D1.4					
352	K	734424101	Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734424101					
		P	Poznámka k položce: Tlakoměr deformační č. 313, D 100 mm + návarek M 20 × 1, ventil 3 cestný č. 137513.5 rozsah 0 – 0,60MPa; viz. D1.4					
353	K	734449111.R	Dodávka a montáž automatické doplňovací zařízení s kontrolou a regulací tlaku, včetně dávkovací nádoby na chemikálie DN 100	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součást zařízení:</i> - tlakového čidla, - solenoidový ventil - uzavírací armatury - ovládací jednotka - síťového zdroje - tepelná izolace <i>Funkce zařízení:</i> - automatické, elektronicky kontrolované doplň. - jednoduché ovládání pomocí tří tlačítek - přehledný displej - elektronický tlakový senzor - monitorování a registrace množství plnicí vody - vypnutí doplňování v případě netěsnosti systému - poruchová signalizace systému systému (optické a akustické hlášení) <i>Technická data:</i> Výkon doplňování: 0,8 m3/h Provozní tlak-vstupní strana 0,1 – 6,0 bar Provozní tlak-tlak soustavy 1,0 – 4,0 bar Elektrické napětí 230 V, 50 Hz / 20 W Elektrické krytí:IP54 Připojení vstup a výstup DN <i>Technická data:</i> Výkon doplňování: 0,8 m3/h Provozní tlak-vstupní strana 0,1 – 6,0 bar Provozní tlak-tlak soustavy 1,0 – 4,0 bar Elektrické napětí 230 V, 50 Hz / 20 W Elektrické krytí:IP54 <i>Připojení vstup a výstup DN 15 viz D1.4</i>					
354	K	734449114.R	Dodávka a montáž regulátoru vytápění předprogramovatelný	soubor	1,000			
			<i>Poznámka k položce:</i> - Ekvitermní předprogramovaný regulátor včetně doplňkových modulů, který umožní ovládání kotle a tří směšovaných topných okruhů (2x vyt. 1x podl. Vyt s omezením na max 50°C) a jeden nesměšovaný okruh - ohřev TV - Ovládací panel k předprogramovanému regulátoru a přídavnému modulu - Sada svorek k předprogramovanému regulátoru a přídavným modulům - propojení sběrnice LPB - Komunikační rozhraní LPB v kotli pro ovládání výše uvedenými regulátory - Venkovní čidlo ks 1 - Příložené teplotní čidlo ks 4 - Ponorné teplotní čidlo - ohřev TV ks 1					
355	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,195			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734102					
356	M	40461006	čidlo prostorové oxidu uhličitého CO2	kus	0,360			CS ÚRS 2023 01
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
357	K	735151471	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 515 W	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151471					
358	K	735151472	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W	kus	1,000			S ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151472					
359	K	735151473	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W	kus	1,000			S ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151473					
360	K	735151474	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W	kus	8,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151474					
361	K	735151475	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151475					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
362	K	735151492	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 877 W	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151492						
363	K	735151493	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1052 W	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151493						
364	K	735151497	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídatnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1754 W	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151497						
365	K	735151521	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1546 W	kus	12,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151521						
366	K	735151523	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 1932 W	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151523						
367	K	735151577	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151577						
368	K	735151594	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1619 W	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151594						
369	K	735151596	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2082 W	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151596						
370	K	735151597	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2313 W	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151597						
371	K	735151600	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídatnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 3238 W	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151600						
372	K	735511006	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 50 mm	m	260,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511006						
373	K	735511008	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, celkové výšky 50 až 53 mm	m2	55,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511008						
374	K	735511062	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh	m	35,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511062						
375	K	735511063	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka	m	21,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511063						
376	K	735511064	Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky spárový (dilatační) profil	m	21,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511064						
377	K	735511081	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry dvouokružové	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511081						
	P	Poznámka k položce: 2 ks trubky rozdělovače 6/4" - průtokoměry s integrovaným uzávěrem - koncový díl rozdělovače s odvzdušňovacím ventilem a plnicím kohoutem						
378	K	735511101	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříňové rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 2-3	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511101						
379	K	735511136	Trubkové teplovodní podlahové vytápění sada pro připojení měřiče tepla	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511136						
380	K	735511138	Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511138						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
381	K	735511142	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat programovatelný	kus	1,000			ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735511142					
382	K	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,803			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998735103					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
383	K	741110302	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do 90 mm	m	400,000			S ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741110302					
384	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm	m	420,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		400*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		420,000			
385	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	80,000			S ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741112101					
	VV		"silnoprod"80		80,000			
386	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	80,000			CS ÚRS 2023 01
387	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2	m	400,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120201					
388	M	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m	460,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		400*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		460,000			
389	K	741120203	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 25 až 35 mm2	m	30,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741120203					
390	M	34140850	vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x25mm2	m	34,500			CS ÚRS 2023 01
	VV		30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		34,500			
391	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	1 020,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122015					
392	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	1 173,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2" 800		800,000			
	VV		"kabel silový s Cu jádrem CYKY - požární odolnost 60 minut 3x1,5 mm2" 220		220,000			
	VV		Součet		1 020,000			
	VV		1020*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 173,000			
393	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	1 500,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122016					
394	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1 725,000			S ÚRS 2023 01
	VV		1500*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 725,000			
395	K	741122025	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m	30,000			ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122025					
396	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	34,500			CS ÚRS 2023 01
	VV		30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		34,500			
397	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	20,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122031					
398	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	23,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,000			
399	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	250,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130001					
400	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2	kus	8,000			S ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741130006					
401	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741210101					
402	M	35711651.R	rozvaděč ocelový, pod omítku, 144 modulů	kus	1,000			
P			Poznámka k položce: včetně zapojení a vystrojení dle výkresové dokumentace					
403	M	35711651.R1	elektroměrový rozvaděč, oceloplechový, pod omítku	kus	1,000			
P			Poznámka k položce: včetně zapojení a vystrojení dle výkresové dokumentace					
404	K	741310115	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 6/0, 6/0So bezšroubové svorky	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310115					
405	M	34539019	přístroj ovládače zapínacího, řazení 6/0, 6/0So bezšroubové svorky	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
406	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
407	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
408	K	741310239	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310239					
409	M	34535004	přepínač křížový kompletní, zápusťný, řazení 7, šroubové svorky	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
410	K	741310564	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vypínačů výkonových pojistkových, do 400 A	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741310564					
411	M	1309549	otoční spínač 400A 3P	kus	1,000			
412	K	741311003	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného	kus	30,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741311003					
413	M	40461059	čidlo přítomnosti nástěnné	kus	30,000			CS ÚRS 2023 01
414	K	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	26,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313003					
415	M	34555241	přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	52,000			CS ÚRS 2023 01
416	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus	26,000			CS ÚRS 2023 01
417	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	42,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313001					
418	M	34555241	přístroj zásuvky zápusťné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	42,000			CS ÚRS 2023 01
419	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	42,000			CS ÚRS 2023 01
420	K	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741313082					
421	M	34555229	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, šroubové svorky	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
422	K	741370034	Montáž svídel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové	kus	21,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741370034					
423	M	1195244.R	nouzové světlo LED 3W	kus	21,000			
424	K	741372012	Montáž svídel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového čidla	kus	139,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372012					
425	M	1657827.R	svítidlo LED dle protokolu osvětlení 30W	kus	40,000			
426	M	1657827.R1	svítidlo LED dle protokolu osvětlení 50W	kus	11,000			
427	M	1657827.R2	svítidlo LED dle protokolu osvětlení 40W	kus	16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
428	M	1657827.R3	svítidlo LED dle protokolu osvětlení 23W	kus	72,000			
429	K	741372013	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných reflektorových se samostatným nebo integrovaným pohybovým čidlem	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741372013					
430	M	34835008	LED reflektor nástěnný do 20W bez čidla	kus	6,000			ÚRS 2023 01
431	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	180,000			S ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741410021					
432	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	171,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"bm"hmotnost na bm" 180*0,95		171,000			
433	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	300,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420001					
434	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	37,200			CS ÚRS 2023 01
	VV		"bm"hmotnost na bm" 60*0,62		37,200			
	VV		Součet		37,200			
435	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	32,400			CS ÚRS 2023 01
	VV		"bm"hmotnost na bm" 240*0,135		32,400			
	VV		Součet		32,400			
436	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	50,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420021					
437	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	50,000			CS ÚRS 2023 01
438	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	154,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420022					
439	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	17,000			CS ÚRS 2023 01
440	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus	17,000			S ÚRS 2023 01
441	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	40,000			S ÚRS 2023 01
442	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	80,000			CS ÚRS 2023 01
443	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	17,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420051					
444	M	35441832	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	kus	17,000			CS ÚRS 2023 01
445	M	35441849	držák jímáče a ochranné trubky - 200mm, FeZn	kus	17,000			S ÚRS 2023 01
446	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	190,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420051					
447	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm	kus	60,000			CS ÚRS 2023 01
448	M	35441560	podpěra vedení FeZn na plechovou krytinu 110mm	kus	130,000			CS ÚRS 2023 01
449	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	17,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420083					
450	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	17,000			CS ÚRS 2023 01
451	K	741420121	Montáž oddáleného vedení izolační tyče	kus	12,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741420121					
452	M	10.877.350	tyč ITJc 68 izolační pro jímací tyč 680m, materiál:FeZn/GFK	kus	12,000			
453	K	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus	22,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741430005					
454	M	35441070.R	tyč jímací s rovným koncem 2300mm FeZn	kus	16,000			
455	M	35441070.R1	tyč jímací s rovným koncem 2500mm FeZn	kus	2,000			
456	M	35441065	tyč jímací s rovným koncem 1500mm FeZn	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
457	M	1030040220	držák pro plechové střechy pro odstup 550-900mm s trubkou O 48mm	kus	16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
458	K	741711011	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše	kus	8,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741711011					
459	M	42412402	konstrukce nosná na rovné až mírně skloněné střechy a volná prostranství, standardní sklon 45°, pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 kus	kus	8,000			CS ÚRS 2023 01
460	K	741721113.R	Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 100 do 300 Wp, umístěných na ploché střeše tenkovrstvých	kpl	1,000			
P			Poznámka k položce: - panel PS325M-20/UM 325Wp solární 8 ks - střídače napětí, regulátoru napětí, meniče napětí - elektroměru - monitorovacího zařízení					
461	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000			S ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810003					
462	K	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	1,000			S ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741810011					
463	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	6,000			S ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741820001					
464	K	741820011	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 100 m	kus	2,000			S ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741820011					
465	K	741820101	Měření osvětlovacího zařízení izolačního stavu svítidel na pracovišti do. 200 ks svítidel	soubor	1,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741820101					
466	K	741820102	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	4,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741820102					
467	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,730			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998741102					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					
468	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytce	m	300,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742110003					
469	M	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2316	m	315,000			CS ÚRS 2023 01
VV			300*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		315,000			
470	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
471	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	300,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742121001					
P			Poznámka k položce: viz. D1.4 - č.v. 01,02					
472	M	10.049.551	UTP 4x2x0,5 kategorie 6, 1 m	m	360,000			
VV			300*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		360,000			
473	K	742210001	Montáž ústředny EPS bez čelního panelu jednokruhové	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210001					
474	M	59081400	ústředna EPS adresná analogová, bez dipleje a ovládacích prvků, max. 1536 adres	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
475	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210121					
476	M	59081431	hlásič kouře adresný optický	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
477	K	742210151	Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210151					
478	M	59081452	hlásič konvenční tlačítkový červený, prolamovací plast	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
479	K	742210401	Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210401					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
480	K	742210421	Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210421						
481	K	742210501	Zkoušky a revize EPS zkoušky TIČR	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210501						
482	K	742210503	Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210503						
483	K	742210521	Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742210521						
484	K	742260001.R	Dodávka a montáž ústředny detekce hořlavých plynů a par	kus	1,000			
P		Poznámka k položce: - Předprogramovaný programovatelný přístroj poruchové signalizace včetně napájecího zdroje, tlakového čidla, čidla zaplavení, čidla teploty prostoru, čidla teploty topné vody 1 ks - Dvoustupňový detektor úniku zemního plynu ks 1 - Detektor CO ks 1 - Jednotlačítkový ovladač v plastové skříni s hříb. knoflíkem ks 1 - Houkačka signalizační ks 1ks - Kvitovací tlačítko 230 V do panelu ks 1 - Žárovkové svítidlo nástěnné s červeným pruhem 220 V, 50 Hz, pro venkovní prostor ks 1						
485	K	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330001						
486	M	10.652.093	rozvaděč datový, vč. routeru	kus	1,000			
487	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330044						
488	M	37451180	modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat5E	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
489	M	34539100	rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
490	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	1,000			S ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742330101						
491	K	742420021	Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/742420021						
492	M	31686011	stožár anténní kov zárový zinek plastová záslepka průměr 35mm délka 1,5m	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
493	K	998742102	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,027			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998742102						
D	751	Vzduchotechnika						
494	K	751111011	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	9,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751111011						
495	M	42914110	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 17W D 100mm	kus	9,000			CS ÚRS 2023 01
P		Poznámka k položce: plastový ventilátor nástěnný se zpětnou klapkou a doběhem, 13 W / 230 V, specifikace dle technické zprávy						
496	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	10,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751111012						
497	M	42914115	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 25W D 125mm	kus	8,000			S ÚRS 2023 01
P		Poznámka k položce: plastový ventilátor nástěnný se zpětnou klapkou a doběhem, 20 W / 230 V, specifikace dle technické zprávy						
498	M	42914120	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 35W D 150mm	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
P		Poznámka k položce: plastový ventilátor nástěnný se zpětnou klapkou a doběhem, 29 W / 230 V, specifikace dle technické zprávy						
499	K	751377011	Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751377011						
500	M	42958001	odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, max. výkon 640 m3/hod	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
501	K	751398011	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm	kus	9,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398011					
502	M	42972835	mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 100mm	kus	9,000			CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Plastová venkovní mřížka s okapničkou a sítkou na potrubí 100 – 140 x 140					
503	K	751398012	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	18,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398012					
504	M	42972567	mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 200mm	kus	11,000			CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Plastová venkovní mřížka s okapničkou a sítkou na potrubí 125 – 160 x 160 9ks Plastová venkovní mřížka s okapničkou a sítkou na potrubí 150 – 180 x 180 2ks					
505	M	42972661	výústka komfortní jednořadá AI 200x100mm	kus	7,000			CS ÚRS 2023 01
506	K	751398013	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398013					
507	M	42972568	mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 250mm	kus	6,000			S ÚRS 2023 01
508	K	751398014	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 300 do 400 mm	kus	1,000			S ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398014					
509	M	42972673.R	vyústka do kruhového potrubí 425x75 mm, jednořadá , regulace R1	kus	1,000			
510	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2	kus	1,000			1 CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398021					
511	M	42972454	mřížka stěnová uzavřená dvouřadá kovová úhel lamel 15° 400x100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
512	K	751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2	kus	7,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398031					
513	M	42972112.R	vyústka do kruhového potrubí 425x75 mm, jednořadá , regulace R1	kus	7,000			
514	K	751398051	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751398051					
515	M	42972916.R	plastová protidešťová žaluzie 200x350 mm, šedá	kus	1,000			
516	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	22,080			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510041					
	VV		"pr. 100" 0,5+0,5+2,6+2,6+2,6+0,5+2,1+0,5+3,9		18,400			
	VV		" +20 % tvarovky" 18,4*1,20		22,080			
517	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	42,480			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510042					
	VV		"pr. 125" 0,5+0,5+0,5+2,1+2,1+0,5+0,5+0,5+4,1+3,9		15,200			
	VV		"pr. 150" 0,6+0,6+3,8		5,000			
	VV		"pr. 160" 3,8		3,800			
	VV		"pr. 180" 3,8		3,800			
	VV		"pr. 200" 7,6		7,600			
	VV		Mezisoučet		35,400			
	VV		" +20% tvarovky" 35,4*1,20		42,480			
518	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	34,560			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510043					
	VV		"pr. 225" 7,6		7,600			
	VV		"pr. 250" 17,4		17,400			
	VV		"pr. 280" 3,8		3,800			
	VV		Mezisoučet		28,800			
	VV		" +20% tvarovky" 28,8*1,20		34,560			
519	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm	m	5,400			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751510044 "pr. 315" 4,5 Mezisoučet "+20% tvarovky" 4,5*1,20		4,500 4,500 5,400			
520	K	751511003	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	23,280			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751511003 "200x350" 17,4+2 Mezisoučet "+20% tvarovky" 19,4*1,20		19,400 19,400 23,280			
521	M	42982104	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,07m2	m	27,936			CS ÚRS 2023 01
			VV 23,28*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		27,936			
522	K	751514777	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751514777					
523	M	42974009	stříška protidešťová s lemem Pz D 250mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
524	K	751611115	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 500 do 1000 m3/h	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751611115					
525	M	42944017	jednotka VZT stojatá s rekuperací tepla a ovládací jednotkou do 1000m3/hod	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
			P Poznámka k položce: 970 m3/h, 200 Pa, 1920x1250x384 mm, 136 kg, 230 V, 5A, Eep 0,527 kW, účinnost rekuperace 90%, výkon rekuperace 9,9 kW, topný výkon 1,58 kW, chladicí výkon 1,57 kW, specifikace viz technická zpráva					
526	K	751611131	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751611131					
527	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/751721111					
528	M	42952015	jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
			P Poznámka k položce: chladicí výkon 2,5 kW, 33 kg, 0,75 kW, 230 V, 550 x 780 x 290 mm, sání 3/8, výtlač ¼ , Specifikace dle technické zprávy					
529	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,838			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998751102					
	D	762	Konstrukce tesařské					
530	K	762123220	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolků, s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 100 do 144 cm2	m	1 016,667			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762123220 P Poznámka k položce: viz. D1.1.1.5 VV "skladba W3" VV "sloupky 120x60 mm" 4,24/0,12/0,06 VV "příčle 60x120 mm" 3,08/0,06/0,12 VV Součet			588,889 427,778 1 016,667		
531	M	61223265.R	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 120x60-280mm nepohledový	m3	7,320			
			VV "sloupky 120x60 mm" 4,24 VV "příčle 60x120 mm" 3,08 VV Součet			4,240 3,080 7,320		
532	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna	m3	7,320			CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762195000					
533	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	851,297			
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762341210 P Poznámka k položce: skladba R1 VV "plocha střechy" 62,78*6,78*2			851,297		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
534	M	60511116.R	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 195mm tl 28mm dl 4m	m3	11,918			
	VV		"SM 28/195" 425,649*0,028		11,918			
535	M	60511093	řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m	m3	9,790			CS ÚRS 2023 01
	VV		"SM 23/160" 425,649*0,023		9,790			
536	K	762342522	Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 100 mm do 140 mm	m	1 428,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/762342522					
	VV		"počet*délka" 105*2*6,8		1 428,000			
537	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	2,995			CS ÚRS 2023 01
	VV		"lať 60x40 mm" 1248*0,06*0,04		2,995			
538	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	17,114			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998762101					
D 763			Konstrukce suché výstavby					
539	K	763111321	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 45, příčka tl. 75 mm, profil 50, Rw do 46 dB	m2	351,202			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111321					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		deska sádrovláknitá protipožární tl 12,5mm, izolace minerální vlna					
	VV		"skladba W3"					
	VV		"2NP -2.04" 6,03*3,55+52,39*3,32*2+6,03*3,86		392,552			
	VV		"ostění"(1,5*7+0,5*2*7+2*7+0,5*2*7+2,7*5+0,5*2*5+1,8*2+0,5*2*2+1,4*4+0,5*2*4+2,3*6+2,5*2*6+5+3*2)*0,25		31,750			
	VV		"-otvory"-(1,5*0,5*7+2*0,5*7+2,7*0,5*5+1,8*0,5*2+1,4*0,5*4+2,3*2,5*6+5*3)		-73,100			
	VV		Součet		351,202			
540	K	763111741	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	351,202			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111741					
	P		Poznámka k položce:					
			"skladba W3"					
541	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	394,575			CS ÚRS 2023 01
	VV		351,202*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		394,575			
542	K	763111751	Příčka ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	31,750			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111751					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		"skladba W3"					
	VV		"ostění"(1,5*7+0,5*2*7+2*7+0,5*2*7+2,7*5+0,5*2*5+1,8*2+0,5*2*2+1,4*4+0,5*2*4+2,3*6+2,5*2*6+5+3*2)*0,25		31,750			
543	K	763782212	Montáž stropní konstrukce z plnostěnných nosníků (např. trámů, průvlaků, překladů) konstrukční délky do 15 m, průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	946,700			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763782212					
	VV		"T01 délka*počet" 3,23*40		129,200			
	VV		"T02 délka*počet" 3,05*34+3,3*6		123,500			
	VV		"T03 délka*počet" 658,7*1		658,700			
	VV		"T04 délka*počet" 12*1		12,000			
	VV		"T05 délka*počet" 23,3*1		23,300			
	VV		Součet		946,700			
544	M	61223270	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-280mm pohledový	m3	16,656			CS ÚRS 2023 01
	VV		"T03 100x240 mm délka*počet" (658,7*1)*0,1*0,24		15,809			
	VV		"T04 100x240 mm délka*počet"(12*1)*0,1*0,24		0,288			
	VV		"T05 100x240 mm délka*počet" (23,3*1)*0,1*0,24		0,559			
	VV		Součet		16,656			
545	M	61223210	hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový	m3	17,623			CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce:					
			dřevo GL24h					
	VV		"T01 160x320 mm délka*počet" (3,23*40)*0,16*0,32		6,615			
	VV		"T02 160x320 mm délka*počet"(3,05*64+3,3*6)*0,16*0,32		11,008			
	VV		Součet		17,623			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
546	K	763793111.R	Montáž ostatních dílců ocelových spojovacích prostředků kotevních želez, příložek, patek, táhel	kg	100,000			S ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763793111.R Poznámka k položce: včetně dodávky						
547	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	24,928			ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763301						
	D	764	Konstrukce klempířské					
548	K	764121401	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°	m2	425,648			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764121401 "plocha střechy" 62,78*6,78			425,648			
549	K	764221411	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu hřebene nevětraného spojením na dvojitou stojatou drážku	m	63,000			S ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764221411						
550	K	764222419	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 800 mm	m	13,600			ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764222419						
551	K	764222433	Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	126,000			ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764222433						
552	K	764224409	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 800 mm	m	32,400			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764224409 (1,7*2+6,8)*2+(1,7*2+8,6)			32,400			
553	K	764226444	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	100,100			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764226444 "délka parapetů" 1,8*2+1,4*3+1,6+4,9+2,3*6+1,2*19+0,6*14+1,2*1+1,5*7+1,6*1+2*7+2,7*5			100,100			
554	K	764521414	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel hranatý rš 330 mm	m	126,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764521414						
555	K	764521464	Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764521464						
556	K	764528402	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm	m	40,000			
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764528402						
557	K	764528412	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně s čistícím otvorem, o straně 100 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764528412						
558	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,644			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764101						
	D	766	Konstrukce truhlářské					
559	K	766412214	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy přes 5 m2 z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	236,048			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766412214 "skladba W2" "pohled východní" "plocha " 12,55*3,31+2,28*5,97*2+11,16*3,31 "výplně" -(1,15*0,75*12+1,14*1,69+1,2*0,75) Mezisoučet "pohled západní" "plocha " 6,8*4,03+1,73*4,03+3,1*3,31+3,43*3,31+1,73*4,03+3,81*4,03+1,73*4,03+4,13*3,31+3,25*3,31+1,73*4,03+6,8*4,03 "výplně" -(1,14*0,75*7+0,9*1,97*2+1,14*1,2*3+2,3*2,35) Mezisoučet						
	VV				105,703			
	VV				-13,177			
	VV				92,526			
	VV							
	VV				144,092			
	VV				-19,040			
	VV				125,052			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pohled jižní"					
	VV		"plocha " 2,79*3,31		9,235			
	VV		Mezisoučet		9,235			
	VV		"pohled severní"					
	VV		"plocha" 2,79*3,31		9,235			
	VV		Mezisoučet		9,235			
	VV		Součet		236,048			
560	M	61191180.R	palubky obkladové finská borovice 19x146mm jakost A/B	m2	240,769			
	VV		236,048*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		240,769			
561	K	766416213	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 z měkkého dřeva, plochy přes 1,50 m2	m2	467,085			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766416213					
	VV		"skladba W3"					
	VV		"pohled P1 plocha -otvory" 226,25- (1,5*0,56*2+2*0,56*3+2,7*0,56*2+1,5*0,56+2,76*0,56+2,06*0,56+1,8*0,56*2+1,4*0,56+2*0,56)		210,727			
	VV		"pohled P2 plocha -otvory" 260,61-(2*0,56*2+1,4*0,56*2+2,3*2,78*6+2,7*0,56*2+1,5*0,56*4+1,6*0,56)		211,158			
	VV		"pohled P3 plocha -otvory" 28,15		28,150			
	VV		"pohled P4 plocha -otvory" 28,15-(1,25*2,22*4)		17,050			
	VV		Součet		467,085			
562	M	60511088	řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 3-3,5m	m3	12,331			CS ÚRS 2023 01
	VV		"SM 160/24"467,085*0,024		11,210			
	VV		11,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,331			
563	K	766417513	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů podkladového roštu dvojitého pro svislé profily	m	1 253,100			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766417513					
	VV		"skladba W3"					
	VV		"lat" 60x40 mm"61,76+32,25+32,03+31,81+34,59+31,37+61,35+21,59+21,72+21,88+22,05+22,21+61,48+61,34+47,56+47,62+47,67+4 7,73+47,79+6,4*10+1,4*4		825,400			
	VV		"kontralat" 60x40 mm"54*3,6+48*3,6+10*3,6+5*3,5+5*1,4		427,700			
	VV		Součet		1 253,100			
564	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	3,007			CS ÚRS 2023 01
	VV		"skladba W3"					
	VV		"lat" 60x40 mm"825,4*0,06*0,04		1,981			
	VV		"kontralat" 60x40 mm"427,7*0,06*0,04		1,026			
	VV		Součet		3,007			
565	K	766417523	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů difúzní paropropustné fólie s lepenými přesahy	m2	767,567			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766417523					
	VV		"skladba W2"					
	VV		"pohled východní"					
	VV		"plocha " 12,55*3,31+2,28*5,97*2+11,16*3,31		105,703			
	VV		"výplně" (1,15*0,75*12+1,14*1,69+1,2*0,75)		13,177			
	VV		"pohled západní"					
	VV		"plocha " 6,8*4,03+1,73*4,03+3,1*3,31+3,43*3,31+1,73*4,03+3,81*4,03+1,73*4,03+4,13*3,31+3,25*3,31+1,73*4,03+6,8*4,03		144,092			
	VV		"výplně" (1,14*0,75*7+0,9*1,97*2+1,14*1,2*3+2,3*2,35)		19,040			
	VV		"pohled jižní"					
	VV		"plocha " 2,79*3,31		9,235			
	VV		"pohled severní"					
	VV		"plocha" 2,79*3,31		9,235			
	VV		Mezisoučet		300,482			
	VV		"skladba W3"					
	VV		"pohled P1 plocha -otvory" 226,25- (1,5*0,56*2+2*0,56*3+2,7*0,56*2+1,5*0,56+2,76*0,56+2,06*0,56+1,8*0,56*2+1,4*0,56+2*0,56)		210,727			
	VV		"pohled P2 plocha -otvory" 260,61-(2*0,56*2+1,4*0,56*2+2,3*2,78*6+2,7*0,56*2+1,5*0,56*4+1,6*0,56)		211,158			
	VV		"pohled P3 plocha -otvory" 28,15		28,150			
	VV		"pohled P4 plocha -otvory" 28,15-(1,25*2,22*4)		17,050			
	VV		Mezisoučet		467,085			
	VV		Součet		767,567			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
566	M	28329038	<i>folie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)</i>	m2	852,767			CS ÚRS 2023 01
	VV		767,567*1,111 'Přepočtené koeficientem množství		852,767			
567	K	766431334	Montáž obložení sloupů nebo pilířů plochy do 1 m2, palubkami na pero a drážku z tvrdého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	21,200			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766431334					
	VV		"skladba W2"					
	VV		"pohled východní"					
	VV		"ostění" ((1,15+0,75*2)*12+(1,14+1,69*2)+(1,2+0,75*2))*0,25		9,755			
	VV		"pohled západní"					
	VV		"ostění" ((1,14+0,75*2)*7+(0,9+1,97*2)*2+(1,14+1,2*2)*3+(2,3+2,35*2))*0,25		11,445			
	VV		Součet		21,200			
568	M	61191180.R	<i>palubky obkladové finská borovice 19x146mm jakost A/B</i>	m2	21,624			
	VV		21,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		21,624			
569	K	766622125	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do dřevěné konstrukce, výšky do 1,5 m	m2	24,820			S ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622125					
	P		Poznámka k položce: viz. výpis oken					
570	M	61140052	<i>okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m</i>	m2	24,820			CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: O06 - součástí je i pákový ovladač O09 - součástí je i pákový ovladač					
	VV		"O05"1,5*0,5*7		5,250			
	VV		"O06"2*0,5*7		7,000			
	VV		"O07"2,7*0,5*5		6,750			
	VV		"O08"1,8*0,5*2		1,800			
	VV		"O09"1,4*0,5*3		2,100			
	VV		"O12"1,6*0,6*2		1,920			
	VV		Součet		24,820			
571	K	766622126	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do dřevěné konstrukce, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	34,500			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622126					
	P		Poznámka k položce: viz. výpis oken					
572	M	61140054	<i>okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m</i>	m2	34,500			S ÚRS 2023 01
	VV		"O11" 2,3*2,5*6		34,500			
573	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	17,280			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622131					
	P		Poznámka k položce: viz. výpis oken					
574	M	61140052	<i>okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m</i>	m2	17,280			CS ÚRS 2023 01
	VV		"O03"1,2*1,2*12		17,280			
575	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	2,028			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622132					
	P		Poznámka k položce: viz. výpis oken					
576	M	61140054	<i>okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m</i>	m2	2,028			CS ÚRS 2023 01
	VV		"O04" 1,2*1,69*1		2,028			
577	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	33,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622216					
	P		Poznámka k položce: viz. výpis oken					
578	M	61140050	<i>okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2</i>	m2	23,400			CS ÚRS 2023 01
	VV		"O01"1,2*0,75*19		17,100			
	VV		"O02"0,6*0,75*14		6,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		23,400			
579	K	766629623	Předsazená montáž otvorových výplní oken kotvením do profilu z recyklované pěny tepelně izolovaného nosného, šířky vyložení 200 mm	m	14,400			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766629623					
	P		Poznámka k položce: viz. výpis oken					
580	M	61140046	okno plastové s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	11,270			CS ÚRS 2023 01
	VV		"O10" 4,9*2,3		11,270			
581	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	23,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001					
582	M	61162074	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	13,000			CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: viz. výpis dveří					
	VV		"D07" 13		13,000			
583	M	61162080.R	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový částečně prosklené 800x2200mm	kus	2,000			
	P		Poznámka k položce: viz. výpis dveří					
	VV		"D10"2		2,000			
584	M	61162073	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	8,000			CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: viz. výpis dveří					
	VV		"D09"8		8,000			
585	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	9,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660002					
586	M	61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	7,000			CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: viz. výpis dveří					
	VV		"D06"7		7,000			
587	M	61162081	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový částečně prosklené 900x1970-2100mm	kus	2,000			S ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: viz. výpis dveří					
	VV		"D08"2		2,000			
588	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660022					
589	M	61165314	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: viz. výpis dveří					
	VV		"D04"2		2,000			
590	M	61162098	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: viz. výpis dveří					
	VV		"D05"1		1,000			
591	M	61162098.R	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: viz. výpis dveří					
	VV		"D11" 2		2,000			
592	K	766660031	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660031					
593	M	61162120.R	dveře dvoukřídle dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 1200x2020mm	kus	3,000			
	P		Poznámka k položce: viz. výpis dveří					
	VV		"D03" 3		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
594	K	76660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/76660717					
595	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
596	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	114,500			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694116					
597	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	114,500			S ÚRS 2023 01
	VV		"O01"1,2*19		22,800			
	VV		"O02"0,6*14		8,400			
	VV		"O03"1,2*12		14,400			
	VV		"O04" 1,2*1		1,200			
	VV		"O05"1,5*7		10,500			
	VV		"O06"2*7		14,000			
	VV		"O07"2,7*5		13,500			
	VV		"O08"1,8*2		3,600			
	VV		"O09"1,4*3		4,200			
	VV		"O10"4,9		4,900			
	VV		"O11"2,3*6		13,800			
	VV		"O12"1,6*2		3,200			
	VV		Součet		114,500			
598	K	766699211	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí desek lavic, šířky do 500 mm	m	89,220			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766699211					
	VV		"T1" 2*16		32,000			
	VV		"T2"6		6,000			
	VV		"T3"25*2		50,000			
	VV		"O3"1,22		1,220			
	VV		Součet		89,220			
599	M	1945178	šatní lavička	kus	16,000			
P			Poznámka k položce: viz. výpis truhlářských kcí					
600	M	1945178.R	sportovní lavice	kus	2,000			
P			Poznámka k položce: viz. výpis truhlářských kcí					
601	M	1945178.R1	barový a recepční pult	kus	1,000			
P			Poznámka k položce: viz. výpis truhlářských kcí					
602	M	1945178.R2	odrazové břevno	kus	1,000			
P			Poznámka k položce: viz. výpis truhlářských kcí					
603	K	766416243	Montáž obložení stěn panely obkládovými plochy přes 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2	m2	340,113			ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766416243					
	VV		"skladba W3"					
	VV		"pohled P1 plocha -otvory" 22,12*3,26+30,87*3,26- (1,5*0,56*2+2*0,56*3+2,7*0,56*2+1,5*0,56+2,76*0,56+2,06*0,56+1,8*0,56*2+1,4*0,56+2*0,56)		157,224			
	VV		"pohled P2 plocha -otvory" 61,09*3,26-(2*0,56*2+1,4*0,56*2+2,3*2,78*6+2,7*0,56*2+1,5*0,56*4+1,6*0,56)		149,701			
	VV		"pohled P3 plocha -otvory" 6,4*3,46		22,144			
	VV		"pohled P4 plocha -otvory" 6,4*3,46-(1,25*2,22*4)		11,044			
	VV		Součet		340,113			
604	M	59591273	deska sádrovláknitá protipožární tl 15mm	m2	374,124			CS ÚRS 2023 01
	VV		340,113*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		374,124			
605	K	766641131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766641131					
P			Poznámka k položce: viz. výpis dveří					
606	M	61140502	dveře jednokřídle plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 2,42m2	m2	3,546			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D02"0,9*1,97*2		3,546			
607	K	766641161	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětliku	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766641161					
608	M	61140511	dveře dvoukřídle plastové s dekorem prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	5,060			CS ÚRS 2023 01
	VV		"D01" 2,2*2,3		5,060			
609	K	766699762	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí překrytí spár stěn lištou rohovou	m	187,060			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766699762					
	VV		"skladba W2"					
	VV		"pohled východní" 3,6*4+6,36+3,27+5,8*2+2,27*2+0,6*2+4,47+6,55		52,390			
	VV		"pohled východní výplně" (1,15+0,75*2)*12+(1,14+1,69*2)+(1,2+0,75*2)		39,020			
	VV		"pohled západní" 3,6*4+8,7+7,85		30,950			
	VV		"pohled západní výplně" (1,15+0,75*2)*12+(1,14+1,69*2)+(1,2+0,75*2)		39,020			
	VV		"pohled jižní" 3,6*2+5,64		12,840			
	VV		"pohled severní" 3,6*2+5,64		12,840			
	VV		Součet		187,060			
610	M	61418203	lišta podlahová dřevěná dub 25x25mm	m	205,766			CS ÚRS 2023 01
	VV		187,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		205,766			
611	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	21,766			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766101					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
612	K	767163121	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu	m	30,035			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767163121					
	VV		"délka Z1" 1,51*6		9,060			
	VV		"délka Z2" 6,4*2		12,800			
	VV		"délka Z3" 8,175*1		8,175			
	VV		Součet		30,035			
613	M	55342284	zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením	m	30,035			CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Zábradlí balkonu ve 2.NP, výška 1000 mm od nášlapné vrstvy, nosné ocelové sloupky a spodní líc z uzavřených jacklových profilů 40/40 mm povrchová úprava komaxit, kotvení shora do betonového věnce atiky pomocí chemických kotev, vnitřní výplň - ocelové uzavřené profily 20/20 mm, madlo - dutý hranatý profil 25/25 mm.					
614	K	767163221	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu	m	18,825			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767163221					
	VV		"délka Z5" 7+11,825		18,825			
615	M	55342284	zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením	m	18,825			CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Zábradlí na vnitřní a vnější straně hlavního schodiště mezi 1.NP a 2.NP v objektu, - madlo - dutý uzavřený kruhový profil 40 mm, materiál - kovové opatřený ochranným nátěrem RAL9007, kotvení - shora do ŽB schodiště.					
616	K	767249110.R	Dodávka a montáž ochranné konstrukce PA/40/4 polypropylen	m2	5,000			
	P		Poznámka k položce: viz. výpis ostatních kcí					
	VV		"O1" 1,25*4		5,000			
617	K	767316310	Montáž světlíků bodových do 1 m2	kus	16,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767316310					
618	M	1900110253.R	světlík otevíravý kop/sklo manžeta 15 cm 50×100 cm	kus	16,000			
	P		Poznámka k položce: viz. D.1.1.1.7					
619	K	767415122	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy přes 6 do 12 m, uchyceným šroubováním	m2	359,855			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767415122					
	VV		"skladba W3"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pohled východní"					
	VV		"plocha " 22,07*3,27+8,6*0,41+22,03*3,27+9,48*3,92		184,895			
	VV		"-otvory" -(1,5*0,5*2+2*0,5*3+2,7*0,5*2+1,5*0,5*2,7*0,5+2,0*0,5+1,8*0,5*2+1,4*0,5+2*0,5)		-13,800			
	VV		"pohled západní"					
	VV		"plocha " 9,74*3,92+6,8*3,27+15,25*3,27+8,6*3,27+15,23*3,27+5,81+3,27		197,288			
	VV		"-otvory" -(2*0,5*2+1,4*0,5*2+2,3*2,5*6+2,7*0,5*2+1,5*0,5*4+1,6*0,5)		-44,400			
	VV		"pohled jižní"					
	VV		"plocha "6,4*3,74		23,936			
	VV		"pohled severní"					
	VV		"plocha" 6,4*3,74		23,936			
	VV		"-otvory" -(4*3)		-12,000			
	VV		Součet		359,855			
620	M	19420820	plech Al hladký přírodní eloxovaný tl 0,8mm tabule	kg	958,132			CS ÚRS 2023 01
	VV		"spotřeba 2,3kg/m2" 359,855*2,35		845,659			
	VV		845,659*1,133 'Přepočtené koeficientem množství		958,132			
621	M	0051902.URS	Alupalubka, tloušťka plechu 1.0 mm, šířka 140 mm, délka 3000 mm z Al plechu	m2	35,000			
622	K	767415193	Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště Příplatek k cenám za vyřezání otvoru v plechu plochy přes 0,50 m2	kus	32,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767415193					
623	K	767426201.R	Dodávka a montáž kovových slunolamů horizontálních	m2	63,590			
	P		Poznámka k položce: Systém venkovní slunolamů v podobě horizontálních lamel: - materiál lamel - hliník, šířka profilu lamel - 150 mm, tvar lamely - elipsovitý průřez, délka lamely 3650 mm, osová vzdálenost lamel - 200 mm, úhel naklonění 30, počet 24 ks, RAL 1005, konstrukce lamel je z konzolí a spojek, dilatace provedena dle výrobce daného systému					
	VV		"plocha H1" 5,85*3,6*2		42,120			
	VV		"plocha H2"5,85*3,67		21,470			
	VV		Součet		63,590			
624	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	2,280			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531111					
625	M	69752004	rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm	m2	2,508			S ÚRS 2023 01
	VV		"vstup do bytů" 0,6*1,9*2		2,280			
	VV		2,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,508			
626	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	10,000			ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767531121					
	VV		"vstup bytů" (0,6*2+1,9*2)*2		10,000			
627	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al	m	22,501			CS ÚRS 2023 01
	VV		20,455*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,501			
628	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	371,680			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767627306					
	VV		"O01"(1,2*2+0,75*2)*19		74,100			
	VV		"O02"(0,6*2+0,75*2)*14		37,800			
	VV		"O03"(1,2*4)*12		57,600			
	VV		"O04" 1,2*2+1,69*2		5,780			
	VV		"O05"(1,5*2+0,5*2)*7		28,000			
	VV		"O06"(2*2+0,5*2)*7		35,000			
	VV		"O07"(2,7*2+0,5*2)*5		32,000			
	VV		"O08"(1,8*2+0,5*2)*2		9,200			
	VV		"O09"(1,4*2+0,5*2)*3		11,400			
	VV		"O10" 4,9*2+2,3*2		14,400			
	VV		"O11" (2,3*2+2,5*2)*6		57,600			
	VV		"O12"(1,6*2+0,6*2)*2		8,800			
	VV		Součet		371,680			
629	K	767881141	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do železobetonu mechanickými kotvami	kus	32,000			S ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767881141					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
630	M	TSL-300-H1016	Kotvicí bod TSL-300-H1016	kus	18,000			
631	M	TSL-400-BE3	Kotvicí bod TSL-400-BE3	kus	8,000			
632	K	767881161	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům	kus	1,000			S ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767881161					
633	M	TSL8	Nerezové lano TSL-L8	m	136,000			
634	M	TSLNAP8	Napínací koncovka TSL-NAP8	kus	2,000			
635	M	TSLKP8	Pevná koncovka TSL-KP8	kus	2,000			
636	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	25,000			S ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995113					
637	M	13010410.R	ochranná mříž otopných těles + úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 35x35x4mm	t	0,007			
638	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,367			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767101					
D	771	Podlahy z dlaždic						
639	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	88,370			S ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011					
	VV		"1.02" 3,78		3,780			
	VV		"1.08" 8,01		8,010			
	VV		"1.09" 5,8		5,800			
	VV		"1.11" 4,99		4,990			
	VV		"1.12" 1,69		1,690			
	VV		"1.13" 1,69		1,690			
	VV		"1.14" 4,99		4,990			
	VV		"1.16" 5,75		5,750			
	VV		"1.17" 1,61		1,610			
	VV		"1.18" 5,88		5,880			
	VV		"1.19" 1,71		1,710			
	VV		"1.23" 8,37		8,370			
	VV		"1.24" 5,81		5,810			
	VV		"1.26" 4,99		4,990			
	VV		"1.27" 1,82		1,820			
	VV		"1.28" 1,82		1,820			
	VV		"1.29" 4,99		4,990			
	VV		"1.31" 3,45		3,450			
	VV		"1.34" 6,26		6,260			
	VV		"1.35" 1,01		1,010			
	VV		"1.36" 1,01		1,010			
	VV		"2.02" 2,94		2,940			
	VV		Součet		88,370			
640	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	88,370			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011					
641	K	771574266	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 22 do 25 ks/m2	m2	88,370			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574266					
642	M	59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	97,207			S ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: Dlažba 200x200 mm.					
	VV		88,37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		97,207			
643	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	88,370			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112					
644	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	88,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771592011					
645	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,549			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771101					
D 776			Podlahy povlakové					
646	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	620,940			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311					
	VV		"1.01" 53,83		53,830			
	VV		"1.03" 4,02		4,020			
	VV		"1.04" 7,57		7,570			
	VV		"1.05" 6,25		6,250			
	VV		"1.06" 16,18		16,180			
	VV		"1.07" 28,69		28,690			
	VV		"1.10" 17,09		17,090			
	VV		"1.15" 12,98		12,980			
	VV		"1.20" 5,17		5,170			
	VV		"1.21" 17,62		17,620			
	VV		"1.22" 28,84		28,840			
	VV		"1.25" 17,09		17,090			
	VV		"1.30" 17,16		17,160			
	VV		"1.32" 3,52		3,520			
	VV		"1.37" 14,4		14,400			
	VV		"2.01" 6,12		6,120			
	VV		"2.03" 2,94		2,940			
	VV		"2.04" 361,47		361,470			
	VV		Součet		620,940			
647	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	620,940			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121111					
648	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	361,470			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141121					
	VV		"2.04" 361,47		361,470			
649	K	776222111	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů	m2	259,470			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776222111					
	VV		"1.01" 53,83		53,830			
	VV		"1.03" 4,02		4,020			
	VV		"1.04" 7,57		7,570			
	VV		"1.05" 6,25		6,250			
	VV		"1.06" 16,18		16,180			
	VV		"1.07" 28,69		28,690			
	VV		"1.10" 17,09		17,090			
	VV		"1.15" 12,98		12,980			
	VV		"1.20" 5,17		5,170			
	VV		"1.21" 17,62		17,620			
	VV		"1.22" 28,84		28,840			
	VV		"1.25" 17,09		17,090			
	VV		"1.30" 17,16		17,160			
	VV		"1.32" 3,52		3,520			
	VV		"1.37" 14,4		14,400			
	VV		"2.01" 6,12		6,120			
	VV		"2.03" 2,94		2,940			
	VV		Součet		259,470			
650	M	28412285.R	PVC zátěžové 3,0 kg/m2 tl. 2 mm, otěruvzdornost PEI V, protiskluz R10, součinitel proti tření > 0,5	m2	285,417			
	VV		259,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		285,417			
651	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	361,470			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776231111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: včetně vytvoření "lajnování" "2,04" 361,47					
	VV				361,470			
652	M	28411132.R	PVC vinyl sportovní tl. 7 mm, koeficient tření 80-110, vertikální deformace - max 2 mm, dvojitá pěna CXP, odolnost proti oděru - max 350 mg, absorpce nárazu 25-30 %	m2	397,617			
	VV		361,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		397,617			
653	K	776411212	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	463,924			S ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411212					
	VV		"1.01 délka-otvory" (7,7*2+9,25*2)-(3,3+1,14+0,9*3+0,7+0,8+1,45*2+2,3)		20,060			
	VV		"1.03 délka-otvory" (2,5*2+1,61*2)-(0,9)		7,320			
	VV		"1.04 délka-otvory" (3,95*2+1,95*2)-(0,9)		10,900			
	VV		"1.05 délka-otvory" (4,31*2+1,4*2)-(1,45+0,9+0,8*2)		7,470			
	VV		"1.06 délka-otvory" (11,16*2+1,4*2)-(0,9*5)		20,620			
	VV		"1.07 délka-otvory" (5,9*2+4,35*2+3,17*2+1,05*2)-(0,9+0,8)		27,240			
	VV		"1.10 délka-otvory"(4,97*2+2,03*2+3,27*2+2,15*2)-(0,9+0,8+0,7)		22,440			
	VV		"1.15 délka-otvory"(2,29*2+1,92*2+3,99*2+2,26*2)-(0,9+0,8+0,7)		18,520			
	VV		"1.20,1.21 délka-otvory"((1,45*2+15,65*2)-(0,9*5))*2		59,400			
	VV		"1.22 délka-otvory"(5,9*2+4,35*2+3,04*2+1,05*2)-(0,9*2)		26,880			
	VV		"1.25 délka-otvory"(4,97*2+2,03*2+3,27*2+2,15*2)-(0,9+0,8+0,7)		22,440			
	VV		"1.26,1.29 délka-otvory"(2,45*2+2,04*2)*2*3,05-(0,8*1,97+1,14*0,75)*2		49,916			
	VV		"1.27,1.28 délka-otvory"(0,9*2+2,03*2)*2*3,05-(0,7*1,97)*2		32,988			
	VV		"1.30 délka-otvory"(4,99*2+2,03*2+3,29*2+2,15*2)-(0,9+0,8+0,7)		22,520			
	VV		"1.32 délka-otvory"(1,7*2+2,03*2)-(0,9)		6,560			
	VV		"2.01 délka-otvory"(3,55+1,43*2)-(0,8+0,9*2)		3,810			
	VV		"2.03 délka-otvory"(1,96*2+1,43*2)		6,780			
	VV		"2.04 délka-otvory"(6,03*2+52,39*2)-(0,9*2,1*2+2,5*6)		98,060			
	VV		Součet		463,924			
654	M	28412285.R	PVC zátěžové 3,0 kg/m2 tl. 2 mm, otěruvzdornost PEI V, protiskluz R10, součinitel proti tření > 0,5	m2	80,489			
	VV		365,86*0,2		73,172			
	VV		73,172*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		80,489			
655	M	28342163	lišta podlahová PVC fabion	m	98,060			S ÚRS 2023 02
	VV		98,06		98,060			
656	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	620,940			ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991121					
657	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	4,492			ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776101					
	D	781	Dokončovací práce - obklady					
658	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	358,971			ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011					
	VV		"1.02 délka*výška-otvory" (2,5+1,61)*2,1-(0,9*1,97)		6,858			
	VV		"1.08 délka*výška-otvory"(2,75+2,91)*2,1-(0,8*1,97+0,6*0,75*2)		9,410			
	VV		"1.09 délka*výška-otvory"(2,74+2,01)*2,1-(0,8*1,97+0,6*0,75*2)		7,499			
	VV		"1.11,1.14 délka*výška-otvory"((2,04*2)*2,1-(0,8*1,97+1,14*0,75))*2		12,274			
	VV		"1.12,1.13 délka*výška-otvory"((0,9*2+2,01*2)*2,1-(0,7*1,97))*2		21,686			
	VV		"1.16 délka*výška-otvory"(2,07*2+3,18*2)*2,1-(0,8*1,97+0,8*2,2+0,7*1,97)		17,335			
	VV		"1.17 délka*výška-otvory"(0,9*2+1,8*2)*2,1-(0,7*1,97+0,6*0,75)		9,511			
	VV		"1.18 délka*výška-otvory"(2,13*2+2,26*2+1,06*2+1,02*2)*2,1		27,174			
	VV		"1.19 délka*výška-otvory"(0,95*2+1,36*2)*3,05-(0,7*1,97+0,6*0,75)		12,262			
	VV		"1.23 délka*výška-otvory"(2,75*2+2,91*2)*3,05-(0,8*1,97+0,6*0,75*2)		32,050			
	VV		"1.24 délka*výška-otvory"(2,73*2+2,01*2)*3,05-(0,8*1,97*2+0,6*0,75*2)		24,862			
	VV		"1.26,1.29 délka*výška-otvory"(2,45*2+2,04*2)*2*3,05-(0,8*1,97+1,14*0,75)*2		49,916			
	VV		"1.27,1.28 délka*výška-otvory"(0,9*2+2,03*2)*2*3,05-(0,7*1,97)*2		32,988			
	VV		"1.31 délka*výška-otvory" (1,7*4+2,03*4)*3,05-(0,7*1,97*3+0,6*0,75)		40,919			
	VV		"1.34 délka*výška-otvory"(1,5*2+4,18*2)*3,05-(0,9*1,97+0,6*0,75)		32,425			
	VV		"1.35, 1.36 délka*výška-otvory"(1,06*2+0,79*2)*2*3,05-(0,8*1,97+0,8*2,2)*2		15,898			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"2.02 délka*výška-otvory"(1,43+1,81)*2,1-(1,2*0,75)		5,904			
	VV		Součet		358,971			
659	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	358,971			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474112					
660	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	394,868			CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Obklad 400x200 mm, matný, barva šedá.		394,868			
	VV		358,971*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		358,971			
661	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	358,971			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781495211					
662	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	6,939			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781101					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry					
663	K	783601317	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odmaštěním rozpouštědlovým	m2	9,870			S ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783601317					
	VV		"kryt otopných těles" 0,35*1,8*12+0,35*2,2*3		9,870			
664	K	783601715	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým	m	172,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783601715					
665	K	783614121	Základní nátěr otopných těles jednonásobný deskových syntetický	m2	9,870			S ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783614121					
666	K	783617121	Krycí nátěr (email) otopných těles deskových jednonásobný syntetický	m2	9,870			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783617121					
667	K	783624555	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm silikonový	m	172,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783624555					
668	K	783627603	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný silikonový tepelně odolný	m	172,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783627603					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
669	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 738,430			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121					
	VV		"stěny+ostění+stropy"1738,43		1 738,430			
670	K	784211121	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 738,430			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784211121					
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					
671	K	786623013	Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru, ovládaných motorem, upevněných na rám nebo do žaluziové schránky, plochy přes 4 do 6 m2	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/786623013					
672	M	55342530	žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem včetně příslušenství plochy do 5,0m2	m2	34,500			CS ÚRS 2023 01
	VV		"O11"2,3*2,5*6		34,500			
673	K	786623051	Montáž venkovních žaluzií obkladové desky s pouzdem nebo pouzdra pro skrytý vodící profil žaluzie	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/786623051					
674	M	28376751	pouzdro pro skrytý vodící profil žaluzie včetně příslušenství	m	6,000			
675	K	786626121	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových	m2	36,090			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/786626121					
	VV		"O05"1,5*0,5*7		5,250			
	VV		"O06"2*0,5*7		7,000			
	VV		"O07"2,7*0,5*5		6,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"O08"1,8*0,5*2		1,800			
	VV		"O09"1,4*0,5*3		2,100			
	VV		"O12"1,6*0,6*2		1,920			
	VV		"O10" 4,9*2,3		11,270			
	VV		Součet		36,090			
676	M	55346100	žaluzie horizontální meziskelní	m2	36,090			CS ÚRS 2023 01
677	K	998786102	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,079			CS ÚRS 2023 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998786102

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný
Objekt:
SO 02 - Zpevněné plochy

KSO: 801
Místo: Slaný

Zadavatel:
Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč:
METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.: [redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.10.2023

IČ: 002 34 877
DIČ:

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

IČ: 625 49 201
DIČ:

IČ: 281 45 968
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

Objekt: SO 02 - Zpevněné plochy

Místo: Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 06.10.2023

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T.,
s.r.o.; [redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	[redacted]
1 - Zemní práce	[redacted]
5 - Komunikace pozemní	[redacted]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	[redacted]
998 - Přesun hmot	[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

Objekt: SO 02 - Zpevněné plochy

Místo: Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 06.10.2023

Projektant: I [redacted]

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[redacted]
D HSV			Práce a dodávky HSV					[redacted]
D 1			Zemní práce					[redacted]
1	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 468,215	1 [redacted]	[redacted]	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123					
VV			"plocha SO 02 - pochozí rozšířená" 453*1,05					475,650
VV			"plocha SO 02 - pojízdné rozšířená" 945,3*1,05					992,565
VV			Součet					1 468,215
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	285,781	[redacted]	[redacted]	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151104					
VV			"plocha pochozí*hloubka" 453*1,05*0,10					47,565
VV			"plocha pojízdná*hloubka" 945,3*1,05*0,24					238,216
VV			Součet					285,781
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	440,465	[redacted]	[redacted]	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103					
VV			"ornice na deponii a zpět" 1468,215*0,15*2					440,465
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	285,781	[redacted]	[redacted]	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 857,100	[redacted]	[redacted]	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
P			Poznámka k položce:					
VV			uložení na skládku lom Babín II (cca 20 km)					
VV			285,71*10 'Přepočtené koeficientem množství					2 857,100
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	440,465	[redacted]	[redacted]	S ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101					
VV			"ornice na deponii a zpět" 1468,215*0,15*2					440,465
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	500,117	[redacted]	[redacted]	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221					
VV			285,781*1,75 'Přepočtené koeficientem množství					500,117

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	181152302	Úprava pláně na stavebách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	1 468,220			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	Edef2 ≥ 30 MPa; Edef2 ≥ 45 MPa						
		"plocha pláně sanace"1468,22						
D	5	Komunikace pozemní						
9	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm	m2	475,650			S ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/561041111						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	Edef2 ≥ 30 MPa						
		"plocha pochozí pláně sanace" 475,65						
10	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	11,416			CS ÚRS 2023 01
	VV	"4%/1m2*výška*obj. hmotnost" 475,65*0,3*2000/1000*0,04						
		11,416						
11	K	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm	m2	992,880			S ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/561081111						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	Edef2 ≥ 45 MPa						
		"plocha pojízdné pláně sanace" 992,88						
12	M	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	23,829			CS ÚRS 2023 01
	VV	"4%/1m2*výška*obj. hmotnost" 992,88*0,3*2000/1000*0,04						
		23,829						
13	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	453,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	štěrkodrt' tř. B fr. 0-32 mm; Edef2 ≥ 70 MPa						
		"plocha pochozí" 453						
		453,000						
14	K	564951413	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	945,600			S ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564951413						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	fr. 0-63 mm; Edef2 ≥ 60 MPa						
		"plocha pojízdná" 945,6						
		945,600						
15	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	945,600			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111						
16	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	453,000			CS ÚRS 2020 01
	VV	"plocha pochozí" 453						
		453,000						
17	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	451,319			CS ÚRS 2023 01
	VV	446,85*1,01 'Přepočtené koeficientem množství						
		451,319						
18	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	6,212			CS ÚRS 2023 01
	VV	6,15*1,01 'Přepočtené koeficientem množství						
		6,212						
19	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	6,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211114						
20	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	945,600			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212213						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"plocha pojezdna" 945,6		945,600			
21	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	935,866			
	VV		926,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		935,866			
22	M	59245203	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm barevná	m2	19,190			CS ÚRS 2023 01
	VV		19*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		19,190			
23	K	596212214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	20,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212214					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
24	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111					
	VV		"nové" 6		6,000			
25	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000			CS ÚRS 2020 01
	VV		"IP11a"2		2,000			
26	M	40445622	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 750x750mm	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"IP10 + symb. 01" 2		2,000			
27	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
	VV		"E7b"2		2,000			
28	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm	kus	6,000			S ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511113					
29	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
30	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	6,000			S ÚRS 2023 01
31	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	4,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131111					
	VV		"BUS"4*1		4,000			
32	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	225,500			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915211111					
	VV		"značení park. míst"4,5*45+4+19		225,500			
33	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	225,500			CS ÚRS 2020 01
34	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	4,000			CS ÚRS 2020 01
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	264,600			CS ÚRS 2020 01
	VV		35,32+173+53,28+3		264,600			
36	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	36,026			CS ÚRS 2020 01
	VV		35,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		36,026			
37	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	176,460			CS ÚRS 2020 01
	VV		173*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		176,460			
38	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	54,346			CS ÚRS 2023 01
	VV		"R0,5-7,3"9+6+7,3+16,98+14		53,280			
	VV		53,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		54,346			
39	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	3,060			CS ÚRS 2020 01
	VV		3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,060			
40	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	199,800			CS ÚRS 2020 01
	VV		"délka obrubníku"197,8+2		199,800			
41	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	201,756			CS ÚRS 2023 01
	VV		197,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		201,756			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	M	59217006	obrubník betonový parkový 250x80x200mm	m	2,040			CS ÚRS 2023 01
	VV		"R0,5" 2		2,000			
	VV		2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2,040			
	D	998	Přesun hmot					
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 348,904			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný
Objekt:
SO 03 - Sadové úpravy

KSO: 801
Místo: Slaný

Zadavatel:
Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč:
METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; [redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.10.2023

IČ: 002 34 877
DIČ:

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

IČ: 625 49 201
DIČ:

IČ: 281 45 968
DIČ:

Cena bez DPH			[redacted]
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		[redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

Objekt: **SO 03 - Sadové úpravy**

Místo: Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 06.10.2023

Projektant: I [REDACTED]

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T.,
s.r.o.; [REDACTED]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	[REDACTED]
HSV - Práce a dodávky HSV	[REDACTED]
1 - Zemní práce	[REDACTED]
998 - Přesun hmot	[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

Objekt: SO 03 - Sadové úpravy

Místo: Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 06.10.2023

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[redacted]
D HSV			Práce a dodávky HSV					[redacted]
D 1			Zemní práce					[redacted]
1	K	111151221	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	3 194,000	[redacted]	[redacted]	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151221					
2	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2	40,000	[redacted]	[redacted]	ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101					
3	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	40,000	[redacted]	[redacted]	S ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162301501					
4	K	181351113	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	3 194,000	[redacted]	[redacted]	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113					
P			Poznámka k položce:					
VV			uložení dle investora					
			"trávník"3194					
5	K	181451311	Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 194,000	[redacted]	[redacted]	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451311					
P			Poznámka k položce:					
VV			Položka bude použita dle skutečnosti, zatravnění bude pouze počítány tam, kde dojde k poškození trávníku.					
			"trávník"3194					
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	79,850	[redacted]	[redacted]	CS ÚRS 2023 01
VV			3194*0,025 'Přepočtené koeficientem množství					
7	K	183402131	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 194,000	[redacted]	[redacted]	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183402131					
VV			"trávník"3194					
8	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 194,000	[redacted]	[redacted]	ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403153					
VV			"trávník"3194					
9	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 194,000	[redacted]	[redacted]	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813511					
VV			"trávník"3194					
10	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 194,000	[redacted]	[redacted]	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813521 "trávník"3194		3 194,000			
11	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,527			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185802113					
12	M	25191155	<i>hnojivo průmyslové</i>	kg	527,010			S ÚRS 2023 01
VV			"trávník"3194*0,15*1,1		527,010			
13	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	31,940			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/185851121 VV "trávník" 3194*0,01		31,940			
D 998			Přesun hmot					
14	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,607			S ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný
Objekt: SO 04a - Vnější části domovní splaškové kanalizace

KSO: 801
Místo: Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ: 06.10.2023
Datum: 06.10.2023

IČ: 002 34 877
DIČ: 002 34 877

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

IČ: 625 49 201
DIČ: 625 49 201

IČ: 281 45 968
DIČ: 281 45 968

Cena bez DPH			[REDACTED]
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			[REDACTED]
v CZK			[REDACTED]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný
Objekt: SO 04a - Vnější části domovní splaškové kanalizace

Místo: Slaný
Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný
Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 06.10.2023
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T.,
s.r.o.; [redacted]

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	[redacted]
HSV - Práce a dodávky HSV	[redacted]
1 - Zemní práce	[redacted]
2 - Zakládání	[redacted]
4 - Vodorovné konstrukce	[redacted]
8 - Trubní vedení	[redacted]
998 - Přesun hmot	[redacted]
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	[redacted]
VRN4 - Inženýrská činnost	[redacted]
VRN9 - Ostatní náklady	[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

Objekt: SO 04a - Vnější části domovní splaškové kanalizace

Místo: Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 06.10.2023

Projektant: [redacted]
Ateliér M.A.A.T.,
s.r.o.; [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[redacted]
D HSV Práce a dodávky HSV								[redacted]
D 1 Zemní práce								[redacted]
1	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	15,700	[redacted]	[redacted]	S ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100 "šířka*hloubka šachty*počet" 1*1*3,14*2,5*1+0,5*0,5*3,14*2,5*4		15,700			
2	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	48,000	[redacted]	[redacted]	S ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102 "délka*šířka* hloubka přípojky kan." 50*0,8*1,2		48,000			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	31,022	[redacted]	[redacted]	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117 15,78+48-32,758		31,022			
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	310,220	[redacted]	[redacted]	CS ÚRS 2023 01
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 Poznámka k položce: uložení na skládce lom Babín II (cca 20 km) 31,022*10 'Přepočtené koeficientem množství		310,220			
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	62,044	[redacted]	[redacted]	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221 31,022*2 'Přepočtené koeficientem množství		62,044			
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	32,758	1 [redacted]	[redacted]	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 "zemina výkopů"15,7+48 "-podsypy a obsypy"-(4+0,327+17,332) "-potrubí,šachty"-(3,14*0,075*0,75*25)+(3,14*0,10*0,10*25)+(3,14*0,6*0,6*2,5*1)+(3,14*0,2*0,2*2,5*4)) Součet		63,700 -21,659 -9,283 32,758			
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	17,332	[redacted]	[redacted]	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"délka*šířka*výška vedení" (25*0,8*0,45)-(3,14*0,075*0,075*25)+(25*0,8*0,50)-(3,14*0,125*0,125*25)		17,332			
8	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	34,664			S ÚRS 2023 01
	VV		17,332*2 *Přepočtené koeficientem množství		34,664			
	D	2	Zakládání					
9	K	223121112	Rychlostní diamantové vrtání průměru do 56 mm, jádrové v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II	m	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/223121112					
	P		Poznámka k položce: Napojení na stávající šachtu, včetně vyčištění.					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
10	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111					
	VV		"délka*šířka*výška zásypu vedení" 50*0,8*0,1		4,000			
11	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,327			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311131					
	VV		"šachty průměr*výška*počet"0,6*0,6*3,14*0,2*1+0,2*0,2*3,14*0,2*4		0,327			
	D	8	Trubní vedení					
12	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160	m	25,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315231					
13	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200	m	25,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871355231					
14	K	877355121R00	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200	kus	1,000			S ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877355121R00					
	P		Poznámka k položce: Napojení na stávající kanalizační přípojku, vč. připojení.					
15	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877355211					
16	M	28611996	přechod kanalizační KG litina-plast bez těsnění DN 160	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
17	M	28611622	čistící kus kanalizace plastové KG DN 200 s 6 šrouby	kus	1,000			
18	M	42284018	klapka zpětná koncová litinová pro odpadní vodu L55 067 601 DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
19	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894118001					
20	K	894211111	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894211111					
21	M	59224357	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 120x113x80cm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
22	M	59224426	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x108x13,5cm, stupadla poplastovaná	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
23	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,000			
24	M	59224189	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60-100mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
25	M	0059106.URS	přechodová deska 1200/1000, třída zatížení D400, t 150 mm	kus	1,000			
26	K	894812006	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 přímý tok	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812006					
27	K	894812034	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812034					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812041					
29	K	894812063	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894812063					
30	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112					
31	M	55241005	<i>poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm,s osazením pro lapač D 400 kruhová mříž</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			CS ÚRS 2023 01
32	K	899620121	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	6,594			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899620121					
	VV		"šachty průměr*výška-šachta" 0,5*0,5*3,14*2,5*4-0,2*0,2*3,14*2,5*4		6,594			
33	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	50,000			S ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
34	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	55,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
	VV		50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		55,000			
	D	998	Přesun hmot					
35	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	67,421			S ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
36	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	67,421			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276124					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
37	K	043114000	Zkoušky tlakové	kpl	2,000	4 500,00		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>- zkouška těsnosti kanalizace vodou</i> <i>- zkouška těsnosti kanalizace kouřem</i>					
	D	VRN9	Ostatní náklady					
38	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,000	9 000,00		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí položky jsou zejména náklady na spojovací, upevňovací, kotevní a pomocný materiál.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný
Objekt:
SO 04b - Vnější části domovní dešťové kanalizace

KSO: 801
Místo: Slaný

CC-CZ:
Datum: 06.10.2023

Zadavatel:
Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

IČ: 002 34 877
DIČ:

Uchazeč:
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:
[REDACTED]

IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; [REDACTED]

IČ: 281 45 968

Poznámka:

Cena bez DPH				[REDACTED]
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		[REDACTED]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

Objekt: SO 04b - Vnější části domovní dešťové kanalizace

Místo: Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 06.10.2023

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T.,
s.r.o.; [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	[redacted]
HSV - Práce a dodávky HSV	[redacted]
1 - Zemní práce	[redacted]
2 - Zakládání	[redacted]
4 - Vodorovné konstrukce	[redacted]
8 - Trubní vedení	[redacted]
998 - Přesun hmot	[redacted]
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	[redacted]
VRN4 - Inženýrská činnost	[redacted]
VRN9 - Ostatní náklady	[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

Objekt: SO 04b - Vnější části domovní dešťové kanalizace

Místo: Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 06.10.2023

Projektant: I. [redacted]
Ateliér M.A.A.T.,
Zpracovatel: s.r.o.; [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	131151203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	91,345			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131151203					
		VV	"průměr* hloubka šachty*počet" 1,8*1,8*1,5*6+3*3*2,65		53,010			
		VV	"délka*šířka*hloubka vsak bloků" 8*4,2*1,1		36,960			
		VV	"délka*šířka*hloubka*počet UV" 0,5*0,5*1,1*5		1,375			
		VV	Součet		91,345			
2	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	9,600			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151101					
		VV	"délka*šířka" hloubka přípojky kan. DN 150" 10*0,8*1,2		9,600			
3	K	132151254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	192,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132151254					
		VV	"délka*šířka" hloubka přípojky kan. DN 200" 85*1*1,2		102,000			
		VV	"délka*šířka" hloubka přípojky kan. DN 250" 75*1*1,2		90,000			
		VV	Součet		192,000			
4	K	132153301	Hloubení rýh pro drény rýhovačem ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, moku i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky do 1 m	m	5,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132153301					
		P	Poznámka k položce: DRENÁŽNÍ SVOD - napojení perforovaného drenážního potrubí, vedeného kolem základů					
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	200,784			S ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
		VV	(91,345+9,6+192+5*0,4*3)-(16,8+2,126+79,235)		200,784			
6	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 007,480			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
		P	Poznámka k položce: uložení na skládku lom Babín II (cca 20 km)					
		VV	200,748*10 "Přepočtené koeficientem množství		2 007,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	401,568			S ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221					
	VV		200,784*2 'Přepočtené koeficientem množství		401,568			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	143,389			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101					
	VV		"zemina výkopu"53,01+38,335+192+9,6		292,945			
	VV		"-podsypy, obsypy"-(2,126+16,8+79,235)		-98,161			
	VV		"-vedení"-((3,14*0,075*0,075*10)+(3,14*0,1*0,1*85)+(3,14*0,125*0,125*75))		-6,525			
	VV		"-šachty"-((7,2*3,6*1,04)+(3,14*0,6*0,6*1,5*5)+(0,45*0,45*1,1*5)+(3,14*1*1*2,65))		-44,870			
	VV		Součet		143,389			
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	79,235			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101					
	VV		"délka*šířka*výška vedení" (10*0,8*0,45)-(3,14*0,075*0,75*10)+(85*1*0,5)-(3,14*0,1*0,1*85)+(75*1*0,55)-(3,14*0,125*0,125*75)		79,235			
10	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	140,043			CS ÚRS 2023 01
	VV		70,0216279069766*2 'Přepočtené koeficientem množství		140,043			
	D	2	Zakládání					
11	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	6,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971110					
	VV		"délka*šířka drenáže" 5*0,4*3		6,000			
12	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	7,107			CS ÚRS 2023 01
	VV		6*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		7,107			
13	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	5,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212750101					
	P		Poznámka k položce: včetně tvarovek a napojení na dešťovou kanalizaci					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
14	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	16,800			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111					
	VV		"délka*šířka*výška zásypu vedení" 10*0,8*0,1+85*1*0,1+75*1*0,1		16,800			
15	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	2,126			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311131					
	VV		"šachty průměr*výška*počet" 0,6*0,6*3,14*0,2*6+0,1*0,1*3,14*0,2*1		1,363			
	VV		"UV šířka*délka*výška*počet" 0,45*0,45*3,14*0,2*6		0,763			
	VV		Součet		2,126			
	D	8	Trubní vedení					
16	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160	m	10,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315231					
17	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200	m	85,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871355231					
18	K	871365231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 250	m	75,000			CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871365231					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	877265271	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877265271					
20	M	56231163	lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
21	K	877355122R00	Napojení na stávající kanalizační přípojku na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 250	kus	1,000			
P			Poznámka k položce: Napojení na stávající kan. přípojku.					
22	K	877365211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250	kus	4,000			S ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877365211					
23	M	28611623	čistící kus kanalizace plastové KG DN 250 s 6 šrouby	kus	1,000			S ÚRS 2023 01
24	M	42283746	klapka zpětná samočinná šedá litina s obtokem L16 117 616 DN 80x260mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
25	M	28611532	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 250	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
26	M	42283111	klapka koncová nerezová ocel DN 200	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
27	K	894211111	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	6,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/894211111					
28	M	59224060	dno betonové šachtové hranaté DN 1000x500, 100x65x15cm	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
29	M	59224078	skruž betonová DN 1000x250, 100x25x9cm, bez stupadel	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
30	M	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
31	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
32	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
33	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	5,000			S ÚRS 2023 01
34	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
35	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
VV			8,646*0,5783 'Přepočtené koeficientem množství		5,000			
36	M	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
37	M	28661784	revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
38	K	895972124	Zasakovací boxy z polypropylenu PP s možností revize a čištění pro vsakování dešťových vod v dvouřadové galerii o celkovém objemu přes 10 m3 do 50 m3	soubor	1,000			S ÚRS 2020 01
39	M	69311107	geotextilie 250g/m2 pro akumulční box	m2	89,165			CS ÚRS 2023 01
VV			"plocha retenční nádrže"7,2*3,6*2+7,2*1,04*2+3,6*1,04*2		74,304			
VV			74,304*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		89,165			
40	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899104112					
41	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
42	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899204112					
P			Poznámka k položce: SO 301					
43	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
P			Poznámka k položce: SO 301					
44	K	899620161	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37	m3	5,244			S ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899620161					
P			Poznámka k položce: Pro betonáž je standardně stanoveno použití samozhutnitelného betonu C 35/45 dle ČSN EN 206, stupeň konzistence SF2 (třída sednutí kužele S5-míra sednutí >220 mm dle ČSN EN 12350), hustota 2400 kg/m3. V mezipláští je použita betonářská výztuž B500B, Ø12, Kari síť KZ 05 (Ø 8/8 -150/150).					
VV			"šachty průměr*výška-šachta" 1*1*3,14*1,67		5,244			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	170,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
46	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	187,000			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
	VV		170*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		187,000			
	D	998	Přesun hmot					
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	232,862			CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
48	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	232,862			S ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276124					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
49	K	043114000	Zkoušky tlakové	kpl	2,000			
	P		Poznámka k položce: - zkouška těsnosti kanalizace vodou - zkouška těsnosti kanalizace kouřem					
	D	VRN9	Ostatní náklady					
50	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,000			
	P		Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na spojovací, upevňovací, kotevní a pomocný materiál.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný
Objekt:
SO 05a - Vodoměrná šachta

KSO: 801
Místo: Slaný

Zadavatel:
Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč:
METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; [REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.10.2023

IČ:
DIČ: 002 34 877

IČ:
DIČ: 61538213
CZ61538213

IČ:
DIČ: 625 49 201

IČ:
DIČ: 281 45 968

Cena bez DPH			[REDACTED]
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		[REDACTED]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

Objekt: **SO 05a - Vodoměrná šachta**

Místo: Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 06.10.2023

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T.,
s.r.o.; [redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		[redacted]
HSV - Práce a dodávky HSV		[redacted]
1 - Zemní práce		[redacted]
4 - Vodorovné konstrukce		[redacted]
8 - Trubní vedení		[redacted]
998 - Přesun hmot		[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

Objekt: SO 05a - Vodoměrná šachta

Místo: Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 06.10.2023

Projektant: Ing. arch. [redacted]
[redacted] MBA
Ateliér M.A.A.T.,
s.r.o.; [redacted]
[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem									
D HSV			Práce a dodávky HSV						
D 1			Zemní práce						
1	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,850				CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100 "šířka*hloubka šachty*počet" 1*1*3,14*2,5						
					7,850				
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,878				CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117 7,85-1,972						
					5,878				
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	58,780				CS ÚRS 2023 01
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 Poznámka k položce: uložení na skládku lom Babín II (cca 20 km) 5,878*10 'Přepočtené koeficientem množství						
					58,780				
4	K	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopec inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,972				
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174152101 "zemina výkopů"7,85 "-podsypy a obsypy"-0,226 "-potrubí,šachty"-(3,14*0,6*0,6*2,5*2) Součet						
					7,850 -0,226 -5,652 1,972				
D 4			Vodorovné konstrukce						
5	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,226				CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452311131 "šachty průměr*výška*počet"0,6*0,6*3,14*0,2						
					0,226				
D 8			Trubní vedení						
6	K	893811162	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,2 m, světlé hloubky přes 1,2 m do 1,4 m	kus	1,000				CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/893811162						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	63126035	<i>poklop zátěžový kompozitní hranatý (otvor do 600mm) D400</i>	<i>m2</i>	<i>1,000</i>			CS ÚRS 2023 01
8	M	56230591	<i>šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 1,2/1,2m</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>			CS ÚRS 2023 01

D		998	Přesun hmot					
9	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,103			CS ÚRS 2023 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný
Objekt:
SO 05b - Vnější část domovního vodovodu

KSO: 801
Místo: Slaný

CC-CZ:
Datum: 06.10.2023

Zadavatel:
Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

IČ: 002 34 877
DIČ:

Uchazeč:
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:
[redacted]

IČ: 625 49 201

Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; [redacted]

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			[redacted]
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		[redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

Objekt: **SO 05b - Vnější část domovního vodovodu**

Místo: Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 06.10.2023

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T.,
s.r.o.; [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		[redacted]
HSV - Práce a dodávky HSV		[redacted]
1 - Zemní práce		[redacted]
4 - Vodorovné konstrukce		[redacted]
8 - Trubní vedení		[redacted]
998 - Přesun hmot		[redacted]
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		[redacted]
VRN4 - Inženýrská činnost		[redacted]
VRN9 - Ostatní náklady		[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

Objekt: SO 05b - Vnější část domovního vodovodu

Místo: Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 06.10.2023

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 1			Zemní práce					
			[redacted]	m3	7,200			
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101 "délka*šířka* hloubka přípojky vod." 10*0,6*1,2		7,200			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,796			CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117 7,2-6,404		0,796			
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	7,960			CS ÚRS 2023 01
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 Poznámka k položce: uložení na skládku lom Babín II (cca 20 km) 0,796*10 'Přepočtené koeficientem množství		7,960			
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,592			CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221 0,796*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,592			
5	K	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,404			CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174152101 "zemina výkopů" 7,2 "-podsypy a obsypy"-0,6 "-potrubí"-(3,14*0,025*0,25*10) Součet		7,200 -0,600 -0,196 6,404			
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,080			CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101 "délka*šířka*výška vedení" (10*0,6*0,35)-(3,14*0,025*0,025*10)		2,080			
7	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	4,160			CS ÚRS 2023 01
VV			2,08*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce					
8	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,600			CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111 "délka*šířka*výška zásypu vedení" 10*0,6*0,1		0,600			
D 8			Trubní vedení					
9	K	871181141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm	m	10,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871181141					
10	M	28613112	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 50x4,6mm	m	10,150			CS ÚRS 2023 01
VV			10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		10,150			
11	K	879211911	Výměna napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 50	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/879211911 Poznámka k položce: napojení na veřejný vodovod					
12	M	42271410	pás navrtávací z tvárné litiny DN 50, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
13	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	10,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892233122					
14	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	10,000			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
15	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	11,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113 10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,000			
D 998			Přesun hmot					
16	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,307			
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
17	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	5,307			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276124					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN4			Inženýrská činnost					
18	K	043114000	Zkoušky tlakové	kpl	2,000	1 000,00		
P			Poznámka k položce: - zkouška tlaková vodovodního potrubí - zkouška tlaková vodovodního potrubí pro zjištění tlaku v potrubí (min.3barry)					
D VRN9			Ostatní náklady					
19	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,000	2 000,00		
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na spojovací, upevňovací, kotevní a pomocný materiál.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný
Objekt: SO 06 - Plynová NTL přípojka

KSO: 801
Místo: Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; [redacted]

Poznámka:

CC-CZ: 06.10.2023
Datum:

IČ: 002 34 877
DIČ:

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

IČ: 625 49 201
DIČ:

IČ: 281 45 968
DIČ:

Cena bez DPH			[redacted]
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			[redacted]
v CZK			[redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

Objekt: **SO 06 - Plynová NTL přípojka**

Místo: Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 06.10.2023

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T.,
s.r.o.; [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		[redacted]
HSV - Práce a dodávky HSV		[redacted]
1 - Zemní práce		[redacted]
4 - Vodorovné konstrukce		[redacted]
8 - Trubní vedení		[redacted]
998 - Přesun hmot		[redacted]
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		[redacted]
VRN4 - Inženýrská činnost		[redacted]
VRN9 - Ostatní náklady		[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

Objekt: SO 06 - Plynová NTL přípojka

Místo: Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 06.10.2023

Projektant: [redacted]
Ateliér M.A.A.T.,
s.r.o.; [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,920			CS ÚRS 2023 01
Online PSC		VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101 "délka*šířka* hloubka přípojky plyn." 2*0,8*1,2		1,920			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,704			CS ÚRS 2023 01
Online PSC		VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117 1,92-1,216		0,704			
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	7,040			CS ÚRS 2023 01
Online PSC		P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119 Poznámka k položce: uložení na skládku lom Babín II (cca 20 km)		7,040			
VV			0,704*10 'Přepočtené koeficientem množství					
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,408			CS ÚRS 2023 01
Online PSC		VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221 0,704*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,408			
5	K	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,216			CS ÚRS 2023 01
Online PSC		VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174152101 "zemina výkopů" 1,92		1,920			
VV			"-podsypy a obsypy"-(0,16+0,541)		-0,701			
VV			"-potrubí,šachty"-(3,14*0,02*0,02*2)		-0,003			
VV			Součet		1,216			
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,541			CS ÚRS 2023 01
Online PSC		VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101 "délka*šířka*výška vedení" (2*0,8*0,34)-(3,14*0,020*0,020*2)		0,541			
7	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	1,082			CS ÚRS 2023 01
VV			0,541*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,082			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce					
8	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,160			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111					
VV			"délka*šířka*výška zásypu vedení" 2*0,8*0,1		0,160			
D 8			Trubní vedení					
9	K	723170115	Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 40 x 3,7 mm	m	2,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723170115					
10	M	28613912	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 40x3,7mm	m	2,030			CS ÚRS 2023 01
VV			2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		2,030			
11	K	723220214R00	Armatury s jedním závitem přechodová šroubení vnitřní závit D 40	kus	1,000			
12	M	55134633R00	zemní přechodka PE/Ocel - standard 40 x 5/4' (42,4) SDR 11	kus	1,000			
13	K	723150368	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 76/3,2	m	2,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723150368					
14	K	723190916R00	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 40	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723190916R00					
P			Poznámka k položce: - napojení na stávající STL plynovodní řád - napojení na stávající plynovodní přípojku					
15	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	62,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/723190907					
16	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	2,200			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113					
VV			2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,200			
17	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	2,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111					
D 998			Přesun hmot					
18	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	1,385			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101					
19	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	1,385			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276124					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN4			Inženýrská činnost					
20	K	043144000	Zkoušky těsnosti	kpl	1,000	2 000,00		
21	K	044002000	Revize	kpl...	1,000	3 000,00		
P			Poznámka k položce: - revize venkovního plynovodu					
D VRN9			Ostatní náklady					
22	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kpl	1,000	1 500,00		
P			Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na spojovací, upevňovací, kotevní a pomocný materiál.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný
Objekt: SO 07 - Vrháčský sektor

KSO: 801
Místo: Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; [redacted]

Poznámka:

CC-CZ: 06.10.2023
Datum:

IČ: 002 34 877
DIČ:

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

IČ: 625 49 201
DIČ:

IČ: 281 45 968
DIČ:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

Objekt: SO 07 - Vrhačský sektor

Místo: Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 06.10.2023

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T.,
s.r.o.; [redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	[redacted]
1 - Zemní práce	[redacted]
5 - Komunikace pozemní	[redacted]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	[redacted]
997 - Přesun sutě	[redacted]
998 - Přesun hmot	[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

Objekt: SO 07 - Vrhačský sektor

Místo: Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 06.10.2023

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 617,300			CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107143 "stávající asf. plocha" 1617,3		1 617,300			
2	K	113154113	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 617,300			CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154113 "stávající asf. plocha" 1617,3		1 617,300			
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	174,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111 "ohraničejí stávající plochy" 60*2+27*2		174,000			
4	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	215,250			CS ÚRS 2023 01
Online PSC P VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112 Poznámka k položce: min. Edef02 =40MPa. "plocha vrhačského sektoru rozšířená 5%" (166+35,8+3,2)*1,05		215,250			
D		5	Komunikace pozemní					
5	K	564361121	Podklad ploch pro tělovýchovu ze škváry dvouvrstvový s rozprostřením hmot, vlhčením a zhutněním tl. do 200 mm	m2	166,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564361121 " plocha výseče pro dopad koule" 166		166,000			
6	K	567241111.R	Podklad ploch pro tělovýchovu vícevrstvý s vrchní vrstvou z betonu o celkové tloušťce do 60 mm	m2	35,800			
VV			"plocha vrhačského kruhu" 35,8		35,800			
7	K	571901111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství do 5 kg/m2	m2	166,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/571901111 Poznámka k položce: povrchová vrstva - kamenný prach fr. 0/4 mm v tl. 60 mm					
8	K	589811111	Umělý trávník pro sportovní povrchy vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport šířky 5 cm	m	65,084			CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/589811111 "vrhačského kruhu" 3,14*2,135		6,704			
VV			"výseč pro dopad koule" 22,03*2+14,32		58,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		65,084			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	916371214	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začištění	m	59,380			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916371214					
10	M	2630201452.R	obrubník zahradní pozinkovaný neviditelný výška 140 mm délka 1 m	kus	59,380			
VV			"výseč pro dopad koule" 22,03*2+14,32+1		59,380			
11	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936001001					
12	M	13756510.R	ocelový kruh pr. 2135mm / 50mm, žárově pozinkováno	kus	1,000			
P			Poznámka k položce: Kruh je určen k zabudování do betonové patky.					
13	M	60722229.R	zarážecí břevno pro vrh koulí - překližka vodovzdorná, d. 114-116 cm, š. 30 cm, v. 9.8-10.2 cm	kus	1,000			
D 997			Přesun sutě					
14	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	732,726			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551					
15	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	39 364,770			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559					
P			asfaltový recyklát uložený na deponii do 1 km					
VV			betonový odpad uložený na skládku lom Babín II (cca 20 km)		1 394,100			
VV			"asfaltový odpad k recyklaci na deponii a zpět" 697,05*2		677,730			
VV			"betonový odpad na skládku" 35,67*19		2 071,830			
VV			Součet		39 364,770			
VV			2071,83*19 'Přepočtené koeficientem množství					
16	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	35,670			S ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615					
D 998			Přesun hmot					
17	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	66,891			CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998222012					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801
Místo: Slaný

CC-CZ:
Datum: 06.10.2023

Zadavatel:
Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

IČ: 002 34 877
DIČ:

Uchazeč:
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:
[redacted]

IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; [redacted]

IČ: 281 45 968
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			[redacted]
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		[redacted]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 06.10.2023

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T.,
s.r.o.; [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	[redacted]
HSV - Práce a dodávky HSV	[redacted]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	[redacted]
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	[redacted]
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	[redacted]
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	[redacted]
VRN2 - Příprava staveniště	[redacted]
VRN3 - Zařízení staveniště	[redacted]
VRN4 - Inženýrská činnost	[redacted]
VRN7 - Provozní vlivy	[redacted]
VRN9 - Ostatní náklady	[redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Slaný

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný

Uchazeč: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 06.10.2023

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T., s.r.o.; [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	kpl	1,000	[redacted]	[redacted]	
P			Poznámka k položce: Čištění bude prováděno při znečištění přílehlých komunikací.					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
2	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	40,000	[redacted]	[redacted]	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1301					
3	K	HZS1311	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář	hod	40,000	[redacted]	[redacted]	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1311					
4	K	HZS1321	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí betonář/železář	hod	40,000	[redacted]	[redacted]	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1321					
5	K	HZS1331	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí	hod	40,000	[redacted]	[redacted]	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1331					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
6	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	[redacted]	[redacted]	
P			Poznámka k položce: Náklady na možný archeologický průzkum.					
7	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	[redacted]	[redacted]	
P			Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí (vč. úhrady za jejich vytýčení). Geodetické vytýčení staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrové, výškové).					
8	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	[redacted]	[redacted]	
P			Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí (vč. úhrady za jejich vytýčení).					
9	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	[redacted]	[redacted]	
P			Poznámka k položce: Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí. Geodetické zaměření provést ve III. třídě přesnosti ve formátu .dgn V7 (Microstation)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	012403000	Kartografické práce	kpl	1,000	1		
	P		Poznámka k položce: Vypracování geometrického plánu pro katastrální úřad.					
11	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	kpl	1,000			
	P		Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení detailní realizační dokumentace stavby.					
12	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby - 4 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v el. podobě na CD.					
13	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000			
	P		Poznámka k položce: Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání díla.					
	D	VRN2	Příprava staveniště					
14	K	022002000	Přeložení konstrukcí - ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením	kpl	1,000			
	P		Poznámka k položce: Přeložení sítí a vytýčení					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					
15	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	kpl	1,000			
	P		Poznámka k položce: Součástí položky je zejména: - vybudování zpevněné plochy pro zařízení staveniště.					
16	K	032103000	Zařízení staveniště - náklady na vybavení staveniště	kpl	1,000			
	P		Poznámka k položce: Součástí položky je zejména: - náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC atd.) - náklady na provoz a údržbu staveniště (připojení energií, pravidelný úklid apod.) - zřízení provozovních komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.) - kontejnery na odpad - skládky na staveništi (vyhrazení, přesun apod.).					
17	K	033103000	Zařízení staveniště - připojení energií a spotřeba ener. pro zařízení staveniště	kpl	1,000			
	P		Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - připojení jednotlivých energií (voda, elektřina, WIFI apod.) - energie jako takové.					
18	K	034103000	Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště	kpl	1,000			
	P		Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - oplocení staveniště a ohrazení prováděných objektů - ochranná okolních pozemků - dopravní značení staveniště - osvětlení staveniště - informační tabule apod.					
19	K	035103001	Zařízení staveniště - pronájem ploch	kpl	1,000			
	P		Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - nájem ploch či objektů pro staveniště.					
20	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000			
	P		Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště - úpravu terénu po staveništi.					
	D	VRN4	Inženýrská činnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - vypracování plánu BOZP dodavatelem stavby - koordinace s pracovníkem BOZP investora.</i>					
22	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Zkoušky neuvedené v jiných kapitolách.</i>					
23	K	043203000	Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení	kpl	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Zkoušky neuvedené v jiných kapitolách.</i>					
24	K	044002000	Revize	kpl	2,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou náklady na: - revize plynovodního potrubí - revize odtahu spalin</i>					
25	K	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení stavenišť	kpl	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Zkoušky neuvedené v jiných kapitolách.</i>					
	D	VRN7	Provozní vlivy					
26	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	kpl	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - zpracování realizačního DIO - zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů. Stavba bude rozdělena na další 5 etap realizace díla- viz. B.8.2 - č.v. 1 zásady organizace výstavby - etapizace.</i>					
27	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	kpl	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - montáž, pronájem a demontáž dočasných dopravních značek kompletních. Stavba bude rozdělena na další 5 etap realizace díla- viz. B.8.2 - č.v. 1 zásady organizace výstavby - etapizace. Etapa 1 km 0,000 – 0,350, tj. začátek úseku – křižovatka s III/18714 (mimo) Etapa 2 km 0,350 – 0,492, tj. křižovatka s III/18714 včetně - km 0,492 + dotčená část III/18714 Etapa 3 Část akm 0,901 – km 0,984, tj. křižovatka s místní komunikací Nádražní (včetně) – křižovatka s místní komunikací na p.č. 60/1 u mostu 187-008 (včetně) + dotčené části místních komunikací Část bokružní křižovatka – jihovýchodní polovina a II/187 do km 0,907 (po křižovatku s ulicí Nádražní – mimo křižovatky, vč.parkovacího zálivu) a směrovací ostrůvek okružní křižovatky na II/187 ve směru od Klatov část cokružní křižovatka – severozápadní polovina a dotčené části III/1717, III/18716 a místní komunikace Část dkm 0,674 – 0,785, tj. most 187-007 (mimo) – okružní křižovatka (mimo) Část e km 0,656 – 0,674, tj. most 187 -007 (samostatný projekt) Část f km 0,492 – 0,656, tj. km 0,492 – most 187-007 (mimo) Etapa 4km 0,984 – 1,092, tj. křižovatka s místní komunikací na p.č. 60/1 u mostu 187-008 (mimo) - křižovatka s místní komunikací na p.č. 60/1 u č. 60/15 (mimo) Etapa 5km 1,092 – 1,272, tj. křižovatka s místní komunikací na p.č. 60/1 u č. 60/15 (včetně) – konec úseku</i>					
	D	VRN9	Ostatní náklady					
28	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	kpl	1,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na zaškolení, uvedení do provozu apod.</i>					
29	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	hod	35,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - měření průtoků, uvedení do provozu, vyregulování systému, návrh provozního řádu, popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění systému VZT</i>					
30	K	092203000	Náklady na zaškolení	hod	5,000			
	P		<i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou zejména náklady na: - zaškolení obsluhy systému VZT - hasicí práškový přístroj 4 - ks</i>					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

NÁVRH ČASOVÉHO A FINANČNÍHO HARMONOGRAMU PRACÍ

Zakázka : Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

MĚSÍCE	březen			duben			květen			červen			červenec			srpen			září																	
Stavební práce																																				
Převzetí staveniště - zahájení stavby																																				
SO 01 - Zázemí atletického stadionu																																				
SO 02 - Zpevněné plochy																																				
SO 03 - Sadové úpravy																																				
SO 04a - Vnější částí domovní splaškové kanalizace																																				
SO 04b - Vnější částí domovní dešťové kanalizace																																				
SO 05a - Vodoměrná šachta																																				
SO 05b - Vnější částí domovního vodovodu																																				
SO 06 - Plynová NTL přípojka																																				
SO 07 - Vrhačský sektor																																				
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady																																				
Předání dokončené stavby																																				

Předpokládané měsíční finanční plnění bez DPH																																				
Celková prostavěnost bez DPH																																				

Předpoklad zahájení prací
Ukončení prací a odevzdání celého díla

