

Soupis prací objektu

03022023 UL PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ VČ KRÍŽOVATKY JANOVSKÁ
000 VRN

000 209 000,00

S Stavba:
O Rozpočet:

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
							Jednotková	Celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8
SD		0		Všeobecné konstrukce a práce				209 000,00
P		1	02710	POMOC PRÁCE ZRÍŽ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	XXX	XXX
PP				zajištění základní obslužnost IZS do prostoru uzavírky - stavební v omezené míře dostupnost pro rezidenty do prostoru uzavírky - stavební zvýšené náklady na oplocení , zábrany a přesuny zábran				
VV				1 = 1,000 [A]				
TS				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními				
P		2	02720	POMOC PRÁCE ZRÍŽ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	XXX	XXX
PP				Nejdříve bude realizováno dopravní opatření (DIO) : Realizace této stavby je uvažována za částečné uzavírky dle schématu B/5.1 nebo B/6 . Vybraný zhotovitel si případně zajistí krátkodobou lokální uzavírku.				
VV				1 = 1,000 [A]				
TS				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními				
P		3	02910	1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICKÁ MĚRENÍ	KPL	1,000	XXX	XXX
PP				Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě. Bude provedeno vytyčení i vlastnických hranic .				
VV				1 = 1,000 [A]				
TS				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
P		4	02910	2 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICKÁ MĚRENÍ	KPL	1,000	XXX	XXX
PP				Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vložené na podkladu katastrální mapy				
VV				1 = 1,000 [A]				
TS				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
P		5	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	1,000	XXX	XXX
PP				Náklady na zvýšenou pracnost. Ochrana stromů - Část stromů budou zachovány původní, výška silnice nebude navýšena – práce u okolí stromů budou prováděny s maximální pečlivostí, aby nedošlo k jejich poškození. Ve vzdálenosti 1,0m od stromu výkopy ručně a čtí kořeny – nepoškodit !! 3 stromy				
VV				1 = 1,000 [A]				
TS				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi				
P		6	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	XXX	XXX
PP				Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (8/2017), vč. dodatku č. 1 (4/2018) a dodatku č. 2 (5/2019). V rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (2 paré) a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC,				
VV				1 = 1,000 [A]				
TS				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi				
P		7	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEK PROVEDENÍ V DIGIT FORME	KPL	1,000	XXX	XXX
PP				Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona, dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (8/2017), vč. dodatku č. 1 (4/2018) a dodatku č. 2 (5/2019) v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).				
VV				1 = 1,000 [A]				
TS				zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi				
P		8	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTE - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	XXX	XXX

PP
VV
TS

<p>Položka zahrnuje např. náklady spojené se stavebními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na zařízení staveniště, stavební přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla . Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby , včetně případné zimní údržby.</p> <p>Zařízení staveniště (sklad materiálu a WC) bude oploceno v rámci stavby. Zařízení staveniště bylo vyčleněno Statutárním Městem Jablonec</p> <p>Po skončení stavby bude prostor uveden do původního stavu – sekatelného</p> <p><i>1 = 1,000 [A]</i></p>
<p>zahrnuje objednatelům povolené náklady na porizování (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</p>