

**DODATEK Č. 1**  
**RÁMCOVÉ DOHODY č. 08PU-003272**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito Stranami:

**1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
zastoupeno:	[REDACTED]
kontaktní adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
oprávněn jednat:	[REDACTED]
bankovní spojení:	[REDACTED]
datová schránka:	[REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku:	[REDACTED] [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED] [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

(dále jen „ŘSD“)

a

**2. „SG + Silvertón + Značky, údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 Louny, Chomutov“**

se sídlem:	Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město
<b>Vedoucí společník</b>	<b>SILNICE GROUP a.s.</b>
se sídlem:	Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO:	62242105
DIČ:	CZ62242105
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]  
[REDACTED]

představenstva (každý samostatně)

**Společník 2**

se sídlem:

**Silverton s.r.o.**

Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10 – Dolní  
Měcholupy

IČO:

24283410

DIČ:

CZ24283410

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  
C, vložka 192787

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(každý samostatně)

**Společník 3**

se sídlem:

**Značky Morava, a.s.**

č.p. 430, 793 93 Brantice

IČO:

25865871

DIČ:

CZ25865871

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,  
vložka 2394

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(každý samostatně)

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

e-mail:

████████████████████

tel:

████████████████████

číslo Rámcové dohody dodavatele:

████████████████████  
232001

(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Strany**“ nebo každý samostatně jen „**Strana**“)

## PREAMBULE

- A. Strany uzavřely dne 9. 6. 2023 rámcovou dohodu, jejímž předmětem je zajištění běžné údržby silnic v Ústeckém kraji – oblast Chomutov, Louny (dále jen „**Dohoda**“).
- B. Strany hodlají uzavřít tento dodatek č. 1 Dohody (dále jen „**Dodatek**“).
- C. Strany konstatují, že změny Dohody prováděné tímto Dodatkem jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, resp. s ohledem na jejich charakter nepředstavují podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 tohoto zákona.

### I. Změny Dohody

- 1. Dodavatel bere na vědomí, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR se s účinností k 1. 1. 2024 změnila na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.
- 2. V článku I. se mění odst. 1.4.1 Dohody, který nově zní:

„je státním podnikem zřízeným Ministerstvem dopravy ČR, jehož základním předmětem činnosti je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy; a“
- 3. V článku II. se mění odst. 2.1 Dohody, který nově zní:

„Předmětem Rámcové dohody je závazek Dodavatele dodávat (resp. poskytovat) ŘSD na základě jednotlivých dílčích smluv sjednaných na základě Rámcové dohody a způsobem v Rámcové dohodě stanoveným řádně a včas plnění specifikované v příloze č. 2 Rámcové dohody s názvem „Položkový rozpočet Plnění“ (dále jen „**Plnění**“), a to vždy dle aktuálních potřeb ŘSD.“
- 4. V článku III. se mění odst. 3.1, který nově zní:

„Jednotlivé dílčí smlouvy dle Rámcové dohody budou uzavírány na základě výzvy ŘSD odeslané Dodavateli k poskytnutí Plnění (dále též jako „**dílčí objednávka**“), jež je návrhem na uzavření dílčí smlouvy a odesláním potvrzení (akceptace) dílčí objednávky ze strany Dodavatele, jež je přijetím návrhu na uzavření dílčí smlouvy (dále též „**dílčí smlouva**“). Dílčí objednávky budou činěny ze strany ŘSD maximálně s dvouměsíční frekvencí, přičemž každá dílčí objednávka musí být Dodavateli zaslána nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před požadovaným termínem zahájení Plnění. Předmětem dílčí smlouvy je povinnost Dodavatele dodat Plnění specifikované v dílčí objednávce (dále jen „**Běžné Plnění**“) a provést práce k zajištění bezpečnosti silničního provozu, které je nutné provést bezodkladně za účelem odvrácení nebo zmírnění bezprostředně hrozící újmy pro život, zdraví, majetek nebo životní prostředí, a jež budou v průběhu platnosti dílčí objednávky ze strany ŘSD přiřazeny Dodavateli v systému CEV („**Bezodkladné práce BESIP**“) (společně dále také jen „**Objednané Plnění**“). Nezávazný vzor dílčí objednávky je přílohou č. 5 této Rámcové dohody.“
- 5. V článku III. se mění odst. 3.3 Dohody, který nově zní:

„Dílčí objednávka musí obsahovat minimálně:

- 3.3.1. „popis (specifikace) objednávaného druhu Běžného Plnění v souladu se čl. II a přílohou č. 1 Rámcové dohody;
- 3.3.2. předpokládaný rozsah požadovaného Běžného Plnění;
- 3.3.3. místo dodání Běžného Plnění v souladu s čl. IV. Rámcové dohody;
- 3.3.4. termín dodání Běžného Plnění v souladu s čl. IV. Rámcové dohody;
- 3.3.5. identifikační čísla vad v CEV u Běžného Plnění;
- 3.3.6. požadavek na provedení Bezodkladných prací BESIP, jež budou v průběhu platnosti dílčí objednávky přiřazeny Dodavateli v systému CEV.“

6. V článku III. se mění odst. 3.4 Dohody, který nově zní:

„Dodavatel se zavazuje nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne obdržení dílčí objednávky její přijetí ŘSD potvrdit. Je-li požadováno provedení Bezodkladných prací BESIP, zavazuje se dodavatel potvrdit ŘSD přijetí pokynu k jejímu provedení nejpozději do 24 (dvacet čtyři) hodin od přiřazení vady Dodavateli v systému CEV. Skutečnost, že se jedná o provedení Bezodkladných prací BESIP, musí být v CEV uvedena. Dodavatel se zavazuje potvrdit přijetí dílčí objednávky ŘSD, potažmo pokynu k provedení Bezodkladných prací BESIP, jedním z následujících způsobů:

3.4.1 elektronickou poštou (e-mailem) na kontaktní e-mailovou adresu ŘSD;

3.4.2 do datové schránky ŘSD;

3.4.3 přijetím vady v systému CEV, a to pouze v případě Bezodkladných prací BESIP.“

7. V článku III. se mění odst. 3.5 Dohody, který nově zní:

„Porušení povinnosti Dodavatele potvrdit ve stanovené lhůtě přijetí dílčí objednávky nebo pokynu k provedení Bezodkladných prací BESIP nemá za následek zánik povinnosti Dodavatele dodat ŘSD Objednané Plnění řádně a včas dle dílčí objednávky.“

8. V článku III. se mění odst. 3.6 Dohody, který nově zní:

„V případě, že Dodavatel nepotvrdí přijetí dílčí objednávky nebo pokynu k provedení Bezodkladných prací BESIP ve lhůtě stanovené v čl. 3.4 Rámcové dohody, považuje se dílčí objednávka za přijatou Dodavatelem 3. (třetím) pracovním dnem po dni prokazatelného doručení Dodavateli nebo uplynutím 24 (dvaceti čtyř) hodin od přiřazení vad Dodavateli v CEV, jde-li o pokyn k provedení Bezodkladných prací BESIP.“

9. V článku III. se mění odst. 3.8 Dohody, který nově zní:

„V případě, že bude dílčí objednávka ŘSD obsahovat chybné nebo pro řádné plnění Dodavatelem nedostatečné údaje (dále také jako „vadná objednávka“), je Dodavatel povinen na tuto skutečnost ŘSD písemně upozornit doručením datové zprávy na e-mailovou adresu ŘSD, ze které byla Dodavateli tato dílčí objednávka doručena nebo doručením datové zprávy do datové schránky ŘSD, pokud byla dílčí objednávka doručena Dodavateli datovou schránkou. V případě pokynu k provedení Bezodkladných prací BESIP obsahujícího chybné nebo pro řádné plnění Dodavatelem nedostatečné údaje (dále také jako „vadný pokyn k provedení Bezodkladných prací BESIP“) je Dodavatel povinen na tuto skutečnost upozornit ŘSD prostřednictvím systému CEV a současně i telefonicky. Dodavatel je povinen upozornit ŘSD na vadnou objednávku nebo pokyn k provedení Bezodkladných prací BESIP nejpozději do konce lhůty pro potvrzení přijetí (akceptace)

dílčí objednávky, resp. pokynu k provedení Bezodkladných prací BESIP, stanovené v odstavci 3.4 Rámcové dohody. V případě, že je dílčí objednávka, resp. pokyn k provedení Bezodkladných prací BESIP, skutečně stížen vadou, platí, že ŘSD je po informování Dodavatelem povinno zaslat Dodavateli novou opravenou dílčí objednávku, resp. pokyn k provedení Bezodkladných prací BESIP prostřednictvím přiřazení vady v CEV (a po jejím doručení opětovně běží lhůta dle odst. 3.4 Rámcové dohody) nebo informaci, že na Plnění uvedené ve vadné objednávce nebo provedení Bezodkladných prací BESIP již netrvá (zneplatnění (storno) vadné objednávky, resp. pokynu k provedení Bezodkladných prací BESIP). Pokud dílčí objednávka nebo pokyn k provedení Bezodkladných prací BESIP přes písemné upozornění Dodavatele ve skutečnosti stížen vadou není, tak je Dodavatel po písemném oznámení této skutečnosti ze strany ŘSD povinen potvrdit přijetí (akceptaci) této dílčí objednávky, resp. pokynu k provedení Bezodkladných prací BESIP, bezodkladně, nejpozději však následující pracovní den po doručení tohoto oznámení Dodavateli a v případě pokynu k provedení Bezodkladných prací BESIP nejpozději do 12 (dvanácti) hodin od doručení tohoto oznámení Dodavateli; marným uplynutím této lhůty se dílčí objednávka, resp. pokyn k provedení Bezodkladných prací BESIP, považuje za přijatý Dodavatelem.“

10. V článku III. se se mění odst. 3.9 Dohody, který nově zní:

„Předpokládaný rozsah vad Běžného Plnění uvedený v dílčí objednávce dle čl. 3.3.2 Rámcové dohody, potažmo dílčí smlouvě, může být v průběhu plnění dílčí smlouvy upřesněn v závislosti na skutečně zjištěném stavu vad. Identifikuje-li Dodavatel, že skutečný stav vady Běžného Plnění neodpovídá jejímu předpokládanému rozsahu uvedenému v dílčí objednávce dle čl. 3.3.2 Rámcové dohody, potažmo dílčí smlouvě, o více jak 10 %, a současně se nejedná o vadu na svislém dopravním značení č. 24s-51s, 154s-171s, 24d-51d, 154d-171d dle přílohy č. 2 Rámcové dohody (dále jen „**Položkový rozpočet Plnění**“), informuje ŘSD o nezbytnosti upřesnění rozsahu této vady postupem specifikovaným v příloze č. 1 této Rámcové dohody. V ostatních případech je Dodavatel oprávněn upřesnit rozsah vad Běžného Plnění (při jejich odstraňování) uvedený v dílčí objednávce, potažmo dílčí smlouvě, bez součinnosti ŘSD a v případě potřeby provést práce k odstranění těchto vad ve zjištěném rozsahu s povinností zpracovat k němu fotodokumentaci stavu před provedením prací i po provedení nezbytných prací do CEV.“

11. V článku III. se doplňuje odst. 3.10 Dohody, který zní:

„Specifikace Běžného Plnění uvedená v dílčí objednávce dle čl. 3.3.1 Rámcové dohody, potažmo dílčí smlouvě, resp. v ní uvedený výčet vad může být v průběhu plnění dílčí smlouvy upřesněn nebo doplněn ze strany Dodavatele o další vady, jejichž odstranění je nezbytné pro odstranění vad Běžného Plnění specifikovaného v dílčí objednávce, resp. dílčí smlouvě, a to bez součinnosti ŘSD. V případě potřeby je Dodavatel oprávněn odstranit nově zjištěné vady v nezbytném rozsahu s povinností zpracovat k související vadě Běžného Plnění fotodokumentaci stavu před provedením prací i po provedení nezbytných prací do CEV.“

12. V článku IV. se mění odst. 4.1 Dohody, který nově zní:

„Nestanoví-li příslušná potvrzená dílčí objednávka jinak, zavazuje se Dodavatel dodat Objednané Plnění na následující adresu ŘSD: Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov.“

13. V článku IV. se mění odst. 4.2 Dohody, který nově zní:

„Dodavatel se zavazuje dodat (poskytnout) Běžné Plnění ŘSD v termínu stanoveném v dílčí objednávce nebo v případě Bezodkladných prací BESIP v termínu stanoveném v pokynu k jejich provedení. Není-li termín dodání (poskytnutí) Běžného Plnění stanoven v dílčí objednávce, zavazuje se Dodavatel dodat (poskytnout) Běžné Plnění ŘSD nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne potvrzení dílčí objednávky Dodavatelem a v případě provedení Bezodkladných prací BESIP nejpozději do 72 hodin od okamžiku potvrzení přijetí pokynu k jejich provedení Dodavatelem.“

14. V článku IV. se mění odst. 4.3 Dohody, který nově zní:

„Dodavatel se zavazuje v termínu uvedeném ve čl. 4.2 Rámcové dohody dodat ŘSD Objednané Plnění včetně veškeré Dokumentace.“

15. V článku IV. se mění odst. 4.4 Dohody, který nově zní:

„Dodání (poskytnutí) Objednaného Plnění, bude uskutečněno na základě předávacího protokolu potvrzeného a podepsaného ze strany ŘSD, který bude obsahovat samostatný soupis vykonaných činností v rámci Běžného Plnění a samostatný soupis vykonaných činností v rámci Bezodkladných prací BESIP, a to vždy v členění dle jednotlivých položek uvedených v Příloze č. 2 Rámcové dohody (dále jen „**Předávací protokol**“). Předávací protokol bude dále obsahovat předávací protokol generovaný v CEV. Dodání (poskytnutí) Objednaného Plnění potvrdí oprávněna osoba ŘSD nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení Předávacího protokolu od Dodavatele a bez zbytečného odkladu přistoupí k jeho potvrzení (podepsání). Oprávněna osoba ŘSD může odmítnout potvrdit Předávací protokol, v případě, že nebyly provedeny všechny činnosti v něm uvedené nebo v případě rozporu vykázaných činností s prvotními doklady. Vzor Předávacího protokolu je přílohou č. 4 Rámcové dohody.“

16. V článku IV. se doplňuje odst. 4.5 Dohody, který zní:

„Dodavatel je nejpozději do 48 hodin od odstranění vady uvedené v dílčí objednávce povinen provést záznam o jejím odstranění v CEV. Součástí záznamu v CEV musí být fotografie, popř. videozáznam, zachycující vadu, která má být odstraněna, a bezvadný stav po jejím odstranění. Fotografie, popř. videozáznam, musí být Dodavatelem pořízeny způsobem a ve formátu stanoveným v Metodice pro výkaznictví běžné údržby, která tvoří přílohu č. 9 Rámcové dohody. Dodavatel není odpovědný za prodlení se splněním povinností podle tohoto odstavce v případě, že splnění této povinnosti je mu znemožněno v důsledku nefunkčnosti systému CEV a současně o této chybě Dodavatel bezprostředně vyrozumí ŘSD prostřednictvím Helpdesku (<https://podpora-it.rsd.cz/>) nebo datové schránky či elektronické pošty na kontaktní údaje Smluvních stran uvedené v úvodním ustanovení Rámcové dohody týkajícím se identifikace Smluvních stran. Součástí takového vyrozumění musí být snímek obrazovky (tzv. printscreen) vyobrazující nefunkčnost systému CEV. Lhůta podle věty první uplyne v takových případech nejpozději 48 hodin od oznámení Dodavatel, že došlo ke znovuzprovoznění CEV.“

17. V článku V. se mění odst. 5.1 Dohody, který nově zní:

„ŘSD se zavazuje Dodavateli zaplatit za Objednané Plnění na základě dílčích smluv, včetně Běžného Plnění poskytnutého Dodavatelem v souladu s postupem dle čl. 3.9 a 3.10

Rámcové dohody, cenu určenou podle cen Plnění uvedených v Položkovém rozpočtu Plnění (dále jako „Cena Plnění“). Cena Objednaného Plnění dodaného na základě dílčí smlouvy bude, s výjimkou položky č. 9152 „Výkaznictví a evidence,“ vypočtena dle jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 Rámcové dohody za dodání jedné položky daného druhu Objednaného Plnění vynásobené skutečně poskytnutým a řádně vykázaným množstvím daného druhu Objednaného Plnění (dále jen „Měřená cena“). Cena za položku č. 9152 „Výkaznictví a evidence“ bude vypočtena jako 2 % z Měřené ceny, přičemž součet všech částek uhrazených za položku č. 9152 „Výkaznictví a evidence“ nepřekročí za dobu trvání Rámcové dohody částku 5.401.000 Kč. Celková cena, tj. součet všech částek uhrazených faktur za dobu trvání Rámcové dohody, nepřekročí částku 334 983 574,00 Kč (slovy: tři sta třicet čtyři milionů devět set osmdesát tři tisíc pět set sedmdesát čtyři korun českých) bez DPH.“

18. V článku V. se mění odst. 5.4 Dohody, který nově zní:

„ŘSD se zavazuje zaplatit dohodnutou Cenu Plnění po řádném a úplném dodání Objednaného Plnění na základě dílčí smlouvy. Objednané Plnění je považováno za řádně a úplně dodané také tehdy, pokud vady Běžného Plnění byly v souladu s čl. 3.9 Rámcové dohody odstraněny v rozsahu odlišném, než je uvedeno v dílčí objednávce, potažmo dílčí smlouvě. Právo vystavení daňového dokladu (dále jen „Faktura“) tak vzniká Dodavateli vždy po řádném a úplném splnění dílčí smlouvy potvrzeném sepsáním Předávacího protokolu ve smyslu čl. 4.4 Rámcové dohody. Bez podepsaného Předávacího protokolu ze strany ŘSD nevznikne Dodavateli právo fakturovat cenu za poskytnuté Plnění, resp. nárok na zaplacení ceny za poskytnuté Plnění.“

19. V článku V. se mění odst. 5.5 Dohody, který nově zní:

„Dodavatel se zavazuje vystavit Fakturu nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne řádného převzetí celého Objednaného Plnění na základě dílčí smlouvy ze strany ŘSD.“

20. V článku XII. se mění odst. 12.3.1 Dohody, který nově zní:

„v případě nesplnění povinností Dodavatele zaznamenat odstraněnou vadu, která je označena jako Bezodkladné práce BESIP, do CEV dle čl. 4.5 Rámcové dohody, je ŘSD oprávněno požadovat po Dodavateli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých);“

21. V článku XII. se mění odst. 12.3.8 Dohody, který nově zní:

„v případě, že Dodavatel v rozporu s bodem 7 přílohy č. 1 Rámcové dohody neodešle ve stanovené lhůtě odsouhlasený soupis prací elektronicky do systému Helios, vzniká ŘSD nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ;“

22. V článku XII. se doplňuje čl. 12.3.11, který zní:

„v případě, že Dodavatel v rozporu s bodem 7 přílohy č. 1 Rámcové dohody neprovede evidenci vykonaných činností v systému ISUDA S Provozní deník, nebo v rozporu s bodem 7 přílohy č. 1 Rámcové dohody nezaznamená krátkodobé pracovní místo na pozemní komunikaci v systému IS Dálnice v souladu směrnicí státního podniku 10-S-12.6 (16/2017) v platném znění, vzniká ŘSD nárok na smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.“



23. V článku XII. se doplňuje čl. 12.8, který zní:

„Nárok ŘSD na smluvní pokutu podle čl. 12.3.1, 12.3.8 a 12.3.11 této Rámcové dohody se neuplatní v případě, že splnění povinnosti dle uvedených ustanovení je Dodavateli znemožněno v důsledku nefunkčnosti systému CEV, Helios, IS Dálnice nebo ISUDaS Provozní deník a současně o této chybě Dodavatel bezprostředně vyrozumí ŘSD prostřednictvím Helpdesku (<https://podpora-it.rsd.cz/>) nebo datové schránky či elektronické pošty na kontaktní údaje Smluvních stran uvedené v úvodním ustanovení Rámcové dohody týkajícím se identifikace Smluvních stran. Součástí takového vyrozumění musí být snímek obrazovky (tzv. printscreen) vyobrazující nefunkčnost předmětného systému.

24. V článku XV. se mění odst. 15.7 Dohody, který nově zní:

„Práva získaná ŘSD v rámci plnění této Rámcové dohody (včetně Licence a případných licencí k užití průmyslového vlastnictví získaných na základě tohoto článku Rámcové dohody) přechází i na případného právního nástupce ŘSD, a to bez jakéhokoliv dalšího svolení Dodavatele.“

### 3 Nahrazení a doplnění příloh Dohody

1. Strany se dohodly, že znění přílohy č. 1 Dohody se ruší a nahrazuje zněním, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku, včetně všech příloh.
2. Strany se dohodly, že znění přílohy č. 2 Dohody se ruší a nahrazuje zněním, které je uvedeno v příloze č. 2 tohoto Dodatku.
3. Strany se dohodly, že znění přílohy č. 5 Dohody se ruší a nahrazuje zněním, které je uvedeno v příloze č. 3 tohoto Dodatku.
4. Strany se dohodly, že Dohoda se tímto Dodatkem doplňuje o přílohu č. 11 – Metodika pro výkaznictví běžné údržby, která je uvedena v příloze č. 4 tohoto Dodatku.

### 4 Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv s výjimkou čl. 22 tohoto Dodatku, které nabývají účinnosti 1. 5. 2024.
2. Strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje ŘSD. Dodavatel je oprávněn zajistit uveřejnění tohoto Dodatku sám, zejména v případě hrozícího prodlení ze strany ŘSD s uveřejněním v registru smluv.
3. Strany si před uveřejněním Dodatku v registru smluv vzájemně označí případné části Dodatku, které nepodléhají povinnému uveřejnění v registru smluv. Jestliže Strana takto označí část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelná, nese tato Strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení

byl uveřejněn způsobem odporujícím Zákonu o registru smluv. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Stran oprávněna požadovat po druhé Straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

4. Ostatní ustanovení Dohody se tímto Dodatkem nemění a jsou nadále platná a účinná.
5. Změny tohoto Dodatku č. 1 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Plnění

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 3 – Dílčí objednávka

Příloha č. 4 – Metodika pro výkaznictví běžné údržby

**Strany tímto prohlašují, že si text tohoto Dodatku přečetly, že jeho obsahu plně rozumí, a že tento Dodatek nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek, pod tlakem či v tísní, na důkaz čehož umísťují oprávnění zástupci Stran níže své podpisy.**

**NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU  
RÁMCOVÉ DOHODY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ  
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O  
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ  
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.**

Digitálně podepsal [redacted]  
Datum: 2024.04.26 09:12:21 +02'00'



Digitální podpis:  
25.04.2024 13:32

Digitálně podepsal [redacted]  
Datum: 2024.04.26  
07:51:38 +02'00'

## **Specifikace Plnění**

## **OBSAH:**

- 1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC**
- 2. SEZNAM VNITRORESORTNÍCH PŘEDPISŮ**
- 3. BĚŽNÁ ÚDRŽBA**
  - 3.1 SPECIFIKACE BĚŽNÉ ÚDRŽBY**
- 4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MECHANISMŮ BĚŽNÉ ÚDRŽBY**
  - 4.1 POŽADAVKY NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ MECHANISMŮ, STROJNÍ A MATERIÁLOVÉ VYBAVENÍ PRO PROVÁDĚNÍ BĚŽNÉ ÚDRŽBY**
- 5. TECHNICKÁ SPECIFIKACE VOZIDLOVÉ JEDNOTKY A KOMUNIKAČNÍHO PROTOKOLU**
  - 5.1 POŽADAVKY NA GPS SYSTÉM**
- 6. ORIENTAČNÍ SPECIFIKACE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V OBLASTI**
  - 6.1 PŘEHLED POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**
  - 6.2 MAPOVÉ PODKLADY**
- 7. DALŠÍ POŽADAVKY**

## 1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Legislativní rámec pro tuto veřejnou zakázku je dán zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „**Zákon**“) a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „**Vyhláška**“). Pojmy používané v rámci této veřejné zakázky mají význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

## 2. SEZNAM VNITROREZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Dodavatel je povinen při provádění údržby silnic dodržovat příslušné vnitrorezortní předpisy a normy vydané Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., dle následujícího seznamu:

1. Technické podmínky MD ČR, které jsou zveřejněny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)
2. Vzorové listy, které jsou zveřejněny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)
3. Podnikové standardy ŘSD, tzv. PPK (Požadavky na provedení a kvalitu), které jsou zveřejněny na stránkách [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v sekci Technické dokumenty
4. Výkresy opakovaných řešení, které jsou zveřejněny na stránkách ŘSD [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v sekci Technické dokumenty
5. Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou zveřejněny na stránkách [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v sekci Technické dokumenty
6. Příkaz ředitele PÚ č. 1/2009 a jeho doplňky v platném znění (Označování pracovních míst na dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy), který je zveřejněn na stránkách ŘSD [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v sekci Technické dokumenty
7. Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích), která je zveřejněna na stránkách ŘSD [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v sekci Technické dokumenty
8. Příkaz generálního ředitele č. 23/2014 v platném znění (Zavedení typových technologických postupů při práci na pozemní komunikaci za provozu – provozních směrnic), který je zveřejněn na stránkách ŘSD [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz) v sekci Technické dokumenty
9. Směrnice státního podniku 10-S-12.6 (16/2017) – Zadávání a evidence krátkodobých pracovních míst na dálnicích a silnicích I. třídy

## 3. BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Dodavatel je povinen vést stavební deník údržby v souvislosti s realizací technologií běžné letní údržby. Dle pokynů ŘSD předávat informace o nasazení pracovníků, strojů a provádění technologií údržby.

### 3.1 Specifikace běžné údržby

Běžná údržba zahrnuje práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci běžných prohlídek silnic a mostů. Jedná se zejména o následující práce: čištění vozovek, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství včetně jejich čištění, odstraňování závad na svislém dopravním značení, údržbu krajnic a příkopů nebo mostů.

#### 4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MECHANIZMŮ BĚŽNÉ ÚDRŽBY

##### 4.1 Požadavky na technické vybavení mechanismů, strojní a materiálové vybavení pro provádění běžné údržby

ŘSD předpokládá, že pro plnění zakázky bude využívána níže uvedená mechanizace.

- nákladní automobily s nosností min. 6 t,
- samosběrné oboustranné zametače včetně nosiče – objem zásobníku 6–7 m<sup>3</sup>, šířka zametání minimálně 2 400 mm,
- lehké dodávkové automobily do celkové hmotnosti 3,5 t s minimální ložnou plochou 3 m<sup>2</sup>, vybavené k tažení signalizačních vozíků,
- univerzální nosiče nářadí – hydraulické rameno, dosah 7 m – pro čištění příkopů, včetně betonových žlabů, myčka svislého dopravního značení, myčka směrových sloupků, příkopová fréza, fréza na seřezávání krajnic,
- kombinovaný čistič vpustí (tlakové čištění kanalizačních a odpadních potrubí s možností odsávání odplaveného materiálu) se sacím výkonem min. 4,8 m<sup>3</sup>/hod.

Samojízdný nebo tažený stroj musí být osazený světelnou šipkou. Netýká se ručních a ručně vedených strojů.

Vozidla provádějící údržbu dálnic musí odpovídat zákonným požadavkům pro provoz na dálnici, především požadavku na konstrukční rychlost.

#### 5. TECHNICKÁ SPECIFIKACE VOZIDLOVÉ JEDNOTKY A KOMUNIKAČNÍHO PROTOKOLU

##### 5.1 Požadavky na GPS systém

Vozidla odvázející odpad do zařízení určeného pro nakládání s odpady, předzvěstný/výstražný vozík a dále všechny pracovní stroje provádějící jednotlivé činnosti musí být vybaveny systémem GPS (netýká se ručních strojů), který splňuje kritéria:

- **Sledování polohy** v reálném čase, nastavitelný interval provádění záznamů
  - **dle času** (minimální nastavitelný interval **1 s**),
  - **dle ujeté vzdálenosti** (minimální nastavitelný interval **10 m**),
- **Sledování činnosti pracovního stroje**
  - **samosběrné oboustranné zametače včetně nosiče-samosběr**
    - válcové koště
    - levé boční koště
    - pravé boční koště
    - turbína/sání
    - spuštění šachta
  - **kombinovaný čistič vpustí-kropice**
    - levý splach

- pravý splach
  - střední splach
  - mlžení
  - čerpadla (popř. čištění propustků, čištění vpustí)
- **univerzální nosič, nástavba (pokud není specifikován v jiných činnostech):**
    - mytí značek
    - mytí směrových sloupků
    - mytí nástavců na svodidla
    - mytí baliset
    - mytí svodidel
    - čištění propustků
    - čištění vpustí
    - tlaková voda
    - čištění
    - seřezávání krajnic
    - hloubení příkopů
    - oprava silničních svahů
- **Odchyłka** přijímače GPS pro lokalizaci mechanismů: max. 15 m.
  - **Povinností** Dodavatele je poskytovat nekorigovaná data z vozidlových jednotek veškeré výše uvedené techniky provádějící, resp. zajišťující údržbu, a to v reálném čase (tj. neprodleně po uložení do databáze Dodavatel, případně přímo z vozidel) do centrální databáze ŘSD pomocí závazného XML protokolu, který určí ŘSD. Odesílání XML souborů ŘSD bude realizováno prostřednictvím webové služby, kterou určí ŘSD.

Dodavatel je povinen zajistit funkčnost telemetrických prvků umístěných na mechanismech.

Technické požadavky viz samostatné přílohy č. 4 a 5 této Specifikace Plnění, v aktuální podobě dostupné na webu ŘSD: [Ke stažení \(rsd.cz\)](http://rsd.cz).

## **6. ORIENTAČNÍ SPECIFIKACE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V OBLASTI**

### **6.1 Přehled pozemních komunikací**

Tabelární přehled pozemních komunikací v oblasti.

Viz samostatná Příloha č. 1 této Specifikace Plnění – Přehled pozemních komunikací.

### **6.2 Mapové podklady**

Mapa oblasti

Viz samostatná Příloha č. 2 této Specifikace Plnění – Mapové podklady.

## 7. DALŠÍ POŽADAVKY

Poskytované plnění, tj. veškeré materiály, stavební díly, technolog. zařízení a pracovní postupy musí odpovídat požadavkům uvedeným v právních předpisech, technických normách a technických podmínkách Ministerstva dopravy ČR ([www.pipk.cz](http://www.pipk.cz)). Dopravní zabezpečení pracovního místa musí být prováděno dle Příručky pro označování pracovních míst, viz [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz), sekce Technické dokumenty.

Veškeré práce na pozemní komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO a v souladu se „Stanovením přechodné úpravy provozu“ KÚ odboru dopravy a SH, případně MD ČR, které si je povinen Dodavatel zajistit v dostatečném časovém předstihu. Dále je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky související s BOZP, PO, bezpečností silničního provozu a ochranou životního prostředí na dotčených silnicích I. třídy a dálnicích.

Dodavatel si zajistí odvoz a likvidaci odpadu dle platných právních předpisů upravujících nakládání s odpady. Fakturace Ceny Plnění v položkách zahrnujících poplatky za ukládání odpadů na skládky bude dokládána vážnými lístky ze skládky, kde byl odpad uložen.

Způsob předání Plnění může být specifikován v dílčí smlouvě nebo dílčí objednávce.

Dodavatel bude prováděné činnosti údržby pozemních komunikací, které jsou předmětem uzavřené Rámcové dohody, evidovat v software webové aplikace „Provozní deník“, kterou ŘSD Dodavateli zpřístupní a umožní vyškolení uživatelů Dodavatele k jejímu užívání.

Odsouhlasený soupis prací odešle Dodavatel elektronicky do systému ŘSD, kterým je Helios. Postup zasílání viz samostatná příloha č. 3 této Specifikace plnění – Stálé datové rozhraní.

Při provádění prací na silnicích I. třídy a dálnicích povede Dodavatel evidenci krátkodobých pracovních míst v souladu s pokyny ŘSD a jeho Směrnice státního podniku 10-S-12.6 (16/2017) – Zadávání a evidence krátkodobých pracovních míst na dálnicích a silnicích I. třídy v platném znění. Směrnice viz samostatná Příloha č. 6 této Specifikace plnění – Směrnice státního podniku 10-S-12.6 (16/2017). Ustanovení uvedené směrnice je platné pro všechny silnice I. třídy uvedené v příloze č. 1 této Specifikace plnění.

Dodavatel bude dále při poskytování Plnění využívat systém ŘSD CEV. V tomto systému bude ŘSD předávat Dodavateli pokyny k provedení bezodkladných prací BESIP. Tyto pokyny budou učiněny formou přiřazení vady Dodavateli v systému CEV. O dokončení prací informuje Dodavatel ŘSD opět v rámci CEV.

Současně je Dodavatel v systému CEV povinen provést nejpozději do 48 hodin od odstranění vady záznam o jejím odstranění. Součástí záznamu v CEV musí být fotografie, popř. videozáznam, zachycující vadu, která má být odstraněna, a bezvadný stav po jejím odstranění. Fotografie, popř. videozáznam, musí být Dodavatelem pořízeny způsobem a ve formátu stanoveným v Metodice pro výkaznictví běžné údržby, která tvoří přílohu č. 9 Rámcové dohody (dále jen „Metodika“). Po registraci je systém CEV přístupný na adrese <https://cev.rsd.cz>.

Dodavatel je za účelem plnění povinností vyplývajících mu z Rámcové dohody povinen využívat pouze software webovou aplikaci „Provozní deník“, systém Helios a systém CEV.

Identifikuje-li Dodavatel, že skutečný stav vad neodpovídá předpokládanému rozsahu vady Běžného Plnění uvedenému v dílčí objednávce dle čl. 3.3.2 Rámcové dohody, resp. dílčí smlouvě, o více jak 10



%, a současně se nejedná o vadu na svislém dopravním značení č. 24s-51s, 154s-171s, 23d-51d, 154d-171d dle přílohy č. 2 Rámcové dohody, informuje o nezbytnosti upřesnění rozsahu vady Běžného Plnění zástupce ŘSD uvedeného v dílčí smlouvě, potažmo Rámcové dohodě (pokud není kontaktní osoba upřesněna v dílčí smlouvě), a to prostřednictvím e-mailové zprávy.

Součástí e-mailové zprávy budou fotografie, popř. videozáznam, zachycující zjištěný stav. Fotografie, popř. videozáznam, budou Dodavatelem pořízeny způsobem a ve formátu stanoveným v Metodice. O zaslání e-mailové zprávy informuje Dodavatel zástupce ŘSD uvedeného v dílčí smlouvě, potažmo Rámcové dohodě (pokud není kontaktní osoba upřesněna v dílčí smlouvě) telefonicky. Vyhodnotí-li ŘSD na základě zaslaných podkladů, že skutečný stav vad neodpovídá předpokládanému rozsahu požadovaného Běžného Plnění, odsouhlasí e-mailem změnu rozsahu požadovaného Běžného Plnění, a to do jedné (1) hodiny od sdělení informace o zaslání e-mailové zprávy jejich provedení zástupci Dodavatele, který mu tuto skutečnost telefonicky oznámil. Před udělením tohoto souhlasu ze strany ŘSD není Dodavatel oprávněn provést práce v jiném rozsahu, než je uvedeno v dílčí smlouvě.

V ostatních případech je Dodavatel oprávněn upřesnit rozsah vad Běžného Plnění uvedený v dílčí objednávce bez součinnosti ŘSD a v případě potřeby provést práce k odstranění těchto vad ve zjištěném rozsahu s povinností zpracovat k němu fotodokumentaci stavu před provedením prací i po provedení nezbytných prací do CEV.

Dojde-li ze strany Dodavatele k provedení prací v souladu s čl. 3. 10 Rámcové dohody, je Dodavatel povinen zpracovat k související vadě Běžného Plnění fotodokumentaci stavu před provedením prací i po provedení nezbytných prací do CEV.

#### **PŘÍLOHY:**

Příloha č. 1 – Přehled pozemních komunikací

Příloha č. 2 – Mapové podklady

Příloha č. 3 – Stálé datové rozhraní

Příloha č. 4 – Technický předpis funkce sběru telemetrických dat a jejich předávání pomocí rozhraní TCP/IP Socket a REST – prostřednictvím Veřejného rozhraní ŘSD pro příjem GPS dat

Příloha č. 5 – Technický předpis datového formátu telemetrických údajů

Příloha č. 6 – Směrnice státního podniku 10-S-12.6 (16/2017)

**Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny,  
Chomutov**

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH	38 223 083,33
DPH Kč	8 026 847,50
<b>Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH</b>	<b>46 249 930,83</b>

Investorská cena silnice BESIP za 12 měsíců v Kč bez DPH	368 554,99
DPH Kč	77 396,55
<b>Investorská cena silnice BESIP za 12 měsíců v Kč včetně DPH</b>	<b>445 951,54</b>

Investorská cena dálnice za 12 měsíců v Kč bez DPH	8 016 931,71
DPH Kč	1 683 555,66
<b>Investorská cena dálnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH</b>	<b>9 700 487,37</b>

Investorská cena dálnice BESIP za 12 měsíců v Kč bez DPH	325 519,49
DPH Kč	68 359,09
<b>Investorská cena dálnice BESIP za 12 měsíců v Kč včetně DPH</b>	<b>393 878,58</b>

<b>Investorská cena silnice + dálnice za 12 měsíců v Kč bez DPH</b>	<b>46 934 089,52</b>
<b>DPH Kč</b>	<b>9 856 158,80</b>
<b>Investorská cena silnice + dálnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH</b>	<b>56 790 248,32</b>

Investorská cena silnice za 48 měsíců v Kč bez DPH	152 892 333,33
DPH Kč	32 107 390,00
<b>Investorská cena silnice za 48 měsíců v Kč včetně DPH</b>	<b>184 999 723,33</b>

Investorská cena silnice BESIP za 48 měsíců v Kč bez DPH	1 474 219,96
DPH Kč	309 586,19
<b>Investorská cena silnice BESIP za 48 měsíců v Kč včetně DPH</b>	<b>1 783 806,16</b>

Investorská cena dálnice za 48 měsíců v Kč bez DPH	32 067 726,83
DPH Kč	6 734 222,63
<b>Investorská cena dálnice za 48 měsíců v Kč včetně DPH</b>	<b>38 801 949,47</b>

Investorská cena dálnice BESIP za 48 měsíců v Kč bez DPH	1 302 077,95
DPH Kč	273 436,37
<b>Investorská cena dálnice BESIP za 48 měsíců v Kč včetně DPH</b>	<b>1 575 514,32</b>

Výkaznictví v Kč bez DPH	3 188 418,32
DPH Kč	669 567,85
<b>Výkaznictví v Kč včetně DPH</b>	<b>3 857 986,17</b>

<b>Investorská cena silnice + dálnice za 48 měsíců v Kč bez DPH</b>	<b>190 924 776,40</b>
<b>DPH Kč</b>	<b>40 094 203,04</b>
<b>Investorská cena silnice + dálnice za 48 měsíců v Kč včetně DPH</b>	<b>231 018 979,44</b>

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
1b	2112	93810.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	Odstáření nečistot strojně metením samosběrem se zkrápním před zametacími kartáčy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
2s	2113	93811	Čištění vozovek splachováním strojně (čistěním)	Položka zahrnuje i dohánění vody a veškerou manipulaci s ní. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
3s	2115		Čištění vozovek ručně metením	Odstáření nečistot ručně metením. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
4s	2116	12910	Čištění vozovek odkopem ručně	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vyřazeným materiálem. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3			
5s	2141		Osazení přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie I/2 - montáž s přemístěním. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
6s	2143		Zabezpečení místa světelnou sítkou - nájem	Převážně svařitelná síťka - nájemné. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den	den			
7s	2144		Používání přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie I/2 - nájemné. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den	den			
8s	2145	9110B2.1	Provizorní ochrana betonovými svodidly, zřízení a odstranění	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (doprava na místo a lechnika potrubná k naložení, složení a umístění betonu, jejich odstranění a odvoz) vč. DIO	m			
9s	4174		Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel	Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
10s	2146	9110B9	Svodidlo beton, úroveň zadrž H1 výšky 1,0m -	Položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení včetně měřných jednotek se účty jako součástí zálohy a počtu dnů použití	MDEN			
11s	2147		Odstáření přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie I/2 - demontáž. Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
12s	2148		Zabezpečení místa světelnou sítkou - montáž s přesunem	Přísavení a montáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
13s	2149		Zabezpečení místa světelnou sítkou - demontáž	Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
14s	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.) Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky	t			
15s	2161	014102.2	Poplatky za skládku - inertní odpad, sut'	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.) Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky	t			
16s	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.) Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky	t			
17s	2161	014102.4	Poplatky za skládku - nebezpečný odpad	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.) Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky	t			
18s	2162		Úklid odpadovek	Položka zahrnuje sběr odpadků na odpadcích, vyřazení odpadkových košů, koniejerů. Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
19s	2164	SO 900 1B	Úklid nebezpečného a velkoobjemového odpadu	Položka obsahuje ruční sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu formou pechůžky, naložení odpadu na vozidlo. Jedná se o mezníky, betonové sloupy, kameny, pneumatiky a další velké předměty ohrožující bezpečnost. Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	t			
20s	2511	587201	Opravy dlažby z dlažebních kostek velkých	Položka zahrnuje předláždění sívacími dlažbami z velkých kostek (l) její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozproštění nového lože a zpětné zadláždění na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
21s	2511	587202	Opravy dlažby z dlažebních kostek drobných	Položka zahrnuje předláždění sívacími dlažbami z drobných kostek (l) její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozproštění nového lože a zpětné zadláždění na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
22s	2511	587206	Opravy dlažby ze zámkových dlaždic	Položka zahrnuje předláždění sívacími dlažbami ze zámkových dlaždic (l) její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozproštění nového lože a zpětné zadláždění na 95% plochy a dlažbu z nových dlaždic na 5% plochy (včetně lože) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
23s	3112	91419	Čištění SDZ omytím vodou	Položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
24s	3131	914912.1	SDZ - narovnáni stojanu	Položka zahrnuje narovnání např. vyřazeného stojanu světlé dopravní značky a jeho opětovné upevnění V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
25s	3132	914912.2	SDZ - vyrovnání značek	Položka zahrnuje navržení otočné světlé dopravní značky do správné polohy V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov

Č. Pol.	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
26s	3152	914921.1	SDZ - výměna stojanu a pačky	Položka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SDZ, provedení demontáže poškozeného sloupku a poškozené pačky, dodání a osazení nové pačky na kolečkový základ, dodání a osazení nového stojanu, vyrovnaní a kontrolu světlé polohy SDZ. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
27s	3153	914914	SDZ - výměna stojanu	Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo ohnutého stojanu světlé dopravní značky vč. Materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
28s	3154	914924.1	SDZ - výměna pačky	Položka zahrnuje výměnu odlomene pačky stojanu světlé dopravní značky, vč. materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
29s	3155		SDZ - zřízení základu	Položka zahrnuje zemní práce, výkop pro základ a vybudování betonového základu, na který se osadí pačka vč. zakolování pačky pro upevnění nosné konstrukce, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks			
30s	3156	966158R OTSKP	SDZ - demontáž základu	Položka zahrnuje rozboursání konstrukce bez ohledu na použítou technologii, veškeré pomocné konstrukce, veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Zásyp vhodným materiálem a jeho ztuhlutí. Platí i pro SDZ velkoplošné - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3			
31s	3161	914113.1	SDZ - likvidace značky	Položka zahrnuje demontáž SDZ (značka, stojan, pačka) a odstranění betonového základu vč. jeho zášpy na místě vhodným materiálem vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
32s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tří.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvyrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
33s	3177	914141.1	Výměna SDZ fólie tří.3 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvyrazněnou značkou v R3 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
34s	3172	914231.1	Výměna SDZ fólie tří.2 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvyrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
35s	3177	914241.1	Výměna SDZ fólie tří.3 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvyrazněnou značkou v R3 (dálence) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
36s	3173	914131.2	Výměna SDZ fólie tří.2 včetně stojanu a pačky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení pačky, sloupku a dodání a montáž šlitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
37s	3176	914141.2	Výměna SDZ fólie tří.3 včetně stojanu a pačky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení pačky, sloupku a dodání a montáž šlitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
38s	3173	914231.2	Výměna SDZ fólie tří.2 včetně stojanu a pačky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení pačky, sloupku a dodání a montáž šlitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
39s	3176	914241.2	Výměna SDZ fólie tří.3 včetně stojanu a pačky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení pačky, sloupku a dodání a montáž šlitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
40s	3182		Výměna SDZ fólie tří.2 na původním stojanu - zmenšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvyrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
41s	3183		Výměna SDZ fólie tří.2 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvyrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
42s	3184		Výměna SDZ fólie tří.3 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvyrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
43s	3173	914131.2	zřízení SDZ fólie tří.2 včetně stojanu a pačky	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení pačky, sloupku a dodání a montáž šlitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks			
44s	3185	914141.2	zřízení SDZ fólie tří.3 včetně stojanu a pačky	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení pačky, sloupku a dodání a montáž šlitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks			
45s	3178	914231.2	zřízení SDZ fólie tří.2 včetně stojanu a pačky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení pačky, sloupku a dodání a montáž šlitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks			
46s	3186	914241.2	zřízení SDZ fólie tří.3 včetně stojanu a pačky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopu dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení pačky, sloupku a dodání a montáž šlitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks			
47s	3212	91459	SDZ velkoplošné - mytí	Položka zahrnuje omytí velkoplošné SDZ vodou (vč. dodání vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2			
48s	3231	914523	SDZ velkoplošné - likvidace	Položka zahrnuje odstranění zničené značky v číselné nosné konstrukce vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	m2			
49s	3242	914526.1	SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel	Položka zahrnuje dodání, výměnu a doplnění lamel. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	m2			

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov

Č. poř.	kód položky Hlavo	Nový kód	Název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet T42m	jednotková cena	investiční čas na 12 měsíců
50a	3243	9149H 015HP	SDZ veškeronosné vřmeny nosné konstrukce	Průběžná zábranka demontáž stávající příhrady vč. likvidace, dožíní, osazení a montáž nové nosné konstrukce a likvidace vzhledu dle zákona č. 185/2001 Sb. - Montáž zábranky a výhlední zábrady, bezúdrž. vč. zabetonování pro úpravní nosné konstrukce - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací. Úroveň demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
51a	3244	SDZ	veškeropláně oprava	Průběžná zábranka demontáž stávající příhrady vč. likvidace, dožíní, osazení a montáž sloukové úroveň a vzhledu vzhledu dle zákona č. 185/2001 Sb. - Montáž na stávající betonový základ - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací. Úroveň demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
52a	3192	916C3	Úpravní maotky neosvetlovane - přízemí	Příložka zábranka dopravní zařízení v omezeném provozem v ceně jako příložka příložky. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací.	ks			
53a	3193	916C.1	Úpravní maotky neosvetlovane - likvidace	Průběžná zábranka odstranění stávajícího majáku vč. likvidace základu a vč. likvidace vzhledu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací.	ks			
54a	2155	916143	Zabezpečení místa souoravou 18 směrvcích směk Z4 uceno vstrozvcch svctí - nímntáz	Zabezpečení místa souoravou 10 směrvcích osek Z4 vřmení vřmených svctí - nímntáz vřmení dopravy	ypj			
55a	2156	916143	Zabezpečení místa souoravou 10 směrvcích směk Z4 uceno vstrozvcch svctí - nímntáz	Zabezpečení místa souoravou 10 směrvcích osek Z4 vřmení vřmených svctí - demontáž vřmení dopravy	ypj			
56a	2157	916149	Zabezpečení místa souoravou 10 směrvcích směk Z4 uceno vstrozvcch svctí - nímj	Zabezpečení místa souoravou 10 směrvcích osek Z4 vřmení vřmených svctí - nímj na jeden den	den			
57a	4111	9113A0	Účtová svodidla - čištění	Průběžná zábranka oděžení (omytí) svodidel (včetně nádržek) vč. likvidace vzhledu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací.	m			7
58a	4139	Účtová svodidla - rovnání jednostranne	Účtová zábranka narovnání osokozvených svodidel (ne páne na 1m vřmení) a úpravní políčené PNO. Nejedná se o úpravní pro úpravní náhodných případně jiných údržbových údržbových. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací.	hm				
59a	4132	Účtová svodidla oboustranna (vřmení)	Účtová zábranka narovnání osokozvených svodidel (ne páne na 1m vřmení) a úpravní políčené PNO. Nejedná se o úpravní pro úpravní náhodných případně jiných údržbových údržbových. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací.	hm				
60a	4142	Účtová svodidla - opravní jednostranne	Průběžná zábranka demontáž a nosování osokozveného svodidla, osazení a osazení úpravního svodidla jednostranne úroveň zadržení HZ. Nejedná se o úpravní pro úpravní náhodných případně jiných údržbových údržbových. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací. Úroveň demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	hm				
61a	4143	Účtová svodidla oboustranna - opravní	Průběžná zábranka demontáž a nosování osokozveného svodidla, osazení a osazení úpravního svodidla oboustranne úroveň zadržení HZ. Nejedná se o úpravní pro úpravní náhodných případně jiných údržbových údržbových. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací. Úroveň demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	hm				
62a	4151	Účtová svodidla - likvidace jednostranne	Demontáž svodidla bezúdrž. Zabetonování sloupky se vřmením. Úpravní terenu. Nejedná se o úpravní pro úpravní náhodných případně jiných údržbových údržbových. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací. Úroveň demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.	hm				
63a	4152	Účtová svodidla oboustranna - likvidace	Demontáž svodidla bezúdrž. Zabetonování sloupky se vřmením. Úpravní terenu. Nejedná se o úpravní pro úpravní náhodných případně jiných údržbových údržbových. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací. Úroveň demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.	hm				
64a	4219	70321	Zábradlí - nádrž včetně učištění	Průběžná zábranka provedení učištění (zamýšlení, odstranění, odstranění nádržek a nádržek) a omezení narušení omezením omezením TP vč. likvidace, odvoz a likvidace vzhledu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací.	m2			
65a	4219	9056	Zábradlí - opravní	Účtová zábranka omezení osokozvených svodidel, opravní vřmení svodidel, nádržek a nádržek a omezení narušení omezením TP vč. likvidace, odvoz a likvidace vzhledu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací. Úroveň demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	m			
66a	4251	9111B3	Zábradlí - likvidace	Průběžná zábranka oděžení zábradlí (včetně nádržek) na likvidaci terenu (bezúdrž. vřmení) a demontáž vřmení. Úpravní terenu. Nejedná se o úpravní pro úpravní náhodných případně jiných údržbových údržbových. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací. Úroveň demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	m			
67a	4262	Účtení - sloupky narovnání	Sloupky sloupky do vřmení políčky	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací. Úroveň demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
68a	4263	Účtení - sloupky výměna	Výměna zřmených nádržek osokozvených sloupků. Zábranka oděžení, dožíní a likvidace nových sloupků vč. zabetonování.	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací. Úroveň demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
69a	4264	Účtení - plátve výměna	Výměna zřmených nádržek osokozvených sloupků. Zábranka oděžení, dožíní a likvidace nových sloupků vč. zabetonování.	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací. Úroveň demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	m2			
70a	4265	Účtení - branky, vřmení výměna	Výměna zřmených nádržek osokozvených sloupků. Zábranka oděžení, dožíní a likvidace nových sloupků vč. zabetonování.	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací. Úroveň demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	m2			
71a	4411	9123B9	Nádržce na svodidla - čištění	Průběžná zábranka oděžení (omytí) nádržek na svodidla vč. likvidace vzhledu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací.	ks			7
72a	4421	9123B	Nádržce na svodidla - přízemí	Průběžná zábranka oděžení a montáž nádržek do omezených dle svodidel dle TP. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací.	ks			
73a	4431	Nádržce na svodidla - vřmení	Průběžná zábranka oděžení nádržek na svodidla dle přílohy č. 2	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací.	ks			
74a	4441	91267.1	Údržba ve svodidelce	Průběžná zábranka likvidace a montáž zábranky na vřmení dle TP včetně oděžení políčené zábranky a vřmení a likvidace vzhledu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provedení prací.	ks			

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
75s	4451	912283	Nástavce na svadidla - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených nástavců na svadidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
76s	4511	912289	Směrové sloupky - čištění stojně	Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
77s	4521	91228.1	Směrové sloupky silniční - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle TP dle stávajícího stavu v místě vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. případně instalaci zcela nového směrového sloupku - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
78s	4522	91228.2	Směrové sloupky silniční - zřízení vč. betonové patky	Položka zahrnuje dodání a osazení nového směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle stávajícího stavu v místě, zřízení betonové patky dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. případně instalaci zcela nového směrového sloupku - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
79s	4531	91228.5	Směrové sloupky - znovuosazení	Položka zahrnuje znovuosazení vyřazeného směrového sloupku dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
80s	4541		Směrové sloupky - vyrovnání	Položka zahrnuje vyrovnání vykloněného směrového sloupku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
81s	4581	912A89	Balisy - čištění strojně	Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) balisí vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
82s	4582	912A8	Balisy - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž balisí náhradou za odcizené/zničené dle TP dle stávajícího stavu v místě, případně instalaci zcela nových balisí V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
83s	4585	912A83	Balisy - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených balisí vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
84s	4585	916F3.1	Clony proti oslnění výměna	Položka obsahuje dodávku, osazení, demontáž poškozeného dílu Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
85s	4611	78372	Bílění stromu	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení nádrží bílou barvou na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
86s	4621	4621	Přípevnění odrazové fólie	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení přípevnění odrazové fólie na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
87s	4632		Odrazec k dopravním knoflíkům zapuštěný	Vodor dopr. značení knoflíky tv. até lepené-odstranění poškozených odrazců, dodávka a pokládka nových odrazců V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku	ks			
88s	4811	91297	Výměna dopravního zrcadla	Položka zahrnuje demontáž poškozeného zrcadla (bez ohledu na tvar), dodání a montáž nového zrcadla předepsaného tvaru a rozměrů vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
89s	4822	91297.1	Výměna stojanu s patkou (bez výměny zrcadla)	Položka zahrnuje demontáž poškozeného stojanu s patkou, dodání a montáž nového stojanu včetně zřízení betonové patky a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
90s	4812	91297.2	Dopravní zrcadlo - zřízení dopravního zrcadla včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací, předepsanou povrchovou úpravu, vnější osvětlení a montáž osvětlení dopravní, odrazky plastové nebo z retroreflezní fólie vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
91s	4711	91325	Kilometrovník ocelový - dodání a osazení	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž šlitu dle TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
92s	4721		Kilometrovník - oprava	Položka zahrnuje dodání a výměnu poškozeného šlitu nebo sloupku. Cena je kalkulována vč. materiálu V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
93s	4722		Kilometrovník - narovnání	Narovnání kilometrovníku do správné polohy V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
94s	4725	913253	Kilometrovník - demontáž	Položka zahrnuje demontáž rušeného kilometrovníku dle TP a ČSN vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
95s	5123	12928	Krajnice nebezpečná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřezání krajnice (odebrání nánosů a dříví) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
96s	5131	56960	Krajnice nebezpečná - opravy, zřízení	Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dřevem nebo jiným materiálem vč. zhuštění a přespápní (ne zvaného) asfaltového materiálu v mm. 1/70 mm) příp. odstranění (seřezání) nevhodného materiálu z krajnice a náhradou vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
97s	5151	18216R.1	Opravy silničního svahu	Položka zahrnuje dodání, rozpracování vhodného materiálu vč. zhuštění, příp. odstranění nevhodného materiálu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3			
98s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů a asf. závlah od odpadků	Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	hod			
99s	5221	12930	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou	Položka zahrnuje strojní očištění (příkopová fréza) příkopů (u překážek ruční dočištění) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m			



Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov

Č. Pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ/2m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
100s	5231	12931	Hloubení příkopů strojně - do 0,3 m <sup>3</sup> /m	Položka zahrnuje hloubení příkopů v určeném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m			
101s	5232	12932	Hloubení příkopů strojně - do 0,5 m <sup>3</sup> /m	Položka zahrnuje hloubení příkopů v určeném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m			
102s	5242	935212R.1	Příkopy - opravy	Výměna peškových příkopových tvarovek. V položce je zahrnuta dodávka a osazení nových tvarovek. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m			
103s	5311	93852R.1	Rigoly - čištění nánosu	Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigoly ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (100000,6*0,1) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3			
104s	5313		Rigoly - čištění nánosu strojně	Položka zahrnuje strojní čištění rigol (u příkázek ruční dočistění) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (50000,6*0,1) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3			
105s	5331	935412R.1	Rigoly - opravy	Položka zahrnuje dočistění a uložení betonové směsí předepsané kvality do předepsaného tvaru - provedení spar (směřovacích, vkladných, řezaných)- posítky poruchu (proh odfahování, ochranné), vč. odstranění slávejícího ngolu, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3			
106s	5412	12993	Štěrbinové žlaby - čištění	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu ze štěrbinového žlabu (např. za použití lisákové vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m			
107s	5511	12995B	Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (100000,6*0,1) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3			
108s	5511	12997.1	Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (100000,6*0,1) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3			
109s	5512	12940	Rámové nebo křehové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosu	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoků a výtoků u propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3			
110s	5522		Propustky - stavební údržba	Opravy čel, kaverem dobetonováním Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3			
111s	5811	12980	Vpustě, šachy - čištění	Položka zahrnuje vymytí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpusti pomocí sacích zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
112s	5814	12970	Vpustě, šachy - čištění - silně znečištěné	Položka zahrnuje vymytí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpusti pomocí sacích zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
113s	5821	899122.2	Vpustě - výměna mříže	Výměna mříže včetně dodávky mříže dle síťového stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
114s	5824	899122.1	Vpustě - výměna mříže s rámem	Výměna mříže s rámem, včetně dodávky mříže s rámem dle síťového stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
115s	5822	89910	Vpustě - výměna koše nebo jeho doplnění	Položka zahrnuje dočistění a výměnu koše dle síťového stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
116s	5823	89916R	Šachy - betonové doplnky	Položka zahrnuje dočistění a osazení poklopu vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
117s	5841	89470R	Vpustě, šachy - přestavba	Položka zahrnuje - poklapy s rámem, mříže s rámem, slupadla, žebříky, stopy z bet. dílců a pod - předepsané trubky, monolitické betonové dno a nenálež. uvedeno jak i podkladní vrstvy (z kamenná nebo beton) - výtah, lisnění a tmelení spár a spojů - očištění a ošetření úložných ploch - zábrnní náklady proti zemní vlhkosti - předepsané podkladní konstrukce vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
118s	5842	89921R.1	Výšková úprava poklopů	položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy síťového poruchu vozovky nebo chodníku) vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
119s	5911	91781R.1	Silniční obruby - oprava	Položka zahrnuje znovuosazení vyložených obrub včetně podsypaní betonovou směsí vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m			
120s	5911	917425R.1	Silniční obruby kamenné - výměna	Položka zahrnuje odstranění poškozených kamenných obrubníků (bez ohledu na rozměr) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (osazení a dočistění obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m			
121s	5922	917224R.1	Silniční obruby betonové - výměna	Položka zahrnuje odstranění síťových betonových obrubníků (bez ohledu na rozměr) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (osazení a dočistění obrubníků předepsaných rozměrů včetně betonového lože) - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m			
122s	6012	9308B.2	Mosty - čištění	Úklid lokálního znečištění vozovky, krajnice, obslužného chodníku PHS, římsy mostu nebo sběr a naložení jednotlivých předmětů (neumaitka, pytel s odpady apod.) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
123s	6013	12980R	Mosty - čištění odvodňovačů	Čištění a propíchání tlakovou vodou, V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
124s	6014	93032R.1	Mosty - čištění skluzů a odlištění	Ručně nebo tlakovou vodou s následným aniontovým posítkem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
125s	6015		Mosty - čištění mostních záverů	Ručně nebo tlakovou vodou, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	bm			

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
126a	6016	93032R.1	Mosty - odstranění vegetace	Odstranění vegetace z mostu (trasy, chodinky, přítlážby, schodiště...), zůstatky pod mostem, v okolí opěr, křídel a pod z následným antiregistračním postřikem. VE odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2			
127a	6017	93031R.1	Mosty - očištění	Očištění aviojích a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. VE odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2			
128a	7111	930441R.1	Silniční zdi čistění	Očištění aviojích a vodorovných ploch silničních zdí tlakovou vodou. VE odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2			
129a	7112		Silniční zdi - stavební údržba	Lokální oprava. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (375 % Ž) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3			
130a	7211	930545R.1	Protihlukové stěny čistění	Čištění tlakovou vodou, VE odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2			
131a	7212		Protihlukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava. Reprofilace železobetonový a betonových PHS Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (375 % Ž) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3			
132a	7212		Protihlukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava. Výměna dílů PHS. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2			
133a	8121	18461 617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdného profilu a pod. VE. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom	ks			
134a	8133		Údržba OK	Vypletí, údržba výsaděb Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2			
135a	8221	111 21	Řez a průklest keře	Řez a průklest keřů do plochy 40 m2. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2			
136a	8241		Keře - likvidace	Odstranění keřů a stromů do průměru 100mm. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2			
137a	8313	111 15	Kosení travních porostů ručně křovinořezem	Sečení ručně křovinořezem v omezeném rozsahu např. zajištění rozhledových podmínek. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2			
138a	8321	183512	Chemické postřiky	Likvidace plevelů. Odstranění násovy z přítlážby, dvoúdržky žulových kostek včetně postřiků. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2			

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH

DPH Kč

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH



Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ12m	jednotková cena	investiční cena za 12 měsíců
139a	2112	93810.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	Odstranění nečistot strojně metením samosběrem se zkrápním před zametací kartáč. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
140a	2113	93811	Čištění vozovek splachováním strojně (čistěná)	Položka zahrnuje dodání vody a veškerou manipulaci o ni. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
141a	2115		Čištění vozovek ručně metením	Odstranění nečistot ručně metením. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
142a	2141		Oszarění přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - montáž s příměstním. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
143a	2143		Zabezpečení místa světelnou sítkou - nájem	Předevšímná světelná síťka - nájemné. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den	den			
144a	2144		Používání přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - nájemné. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den	den			
145a	2145	9110B2.1	Provizorní ochrana betonovými svodidly, řízení a odstranění	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (doprava na místo a technika potřebná k naložení, složení a umístění bet. svodidel, jejich odstranění a odvoz) vč. DIO.	m			
146a	2146	9110B9	Svodidlo beton, úroveň zadrž H1 výšky 1,0m - nájem	Položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení počet měrných jednotek se uctí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití	MDEN			
147a	2147		Odstanění přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - demontáž. Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
148a	2148		Zabezpečení místa světelnou sítkou - montáž s přesunem	Přistavení a montáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
149a	2149		Zabezpečení místa světelnou sítkou - demontáž	Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
150a	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložení množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.	t			
151a	2161	014102.2	Poplatky za skládku - inertní odpad, sut'	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložení množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.	t			
152a	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložení množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.	t			
153a	2161	014102.4	Poplatky za skládku - nebezpečný odpad	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložení množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.	t			
154a	3131	914912.1	SDZ - narovnáni stojanu	Položka zahrnuje narovnáni např. vyřáčeného stojanu svlé dopravní značky a jeho opětovné upravení. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
155a	3132	914921.2	SDZ - vyrovnání značky	Položka zahrnuje navržení otočené svlé dopravní značky do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
156a	3152	914921.1	SDZ - výměna stojanu a patky	Položka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SDZ provedení demontáže poškozeného sloupku a poškozené patky, dodání a osazení nové patky na kotelni základ, dodání a osazení nového stojanu, vyrovnání a kontrola svlé polohy SDZ. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
157a	3153	914914	SDZ - výměna stojanu	Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo ohnutého stojanu svlé dopravní značky vč. materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
158a	3154	914924.1	SDZ - výměna patky	Položka zahrnuje výměnu odlomené patky stojanu svlé dopravní značky, vč. materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
159a	3155		SDZ - řízení základu	Položka zahrnuje zemní práce, výkop pro základ a vybudování betonového základu, na který se osadí patka vč. zakotvení patky pro upravení nosné konstrukce, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
160a	3161	914113.1	SDZ - likvidace značky	Položka zahrnuje demontáž SDZ (značka, stojan, patka) a odstranění betonového základu vč. jeho zápsu na místě vhodným materiálem vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
161a	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř 2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvyrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
162a	3177	914141.1	Výměna SDZ fólie tř 3 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvyrazněnou značkou v R3 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
163a	3172	914231.1	Výměna SDZ fólie tř 2 na původním stojanu - zvláštní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvyrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ12m	jednotková cena	investoční cena za 12 měsíců
164a	3177	91424.1	Výměna SDZ fólie tl.3 včetně stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zryzlačnou značkou v R3 (dálnice) vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
165a	3173	91413.2	Výměna SDZ fólie tl.2 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž šlitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
166a	3176	91414.2	Výměna SDZ fólie tl.3 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž šlitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
167a	3173	91423.2	Výměna SDZ fólie tl.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž šlitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
168a	3176	91424.2	Výměna SDZ fólie tl.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž šlitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
169a	3182		Výměna SDZ fólie tl.2 na původním stojanu - zmenšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zryzlačnou značkou v R2 vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
170a	3183		Výměna SDZ fólie tl.2 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zryzlačnou značkou v R2 vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
171a	3184		Výměna SDZ fólie tl.3 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zryzlačnou značkou v R2 vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
172a	2155	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - montáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - montáž včetně dopravy.	kpl			
173a	2156	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž včetně dopravy.	kpl			
174a	2157	916149	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - nájem	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - nájem za jeden den	den			
175a	4131		Ocelová svodidla - rovnání jednostranné	Položka zahrnuje narovnání poškozených pásnic (1m pásnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	bm			
176a	4132		Ocelová svodidla oboustranná - rovnání	Položka zahrnuje narovnání poškozených pásnic (2m pásnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	bm			
177a	4142		Ocelová svodidla - opravy jednostranné	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla jednostranného úroveň zadržení N2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	bm			
178a	4143		Ocelová svodidla oboustranná - opravy	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla oboustranného úroveň zadržení N2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	bm			
179a	4151		Ocelová svodidla - likvidace jednostranné	Demontáž svodnice, deform spojek. Zaberanění sloupky se vytáhnou. Urovňování terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.	bm			
180a	4152		Ocelová svodidla oboustranná - likvidace	Demontáž svodnice, deform spojek. Zaberanění sloupky se vytáhnou. Urovňování terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.	bm			
181a	4011	91287	Výměna dopravního zrcadla	Položka zahrnuje demontáž poškozeného zrcadla (bez ohledu na tvar), dodání a montáž nového zrcadla předepsaného tvaru a rozměrů vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks			
182a	5131	56960	Krajnice nezapeméná - opravy, zřízení	Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dosypovým materiálem vč. zhutnění a přesypaním frézovaného asfaltového materiálu v min. 870 mm jilo. odstraňování (zaplétnutí) nevhodného materiálu z krajnice a náhradou vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2			
183a	5311	93852R.1	Rigoly - čištění nánosu	Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigoly ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (P9*0,6*0,1) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3			
184a	5511	129958	Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (15*0,6*0,1) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3			
185a	5511	129971	Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (15*0,6*0,1) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3			
186a	5512	12940	Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustků od nánosu	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoku a výtoku u propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3			
187a	5811	12980	Vpustě, sady - čištění	Položka zahrnuje vymytí a vyčištění kalového kofe, vyčištění dna vpustě pomocí sacích zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks			

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
188s	5821	899122.2	Vpustě - výměna míže	Výměna míže včetně dořádky míže dle slavnějšího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
189s	5823	89916R	Sáčky - betonové doplňky	Položka zahrnuje dodání a osazení poklopu vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
190s	6012	93818.2	Mosty - čištění	Úklid lokálního znečištění vozovky, krajnice, obslužného chodníku PHS, římsy moslu nebo obár a naložení objednaných předmětů (pneumatika, pryž a odpadky apod.) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
191s	6013	12980R	Mosty - čištění odvodňovačů	Čištění a preplach tlakovou vodou, V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
192s	8121	10401.617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdného profilu a před vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom	ks			
193s	8123	112 15.15	Řez a průklest stromů ve výškách	Řez a průklest stromů za použití mobilní plošiny nebo lezecké techniky. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdného profilu pod vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Cena za jeden strom - bez poplatku za skládku	ks			
194s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm	Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů hrozících zřícením vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
195s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm	Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů hrozících zřícením vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
196s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene nad 50 cm	Pokácení nahnutých nebo nalomených stromů hrozících zřícením vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
197s	8221	111 21	Řez a průklest kore	Řez a průklest kore do plochy 40 m2 vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH	
DPH Kč	
Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH	

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov

Č. Pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ12m	jednotková cena	investiční cena za 12 měsíců
10	2112	93810.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem	Odstáření nečistot strojně metením samosběrem se zkrápěním před zametacími kartáčy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
20	2113	93811	Čištění vozovek splachováním strojně (čistěním)	Položka zahrnuje i dohánění vody a veškerou manipulaci s ní. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
30	2115		Čištění vozovek ručně metením	Odstáření nečistot ručně metením. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
40	2116	12910	Čištění vozovek odkopem ručně	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vyřazeným materiálem. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.) - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3			
50	2141		Osazení přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie I/2 - montáž s přemístěním. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
60	2143		Zabezpečení místa světelnou sítkou - nájem	Převážně svislé sítka - nájemné. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den	den			
70	2144		Používání přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie I/2 - nájemné. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den	den			
80	2145	9110B2.1	Provizorní ochrana betonovými svodidly, zřízení a odstranění	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (doprava na místo a lechtka potřebná k naložení, složení a umístění bet. svodidel, jejich odstranění a odvoz) vč. DIO	m			
90	4174		Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel	Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
100	2146	9110B9	Svodidlo beton, úroveň zadrž H1 výšky 1,0m -	Položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení včetně měřících jednotek se učí jako součást údržby zařízení a počtu dnů použití	MDEN			
110	2147		Odstáření přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie I/2 - demontáž. Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
120	2148		Zabezpečení místa světelnou sítkou - montáž s přesunem	Přísavení a montáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
130	2149		Zabezpečení místa světelnou sítkou - demontáž	Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
140	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.) Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky	t			
150	2161	014102.2	Poplatky za skládku - inertní odpad, sut'	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.) Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky	t			
160	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.) Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky	t			
170	2161	014102.4	Poplatky za skládku - nebezpečný odpad	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.) Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky	t			
180	2162		Úklid odpadovek	Položka zahrnuje sběr odpadků na odpadkových koších, konieperu. Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
190	2164	SO 900 1B	Úklid nebezpečného a velkoobjemového odpadu	Položka obsahuje ruční sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu formou pechůžky, naložení odpadu na vozidlo. Jedná se o mezníky, betonové sloupky, kamery, pneumatiky a další velké předměty ohrožující bezpečnost. Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	t			
200	2511	587201	Opravy dlažby z dlažebních kostek velkých	Položka zahrnuje předláždění sívacími dlažbami z velkých kostek (j. její rozebrání, očistění, veškerou manipulaci, rozproštění nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
210	2511	587202	Opravy dlažby z dlažebních kostek drobných	Položka zahrnuje předláždění sívacími dlažbami z drobných kostek (j. její rozebrání, očistění, veškerou manipulaci, rozproštění nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
220	2511	587206	Opravy dlažby ze zámkových dlaždic	Položka zahrnuje předláždění sívacími dlažbami ze zámkových dlaždic (j. její rozebrání, očistění, veškerou manipulaci, rozproštění nového lože a zpětné zadláždění) na 95% plochy a dlažbu z nových dlaždic na 5% plochy (včetně lože) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
230	3112	91419	Čištění SDZ omytím vodou	Položka zahrnuje očistění předepsaným způsobem včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
240	3131	914912.1	SDZ - narovnáni stojanu	Položka zahrnuje narovnání např. vyřáčeného stojanu svislé dopravní značky a jeho opětovné upevnění V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
250	3132	914912.2	SDZ - vyrovnání značek	Položka zahrnuje navržení otočné svislé dopravní značky do správné polohy V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			



Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov

Č. Pol.	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	m.j.	Předpokládaný počet TJ/12m	Jednotková cena	Investiční cena za 12 měsíců
260	3152	914921.1	SDZ - výměna stojanu a pauky	Položka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SDZ, provedení demontáže poškozeného sloupku a poškozené pauky, dodání a osazení nové pauky na kolevní základ, dodání a osazení nového stojanu, vyrovnaní a kontrolu světlé polohy SDZ V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
270	3153	914914	SDZ - výměna stojanu	Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo ohnutého stojanu světlé dopravní značky vč. Materiálu V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
280	3154	914924.1	SDZ - výměna pauky	Položka zahrnuje výměnu odložené pauky stojanu světlé dopravní značky, vč. materiálu V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
290	3155		SDZ - zřízení základu	Položka zahrnuje zemní práce, výkop pro základ a vybudování betonového základu, na který se osadí pauka vč. zakolování pauky pro upevnění nosné konstrukce, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
300	3156	966158R OTSKP	SDZ - demontáž základu	Položka zahrnuje rozboursání konstrukce bez ohledu na použítou technologii, veškeré pomocné konstrukce, veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Zásyp vhodným materiálem a jeho ztuhnutí Plati i pro SDZ velkoplošné - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3			
310	3161	914113.1	SDZ - likvidace značky	Položka zahrnuje demontáž SDZ (značka, stojan, pauka) a odstranění betonového základu vč. jeho zásypu na místě vhodným materiálem vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
320	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tří.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
330	3177	914141.1	Výměna SDZ fólie tří.3 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
340	3172	914231.1	Výměna SDZ fólie tří.2 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
350	3177	914241.1	Výměna SDZ fólie tří.3 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 (dálence) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
360	3173	914131.2	Výměna SDZ fólie tří.2 včetně stojanu a pauky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení pauky, sloupku a dodání a montáž štihu DZ v R2 Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
370	3176	914141.2	Výměna SDZ fólie tří.3 včetně stojanu a pauky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení pauky, sloupku a dodání a montáž štihu DZ v R2 Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
380	3173	914231.2	Výměna SDZ fólie tří.2 včetně stojanu a pauky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení pauky, sloupku a dodání a montáž štihu DZ v R2 Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
390	3176	914241.2	Výměna SDZ fólie tří.3 včetně stojanu a pauky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení pauky, sloupku a dodání a montáž štihu DZ v R2 Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
400	3182		Výměna SDZ fólie tří.2 na původním stojanu - zmenšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
410	3183		Výměna SDZ fólie tří.2 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
420	3184		Výměna SDZ fólie tří.3 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
430	3173	914131.2	zřízení SDZ fólie tří.2 včetně stojanu a pauky	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopku dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení pauky, sloupku a dodání a montáž štihu DZ v R2 Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
440	3185	914141.2	zřízení SDZ fólie tří.3 včetně stojanu a pauky	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopku dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení pauky, sloupku a dodání a montáž štihu DZ v R2 Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
450	3170	914231.2	zřízení SDZ fólie tří.2 včetně stojanu a pauky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopku dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení pauky, sloupku a dodání a montáž štihu DZ v R2 Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
460	3186	914241.2	zřízení SDZ fólie tří.3 včetně stojanu a pauky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopku dle Zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení pauky, sloupku a dodání a montáž štihu DZ v R2 Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
470	3212	91459	SDZ velkoplošné - mytí	Položka zahrnuje omytí velkoplošné SDZ vodou (vč. dodání vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
480	3231	914523	SDZ velkoplošné - likvidace	Položka zahrnuje odstranění zničené značky v číselné nosné konstrukce vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	m2			
490	3242	914526.1	SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel	Položka zahrnuje dodání, výměnu a doplnění lamel V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	m2			

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ12m	jednotková cena	investiční cena za 12 měsíců
504	3243	914984 OTSKP	SDZ velkoplošné výměna nosné konstrukce	Položka zahrnuje demontáž stávající příhrady vč. likvidace, doání, osazení a montáž nové nosné konstrukce a likvidaci vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Montáž zahrnuje vykopání základů, betonáž vč. zakotvení pro upevnění nosné konstrukce. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
514	3244		SDZ velkoplošné oprava	Položka zahrnuje demontáž stávající příhrady vč. likvidace, doání, osazení a montáž sloupků/řetoků a likvidaci vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Montáž na stávající betonový základ. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
524	3192	916C3	Dopravní majáčky neprosvětlované - zřízení	Položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení vč. základu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks			
534	3193	916C.1	Dopravní majáčky neprosvětlované - likvidace	Položka zahrnuje odstranění zničeného majáčku včetně betonového základu a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks			
544	2155	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacíh desek Z4 včetně výstražných světel - montáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacíh desek Z4 včetně výstražných světel - montáž včetně dopravy.	kpl			
554	2156	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacíh desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacíh desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž včetně dopravy.	kpl			
564	2157	916149	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacíh desek Z4 včetně výstražných světel - nájem	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacíh desek Z4 včetně výstražných světel - nájem za jeden den	den			
574	4111	9113A8	Ocelová svodidla - čištění	Položka zahrnuje očištění (omytí) svodidel (včetně náběhů) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m			
584	4131		Ocelová svodidla - rovnání jednostranné	Položka zahrnuje narovnání poškozených pásnic (1m pásnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	bm			
594	4132		Ocelová svodidla oboustranná - rovnání	Položka zahrnuje narovnání poškozených pásnic (2m pásnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	bm			
604	4142		Ocelová svodidla - opravy jednostranné	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, doání a osazení ocelového silničního svodidla jednostranného úroveň zadřžení H2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	bm			
614	4143		Ocelová svodidla oboustranná - opravy	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, doání a osazení ocelového silničního svodidla oboustranného úroveň zadřžení H2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	bm			
624	4151		Ocelová svodidla - likvidace jednostranné	Demontáž svodnice,deform.spojek. Zabaráněné sloupky se vytáhnou. Urovnění terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku	bm			
634	4152		Ocelová svodidla oboustranná - likvidace	Demontáž svodnice,deform.spojek. Zabaráněné sloupky se vytáhnou. Urovnění terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku	bm			
644	4211	78321	Zábradlí - nátor včetně očištění	Položka zahrnuje provedení očištění (odmaštění, odroztvení, odstranění starých nátěrů a nečistot) a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč.naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2			
654	4231	93650	Zábradlí - opravy	Položka zahrnuje očištění poškozených segmentů zábradlí, úpravy styčných ploch, náhradu novejní díly a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč. příp. zássy jam po odstraněných sloupcích a opravy nerovnosti na místě vhodným materiálem vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	m			
664	4251	9111B3	Zábradlí - likvidace	Položka zahrnuje odeřzení zábradlí těsně nad niveletou terénu (betonovou patkou) a demontáž vč. příp. zássy jam po odstraněných sloupcích a opravy nerovnosti na místě vhodným materiálem vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	m			
674	4262		Oplocení - sloupky narovnáání	Srovnání sloupků do původní polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
684	4263		Oplocení - sloupky výměna	Výměna zničených nebo poškozených sloupků. Zahrnuje odstranění, dodávku a montáž nových sloupků vč. zaobetonování. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
694	4264		Oplocení - pletivo výměna	Výměna zničené nebo poškozené části oplocení. V ceně je zahrnuto odstranění stávajícího, dodávka na montáž nového pletiva vč. napojení na stávající a řádného napnutí. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	m2			
704	4265		Oplocení - branky, vrátka výměna	Výměna zničených nebo poškozených branek, vrat a vrátek. Zahrnuje odstranění stávajících a dodávku a montáž nových. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	m2			
714	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	Položka zahrnuje očištění (omytí) nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks			
724	4421	91238	Nástavce na svodidla - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž nástavců do předvrtaných děr ve svodnicích dle TP. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks			
734	4431		Nástavce na svodidla - rovnání	Položka zahrnuje rovnání nástavců na svodidla do předepsané polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks			
744	4441	91267.1	Odrážky ve svodidlech	Položka zahrnuje dodání a montáž odrazek do předvrtaných děr ve svodnicích dle TP včetně odstranění poškozené odrazky a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks			

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov

Č. Pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
75d	4451	912283	Nástavce na svadidla - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených nástavců na svadidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
76d	4511	912289	Směrové sloupky - čištění stojně	Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
77d	4521	91228.1	Směrové sloupky silniční - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle TP dle stávajícího stavu v místě vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. případně instalaci zcela nového směrového sloupku - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
78d	4522	91228.2	Směrové sloupky silniční - zřízení vč. betonové patky	Položka zahrnuje dodání a osazení nového směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle stávajícího stavu v místě, zřízení betonové patky dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., případně instalaci zcela nového směrového sloupku - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
79d	4531	91228.5	Směrové sloupky - znovuosazení	Položka zahrnuje znovuosazení vyřazeného směrového sloupku dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
80d	4541		Směrové sloupky - vyrovnaní	Položka zahrnuje vyrovnaní vykloněného směrového sloupku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
81d	4581	912A89	Balisy - čištění strojně	Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) balisí vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
82d	4582	912A8	Balisy - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž balisí náhradou za odcizené/zničené dle TP dle stávajícího stavu v místě, případně instalaci zcela nových balisí V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
83d	4585	912A83	Balisy - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených balisí vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
84d	4585	916F3.1	Clony proti oslivení výměna	Položka obsahuje dodávku, osazení, demontáž poškozeného dílu Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
85d	4611	78372	Bílění stromů	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení nádrží bílou barvou na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
86d	4621	4621	Přípevnění odrazové fólie	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení přípevnění odrazové fólie na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
87d	4632		Odrazec k dopravním knoflíkům zapuštěný	Vodor. dopr. značení knoflíky tv. até lepené-odstranění poškozených odrazců, dodávka a pokládka nových odrazců V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku	ks			
88d	4811	91297	Výměna dopravního zrcadla	Položka zahrnuje demontáž poškozeného zrcadla (bez ohledu na tvar), dodání a montáž nového zrcadla předepsaného tvaru a rozměrů vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
89d	4822	91297.1	Výměna stojanu s patkou (bez výměny zrcadla)	Položka zahrnuje demontáž poškozeného stojanu s patkou, dodání a montáž nového stojanu včetně zřízení betonové patky a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
90d	4812	91297.2	Dopravní zrcadlo - zřízení dopravního zrcadla včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací, předepsanou povrchovou úpravu, vnější osvětlení a montážní desku dopravního zrcadla, odrazky plastové nebo z retroreflektivní fólie vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
91d	4711	91325	Kilometrovník ocelový - dodání a osazení	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž šlitu dle TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
92d	4721		Kilometrovník - oprava	Položka zahrnuje dodání a výměnu poškozeného šlitu nebo sloupku. Cena je kalkulována vč. materiálu V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
93d	4722		Kilometrovník - narovnání	Narovnání kilometrovníku do správné polohy V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks			
94d	4725	913253	Kilometrovník - demontáž	Položka zahrnuje demontáž rušeného kilometrovníku dle TP a ČSN vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
95d	5123	12928	Krajnice nebezpečná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřezání krajnice (odstránění nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
96d	5131	56960	Krajnice nebezpečná - opravy, zřízení	Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dopravním materiálem vč. zhutnění a přispěm (ne zvaného) asfaltového materiálu v mm. 0/70 mm) příp. odstranění (seřezání) nevhodného materiálu z krajnice a náhradou vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
97d	5151	18216R.1	Opravy silničního svahu	Položka zahrnuje dodání, rozpracování vhodného materiálu vč. zhutnění, příp. odstranění nevhodného materiálu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3			
98d	5211	12900	Čištění příkopů, svahů a asf. závlah od odpadků	Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	hod			
99d	5221	12930	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou	Položka zahrnuje strojní očištění (příkopová fréza) příkopů (u překážek ruční dočištění) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m			



Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov

Č. poř.	kód položky Hlavo	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	přidělaný počet T412m	jednotková cena	tržebná cena za 12 měsíců
1009	5236	12931	Hloubení příkopů stroje - do 0,3 m3/m	Ploška zahrnuje hloubení příkopů s vlněným otvorem vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu do zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatků za odloženou V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací	m			
1010	5232	12932	Hloubení příkopů stroje - do 0,5 m3/m	Ploška zahrnuje hloubení příkopů s vlněným otvorem vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu do zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatků za odloženou V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací	m			
1020	5242	930212R.1	Příkopový úpravy	Výměna osokožených erokozových vrstev V příloha je zahrnuta dodávka o osazení nových vrstev. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu do zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatků za odloženou V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací	m			
1030	5319	93052R.1	Rigoly - čistění námosu	Ploška zahrnuje sůd s nástavěmi třecího pásu a naplněnými materiálu z rigoly sůd vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu do zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatků za odloženou (125000,170,6) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací	m3			
1040	5313		Rigoly - čistění námosu - strojů	Ploška zahrnuje stroj č.2841 rigol (v příloha) sůd s nástavěmi třecího pásu a naplněnými materiálu z rigoly sůd vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu do zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatků za odloženou (6270,170,6) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací	m3			
1050	5319	935412R.1	Rigoly - úpravy	Ploška zahrnuje údržbu a údržbu betonové sítě předávací kvality do ošetřování vstupu - ošetření úpravy (osazení, vlněných, řezných) posílky porobu (průh oděrování, ochranné). Vč. odložením stávajícího rigolu, odvozu a likvidace vzniklého odpadu do zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatků za odloženou V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací	m3			
1060	5412	12993	Sterilizované rýby - čistění	*ozka zahrnuje osazení nasazeného materiálu ze stávajícího řadu (např. ze stávajícího řady) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu do zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatků za odloženou V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací	m			
1070	5519	129950	Truhlíky propustky Ø do 600mm - čistění potrubí	*ozka zahrnuje osazení nasazeného materiálu z propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu do zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatků za odloženou (10700,170,6) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací	m3			
1080	5519	129911	Truhlíky propustky Ø přes 600mm - čistění potrubí	*ozka zahrnuje osazení nasazeného materiálu z propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu do zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatků za odloženou (10070,170,6) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací	m3			
1090	5512	12940	Rámové sůd klonové propustky - vyčištění směrů a vyčištění potrubí od námosu	*ozka zahrnuje osazení nasazeného materiálu z rýžového sítka a vyčištění směrů a vyčištění potrubí vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu do zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatků za odloženou V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací	m3			
1100	5522		Propustky - stavění údržba	Úprava (m, kavení) osazením likvidace vzniklého odpadu do zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatků za odloženou V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací	m3			
1110	5819	12980	Vpustě - úchyty čistění	Ploška zahrnuje výměnu a vyčištění halového sítka, vyčištění dna vpustě pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu do zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatků za odloženou V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací	ks			
1120	5814	12570	Vpustě - úchyty čistění - sítka rozčištění	Ploška zahrnuje výměnu a vyčištění halového sítka, vyčištění dna vpustě pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu do zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatků za odloženou V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací	ks			
1130	5829	89922.2	Vpustě - výměna mříže	výměna mříže včetně dodání mříže do stávajícího rámu + mříž vč. odvozu a likvidace odpadu do zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatků za odloženou V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací (Kódové demontážní materiálu do Přílohy č. 2 Směrnice GP 06/2013)	ks			
1140	5824	89922.1	Vpustě - výměna mříže s rámem	Výměna mříže s rámem, včetně dodání mříže s rámem do stávajícího rámu + mříž vč. odvozu a likvidace odpadu do zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatků za odloženou V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací (Kódové demontážní materiálu do Přílohy č. 2 Směrnice GP 06/2013)	ks			
1150	5822	89910	Vpustě - výměna koku nebo jeho doplnění	Ploška zahrnuje dodání a výměnu koku do stávajícího rámu + mříž vč. odvozu a likvidace odpadu do zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatků za odloženou V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací (Kódové demontážní materiálu do Přílohy č. 2 Směrnice GP 06/2013)	ks			
1160	5823	89916R	Sachty betonové duplinky	Ploška zahrnuje dodání s osazení potrubí vč. odvozu a likvidace odpadu do zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatků za odloženou V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací	ks			
1170	5849	05470R	Vpustě, úchyty prstava	Ploška zahrnuje - poklop s rámem, mříže s rámem, odpadu, žebříky, smyky z bet. sítka a pos. - předávací smyky, monolitické betonové a nerezové úchyty a poklopy vlnitý (z kamenného nebo betonového) vlnitý, šamot a tlumení úpravy a spojů, vlnitý a ošlepený sítka připravené materiálu V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací	ks			
1180	5842	03021R.1	Výškové úpravy poklopů	práce výškové úpravy stávajícího poklopu a materiálu pro vyčištění nebo změnu odměrní (v ceně název úpravy stávajícího poklopu vlnitý nebo chodník) vč. odvozu a likvidace odpadu do zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatků za odloženou V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací	ks			
1190	5919	01781R.1	Silniční obruby - oprava	*ozka zahrnuje zprovoznění vroměrných otvorů včetně osazení betonovou směsí. Vč. likvidace vzniklého odpadu do zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatků za odloženou V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací	m			
1200	5919	017425R.1	Silniční obruby kamenné - výměna	*ozka zahrnuje osazení osokožených kamenných obrubníků (sítka sítka) včetně osazení betonovou směsí. Vč. likvidace vzniklého odpadu do zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatků za odloženou V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací	m			
1210	5920	017224R.1	Silniční obruby betonové - výměna	Ploška zahrnuje odměrné obrubníky betonových obrubníků (bez sítka na rozměry) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu do zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatků za odloženou V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací	m			
1220	6012	03019.2	Masty - čistění	Úklid sítka znečištěného ropnými, benzínovými, silničními, olejovými, PMS, řasami, mýdly nebo jinými naloženými olejnými omezenými (neumožňuje přístup a odpady apod.) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu do zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatků za odloženou V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací	m2			
1230	6013	12980R	Masty - čistění vyřezávací	Čistění a pročištění řasovodu V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací	ks			
1240	6014	93032R.1	Masty - čistění akvárií a odštěpení	Ploška zahrnuje likvidaci vlnitých akvárií osazených osazením. *ozka zahrnuje osazení osazením a sítka. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu do zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatků za odloženou V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací	m2			
1250	6015		Masty - čistění mostních závrhů	Ploška zahrnuje likvidaci vlnitých závrhů vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu do zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatků za odloženou V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravě na místo provedení prací	hm			



Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ/2m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
126d	6816	93832R.1	Mosty - odstranění vegetace	Odstranění vegetace z mostu (řínny, chodníky, přířadby, schodiště, ...), zadržky pod mostem, v okolí opěr, křídel a pod s následným antivegetačním postřikem. VE odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
127d	6817	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění srovných a vodotočných ploch mostu tlakovou vodou. Vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
128d	7111	93844R.1	Silniční zdi čišťení	Očištění srovných a vodotočných ploch silničních zdí tlakovou vodou. Vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
129d	7112		Silniční zdi - stavební údržba	Lokální oprava Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (0,9,2) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3			
130d	7211	938545R.1	Protihlukové stěny čišťení	čišťení tlakovou vodou, Vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
131d	7212		Protihlukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava - Reprolitace Železobetonový a betonových PHS Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (0,9,2) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m3			
132d	7212		Protihlukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava - Výměna dílů PHS Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
133d	8121	1801 617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do průjezdného profilu a pod. Vč likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom	ks			
134d	8133		Údržba OK	Vypletí, údržba výsaděb Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
135d	8221	111 21	Řez a průklest keřů	Řez a průklest keřů do plochy 40 m2. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
136d	8241		Keře - likvidace	Odstranění keřů a stromů do průměru 100mm. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
137d	8313	111 15	Kosení travních porostů ručně křovinořezem	Sečení ručně křovinořezem v omezeném rozsahu např. zajištění rozhledových podmínek V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
138d	8321	185912	Chemické postřiky	Likvidace plevelů. Odstranění násovy z přířadby, dvourádků žulových kostek včetně postřiku Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH	
DPH Kč	
Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH	

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov

C. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investořská cena za 12 měsíců
139a	2112	93818.1	Čištění vozovk metením strojné s amosběrem	Odstáření nečistot strojné metením s amosběrem se zkrvsním před zametacími kartáči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2			
140a	2113	93811	Čištění vozovk splachováním strojné (čisterna)	Položka zahrnuje i dodání vody a veškerou manipulaci s ní. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2			
141a	2115		Čištění vozovk ručně metením	Odstáření nečistot ručně metením. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb. apod.). - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2			
142a	2141		Osazení přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - montáž s přemístěním. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks			
143a	2143		Zabezpečení místa světelnou šipkou - nájem	Předzvěstná světelná šipka - nájemné. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ka/den	den			
144a	2144		Použití přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - nájemné. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ka/den	den			
145a	2145	911D82.1	Provedení ochrana betonovými svadidly, zřízení a odstranění	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (doprava na místo a technika potřebná k naložení, služební a umístění bet. svadidel, jejich odstranění a odvoz) vč. DIO.	m			
146a	2146	911D89	Svadidlo beton, úroveň zadř H1 výšky 1,0m - nájem	Položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení počet mřmých jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití	MDEN			
147a	2147		Odstáření přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - demontáž. Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks			
148a	2148		Zabezpečení místa světelnou šipkou - montáž s pronajmem	Přistavení a montáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks			
149a	2149		Zabezpečení místa světelnou šipkou - demontáž	Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks			
150a	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložení množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.	t			
151a	2161	014102.2	Poplatky za skládku - inertní odpad, suť	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložení množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.	t			
152a	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložení množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.	t			
153a	2161	014102.4	Poplatky za skládku - nebezpečný odpad	Zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb.). Uložení množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.	t			
154a	3131	914912.1	SDZ - narovnání stojanu	Položka zahrnuje narovnání např. vyvráceného stojanu svislé dopravní značky a jeho opětovné upevnění. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks			
155a	3132	914921.2	SDZ - vyrovnaní značky	Položka zahrnuje narovnání otočené svislé dopravní značky do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks			
156a	3152	914921.1	SDZ - výměna stojanu a patky	Položka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SDZ provedení demontáže poškozeného sloupku a poškozené patky, dodání a osazení nové patky na kotvení základ, dodání a osazení nového stojanu, vyrovnaní a kontrolu svislé polohy SDZ. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
157a	3153	914914	SDZ - výměna stojanu	Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo ohnutého stojanu svislé dopravní značky vč. materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
158a	3154	914921.1	SDZ - výměna patky	Položka zahrnuje výměnu odlomené patky stojanu svislé dopravní značky, vč. materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
159a	3155		SDZ - zřízení základu	Položka zahrnuje zemní práce, výkop pro základ a vybudování betonového základu, na který se osadí patka vč. zakotvení patky pro upevnění nosné konstrukce, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks			
160a	3161	914113.1	SDZ - likvidace značky	Položka zahrnuje demontáž SDZ (značka, stojan, patka) a odstranění betonového základu vč. jeho záspu na místě vhodným materiálem vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
161a	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, došení a montáž nové DZ se zvyrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
162a	3177	914141.1	Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, došení a montáž nové DZ se zvyrazněnou značkou v R3 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
163a	3172	914231.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, došení a montáž nové DZ se zvyrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov

Č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	investovaná cena za 12 měsíců
164a	3177	914241.1	Výměna SDZ fólie tl.3 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, doběhání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 (dálnice) vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	ks			
165a	3173	914131.2	Výměna SDZ fólie tl.2 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupky a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
166a	3176	914141.2	Výměna SDZ fólie tl.3 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupky a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
167a	3173	914231.2	Výměna SDZ fólie tl.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupky a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
168a	3176	914241.2	Výměna SDZ fólie tl.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupky a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
169a	3182		Výměna SDZ fólie tl.2 na původním stojanu - zmenšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, doběhání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
170a	3183		Výměna SDZ fólie tl.3 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, doběhání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
171a	3184		Výměna SDZ fólie tl.3 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, doběhání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013.	ks			
172a	2155	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - montáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - montáž vč. dočasně dopravy.	kpl			
173a	2156	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž vč. dočasně dopravy.	kpl			
174a	2157	916149	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - nájem	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - nájem za jeden den	den			
175a	4131		Ocelové svodidla - rovnání jednostranné	Položka zahrnuje narovnání poškozených pásnic (1m pásnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních metodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	bm			
176a	4132		Ocelové svodidla oboustranné - rovnání	Položka zahrnuje narovnání poškozených pásnic (2m pásnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních metodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	bm			
177a	4142		Ocelové svodidla - opravy jednostranné	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla jednostranného úroveň za držení H2. Nejedná se o opravy po dopravních metodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	bm			
178a	4143		Ocelové svodidla oboustranné - opravy	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla oboustranného úroveň za držení H2. Nejedná se o opravy po dopravních metodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013	bm			
179a	4151		Ocelové svodidla - likvidace jednostranné	Demontáž svodnic, deform spojek. Zaberanění sloupky se výtahovou. Urovnění terénu. Nejedná se o opravy po dopravních metodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku	bm			
180a	4152		Ocelové svodidla oboustranné - likvidace	Demontáž svodnic, deform spojek. Zaberanění sloupky se výtahovou. Urovnění terénu. Nejedná se o opravy po dopravních metodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku	bm			
181a	4811	91297	Výměna dopravního zrcadla	Položka zahrnuje demontáž poškozeného zrcadla (bez ohledu na tvar), dodání a montáž nového zrcadla předepsaného tvaru a rozměru vč odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks			
182a	5131	56960	Krajnice nezapovněné - opravy, zřízení	Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dopravním materiálem vč. zhuštění a přesypem březovaného asfaltového materiálu v min. 1170 mm šířce, odstranění (seřazení) nevhodného materiálu z krajnice a náhradou vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m2			
183a	5311	93852R.1	Rigoly - čištění nánosu	Položka zahrnuje ruční odstranění naplaveného porostu či naplaveného materiálu z rigoly ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (R10,1*0,6) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3			
184a	5511	129958	Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (15*0,1*0,6) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3			
185a	5511	129971	Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku (15*0,1*0,6) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3			
186a	5512	12940	Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustky od nánosu	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoků a výtoků u propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	m3			
187a	5811	12980	Vpusté, šachty - čištění	Položka zahrnuje vyjmutí a vyčištění katového koše, vyčištění dna vpusté pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	ks			

Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov

Č. pol.	kód položky Hlavní	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	přidpokládaný počet T.J./12m	jednotková cena	investorská cena za 12 měsíců
188a	5071	09122.2	Výsuvé - výměna mířů	Výsuvné míře včetně držáky míře dle silničního stavu + míře nč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR/06/2013	ks	4		
189a	5072	09160	Sáčky - betonové doplňky	Položka zahrnuje dodání a osazení poklopu vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	2		
193a	0012	93010.2	Masty - čistění	Uklid lokálního znečištění vozovky, krajnice, obslužného chodníku PHS, římsy mostu nebo sběr a naložení ojedinelých předmětů (pneumatika, pytel s odpadky apod.) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	38		
191a	0013	12000	Masty - čistění odvodňovaců	Čištění a proplach tlakovou vodou, V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	ks	8		
192a	0121	01401.017	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do příjezdního profilu a jiné. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom	ks	2		
193b	0123	117.15.15	Řez a průklest stromů ve výškách	Řez a průklest stromů za použití mobilní plošiny nebo lezecké techniky. Odstranění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstranění větví zasahujících do příjezdního profilu pod Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Cena za jeden strom	ks	1		
194a	0151	117.11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm	Přikácení nahnutých nebo nalomených stromů horizontálním řízcem. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR/06/2013	ks	2		
195a	0151	117.11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 50 cm	Přikácení nahnutých nebo nalomených stromů horizontálním řízcem. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR/06/2013	ks	1		
196a	0151	117.11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene nad 50 cm	Přikácení nahnutých nebo nalomených stromů horizontálním řízcem. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup materiálu dle Přílohy č. 2 Směrnice GR/06/2013	ks	1		
197a	0221	111.21	Řez a průklest kere	Řez a průklest kerů do plochy 40 m2. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. - bez poplatku za skládku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací	m2	5		

Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH	
DPH Kč	
Investorská cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH	

## Rámcová dohoda - Výkaznictví

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	Cena za provedení činnosti výkaznictví v souvislosti s realizací dílčí smlouvy	Předpokládaná celková cena do konce platnosti Rámcové dohody	Maximální celková cena
	9152		Výkaznictví a evidence		2 % z Měřené ceny dle dílčí smlouvy		



Příloha č. 5

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA - VZOR

Číslo související Rámcové dohody: «PreviousInvestorOrderNumber»

Číslo dílčí objednávky: [bude doplněno]

Ze dne: [bude doplněno]

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

«SubdivisionOfRSD»

Adresa: «AddressSubdivisionOfRSD»

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

[bude doplněno]

Sídlo: [bude doplněno]

IČO: [bude doplněno]

DIČ: [bude doplněno]

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:**

1) [bude doplněn popis (specifikace) objednávaného druhu Běžného Plnění v souladu s čl. II a přílohou č. 1 Rámcové dohody a předpokládané požadované množství Běžného Plnění (je možno uvést včetně dílčích cen požadovaného plnění)]

**Identifikace vad v CEV:** [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

**Místo dodání:** [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

**Termín dodání:** [bude doplněno v souladu s Rámcovou dohodou]

2) Provedení Bezodkladných prací BESIP. Specifikace druhu Bezodkladných prací BESIP, jejich předpokládaný rozsah, místo dodání a termín dodání bude specifikován v průběhu platnosti dílčí objednávky, a to přiřazením vady v systému CEV Dodavateli.

**Kontaktní osoba objednatele:** [bude doplněno]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** [bude doplněno] / [bude doplněno]

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

**Další informace pro dodavatele:** Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
- 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

[lze doplnit další informace pro dodavatele týkající se dílčí objednávky; tyto informace či požadavky nesmějí být v rozporu či nad rámec uzavřené Rámcové dohody]

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [bude doplněno]

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

[Oprávněný zástupce Objednatele připojí k této dílčí objednávce svůj uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb.]



Metodika ředitele Úseku provozního 12-M-101.1 (3/2004)

Název:

## Pro výkaznictví běžné údržby

Včetně standardizace evidence a výkaznictví

Gestor:

ředitel úseku provozního

Účel zpracování:

Standardizování postupů provádění údržby na dálnicích a silnicích

SCHVALUJI

[Redacted signature]

Účinnost od: 1.4.2024

Přehled rušených nebo nahrazovaných interních předpisů:

Rozsah znalostí	Úplná	Provozní úseky Správ a Závodů	
	Informativní	Ředitelé úseků	
Evidenční číslo	doplň evidenční číslo např č.j. z EPD		Počet stran 106
Klasifikace	Pro vnitřní potřebu		Počet výtisků e-doc
Verze	1.0		Výtisk číslo e-doc
Přílohy	č. 1 - Název		

F.4.08.v3.4



## OBSAH

Nebyla nalezena položka obsahu.

## SEZNAM TABULEK

Tab. 1: JR	Popiska	tabulky
	<u>yba! Záložka není definována.</u>	<u>Ch</u>
Tab. 2: Zkratky.....		3
Tab. 3: Role a jejich přidělení.....		3
Tab. 4: Registr		změn
	5	<u>10</u>

## SEZNAM OBRÁZKŮ

Obr. 1: Řízení	procesů	–	princip
	<u>yba! Záložka není definována.</u>		<u>Ch</u>

## 1. Úvod

### 1.1. Cíl a rozsah působnosti

Tato metodika stanovuje obecné principy evidence a výkaznictví běžné údržby (BÚ) na pozemních komunikacích spravovaných Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). Cílem je digitalizace procesů, zefektivnění administrativy a zajištění transparentnosti a kontroly nad prováděnými pracemi.

#### Metodika se zaměřuje na:

- Frekvenci dílčích objednávek (max. 2 měsíce) s fakturací po dokončení
- Měření a doměrky prací s využitím evidence a výkaznictví v CEV modulu Vady
- Evidenci prací v rámci CEV
- Používání Provozního deníku v ISUDaS pro výkaznictví dat GPS nad stanovenou mechanizací
- Evidenci krátkodobých dopravních omezení v IS Dálnice
- Podmínky pro potvrzení soupisu prací a fakturace
- Namátkovou kontrolu výše uvedeného prostřednictvím centrálních inspektorů PÚ GŘ

### 1.2. Pojmy, zkratky a role a jejich přidělení

#### Zkratky

Zkratka	Význam
BÚ	Běžná údržba
ZÚ	Zimní údržba
RD	Rámcová dohoda
DNS	Dynamický nákupní systém
CEV	Centrální evidence vad
ISUDaS	Informační subsystém údržby dálnic a silnic
PÚ GŘ	Provozní úsek generálního ředitelství ŘSD
SFDI	Státní fond dopravní infrastruktury

Tab. 1: *Role a jejich přidělení*

Role	Popis	Plní

## 2. BĚŽNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

---

Běžná údržba zahrnuje drobné, místně vymezené práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci prohlídek komunikací. podrobněji jsou činnosti popsány ve Standardu údržby (12-M-100.1)

Jedná se především o následující práce:

Údržba vozovky, krajnic, dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství, údržba odvodňovacích zařízení, údržba svahů a násypů zemního tělesa komunikace, údržba chodníků a dalších nemotoristických komunikací, dělicích pásů a dopravních ostrůvků, údržba ploch a vybavení odpočívek, odstavných a parkovacích ploch a dalších součástí komunikace (staničníky, mezníky, zpomalovací prahy, únikové zóny, protihlukové zdi a valy), údržba objektů, (tunely, galerie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy), ošetřování silniční vegetace

## 3. Obecné principy provádění údržby

### 3.1. Obecně platné podmínky

- Dílčí objednávky z RD budou prováděny vždy v maximální délce 2 měsíce, fakturace proběhne po dokončení dílčí objednávky.
- V rámci fakturace nelze proplatit položku, u níž nejsou splněny veškeré požadavky z hlediska výkaznictví a evidence včetně provedení všech kroků v digitálních nástrojích.
- Pro údržbové RD i DNS je vyžadováno používání modulu Provozního deníku v rámci systému ISUDaS pro záznam dodavatelských činností navázaných na mechanizaci a vizualizaci dat GPS.
- Pro údržbové RD i DNS, kde budou prováděny práce zahrnující DIO, je vyžadováno evidování veškerých dopravních omezení v systému IS Dálnice.
- Veškeré údržbové RD i DNS mají s ohledem na charakter činností a rychlý vývoj aktuálního stavu v čase možnost doměření prací po odsouhlasení ze strany ŘSD.
- Vykazování běžné údržby z RD BÚ je prováděno v CEV, podrobněji v příloze č. 1 této metodiky.
- Přístup do ISUDaS a CEV se zřizuje prostřednictvím Helpdeskového požadavku přes manažera zakázky. V samotných systémech jsou pak k nalezení uživatelské dokumentace pro práci v nich.
- V rámci jednotné koncepce ŘSD je vyžadováno zakotvení výše uvedených požadavků (GPS, provozní deník, evidence pracovních míst, případně CEV) i do smluv na údržbové činnosti vypisované mimo centrální vzory.

## 4. Nástroje pro zajištění údržbových prací

### 4.1. Rámcová dohoda BÚ

Rámcová dohoda určena pro výkon běžné údržby, zahrnuje veškeré činnosti v kategoriích uvedených v podkapitolách níže. Veškeré činnosti z RD BÚ budou vykazovány a evidovány v CEV. Postup zadávání dílčích objednávek při použití systému CEV je uveden v kapitole 5 této metodiky. Činnosti BESIP budou objednávány dle potřeby mimo dílčí objednávky formou přiřazení vady v CEV s patřičnou identifikací.

V rámci strategie provádění údržby budou po 30. 9. 2025 zaváděny nové smlouvy na ZÚ/BÚ – zimní a běžná údržba dohromady, kdy dojde i k redukci některých položek ze stávající RD BÚ – jedná se o činnosti řešené jiným smluvním nástrojem (RD/DNS) se specifickými potřebami na vybavení, kvalifikaci a ve stávající smlouvě na BÚ jsou určeny k využití pro ojedinělé případy.

#### 4.1.1. Položkový seznam činností běžné údržby

Seznam činností s jednotlivými specifikacemi prací je uvedena v příloze č. 4 Položkový rozpočet.

##### Čištění, úklid

- Vozovek metením strojně samosběrem
- Vozovek splachováním strojně (cisterna)
- Vozovek ručně metením
- Vozovek odkopem ručně
- Čištění SDZ omytím vodou
- Čištění příkopů, svahů a asf. zálivů od odpadků ručně
- Čištění šterbinových žlabů, trubních propustků, rámových nebo klenbových propustků

- Úklid odpočívek
- Úklid nebezpečného a velkoobjemového odpadu

### **Dopravní značení**

- přenosné DZ
- Zabezpečení místa světelnou šipkou
- Provizorní ochrana betonovými svodidly
- SDZ – rovnání, výměna jednotlivých komponent
- Dopravní majáčky
- Odražeč k dopravním knoflíkům zapuštěný
- Bílení stromu, Připevnění odrazové fólie
- Kilometrovník ocelový – dodání, oprava, demontáž

### **Bezpečnostní zařízení, směrové sloupky, odrazky, clony proti oslnění**

- Svodidla ocelová, betonová – výměna jednotlivých komponent/oprava
- Oplocení – výměna jednotlivých komponent/oprava
- Zábradlí – výměna jednotlivých komponent/oprava
- Dopravní zrcadlo – výměna komponent/komplet
- Směrové sloupky – čištění, zřízení, znovuosazení, vyrovnání
- Balisety – zřízení, čištění, demontáž
- Clony proti oslnění – zřízení, demontáž

### **Poplatky za skládku**

- zemina, kamenivo
- inertní odpad, suť
- uliční smetky
- nebezpečný odpad

### **Oprava dlažby, obruby**

- Opravy dlažby z dlažebních kostek velkých
- Opravy dlažby z dlažebních kostek drobných
- Opravy dlažby ze zámkových dlaždic
- Silniční obruby – oprava, výměna

### **Oprava silničního tělesa a odvodnění**

- Seřezání nepevněné krajnice, opravy, zřízení
- Opravy silničního svahu
- Čištění příkopů strojně příkopovou frézou
- Příkopy – opravy
- Rigoly – čištění nánosů strojně
- Rigoly – opravy
- Vpustě, šachty - čištění, výměna komponentů, přestavba
- Stavební údržba
- Rektifikace šachet a vpustí

### **Mosty**

- Mosty – čištění
- Mosty – čištění odvodňovačů, skluzů, odláždění, MZ, očištění

## Zdi

Silniční zdi čištění, Silniční zdi - stavební údržba, Protihlukové stěny čištění, Protihlukové stěny - stavební údržba, Protihlukové stěny - stavební údržba,

## Vegetace

- Řez a průklest stromů, keřů
- Údržba OK
- Kosení travních porostů ručně křovinořezem
- Chemické postřiky

### 4.1.2. Technická specifikace

Technické specifikace a pracovní postupy pro jednotlivé činnosti údržby jsou uvedeny v příslušných předpisech.

Podrobný popis činnosti je uveden v dodatkovém textu jednotlivých položek.

## 4.2. DNS

Činnosti údržby řešené prostřednictvím dynamického nákupního systému:

- Údržba PHS, zdí
- Údržba ochranných systémů skalního řízení
- Reprofilace krajnice a SDP, Reprofilace příkopů, strojní čištění žlabů, příkopů
- SDZ
- Stavební údržba mostů

## 4.3. RD

Činnosti řešené prostřednictvím rámcových dohod:

- Sanace spár a trhlin
- Opravy výtluků
- Opravy svodidel po nehodách
- Obnova VDZ
- Sečení
- Kácení

## 5. Vykazování údržbových činností v CEV

Neodkladné práce BESIP budou zadávány prostřednictvím CEV, vykazovány budou na samostatný předávací protokol včetně samostatně zpracovaného soupisu prací položek BESIP, fakturovány budou společně s fakturací dílčí objednávky.

Provedené práce BESIP dodavatel zařazuje na samostatný předávací protokol v CEV. Fakturace prací BESIP probíhá měsíčně, případně jednou za dva měsíce (ve stejném režimu, jak budou koncipovány dílčí objednávky).

Ostatní činnosti mimo BESIP jsou zadávány prostřednictvím dílčích objednávek (uzavíraných na dobu max. 2 měsíce). Součástí dílčí objednávky je kromě položkového rozpočtu, kde je uvedeno množství jednotlivých činností, i konkrétní výčet evidenčních čísel vad z CEV sebraných objednatelem, které se na jednotlivé činnosti vážou (tím jsou jednoznačně definovány typy vad, které mají být v rámci dílčí objednávky odstraněny).

Objednatel předá tyto vady v systému CEV odpovědnému zástupci dodavatele. Vady budou odpovědnému zástupci dodavatele v systému CEV přiřazeny ke dni vystavení dílčí objednávky (Dodavatel začne tyto vady odstraňovat v momentě obdržení závazné objednávky).

V rámci každé vady jsou dle skutečnosti vykázány objednané, respektive dodatečně odsouhlasené činnosti. Součástí je i odpovídající fotodokumentace provedených prací v souladu s přílohou č. 1 této metodiky.

Dodavatel jednotlivé odstraněné, a odsouhlasené, vady zařazuje na příslušný předávací protokol v CEV. Dodavatel nemůže vystavit fakturu bez odsouhlaseného předávacího protokolu.

Rozsah fakturace činností z dílčí objednávky odpovídá sumě výkonů jednotlivých činností z příslušných ev. čísel vad, které byly uvedeny v této dílčí objednávce.

K jedné dílčí objednávce se vystavuje pouze jedna faktura.

Objednatel případně jím pověřená osoba zajišťuje řádně veškeré kroky životního cyklu vady v rámci CEV s výjimkou kroku Předání opravy, který provádí dodavatel. Dodavatel zároveň zajistí přiložení podepsaného předávacího protokolu tak, aby bylo možno vadu archivovat.

Způsob/rozsah dokladování jednotlivých provedených činností v rámci CEV je uveden v příloze č. 1

## 6. Vykazování běžné údržby v ISUDaS

Dodavatel má za povinnost založit pro každý den, kdy je vykonávána činnost tzv. provozní deník v rámci modulu Provozní deník v ISUDaS. Zde vykazuje výjezdy vozidel, obsluhu a konkrétní činnosti údržby prováděné daný den.

Veškerá evidovaná mechanizace musí splňovat požadavky dle smlouvy a poskytovat GPS data dle platného datového formátu (komunikačního protokolu) dostupného na webu <https://podporagps.rsd.cz/>. Funkční přenos dat (výstup z provozního deníku) je podkladem pro fakturaci.

Dodavatel v rámci popisu prací specifikuje vykonávané činnosti – například uvedení čísel odstraňovaných závad v CEV, detailním popisem vykonávané činnosti, popisem lokalizace (komunikace, staničení) apod..

Založený deník se archivuje automaticky v 23:59 a nelze jej zpětně upravovat.

## 7. Vykazování běžné údržby v IS Dálnice

Dodavatel zaznamenává pracovní místo v IS Dálnice vždy, pokud má za povinnost zajištění DIO.

Práce na silnicích I. třídy a dálnicích se vykazují v samostatně.

## **8. Vady negativně ovlivňující bezpečnost provozu na komunikaci a jejich odstraňování**

---

Hraniční úroveň závad ohrožujících bezpečnost provozu a požadavky na max. dobu jejich odstranění uvádí příloha č. 4 Standardu údržby. Každá výkonná složka ŘSD musí mít neustále k dispozici smluvní nástroje k provádění činností sloužících k odstranění všech typů těchto závad.

## **9. Seznam příloh**

---

Příloha č. 1 – Pravidla pro evidování činností BÚ v CEV

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet BÚ – vykazování v CEV



## 10. Revize a změny dokumentu

[1] Revize této Metodiky jsou prováděny pravidelně, minimálně jednou ročně a řídí je gestor Metodiky. Výsledky revize jsou zaznamenány v aplikaci VP24 na Intranetu ŘSD.

### REGISTR ZMĚN

Tab. 2: *Registr změn*

Verze	Popis změny	Změnu provedl
1.0	Dokument vytvořen	

### ROZDĚLOVNÍK

Vyhotoveno jako e-doc o 106 stranách. Metodika je distribuována prostřednictvím aplikace VP24 na Intranetu ŘSD. Listinná forma je uložena v Katalogu VP24 u Správce VP24.

# Příloha č. 1 k metodice 12-M-101.1 Provádění běžné údržby

Pravidla pro evidování činností BÚ v CEV – rozsah a způsob vykazování zadání vad a provedených prací

## 1. Objednávka prací z BÚ (popis objednávky)

Každá dílčí objednávka bude založena na položkovém soupisu prací v kombinaci s výčtem vad v CEV, přiřazených zhotoviteli k odstranění.

Tato objednávka bude obsahovat práce na jeden maximálně dva kalendářní měsíce.

Veškeré vady v CEV budou obsahovat fotodokumentaci nalezených nedostatků s jasnou identifikací objednávaného rozsahu. Bodové závady budou dokumentovány bodově, liniové prostřednictvím četnosti fotodokumentace v linii (vada pro každou komunikaci a úsek zvlášť).

Vada bude evidována v CEV ze strany zadavatele min. 1 fotografií, ke každé zadávané sadě položek (např. kumulace položek s charakterem demontáž, montáž, odstranění, znovuosazení, atd.) bude v systému minimálně jedna vada v CEV. Z pořízené fotografie bude jasně patrné, o jakou vadu se jedná. Pokud je na jednom místě více vad, jsou zadány samostatně dle typů a podtypů, stejně tak jsou i samostatně odstraňovány a vykazovány.

Ze strany dodavatele bude doplněna podrobnější fotodokumentace vady před (pouze pokud není zadavatelem dodána fotodokumentace kompletní v rozsahu dle požadavků níže – např. frekvence fotodokumentace liniových závad) a po odstranění.

V případě chybějící fotodokumentace nebo nedostatečné fotodokumentace ve smyslu nerozeznatelné vady, nebude tato vada uznána ve fakturaci. Systém bude rovněž automaticky detekovat duplicitu fotografií, ve smyslu stejné fotografie u více vad v různých lokalitách, a to formou pravidelného reportu případně na vyžádání).

Zodpovědnost za správné vykazování v aplikaci CEV nese dodavatel údržby.

## 2. Typy dokumentace vady a jejího odstranění

### 2.1. Vada vykazována na kusové množství jednotek

Kusové závady musí být zachyceny ve fotodokumentaci před a po opravě, v některých případech i při probíhajícím úkonu (např. vyhloubení základu, atd.). Fotka vady musí být zachycena tak, aby bylo přesně rozeznatelné, o co se jedná.

V případě SDZ, směrových sloupků a dalších bezpečnostních prvků, které jsou v pravém úhlu k vozovce je možná fotografie v takzvaném zlatém řezu, kdy větší část fotky bude vozovka.

### 2.2. Vada vykazována na obsahové jednotky (m<sup>2</sup>)

Vada typická pro plošné čištění a mytí. Z fotodokumentace musí být jasně patrný neuspokojivý stav před úkonem a po úkonu. Fotodokumentace v intravilánu by měla zajišťovat dostatečnou četnost v rámci linie (ve frekvenci do 100 metrů jeden záznam). Fotodokumentace v extravilánu by se měla řídit

četností v linii dle dostupných bezpečnostních prvků (sloupky, značky), aby byla jasná identifikace místa (ve frekvenci do 200 metrů).

### 2.3. Vada vykazována na časové množství (hod/den)

Vykazování vady probíhá dle konkrétní specifikace (vykazována ve dnech nebo hodinách). Poloha je prokazatelně dokladována GPS daty (vozík, mechanizace).

### 2.4. Vada vykazována na jednotky délky (m/km)

Vady vázané na lokální (krátké) vzdálenosti budou obsahovat vodící bod (část svinovacího nebo dřevěného metru pro jednoznačnou specifikace vzdálenosti). U liniových vad v délce přes 10 m bude prokazování provedeno obdobným principem jako u vykazování vad s plošnými jednotkami. Fotodokumentace v intravilánu by měla zajišťovat dostatečnou četnost v rámci linie (ve frekvenci do 100 metrů jeden záznam). Fotodokumentace v extravilánu by se měla řídit četností v linii dle dostupných bezpečnostních prvků (sloupky, značky), aby byla jasná identifikace místa (ve frekvenci do 200 metrů).

### 2.5. Vada vykazována na množství hmotnosti, nebo objemu (kg/m<sup>3</sup>)

Vady vykazované v kilogramech nebo tunách budou doloženy vážním lístkem, nebo při zpracování materiálu (typicky vysprávky výtluků) bude fotodokumentace obsahovat vodící bod pro lepší prokazatelnost rozsahu a spotřebovaného objemu materiálu (metrem změřená hloubka a délka výtluhu apod.).

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojné samosběrem	Odstranění nečistot strojné metením samosběrem se zkrápěním před zametacími kartáči. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace - samosběru. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	m2			
2s	2113	93811	Čištění vozovek splachováním strojné (cisterna)	Položka zahrnuje i dodání vody a veškerou manipulaci s ní. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace - cisterny. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	m2			
3s	2115		čištění vozovek ručně metením	Odstranění nečistot ručně metením. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace - ručně. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	m2			
4s	2116	12910	Čištění vozovek odkopem ručně	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vytěženým materiálem. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (naložení odpadu, doprava na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace použité pro odvoz vytěženého materiálu. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	m3			
5s	2141		Osazení přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - montáž s přemístěním. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s přepravou DZ. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	ks			
6s	2143		Zabezpečení místa světelnou šipkou - nájem	Předzvěstná světelná šipka - nájemné. Označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s polohou světelné šipky. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	den			
7s	2144		Používání přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - nájemné. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. Cena za použití 1 ks/den. Položka bude vykazována dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	den			
8s	2145	911DB2.1	Provizorní ochrana betonovými svodidly, zřízení a odstranění	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací (doprava na místo a technika potřebná k naložení, složení a umístění bet. svodidel, jejich odstranění a odvozu) vč. DIO. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související se zřízením a odstraněním svodidel. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	m			
9s	4174		Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel	Doplnění nebo výměna krytek spojů betonových svodidel. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s doplněním nebo výměnou a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	ks			
10s	2146	911DB9	Svodidlo beton, úroveň zadrž H1 výšky 1,0m - nájem	Položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití. Položka bude vykazována dle Metodiky výkaznictví.	MDEN			
11s	2147		Odstranění přenosné DZ	Přenosné dopravní značky základní velikosti ocelové fólie tř 2 - demontáž. Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s přepravou DZ. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	ks			
12s	2148		Zabezpečení místa světelnou šipkou - montáž s přesunem	Přistavení a montáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s polohou světelné šipky. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	ks			
13s	2149		Zabezpečení místa světelnou šipkou - demontáž	Demontáž označení místa dle požadavku Objednatel. Nejedná se o označení pracoviště při provádění činnosti dle této smlouvy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s polohou světelné šipky. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	ks			
14s	2161	014102.1	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Položka bude vykazována dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s odvozem skládkovaného materiálu.	t			
15s	2161	014102.2	Poplatky za skládku - inertní odpad, suť	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Položka bude vykazována dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s odvozem skládkovaného materiálu.	t			
16s	2161	014102.3	Poplatky za skládku - uliční smetky	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Položka bude vykazována dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s odvozem skládkovaného materiálu.	t			
17s	2161	014102.4	Poplatky za skládku - nebezpečný odpad	Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce (likvidace odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb.). Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky. Položka bude vykazována dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s odvozem skládkovaného materiálu.	t			
18s	2162		Úklid odpadků	Položka zahrnuje sběr odpadků na odpočívkách, vyvezení odpadkových košů, kontejnerů. Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	m2			
19s	2164	SO 900 1B	Úklid nebezpečného a velkoobjemového odpadu	Položka obsahuje ruční sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu formou pochůzky, naložení odpadu na vozidlo. Jedná se o mezníky, betonové sloupy, kameny, pneumatiky a další velké předměty ohrožující bezpečnost. Odvoz, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k přepravě materiálu. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	t			
20s	2511	587201	Opravy dlažby z dlažebních kostek velkých	Položka zahrnuje předklázení stávající dlažby z velkých kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadklázení) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	m2			
21s	2511	587202	Opravy dlažby z dlažebních kostek drobných	Položka zahrnuje předklázení stávající dlažby z drobných kostek (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadklázení) na 95% plochy a dlažbu z nových kostek na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	m2			
22s	2511	587206	Opravy dlažby ze zámkových dlaždic	Položka zahrnuje předklázení stávající dlažby ze zámkových dlaždic (tj. její rozebrání, očištění, veškerou manipulaci, rozprostření nového lože a zpětné zadklázení) na 95% plochy a dlažbu z nových dlaždic na 5% plochy (včetně lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	m2			
23s	3112	91419	Čištění SDZ omytím vodou	Položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před čištěním a po provedeném čištění SDZ. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	ks			
24s	3131	914912.1	SDZ - narovnávací stojanu	Položka zahrnuje narovnání např. vyvráceného stojanu svíslé dopravní značky a jeho opětovné upevnění. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před narovnáním a po provedené činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	ks			

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
25s	3132	914921.2	SDZ - vyrovnání značky	Položka zahrnuje navrácení otočené svíslé dopravní značky do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před vyrovnáním a po provedené činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
26s	3152	914921.1	SDZ - výměna stojanu a patky	Položka zahrnuje demontáž a montáž samotné tabule SDZ provedení demontáže poškozeného sloupku a poškozené patky, dodání a osazení nové patky na kotevní základ, dodání a osazení nového stojanu, vyrovnání a kontrolu svíslé polohy SDZ. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před výměnou a po provedené činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
27s	3153	914914	SDZ - výměna stojanu	Položka zahrnuje výměnu poškozeného, nebo ohnutého stojanu svíslé dopravní značky vč. Materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před výměnou a po provedené činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
28s	3154	914924.1	SDZ - výměna patky	Položka zahrnuje výměnu odlomené patky stojanu svíslé dopravní značky, vč. materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem stavu před výměnou a po provedené činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
29s	3155		SDZ - zřízení základu	Položka zahrnuje zemní práce, výkop pro základ a vybudování betonového základu, na který se osadí patka vč. zakotvení patky pro upevnění nosné konstrukce, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
30s	3156	966158R OTSKP	SDZ - demontáž základu	Položka zahrnuje rozbouření konstrukce bez ohledu na použitou technologii, veškeré pomocné konstrukce, veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Zásyp vhodným materiálem a jeho ztuhnutí. Platí pro SDZ velkoplošné. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu vzniklého odpadu. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka m3			0,00
31s	3161	914113.1	SDZ - likvidace značky	Položka zahrnuje demontáž SDZ (značka, stojan, patka) a odstranění betonového základu vč. jeho záspy na místě vhodným materiálem vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
32s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie ř.2 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
33s	3177	914141.1	Výměna SDZ fólie ř.3 na původním stojanu - základní velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
34s	3172	914231.1	Výměna SDZ fólie ř.2 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
35s	3177	914241.1	Výměna SDZ fólie ř.3 na původním stojanu - zvětšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R3 (dálnice) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
36s	3173	914131.2	Výměna SDZ fólie ř.2 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. Zároveň bude zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
37s	3176	914141.2	Výměna SDZ fólie ř.3 včetně stojanu a patky - základní velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. Zároveň bude zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
38s	3173	914231.2	Výměna SDZ fólie ř.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. Zároveň bude zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
39s	3176	914241.2	Výměna SDZ fólie ř.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., demontáž stávající SDZ, dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. Zároveň bude zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace nutné k odvozu materiálu. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
40s	3182		Výměna SDZ fólie ř.2 na původním stojanu - zmenšená velikost	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
41s	3183		Výměna SDZ fólie ř.2 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
42s	3184		Výměna SDZ fólie ř.3 na původním stojanu - velikost 1000x1500	Položka zahrnuje demontáž DZ, dodání a montáž nové DZ se zvýrazněnou značkou v R2 vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před výměnou fólie a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
43s	3173	914131.2	zřízení SDZ fólie ř.2 včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopku dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
44s	3185	914141.2	zřízení SDZ fólie ř.3 včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopku dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
45s	3178	914231.2	zřízení SDZ fólie ř.2 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace výkopku dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00



Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
46s	3186	914241.2	zřízení SDZ fólie tl.3 včetně stojanu a patky - zvětšená velikost	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč.odvozu a likvidace výkypku dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štitu DZ v R2. Všechny SDZ musí být v souladu s TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací SDZ. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
47s	3212	91459	SDZ velkoplošné - mytí	Položka zahrnuje omytí velkoplošné SDZ vodou (vč. dodání vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací SDZ. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
48s	3231	914523	SDZ velkoplošné - likvidace	Položka zahrnuje odstranění zničené značky včetně nosné konstrukce vč.odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací SDZ. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
49s	3242	914526.1	SDZ velkoplošné - výměna a doplnění lamel	Položka zahrnuje dodání, výměnu a doplnění lamel. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací SDZ. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
50s	3243	914984 OTSKP	SDZ velkoplošné výměna nosné konstrukce	Položka zahrnuje demontáž stávající příhrady vč. likvidace, dodání, osazení a montáž nové nosné konstrukce a likvidaci vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Montáž zahrnuje vykopání základů, betonáž vč.zakotvení pro upevnění nosné konstrukce. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu původní konstrukce. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
51s	3244		SDZ velkoplošné oprava	Položka zahrnuje demontáž stávající příhrady vč. likvidace, dodání, osazení a montáž sloupků/stojek a likvidaci vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Montáž na stávající betonový základ. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
52s	3192	916C3	Dopravní majáčky neprosvětlované - zřízení	Položka zahrnuje dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jeho osazení včetně základu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
53s	3193	916C.1	Dopravní majáčky neprosvětlované - likvidace	Položka zahrnuje odstranění zničeného majáčku včetně betonového základu a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	ks			0,00
54s	2155	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - montáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - montáž včetně dopravy. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s přepravou soupravy.	kpl			0,00
55s	2156	916143	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - demontáž včetně dopravy. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s přepravou soupravy.	kpl			0,00
56s	2157	916149	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - nájem	Zabezpečení místa soupravou 10 směrovacích desek Z4 včetně výstražných světel - nájem za jeden den. Položka bude vykazována dle Metodiky výkaznictví.	den			0,00
57s	4111	9113A8	Ocelová svodidla - čištění	Položka zahrnuje očištění (omytí) svodidel (včetně nábehu) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m			0,00
58s	4131		Ocelová svodidla - rovnání jednostranné	Položka zahrnuje narovnání poškozených pásnic (1m pásnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	bm			0,00
59s	4132		Ocelová svodidla oboustranná - rovnání	Položka zahrnuje narovnání poškozených pásnic (2m pásnice na 1m svodidla) a opravu poškozené PKO. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	bm			0,00
60s	4142		Ocelová svodidla - opravy jednostranné	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla jednostranného úroveň zadržení N2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	bm			0,00
61s	4143		Ocelová svodidla oboustranná - opravy	Položka zahrnuje demontáž a odstranění poškozeného svodidla, dodání a osazení ocelového silničního svodidla oboustranného úroveň zadržení H2. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	bm			0,00
62s	4151		Ocelová svodidla - likvidace jednostranné	Demontáž svodnice,deform. spojek. Zaberané sloupky se vytáhnou. Urovnání terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	bm			0,00
63s	4152		Ocelová svodidla oboustranná - likvidace	Demontáž svodnice,deform. spojek. Zaberané sloupky se vytáhnou. Urovnání terénu. Nejedná se o opravy po dopravních nehodách případně jiných škodních událostech. Součástí položky jsou veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013 a likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	bm			0,00
64s	4211	78321	Zábradlí - nátěr včetně očištění	Položka zahrnuje provedení očištění (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m2			0,00
65s	4231	93650	Zábradlí - opravy	Položka zahrnuje odřezání poškozených segmentů zábradlí, úpravy styčných ploch, náhradu novými díly a provedení nátěru předepsaným postupem dle TP vč. příp. zásypu jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovnosti na místě vhodným materiálem vč.naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m			0,00
66s	4251	9111B3	Zábradlí - likvidace	Položka zahrnuje odřezání zábradlí těsně nad niveletou terénu (betonovou patkou) a demontáž vč. příp. zásypu jam po odstraněných sloupcích a úpravy nerovnosti na místě vhodným materiálem vč.naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace související s likvidací materiálu. DIO bude vykazáno v IS Dálnice.	m			0,00



Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
67s	4262		Oplocení - sloupky narovnaní	Srovnání sloupků do původní polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem před narovnaním a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	ks			0,00
68s	4263		Oplocení - sloupky výměna	Výměna zničených nebo poškozených sloupků. Zahrnuje odstranění, dodávku a montáž nových sloupků vč. zabetonování. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	ks			0,00
69s	4264		Oplocení - pletivo výměna	Výměna zničené nebo poškozené části oplocení. V ceně je zahrnuto odstranění stávajícího, dodávka na montáž nového pletiva vč. napojení na stávající a řádného napnutí. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	m2			0,00
70s	4265		Oplocení - branky, vrátka výměna	Výměna zničených nebo poškozených branek, vrat a vrátěk. Zahrnuje odstranění stávajících a dodávku a montáž nových. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	m2			0,00
71s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění	Položka zahrnuje očištění (omytí) nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení čištění. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
72s	4421	91238	Nástavce na svodidla - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž nástavců do předvrtaných děr ve svodnici dle TP. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
73s	4431		Nástavce na svodidla - rovnání	Položka zahrnuje rovnání nástavců na svodidla včetně osazení horní části nástavce do předepsané polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
74s	4441	91267.1	Odrázky ve svodidlech	Položka zahrnuje dodání a montáž odrazek do předvrtaných děr ve svodnici dle TP včetně odstranění poškozené odrazky a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
75s	4451	912283	Nástavce na svodidla - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených nástavců na svodidla vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem materiálu. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
76s	4511	912289	Směrové sloupky - čištění strojně	Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní čištění. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
77s	4521	91228.1	Směrové sloupky silniční - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle TP dle stávajícího stavu v místě. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. případně instalaci zcela nového směrového sloupku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
78s	4522	91228.2	Směrové sloupky silniční - zřízení vč. betonové patky	Položka zahrnuje dodání a osazení nového směrového sloupku náhradou za odcizený/zničený dle stávajícího stavu v místě, zřízení betonové patky dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., případně instalaci zcela nového směrového sloupku V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
79s	4531	91228.5	Směrové sloupky - znovuosazení	Položka zahrnuje znovuosazení vyřazeného směrového sloupku dle TP vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po znovuosazení sloupku. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
80s	4541		Směrové sloupky - vyrovnání	Položka zahrnuje vyrovnání vykloněného směrového sloupku. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po vyrovnání sloupku. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
81s	4581	912A89	Balisety - čištění strojně	Položka zahrnuje strojní očištění (omytí) baliset vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní čištění. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
82s	4582	912A8	Balisety - zřízení	Položka zahrnuje dodání a montáž baliset náhradou za odcizené/zničené dle TP dle stávajícího stavu v místě, případně instalace zcela nových baliset. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
83s	4585	912A83	Balisety - demontáž	Položka zahrnuje demontáž poškozených baliset vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví a zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem materiálu. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
84s	4585	916F3.1	Clony proti oslnění výměna	Položka obsahuje dodávku, osazení, demontáž poškozeného dílu. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
85s	4611	78372	Bílění stromu	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení nátěru bílou barvou na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka m2			0,00
86s	4621	4621	Přípevnění odrazové fólie	Položka zahrnuje dodání veškerých potřebných materiálů a provedení přípevnění odrazové fólie na kmenech stromů předepsaným postupem dle TP vč. naložení, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
87s	4632		Odražeč k dopravním knoflíkům zapuštěný	Vodor. dopr. značení-knoflíky trvalé lepené-odstranění poškozených odražečů, dodávka a pokládka nových odražečů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
88s	4811	91297	Výměna dopravního zrcadla	Položka zahrnuje demontáž poškozeného zrcadla (bez ohledu na tvar), dodání a montáž nového zrcadla předepsaného tvaru a rozměrů vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem původního dopravního zrcadla. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00
89s	4822	91297.1	Výměna stojanu s patkou (bez výměny zrcadla)	Položka zahrnuje demontáž poškozeného stojanu s patkou, dodání a montáž nového stojanu včetně zřízení betonové patky a vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem původního stojanu s patkou. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka ks			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
90s	4812	91297.2	Dopravní zrcadlo - zřízení dopravního zrcadla včetně stojanu a patky	Položka zahrnuje dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací, přeprava povrchovou úpravou, vnitřní a mimostaveništní dopravu, odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka	ks		0,00
91s	4711	91325	Kilometrovník ocelový - dodání a osazení	Položka zahrnuje zřízení betonového základu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb., dodání a osazení patky, sloupku a dodání a montáž štítu dle TP a ČSN. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka	ks		0,00
92s	4721		Kilometrovník - oprava	Položka zahrnuje dodání a výměnu poškozeného štítu nebo sloupku. Cena je kalkulována vč. materiálu. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po opravě kilometrovníku. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka	ks		0,00
93s	4722		Kilometrovník - narovnáání	Navrácení kilometrovníku do správné polohy. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po narovnáání kilometrovníku. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka	ks		0,00
94s	4725	913253	Kilometrovník - demontáž	Položka zahrnuje demontáž rušeného kilometrovníku dle TP a ČSN vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem materiálu. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka	ks		0,00
95s	5123	12920	Krajnice nebezpečná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání nárosů a drnů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s odvozem materiálu. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka	m2		0,00
96s	5131	56960	Krajnice nebezpečná - opravy, zřízení	Položka zahrnuje dodání a doplnění krajnice vhodným dosypovým materiálem vč. zhutnění a přesypem frézovaného asfaltového materiálu v min. tl 70 mm) příp. odstranění (seřeznutí) nevhodného materiálu z krajnice a náhradou vhodným materiálem pro zajištění odvodnění pozemní komunikace dle TP vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s pracovním místem. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka	m2		0,00
97s	5151	18216R.1	Opravy silničního svahu	Položka zahrnuje dodání, rozprostření vhodného materiálu vč. zhutnění, příp. odstranění nevhodného materiálu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace souvisejícím s pracovním místem. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka	m3		0,00
98s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů a asf. závliv od odpadků ručně	Položka zahrnuje sběr odpadků do plastových pytlů vč. odvozu, likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka	hod		0,00
99s	5221	12930	Čištění příkopů strojně příkopovou frézou	Položka zahrnuje strojní čištění (příkopová fréza) příkopů (u překážek ruční dočištění) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní čištění. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka	m		0,00
100s	5231	12931	Hloubení příkopů strojně - do 0.3 m3/m	Položka zahrnuje hloubení příkopů v určeném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní hloubení. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka	m		0,00
101s	5232	12932	Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m	Položka zahrnuje hloubení příkopů v určeném objemu vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní hloubení. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka	m		0,00
102s	5242	935212R.1	Příkopy - opravy	Výměna poškozených příkopových tvarovek. V položce je zahrnuta dodávka o osazení nových tvarovek. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka	m		0,00
103s	5311	93852R.1	Rigoly - čištění nárosu	Položka zahrnuje ruční odstranění travnatého porostu či naplaveného materiálu z rigoly ručně vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka	m		0,00
104s	5313		Rigoly - čištění nárosu - strojně	Položka zahrnuje strojní čištění rigoly (u překážek ruční dočištění) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu před čištěním a po provedení činnosti. Zároveň by měla být položka zaznamenána v Provozním deníku s trasou mechanizace provádějící strojní čištění. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka	m		0,00
105s	5331	935412R.1	Rigoly - opravy	Položka zahrnuje dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru- provedení spar (smršťovacích, vkládacích, fezaných)- postřiky povrchu (proti odpařování, ochranné). Vč. odstranění stávajícího rigoly, odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka	m		0,00
106s	5412	12993	Štěrbinové žlaby - čištění	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu ze štěrbinového žlabu (např. za použití tlakové vody) vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka	m		0,00
107s	5511	129958	Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka	m		0,00
108s	5511	129971	Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka	m		0,00
109s	5512	12940	Rámové nebo klenbové propustky - vyčištění vtoků a výtoků propustky od nárosu	Položka zahrnuje odstranění naplaveného materiálu z ploch vtoku a výtoku u propustky vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka	m3		0,00
110s	5522		Propustky - stavební údržba	Opravy čal, kaveren dobetonováním Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka	m3		0,00
111s	5811	12980	Vpustě, šachty - čištění	Položka zahrnuje vyjmutí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpustí pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka	ks		0,00
112s	5814	12970	Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné	Položka zahrnuje vyjmutí a vyčištění kalového koše, vyčištění dna vpustí pomocí sacího zařízení vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka	ks		0,00



Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
113s	5821	899122.2	Vpustě - výměna mříže	Výměna mříže včetně dodávky mříže dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	ks			0,00
114s	5824	899122.1	Vpustě - výměna mříže s rámem	Výměna mříže s rámem, včetně dodávky mříže s rámem dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	ks			0,00
115s	5822	89910	Vpustě - výměna koše nebo jeho doplnění	Položka zahrnuje dodání a výměnu koše dle stávajícího stavu v místě vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka Odkup demontovaných materiálů dle Přílohy č. 2 Směrnice GR 06/2013. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	ks			0,00
116s	5823	89916R	Šachty - betonové doplnění	Položka zahrnuje dodání a osazení poklopu vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	m3			0,00
117s	5841	89470R	Vpustě, šachty - přestavba	Položka zahrnuje: poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. předepsané trouby, monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů- očištění a ošetření úložných ploch- izolační nátěry proti zemní vlhkosti- předepsané podkladní konstrukce.Vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	ks			0,00
118s	5842	89921R.1	Výšková úprava poklopů	položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).Vč. odvozu a likvidace odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	ks			0,00
119s	5911	91781R.1	Silniční obruby - oprava	Položka zahrnuje znovuosazení vyložených obrub včetně podsypaní betonovou směsí. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	m			0,00
120s	5911	917425R.1	Silniční obruby kamenné - výměna	Položka zahrnuje odstranění poškozených kamenných obrubnic (bez ohledu na rozměry) včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. a zřízení nové obruby z kamenných obrubnic (osazení a dodání obrubnic předepsaných rozměrů včetně betonového lože). Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	m			0,00
121s	5922	917224R.1	Silniční obruby betonové - výměna	Položka zahrnuje odstranění stávajících betonových obrubnic (bez ohledu na rozměry). vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. Zřízení nové obruby z betonových obrubnic (osazení a dodání obrubnic předepsaných rozměrů včetně betonového lože). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	m			0,00
122s	6012	93818.2	Mosty - čištění	Úklid lokálního znečištění vozovky, krajnice, obslužného chodníku PHS, římsy mostu nebo sběr a naložení jednotlivých předmětů (pneumatika, pytel s odpady apod.). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	m2			0,00
123s	6013	12980R	Mosty - čištění odvodňovačů	Čištění a proplach tlakovou vodou. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	ks			0,00
124s	6014	93832R.1	Mosty - čištění skluzů a odláždění	Ruční nebo tlakovou vodou s následným antivegetačním postřikem. Položka zahrnuje odstranění vegetace a očištění. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	m2			0,00
125s	6015		Mosty - čištění mostních závěrů	Ruční nebo tlakovou vodou, vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	bm			0,00
126s	6016	93832R.1	Mosty - odstranění vegetace	Odstanění vegetace z mostu (římsy, chodníky, přídlažby, schodiště...), základy pod mostem, v okolí opěr, křidel a pod s následným antivegetačním postřikem. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	m2			0,00
127s	6017	93831R.1	Mosty - očištění	Očištění svislých a vodorovných ploch mostu tlakovou vodou. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka m2			0,00
128s	7111	938441R.1	Silniční zdi čištění	Očištění svislých a vodorovných ploch silničních zdí tlakovou vodou. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka m2			0,00
129s	7112		Silniční zdi - stavební údržba	Lokální oprava. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka m2			0,00
130s	7211	938545R.1	Protihlukové stěny čištění	Čištění tlakovou vodou. Vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle Zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka m2			0,00
131s	7212		Protihlukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava. Reprofilace železobetonových a betonových PHS Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka m2			0,00
132s	7212		Protihlukové stěny - stavební údržba	Lokální oprava. Výměna dílců PHS. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka m2			0,00
133s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů	Řez a průklest stromů. Odstanění suchých, nalomených nebo jinak nebezpečných větví. Odstanění větví zasahujících do průjezdního profilu a pod. Vč. likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Cena za jeden strom Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	ks			0,00
134s	8133		Údržba OK	Vypěstí, údržba výsadeb Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka m2			0,00
135s	8221	111 21	Řez a průklest keře	Řez a průklest keří do plochy 40 m2. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. bude vykazována fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykazováno v IS Dálnice.	Položka m2			0,00

Rámcová dohoda - Běžná údržba silnice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Nový kód	Název položky	Technická specifikace	MJ	Předpokládaný počet MJ za 12 měsíců	Jednotková cena za MJ za 12 měsíců (Kč bez DPH)	Cena celkem za 12 měsíců (Kč bez DPH)
136s	8241		Keře - likvidace	Odstranění keřů a stromů do průměru 100mm. Například z důvodu provádění stavební údržby propustku, zdi a pod. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
137s	8313	111 15	Kosení travních porostů ručně křovinořezem	Sečení ručně křovinořezem v omezeném rozsahu např. zajištění rozhledových podmínek. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00
138s	8321	183512	Chemické postřiky	Likvidace plevelů. Odstranění nánosů z přídlažby, dvouřádků žulových kostek včetně postřiku. Likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v samostatné položce. Položka bude vykázána fotodokumentací dle Metodiky výkaznictví s jasným rozdílem původního stavu a po provedení činnosti. DIO bude vykázáno v IS Dálnice.	m2			0,00

Nabídková cena silnice za 12 měsíců v Kč bez DPH	0,00
DPH Kč	0,00
Nabídková cena silnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH	0,00