

Předpokládaný počet PBZ - květen - srpen 2024					
Název VZ: Kontroly, zkoušky, údržba a oprava požárně bezpečnostních zařízení 2024–2025 v obvodu Pardubice					
dodavatel: Jakub Rytíř					
PČ	Popis	MJ	množství	J.cena	cena celkem
	Kontrola požárně bezpečnostního zařízení				
1	Kontrola provozuschopnosti požárních ucpávek, manžet, přepážek a jiných těsnění, těsnění prostupů kabelových svazků, kabelových lávek, potrubí, rozvodů VZT a spár v požárně dělících konstrukcích mezi požárními úseky objektu jakékoliv velikosti	kus	400,000	0,00	0,00
2	Kontrola požárních uzávěrů, včetně kování a samozavíračů jakékoliv velikosti	kus	30,000	0,00	0,00
3	Kontrola provozuschopnosti požárních či kouřových klapek, čidel a ost. zařízení jakékoliv velikosti (odvody tepla a kouře - kouřová zástěny, žaluziové klapky, ventilátor stěnový, kouřotěsné klapky v potrubí apod.) + manuální ovládání.	kus	-	0,00	0,00
4	Kontrola požárních poklopů a přepážek jakékoliv velikosti	kus	-	0,00	0,00
5	Kontrola požárních mřížek jakékoliv velikosti	kus	-	0,00	0,00
6	Kontrola revizních dvířek jakékoliv velikosti	kus	-	0,00	0,00
7	Kontrola soustavy přetlakové ventilace jakékoliv velikosti	kus	-	0,00	0,00
8	Kontrola požární rolety jakékoliv velikosti a provedení	kus	-	0,00	0,00
9	Kontrola požárních žebříků jakékoliv délky	kus	-	0,00	0,00
10	Kontrola protipožárního nátěru nebo nástřiku	m²	-	0,00	0,00
	Opravy, montáž, údržba a servis požárně bezpečnostního zařízení				
11	Oprava, montáž ucpávky prostupu diskem kabelové chráničky do D 40 mm stěnou tl. do 100 mm požární odolnost EI 60	kus	1,000	0,00	0,00
12	Oprava, montáž ucpávky prostupu manžetou kabelové chráničky do D 40 mm stěnou tl. do 100 mm požární odolnost EI 120	kus	1,000	0,00	0,00
13	Oprava, montáž ucpávky prostupu tmelem kabelové chráničky do D 40 mm stropem do tl. 150 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
14	Oprava, montáž ucpávky prostupu manžetou kabelové chráničky do D 40 mm stropem do tl. 150 mm požární odolnost EI 120	kus	1,000	0,00	0,00
15	Oprava, montáž ucpávky prostupu diskem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou do tl. 100 mm požární odolnost EI 60	kus	1,000	0,00	0,00
16	Oprava, montáž ucpávky prostupu tmelem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou do tl. 150 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
17	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku povlakem stěnou a stropem do tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru do 0,4 m² požární odolnost EI 60	kus	1,000	0,00	0,00
18	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku povlakem stěnou a stropem do tl. 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru od 0,4 m² do 1 m² požární odolnost EI 60	kus	1,000	0,00	0,00
19	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku tmelem otvorem do D 160 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou a stropem do tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
20	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku tmelem otvorem do D 160 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stěnou a stropem do tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
21	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku tmelem otvorem do D 160 mm zaplnění prostupu kabely ze 60% stěnou a stropem do tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
22	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku manžetou otvorem do D 110 mm zaplnění prostupu kabely z 85% stěnou do tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
23	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku pěnou otvorem do D 400 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou a stropem do tl. 150 mm požární odolnost EI 60	kus	1,000	0,00	0,00
24	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku pěnou otvorem do D 400 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stěnou do tl. 150 mm požární odolnost EI 60	kus	1,000	0,00	0,00
25	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku pěnou otvorem do D 400 mm zaplnění prostupu kabely ze 60% stěnou do tl. 150 mm požární odolnost EI 60	kus	1,000	0,00	0,00
26	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku rukávem otvorem do D 130 mm zaplnění prostupu kabely z 50% stěnou do tl. 300 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00

27	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku povlakem stropem do tl. 100 mm zaplnění prostupu kabely z 20% plocha otvoru do 0,5 m ² požární odolnost EI 60	kus	1,000	0,00	0,00
28	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku povlakem stropem do tl. 100 mm zaplnění prostupu kabely z 20% plocha otvoru od 0,5 m ² do 1 m ² požární odolnost EI 60	kus	1,000	0,00	0,00
29	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku manžetou otvorem do D 110 mm zaplnění prostupu kabely z 85% stropem do tl. 150 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
30	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové ucpávky do D 32 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
31	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové chráničky D 32 - 50 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
32	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové chráničky D 50 - 80 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
33	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové chráničky D 80 - 100 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
34	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové chráničky D 100 - 140 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
35	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku(žlabu) do 0,01 m ² požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
36	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,06 m ² požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
37	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,10 m ² požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
38	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,18 m ² požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
39	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,28 m ² požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
40	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,40 m ² požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
41	Oprava, montáží ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,50 m ² požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
42	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,60 m ² požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
43	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,70 m ² požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
44	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,80 m ² požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
45	Montáž, doplnění protipožární polštář - velký	kus	2,000	0,00	0,00
46	Montáž, doplnění protipožární polštář - malý	kus	2,000	0,00	0,00
47	Oprava požárního uzávěru - panikové kování jakékoliv velikosti	kus	3,000	0,00	0,00
48	Oprava požárního uzávěru - kování klika jakékoliv velikosti	kus	3,000	0,00	0,00
49	Oprava požárního uzávěru - výměna samozavíračů jakékoliv velikosti	kus	3,000	0,00	0,00
50	Oprava požárního uzávěru - výměna těsnícího pásku jakékoliv šířky a délky	m	10,000	0,00	0,00
51	Oprava požárních či kouřových klapek, čidel a ost. zařízení nejběžnějších velikostí - manuálně ovládaných	kus	-	0,00	0,00
52	Oprava požárních poklopů a přepážek nejběžnějších velikostí	kus	-	0,00	0,00
53	Oprava požárních větracích mřížek nejběžnějších velikostí	kus	-	0,00	0,00
54	Oprava požárních revizních dvířek nejběžnějších velikostí	kus	-	0,00	0,00
55	Oprava soustavy přetlakové ventilace	kus	-	0,00	0,00
56	Oprava požárních rolet nejběžnějších velikostí	kus	-	0,00	0,00
57	Vylepení nového kontrolního štítku jakéhokoliv typu PBZ	kus	20,000	0,00	0,00
	Zpráva o revizi a kontrole věcných prostředků PO a požárně bezpečnostního zařízení				

58	Zpráva o kontrole požárních ucpávek	kus	19,000	0,00	0,00
59	Zpráva o kontrole provozuschopnosti požárních uzávěrů	kus	8,000	0,00	0,00
60	Zpráva o kontrole požárních či kouřových klapek, čidel a ost. zařízení nejběžnějších velikostí - manuálně ovládaných	kus	-	0,00	0,00
61	Zpráva o kontrole požárních poklopů a přepážek nejběžnějších velikostí	kus	-	0,00	0,00
62	Zpráva o kontrole požárních větracích mřížek nejběžnějších velikostí	kus	-	0,00	0,00
63	Zpráva o kontrole požárních revizních dvířek nejběžnějších velikostí	kus	-	0,00	0,00
64	Zpráva o kontrole soustavy přetlakové ventilace	kus	-	0,00	0,00
65	Zpráva o kontrole požárních rolet nejběžnějších velikostí	kus	-	0,00	0,00
66	Zpráva o kontrole požárního žebříku	kus	-	0,00	0,00
67	Zpráva o kontrole protipožárního nátěru nebo nástřiku	kus	-	0,00	0,00
	CELKEM	90 210,00			

Seznam umístění PBZ - květen - srpen 2024

ucpávky	dveře	revizní dvířka	poklopy+přepážky	ventilace	klapky	Objekt
330	5					SPS Česká Třebová
70	9					SEE Pardubice
	16					SSZT Pardubice

400

30

0

0

0

0

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4651154

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5033dabf-052b-437f-a2f0-b502fa47fc77

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.05.2024 06:39:00



c29e56bd-4211-40ed-983d-433017ba1f9c