

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC INV C 54 CHEJLAVA 314

Objekt:

SO1 - Oprava lesní cesty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

TRAKOM spol. s r. o., Žinkovy 1, 335 54 Žinkovy

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.7.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

61168696

DIČ:

CZ61168696

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

56 580,89

DPH základní
snížená

Základ daně
56 580,89
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
11 881,99
0,00

Cena s DPH

v CZK

68 462,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC INV C 54 CHEJLAVA 314

Objekt:

SO1 - Oprava lesní cesty

Místo:

Datum: 11.7.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

TRAKOM spol. s r. o., Žinkovy 1, 335 54 Žinkovy

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 580,89

HSV - Práce a dodávky HSV

56 580,89

1 - Zemní práce

15 299,28

5 - Komunikace pozemní

6 810,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 699,50

998 - Přesun hmot

772,11

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC INV C 54 CHEJLAVA 314

Objekt:

SO1 - Oprava lesní cesty

Místo:

Datum: 11.7.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

TRAKOM spol. s r. o., Žinkovy 1, 335 54 Žinkovy

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

56 580,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

56 580,89

D 1

Zemní práce

15 299,28

1	K	111151511	Kosení zeleně v rovině nebo ve svahu v souvislé ploše šíře do 1,5 m	m	1 238,000	0,77	953,26
---	---	-----------	---	---	-----------	------	--------

PP Kosení zeleně u krajnic lesních cest v rovině nebo svahu při souvislé ploše, šíře do 1,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111151511

VV krajnice

VV 619*2

VV Součet

1 238,000

1 238,000

2	K	111212311	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	40,000	126,20	5 048,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezů do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111212311

P Poznámka k položce:

Výřez náletových dřevin ve vzdálenosti 1,5 m od koruny lesní cesty

VV 40

VV Součet

40,000

40,000

3	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	4,500	133,00	598,50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122151102

VV výtluky

VV 30*0,15

VV odkop

VV Součet

4,500

4,500

4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	97,350	83,20	8 099,52
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251101

VV rozprostření výkopku na předem určená místa

VV odkop

VV rozprostření nánosů z lesní cesty na předem určená místa

VV nános*0,1

VV Součet

4,500

92,850

97,350

5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	30,000	20,00	600,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112

VV výtluky

VV 30

VV Součet

30,000

30,000

D 5

Komunikace pozemní

6 810,00

6	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	30,000	227,00	6 810,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011

VV výtluky

VV 30

VV Součet

30,000

30,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 699,50

7	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	100,000	86,30	8 630,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938902112				
8	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	928,500	27,00	25 069,50
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> očistění stávajícího šterkového povrchu od nánosů a organických materiálů v tl. do 100 mm				
	VV		619*1,5		928,500		
	VV	nános	Součet		928,500		
	D	998	Přesun hmot				772,11
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	10,350	74,60	772,11
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111				