

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesní cesty Lesná č. 98

KSO:

Místo: revír Lesná

CC-CZ:

Datum: 12.8.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Miloslav Altmann Ušava 72, Staré Sedliště 34801

IČ:

87526808

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

393 829,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	393 829,69	21,00%	82 704,24
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

476 533,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč





SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesní cesty Lesná č. 98

Místo: revír Lesná

Datum: 12.8.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Miloslav Altmann Ušava 72, Staré Sedliště 34801

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							393 829,69
D	HSV		Práce a dodávky HSV				393 829,69
D	1		Zemní práce				31 122,41
S	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	190,935	88,00	16 802,28
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3				
	VV		odstranění nánosů na skládce dříví				
	VV		60*12*0,2		144,000		
	VV		10 poškozených úseků 30%				
	VV		(40+50+30+52+40+50+70+20+60+35)*3,5*0,1*0,3		46,935		
	VV		Součet		190,935		
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých strojně	m3	190,935	75,00	14 320,13
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelnosti				
	VV		190,935		190,935		
D	5		Komunikace pozemní				314 200,00
5	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	316,900	325,00	102 992,50
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhuťnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnutí tl. 200 mm				
	VV		10 poškozených úseků podsyp hlubších výtluků 20%				
	VV		(40+50+30+52+40+50+70+20+60+35)*3,5*0,2		312,900		
	VV		2 ks jednotlivé výtluky				
	VV		2*2		4,000		
	VV		Součet		316,900		
4	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	1 564,500	135,00	211 207,50
	PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhuťnutím, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozproštěním a zhuťnutím, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
	VV		10 poškozených úseků				
	VV		(40+50+30+52+40+50+70+20+60+35)*3,5		1 564,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 775,00
2	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	80,000	70,00	5 600,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním trvalého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
	VV		odtoky 20 ks svodnic				
	VV		20*4		80,000		
1	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	447,000	25,00	11 175,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		10 poškozených úseků				
	VV		(40+50+30+52+40+50+70+20+60+35)*0,5*2		447,000		
D	998		Přesun hmot				31 732,28
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	423,097	75,00	31 732,28
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VV		277,323+145,774		423,097		

Technická dokumentce

***Oprava lesní cesty Lesná č. 98
Inv.č. 302899***

***k.ú Lesná u Tachova, p.p.č. 1482/1
650 m.n.m.***

Současný stav lesní cesty: LC tř 2L celkové délky 3 732 m. Předmětem opravy je 10 úseků lesní cesty o délce 447 m, které jsou opotřebované odvozem kůrovcového dříví z kalamitního revíru – vyjeté koleje, četné výtluky, nánosy na krajnicích a povrchu cesty.

Cílem úprav je zajištění sjízdnosti pro odvozní soupravy a ostatní technologické dopravy z lesního komplexu. Neprovedení opravy by mělo za následek další poškození lesní cesty.

Technické řešení:

Opravy proběhnou ve vyznačených úsecích. Nejprve bude odstraněn nevhodný materiál z povrchu cesty a krajnic. Přebytkový výkopek bude uložen v místě stavby. Dále budou vyplněny hlubčí výtluky a koleje a nakonec bude provedena úprava krytu s doplněním kameniva 0,08 – 0,10 m³/m². Dále budou pročištěny odtoky od 20 ks svodnic a odstraněny nánosy na skládce dříví.

Vypracoval: XXXXXXXXXX