

Předpokládaný počet PBZ - říjen - prosinec 2024					
Název VZ: Kontroly, zkoušky, údržba a oprava požárně bezpečnostních zařízení 2024–2025 v obvodu Hradec Králové					
dodavatel: Jakub Rytíř					
PČ	Popis	MJ	množství	J.cena	cena celkem
	Kontrola požárně bezpečnostního zařízení				
1	Kontrola provozuschopnosti požárních ucpávek, manžet, přepážek a jiných těsnění, těsnění prostupů kabelových svazků, kabelových lávek, potrubí, rozvodů VZT a spár v požárně dělících konstrukcích mezi požárními úseky objektu jakékoliv velikosti	kus	125,000	0,00	0,00
2	Kontrola požárních uzávěrů, včetně kování a samozavíračů jakékoliv velikosti	kus	33,000	0,00	0,00
3	Kontrola provozuschopnosti požárních či kouřových klapek, čidel a ost. zařízení jakékoliv velikosti (odvody tepla a kouře - kouřová zástěny, žaluziové klapky, ventilátor stěnový, kouřotěsné klapky v potrubí apod.) + manuální ovládání.	kus	0,000	0,00	0,00
4	Kontrola požárních poklopů a přepážek jakékoliv velikosti	kus	0,000	0,00	0,00
5	Kontrola požárních mřížek jakékoliv velikosti	kus	0,000	0,00	0,00
6	Kontrola revizních dvířek jakékoliv velikosti	kus	0,000	0,00	0,00
7	Kontrola soustavy přetlakové ventilace jakékoliv velikosti	kus	0,000	0,00	0,00
8	Kontrola požární rolety jakékoliv velikosti a provedení	kus	1,000	0,00	0,00
9	Kontrola požárních žebříků jakékoliv délky včetně suchovodu	kus	3,000	0,00	0,00
10	Kontrola protipožárního nátěru nebo nástřiku	m²	0,000	0,00	0,00
	Opravy, montáž, údržba a servis požárně bezpečnostního zařízení				
11	Oprava, montáž ucpávky prostupu diskem kabelové chráničky do D 40 mm stěnou tl. do 100 mm požární odolnost EI 60	kus	2,000	0,00	0,00
12	Oprava, montáž ucpávky prostupu manžetou kabelové chráničky do D 40 mm stěnou tl. do 100 mm požární odolnost EI 120	kus	2,000	0,00	0,00
13	Oprava, montáž ucpávky prostupu tmelem kabelové chráničky do D 40 mm stropem do tl. 150 mm požární odolnost EI 90	kus	2,000	0,00	0,00
14	Oprava, montáž ucpávky prostupu manžetou kabelové chráničky do D 40 mm stropem do tl. 150 mm požární odolnost EI 120	kus	2,000	0,00	0,00
15	Oprava, montáž ucpávky prostupu diskem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou do tl. 100 mm požární odolnost EI 60	kus	2,000	0,00	0,00
16	Oprava, montáž ucpávky prostupu tmelem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou do tl. 150 mm požární odolnost EI 90	kus	2,000	0,00	0,00
17	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku povlakem stěnou a stropem do tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru do 0,4 m² požární odolnost EI 60	kus	2,000	0,00	0,00
18	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku povlakem stěnou a stropem do tl. 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru od 0,4 m² do 1 m² požární odolnost EI 60	kus	2,000	0,00	0,00
19	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku tmelem otvorem do D 160 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou a stropem do tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	2,000	0,00	0,00
20	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku tmelem otvorem do D 160 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stěnou a stropem do tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	2,000	0,00	0,00
21	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku tmelem otvorem do D 160 mm zaplnění prostupu kabely ze 60% stěnou a stropem do tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	2,000	0,00	0,00
22	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku manžetou otvorem do D 110 mm zaplnění prostupu kabely z 85% stěnou do tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	2,000	0,00	0,00
23	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku pěnou otvorem do D 400 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou a stropem do tl. 150 mm požární odolnost EI 60	kus	2,000	0,00	0,00
24	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku pěnou otvorem do D 400 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stěnou do tl. 150 mm požární odolnost EI 60	kus	2,000	0,00	0,00
25	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku pěnou otvorem do D 400 mm zaplnění prostupu kabely ze 60% stěnou do tl. 150 mm požární odolnost EI 60	kus	2,000	0,00	0,00
26	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku rukávem otvorem do D 130 mm zaplnění prostupu kabely z 50% stěnou do tl. 300 mm požární odolnost EI 90	kus	2,000	0,00	0,00
27	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku povlakem stropem do tl. 100 mm zaplnění prostupu kabely z 20% plocha otvoru do 0,5 m² požární odolnost EI 60	kus	2,000	0,00	0,00

28	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku povlakem stropem do tl. 100 mm zaplnění prostupu kabely z 20% plocha otvoru od 0,5 m² do 1 m² požární odolnost EI 60	kus	2,000	0,00	0,00
29	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku manžetou otvorem do D 110 mm zaplnění prostupu kabely z 85% stropem do tl. 150 mm požární odolnost EI 90	kus	2,000	0,00	0,00
30	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové ucpávky do D 32 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	2,000	0,00	0,00
31	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové chráničky D 32 - 50 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	2,000	0,00	0,00
32	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové chráničky D 50 - 80 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	2,000	0,00	0,00
33	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové chráničky D 80 - 100 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	2,000	0,00	0,00
34	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové chráničky D 100 - 140 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	2,000	0,00	0,00
35	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku(žlabu) do 0,01 m² požární odolnost EI 90	kus	2,000	0,00	0,00
36	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,06 m² požární odolnost EI 90	kus	2,000	0,00	0,00
37	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,10 m² požární odolnost EI 90	kus	2,000	0,00	0,00
38	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,18 m² požární odolnost EI 90	kus	2,000	0,00	0,00
39	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,28 m² požární odolnost EI 90	kus	2,000	0,00	0,00
40	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,40 m² požární odolnost EI 90	kus	2,000	0,00	0,00
41	Oprava, montáží ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,50 m² požární odolnost EI 90	kus	2,000	0,00	0,00
42	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,60 m² požární odolnost EI 90	kus	2,000	0,00	0,00
43	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,70 m² požární odolnost EI 90	kus	2,000	0,00	0,00
44	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,80 m² požární odolnost EI 90	kus	2,000	0,00	0,00
45	Montáž, doplnění protipožární polštář - velký	kus	5,000	0,00	0,00
46	Montáž, doplnění protipožární polštář - malý	kus	5,000	0,00	0,00
47	Oprava požárního uzávěru - panikové kování jakékoliv velikosti	kus	3,000	0,00	0,00
48	Oprava požárního uzávěru - kování klika jakékoliv velikosti	kus	3,000	0,00	0,00
49	Oprava požárního uzávěru - výměna samozavíračů jakékoliv velikosti	kus	1,000	0,00	0,00
50	Oprava požárního uzávěru - výměna těsnícího pásku jakékoliv šířky a délky	m	10,000	0,00	0,00
51	Oprava požárních či kouřových klapek, čidel a ost. zařízení nejběžnějších velikostí - manuálně ovládaných	kus	0,000	0,00	0,00
52	Oprava požárních poklopů a přepážek nejběžnějších velikostí	kus	0,000	0,00	0,00
53	Oprava požárních větracích mřížek nejběžnějších velikostí	kus	0,000	0,00	0,00
54	Oprava požárních revizních dvířek nejběžnějších velikostí	kus	0,000	0,00	0,00
55	Oprava soustavy přetlakové ventilace	kus	0,000	0,00	0,00
56	Oprava požárních rolet nejběžnějších velikostí	kus	1,000	0,00	0,00
57	Vylepení nového kontrolního štítku jakéhokoliv typu PBZ	kus	20,000	0,00	0,00
	Zpráva o revizi a kontrole věcných prostředků PO a požárně bezpečnostního zařízení				
58	Zpráva o kontrole požárních ucpávek	kus	7,000	0,00	0,00
59	Zpráva o kontrole provozuschopnosti požárních uzávěrů	kus	4,000	0,00	0,00
60	Zpráva o kontrole požárních či kouřových klapek, čidel a ost. zařízení nejběžnějších velikostí - manuálně ovládaných	kus	0,000	0,00	0,00
61	Zpráva o kontrole požárních poklopů a přepážek nejběžnějších velikostí	kus	0,000	0,00	0,00
62	Zpráva o kontrole požárních větracích mřížek nejběžnějších velikostí	kus	0,000	0,00	0,00
63	Zpráva o kontrole požárních revizních dvířek nejběžnějších velikostí	kus	0,000	0,00	0,00
64	Zpráva o kontrole soustavy přetlakové ventilace	kus	0,000	0,00	0,00
65	Zpráva o kontrole požárních rolet nejběžnějších velikostí	kus	1,000	0,00	0,00

66	Zpráva o kontrole požárního žebříku včetně suchovodu	kus	1,000	0,00	0,00
67	Zpráva o kontrole protipožárního nátěru nebo nástřiku	kus	0,000	0,00	0,00
	CELKEM	101 440,00			

Seznam umístění PBZ - říjen - prosinec 2024

ucpávky	žebřík	roleta	dveře	Objekt
9	3	1	5	SVS Hradec Králové
21			10	ŽST Týniště nad Orlicí
22			14	ŽST Nový Bydžov
7			4	SSZT Týniště nad Orlicí
35				OE Hradec Králové
8				ŽST Jaroměř
23				ŽST Potštejn

125

3

1

33

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4949270

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bf30a7ff-6902-4765-8135-7bbccc1dfb3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2024 06:53:00



2037e7a9-3950-4e3c-80eb-4dcb28c1c893