

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Labe, dle
podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

KVIS Pardubice a.s.

se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice

IČO: 465 06 934

DIČ: CZ46506934

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka
2435

zastoupená: Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 17394093/0300

datová schránka: 4ypevib

kontakt: [redacted]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: „**VN Klárka**“, evidenční číslo zakázky: **S953/2024/120**, a to dle projektové dokumentace „VN Klárka“, vypracované společností STATING s.r.o., IČO: 259 63 864, Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové (dále jen „projektová dokumentace“ či „PD“) a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci náhrad ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku je výstavba (obnova) vodní nádrže v k. ú. Újezd u Chocně na místě historického rybníka uprostřed souvislého lesního komplexu. Je navržena obnova zátopy cca 1 ha, rekonstrukce stávající hráze, bezpečnostního přelivu, spodní výpustě a úpravy zátopy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného společného stavebního povolení vydaného Městským úřadem Vysoké Mýto dne 24. 4. 2024 pod č. j. MUVVM/032307/2024.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli,
 - vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: zajištění činnosti biologického dozoru v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 4. 1. 2024 pod č.j.: 87491-7/2023/OŽPZ,
 - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby

- geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
- zpracování povodňového plánu,
- zpracování geometrického plánu hráze a zátopy, včetně potvrzení na příslušném KÚ,
- zpracování havarijního plánu,
- aktualizace manipulačního řádu, včetně zajištění nutných vyjádření a podání na příslušný vodoprávní úřad,
- provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP,
- geologický dozor.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději v den zahájení prací (stavebních nebo zemních). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatel.
2. Předpokládaný termín převzetí staveniště: **20. 1. 2025**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **31. 10. 2025**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatel předáno a zhotovitel převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku

smlouvy, jakož i o počet dnů, o nějž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **6 845 100,96 Kč (slovy: šest miliónů osm set čtyřicet pět tisíc jedno sto korun českých a devadesát šest haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu: **Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové**; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.
2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními

stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
 - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
 - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci*“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

10. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace stavby.
11. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení uvedeného zákona.
13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelém (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem

ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. PD předpokládá, že vzniklý odpad bude odvezen na skládku. PD předpokládá, že přebytečná zemina a kořenové baly budou uloženy v rámci stavby.
24. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
25. Kácení se nepředpokládá, bylo provedeno objednatelem.
26. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
27. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
28. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do

- původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
29. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
 30. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
 31. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
 32. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
 33. Pokud bude v průběhu provádění prací zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat.
 34. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
 35. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
 36. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo

zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

37. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
38. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
39. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
40. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).
41. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

- b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky запиše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytyčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
 - doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - protokol o činnosti biologického dozoru po dobu výstavby,
 - aktualizovaný manipulační řád,
 - geometrický plán hráze a zátopy potvrzený příslušným KÚ.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 38 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 26 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
5. V případě porušení čl. V. odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý pokácený strom.
6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý

- případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 37 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a být i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 41 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 41 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
 9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
 11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
 12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,

- b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 41 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. V. odst. 41, písm. a) až j) smlouvy,
 - e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
 4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **20. 1. 2025**, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **31. 1. 2026**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu

s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla (postupu výstavby)

V Hradci Králové, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

 ST - oblast povodí Labe
 Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Pavel Jeništa
 předseda představenstva
 KVIS Pardubice a.s.

Kód: 053-2840
Stavba: VN KLÁRKA

Kód: 053-2840

Stavba: VN KLÁRKA

KSO:
Místo: Újez u Chocně

CC-CZ:
Datum: 25. 10. 2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
KVIS Pardubice a.s.

IČ: 46506934
DIČ: CZ46506934

Projektant:
STATING s.r.o. Pardubická 861.75a, Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
STATING s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			6 845 100,96
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 845 100,96	1 437 471,20
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 282 572,16

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	053-2840		
Stavba:	VN KLÁRKA		
Místo:	Újez u Chocně	Datum:	25. 10. 2023
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	STATING s.ro. Pardubická 861,75a, Hradec Králové
Uchazeč:	KVIS Pardubice a.s.	Zpracovatel:	STATING s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 845 100,96	8 282 572,16
DO 01	Zátopa nádrže	2 813 231,35	3 404 009,93
DO 02	Hráz nádrže	1 961 490,80	2 373 403,87
DO 03	Výpust nádrže	1 007 438,61	1 219 000,72
DO 04	Povodňový průleh	854 190,20	1 033 570,14
05	Vedlejší a ostatní náklady	208 750,00	252 587,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN KLÁRKA

Objekt:

DO 01 - Zátopa nádrže

KSO:

Místo: Újez u Chocně

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

IČ:

46506934

DIČ:

CZ46506934

Projektant:

STATING s.ro. Pardubická 861,75a, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

2 813 231,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 813 231,35	21,00%	590 778,58
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 404 009,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VN KLÁRKA	Datum:	25. 10. 2023
Objekt:	DO 01 - Zátopa nádrže	Projektant:	STATING s.ro. Pardubická 861,75a, Hradec Králové
Místo:	Újez u Chocně	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.		
Uchazeč:	KVIS Pardubice a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 813 231,35
HSV - Práce a dodávky HSV	2 788 231,35
1 - Zemní práce	2 090 953,40
2 - Zakládání	35 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	619 861,50
998 - Přesun hmot	42 416,45
OST - Ostatní	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN KLÁRKA

Objekt:

DO 01 - Zátopa nádrže

Místo:

Újez u Chocně

Datum:

25. 10. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

STATING s.ro.
Pardubická 861,75a,
Hradec Králové

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 813 231,35

D HSV Práce a dodávky HSV 2 788 231,35

D 1 Zemní práce 2 090 953,40

1	K	R00223	Převedení vody dle zvolené technologie po dobu výstavby včetně případného čerpání	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Převedení vody dle zvolené technologie po dobu výstavby včetně případného čerpání				
	VV		Dle zvolené technologie zhotovitele - předpoklad bude položeno potrubí DN 400 v délce celkem 40 m pro převod vody				
	VV		1		1,000		
2	K	112155215-R	Úprava pařezů	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
	PP		Úprava pařezů				
	VV		rozstřihání (rozdělení) pařezů za účelem zmenšení jejich objemu na cca 50%				
	VV		640,0 m3 pařezů				
	VV		1		1,000		
3	K	112251102-R	Odstranění pařezů - kořenových balů	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
	PP		Odstranění pařezů - kořenových balů				
	VV		plocha 2,5570 ha				
	VV		přepočet: 650 ks/ha = 1664 ks koř. balů / 1 ks balu = 0,5 m3 = 1664*0,5 = 832 m3				
	VV		přesun na mezideponie do 500 m				
	VV		1		1,000		
4	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	6 317,000	65,00	410 605,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151106				
	VV		příl. D.2.3				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		376,0 "humózní půdy vhodné na ohumusování objektů		376,000		
	VV		4195,0-376,0-1314,0 "odtěžení dna hlavní nádrže		2 505,000		
	VV		553,0 " DO 01.1 zátopa předzdrže		553,000		
	VV		255,0 "DO 01.2 zátopa předzdrže		255,000		
	VV		1314,0 "zemník v zátopě		1 314,000		
	VV		1314,0 "zemník mimo zátopy levý břeh		1 314,000		
	VV		Součet		6 317,000		
5	K	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	1 383,000	215,00	297 345,00
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151104				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		380,0 "odvodňovací rýha		380,000		
	VV		44,0 "manipulační sjezd k předpolí výpusti		44,000		
	VV		5,0 "stabilizovaný sjezd do předpolí výpusti		5,000		
	VV		24,0 "předpolí výpusti		24,000		
	VV		405,0 " DO 01.1 hrázka předzdrže včetně předpolí		405,000		
	VV		160,0 "balvanitý skluz		160,000		
	VV		268,0 " DO 01.2 zátopa předzdrže		268,000		
	VV		97,0 "DO 01.2 balvanitý skluz		97,000		
	VV		Součet		1 383,000		
6	K	171251201-R	Mezideponie zemin ve figuře	m3	3 758,000	30,00	112 740,00
	PP		Mezideponie zemin ve figuře				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		5003,0+1383,0-2628,0		3 758,000		
7	K	171251201-R1	Mezideponie zemin ve figuře včetně zakrytí plachtou	m3	2 628,000	12,00	31 536,00
	PP		Mezideponie zemin ve figuře včetně zakrytí plachtou				
	VV		včetně průběžného zakrývání a odkrývání plachty za účelem				
	VV		dosažení optimální vlhkosti				
	VV		předpoklad zakrytí 1200 m2				
	VV		2628,0		2 628,000		
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7 700,000	50,00	385 000,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103				
	VV		na mezideponii				
	VV		6317,0		6 317,000		
	VV		1383,0		1 383,000		
	VV		Součet		7 700,000		
13	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	17,000	7,20	122,40
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006111				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		manipulační sjezd k předpolí výpusti				
	VV		17,0		17,000		
14	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	16 560,000	8,00	132 480,00
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		16295,0 "odtěžení dna hlavní nádrže		16 295,000		
	VV		155,0 " DO 01.1 zátapa předzdrže		155,000		
	VV		110,0 " DO 01.2 zátapa předzdrže		110,000		
	VV		Součet		16 560,000		
15	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	690,000	80,00	55 200,00
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		455,0 " DO 01.1 zátapa předzdrže		455,000		
	VV		235,0 " DO 01.2 zátapa předzdrže		235,000		
	VV		Součet		690,000		
16	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	6,000	500,00	3 000,00
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818232				
17	K	R002	Třídění materiálu vhodného pro násyp hráze	m3	6 317,000	25,00	157 925,00
	PP		Třídění materiálu vhodného pro násyp hráze				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/R002				
	VV		veškerá skryvaná a těžená zemina bude průběžně				
	VV		separována a na mezideponie bude ukládána odděleně				
	VV		6317,0 "včetně zemin schopných zúrodnění		6 317,000		
27	K	R099	Rekultivace staveniště	Soub	1,000	405 000,00	405 000,00
	PP		Rekultivace staveniště				
	VV		naložení, vodorovné přemístění do 500 m, uložení				
	VV		7138,8 m3 přebytek zeminy				
	VV		100,0 m3 zemina vhodná k zúrodnění				
	VV		320,0 m3 rozstříhané pařezy				
	VV		5000,0 m2 rozrostření zeminy vhodné z zúrodnění				
	VV		1		1,000		
	D	2	Zakládání				35 000,00
31	K	R0001	Hrázka předzdrže Lux - konstrukce z kořenových balů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Konstrukce z kořenových balů				
	VV		1		1,000		
	VV		ZÁCHYTNÁ PŘEDZDRŽ "LUX"				
	VV		třídění místních zemin za účelem získání 55 m3 šterku pro				
	VV		prospávání hrázky z pařezů				
	VV		vyseparovaným pro tyto účely v místě stavby				
	VV		navršení pařezů do figury - 130 m3 pařezů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		prosypání kořenových balů hrubým říčním štěrkem a urovnání koruny hrázky				
	VV		celkový objem hrázky 55 m3 štěrku a 130 m3 pařezů				
18	K	R001	Hrázka předzdrže Mencák - konstrukce z kořenových balů	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Konstrukce z kořenových balů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/R001				
	VV		1		1,000		
	VV		ZÁCHYTNÁ PŘEDZDRŽ "MENCÁK"				
	VV		třídění místních zemin za účelem získání 65 m3 štěrku pro prosypání hrázky z pařezů				
	VV		vyseparovaným pro tyto účely v místě stavby				
	VV		navršení pařezů do figury - 164 m3 pařezů				
	VV		prosypání kořenových balů hrubým říčním štěrkem a urovnání koruny hrázky				
	VV		celkový objem hrázky 65 m3 štěrku a 164 m3 pařezů				
D	4		Vodorovné konstrukce				619 861,50
19	K	451571221	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	11,000	119,50	1 314,50
	PP		Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451571221				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		1,1/0,1		11,000		
29	K	462511270	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	199,000	1 500,00	298 500,00
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462511270				
	VV		příloha D.2.3				
	VV		45,0 " kámen hm. do 80 kg, předpolí hrázky předzdrže LUX"		45,000		
	VV		29,0 "kámen hm. do 80 kg, předpolí hrázky předzdrže Mencák"		29,000		
	VV		70+55"kámen hm. 80 - 200 kg, balvanité skluzy na nátocích do nádrže"		125,000		
	VV		Součet		199,000		
30	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	299,000	353,00	105 547,00
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/462519002				
	VV		příloha D.2.3				
	VV		50,0 " předpolí hrázky předzdrže LUX		50,000		
	VV		58,0 "předpolí hrázky předzdrže Mencák		58,000		
	VV		108+83"kámen hm. 80 - 200 kg, balvanité skluzy na nátocích do nádrže"		191,000		
	VV		Součet		299,000		
20	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	3,300	2 000,00	6 600,00
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211141				
	VV		příloha D.2.3				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		z kamene do 80 kg				
	VV		3,3 "stabilizovaný sjezd do předpolí výpusti		3,300		
	VV		Součet		3,300		
22	K	464531111	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrn 32 až 63 mm z terénu	m3	189,000	1 100,00	207 900,00
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 32 - 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464531111				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		145,0+44,0"manipulační sjezd k předpolí výpusti		189,000		
D	998		Přesun hmot				42 416,45
24	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	848,329	50,00	42 416,45
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011				
D	OST		Ostatní				25 000,00
25	K	R004	Dočasné přejezdy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Dočasné přejezdy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		dočasné přejezdy dle zvolené technologie zhotovitele po celou dobu výstavby				
	VV		zřízení a odstranění				
	VV		včetně materiálu				
	VV		předpoklad - ocelová trouba DN 600 (6 m), zásyp z místního materiálu, panelové krytí				
	VV		1		1,000		
26	K	R005	Odstranění a likvidace potěžečných zbytků	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Odstranění a likvidace potěžečných zbytků				
	VV		prostor celého staveniště				
	VV		1		1,000		
28	K	R098	Broukoviště	Soub	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Broukoviště				
	VV		Naložení a vodorovný přesun na místo určení dle požadavků objednatele cca do 500 m.				
	VV		Urovnání pařezů do požadovaného tvaru.				
	VV		170 m3 pařezů				
	VV		1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN KLÁRKA

Objekt:

DO 02 - Hráz nádrže

KSO:

Místo: Újez u Chocně

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

IČ:

46506934

DIČ:

CZ46506934

Projektant:

STATING s.ro. Pardubická 861,75a, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 961 490,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 961 490,80	21,00%	411 913,07
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 373 403,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VN KLÁRKA	Datum:	25. 10. 2023
Objekt:	DO 02 - Hráz nádrže	Projektant:	STATING s.ro. Pardubická 861,75a, Hradec Králové
Místo:	Újez u Chocně	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.		
Uchazeč:	KVIS Pardubice a.s.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 961 490,80
HSV - Práce a dodávky HSV	1 961 490,80
1 - Zemní práce	1 420 557,80
4 - Vodorovné konstrukce	442 000,00
5 - Komunikace pozemní	63 270,00
998 - Přesun hmot	35 663,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN KLÁRKA

Objekt:

DO 02 - Hráz nádrže

Místo: Újez u Chocně

Datum: 25. 10. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

STATING s.ro.
Pardubická 861,75a,
Hradec Králové

Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 961 490,80

D HSV Práce a dodávky HSV 1 961 490,80

D 1 Zemní práce 1 420 557,80

1	K	112251103-R	Odstranění pařezů - kořenových balů	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
---	---	-------------	-------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP	Odstranění pařezů - kořenových balů						
VV	plocha 0,4765 ha						
VV	přepočet: 650 ks/ha = 310 ks koř. balů / 1 ks balu = 0,5 m3 =						
VV	310*0,5 = 155 m3 + 21 m3 navýšení na baly dominantních						
VV	listnáčů = 176 m3						
VV	přesun na mezideponie do 500 m						
VV	1						
					1,000		

2	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	2 314,000	65,00	150 410,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151106						
VV	příloha D.3.3, D.3.4						
VV	dle tabulky kubatur						
VV	1570,0 "základová spára včetně zámku hráze						1 570,000
VV	233,0 "DO 02.2 základová spára						233,000
VV	390,0 "DO 02.2 pravobřežní část hráze						390,000
VV	121,0 "DO 02.2 levobřežní část hráze						121,000
VV	Součet						2 314,000

3	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	89,000	370,00	32 930,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151103						
VV	příloha D.3.3, D.3.4						
VV	dle tabulky kubatur						
VV	82,0 "základová spára včetně zámku hráze						82,000
VV	7,0 "DO 02.2 základová spára						7,000
VV	Součet						89,000

4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3 595,000	50,00	179 750,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103						
VV	zemina z mezískládky						
VV	2545,0+830,0						3 375,000
VV	220,0 "zemina vhodná k zatravnění						220,000
VV	Součet						3 595,000

5	K	166151101-R	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	2 628,000	75,00	197 100,00
---	---	-------------	--	----	-----------	-------	------------

PP	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
VV	předpoklad 2x přehození výkopku						
VV	2628,0 "manipulace se zeminou v prostoru mezideponie za účelem snížení vlhkosti						2 628,000

6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	3 595,000	55,00	197 725,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111				
	VV		zemina z meziskládky				
	VV		2545,0+830,0		3 375,000		
	VV		220,0 "zemina pro ohumusování z meziskládky		220,000		
	VV		Součet		3 595,000		
7	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	2 545,000	98,80	251 446,00
	PP		Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171103201				
	VV		příloha D.3.3, D.3.4				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		stupeň hutnění bude určen geologem stavby na základě zkoušky při zahájení stavby				
	VV		2016,0 "homogenní násyp hráze		2 016,000		
	VV		529,0 "homogenní násyp v průkopu hráze		529,000		
	VV		Součet		2 545,000		
8	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	830,000	143,00	118 690,00
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103				
	VV		příloha D.3.3, D.3.4				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		dosypání a urovnání vzdušního líce hráze				
	VV		780,0 "pravobřežní část hráze		780,000		
	VV		50,0 "levobřežní část hráze		50,000		
	VV		Součet		830,000		
9	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	2 175,000	7,20	15 660,00
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006111				
	VV		příloha D.3.3, D.3.4				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		318,0 "úprava koruny hráze (mimo komunikaci)		318,000		
	VV		222,0 "obslužná komunikace v koruně hráze		222,000		
	VV		164,0 "koruna násypu		164,000		
	VV		1123,0 "pravobřežní část hráze		1 123,000		
	VV		348,0 "levobřežní část hráze		348,000		
	VV		Součet		2 175,000		
10	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 175,000	7,00	15 225,00
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121				
	VV		2175,0		2 175,000		
11	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	43,500	130,00	5 655,00
	PP		osivo směs travní univerzál				
	VV		2175,0*0,02		43,500		
12	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 158,000	7,00	15 106,00
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411122				
	VV		2158,0		2 158,000		
13	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	43,160	130,00	5 610,80
	PP		osivo směs travní univerzál				
	VV		2158,0*0,02		43,160		
14	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 175,000	8,00	17 400,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111				
	VV		příloha D.3.3, D.3.4				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		528,0 "pravobřežní část hráze		528,000		
	VV		348,0 "levobřežní část hráze		348,000		
	VV		318,0 "úprava koruny hráze		318,000		
	VV		222,0 "obslužná komunikace v koruně		222,000		
	VV		164,0 "úprava koruny násypu		164,000		
	VV		595,0 "pravobřežní část hráze		595,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		2 175,000		
15	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	2 563,000	50,00	128 150,00
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182251101				
VV			příloha D.3.3, D.3.4				
VV			dle tabulky kubatur				
VV			150,0+1084 "pravobřežní část hráze		1 234,000		
VV			900,0 "úprava a stabilizace návodního líce hráze		900,000		
VV			129,0 "úprava vzdušního líce násypu		129,000		
VV			300,0 "levobřežní část hráze		300,000		
VV			Součet		2 563,000		
16	K	181006121	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	2 158,000	25,00	53 950,00
PP			Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006121				
VV			příloha D.3.3, D.3.4				
VV			dle tabulky kubatur				
VV			495,0 "úprava a stabilizace návodního líce hráze		495,000		
VV			129,0 "úprava vzdušního líce násypu		129,000		
VV			1234,0 "pravobřežní část hráze		1 234,000		
VV			300,0 "levobřežní část hráze		300,000		
VV			Součet		2 158,000		
17	K	184818239	Ochrana kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění do 2 m	kus	15,000	50,00	750,00
PP			Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 1100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818239				
D 4			Vodorovné konstrukce				442 000,00
18	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	14,000	2 000,00	28 000,00
PP			Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211141				
VV			příloha D.3.3, D.3.4				
VV			dle tabulky kubatur				
VV			opěrné patky vzdušního líce násypu				
VV			14,0 "z kamene do 80 kg		14,000		
19	K	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	92,000	2 000,00	184 000,00
PP			Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211142				
VV			příloha D.3.3, D.3.4				
VV			dle tabulky kubatur				
VV			opěrná patka návodního líce hráze				
VV			92,0 " z kamene 80-200 kg		92,000		
20	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrna 63 až 125 mm z terénu	m3	230,000	1 000,00	230 000,00
PP			Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464531112				
VV			příloha D.3.3, D.3.4				
VV			dle tabulky kubatur				
VV			770,0 m2 v tl. 0,3 m				
VV			230,0		230,000		
D 5			Komunikace pozemní				63 270,00
21	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	222,000	285,00	63 270,00
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116				
VV			příloha D.3.3, D.3.4				
VV			dle tabulky kubatur				
VV			222,0 "komunikace v koruně		222,000		
D 998			Přesun hmot				35 663,00
22	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	713,260	50,00	35 663,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN KLÁRKA

Objekt:

DO 03 - Výpust nádrže

KSO:

Místo: Újez u Chocně

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

IČ:

46506934

DIČ:

CZ46506934

Projektant:

STATING s.ro. Pardubická 861,75a, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 007 438,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 007 438,61	21,00%	211 562,11
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 219 000,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VN KLÁRKA		
Objekt:	DO 03 - Výpust nádrže		
Místo:	Újez u Chocně	Datum:	25. 10. 2023
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	STATING s.ro. Pardubická 861,75a, Hradec Králové
Uchazeč:	KVIS Pardubice a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 007 438,61
HSV - Práce a dodávky HSV	864 469,33
1 - Zemní práce	56 481,40
2 - Zakládání	3 585,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	537 153,00
4 - Vodorovné konstrukce	76 169,78
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 046,50
8 - Trubní vedení	151 008,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 278,80
998 - Přesun hmot	4 746,20
PSV - Práce a dodávky PSV	142 969,28
762 - Konstrukce tesařské	20 912,28
767 - Konstrukce zámečnické	120 721,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 335,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	VN KLÁRKA		
Objekt:	DO 03 - Výpust nádrže		
Místo:	Újez u Chocně	Datum:	25. 10. 2023
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	STATING s.ro. Pardubická 861,75a, Hradec Králové
Uchazeč:	KVIS Pardubice a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 007 438,61

D		HSV	Práce a dodávky HSV					864 469,33
D		1	Zemní práce					56 481,40
1	K	R0022	Převedení vody dle zvolené technologie po dobu výstavby vč. případného čerpání	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Převedení vody dle zvolené technologie po dobu výstavby vč. případného čerpání					
VV			Dle zvolené technologie zhotovitele - předpoklad bude položeno potrubí DN 400 v délce 60 m pro převod Prochodského potoka					
VV			přes základovou spáru výpust					
VV			Budou připraveny čerpací jámky pro založení objektů požeráku a výtokového čela výpusti					
VV			1		1,000			
2	K	124153100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	40,000	153,00	6 120,00	
PP			Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124153100					
VV			dle tabulky kubatur					
VV			40,0 "úprava koryta pod vývarem výpusti		40,000			
3	K	131151100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	19,000	422,00	8 018,00	
PP			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151100					
VV			příloha D.4.2. D.4.3					
VV			dle tabulky kubatur					
VV			19,0 "vývar		19,000			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	134,000	50,00	6 700,00	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
VV			40,0+19,0 "zemina na meziskláku		59,000			
VV			60,0+14,0 "zemina z meziskládky pro násypy		74,000			
VV			1,0 "zemina vhodná k zatravnění		1,000			
VV			Součet		134,000			
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	75,000	167,00	12 525,00	
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101					
VV			1,0 "zemina vhodná k zatravnění		1,000			
VV			60,0+14,0 "zemina z meziskládky pro násypy		74,000			
VV			Součet		75,000			
6	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	14,000	143,00	2 002,00	
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103					
VV			dle tabulky kubatur					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		hutněno na 95% PS				
	VV		14,0 "vývar		14,000		
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	60,000	87,00	5 220,00
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251101				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		60,0 "úprava koryta pod vývarem výpusti		60,000		
8	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	27,000	7,20	194,40
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006111				
	VV		příloha D.4.2. D.4.3				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		27,0 "vývar výpusti		27,000		
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	27,000	26,00	702,00
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		27,0 "vývar výpusti		27,000		
	D	2	Zakládání				3 585,00
10	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	2,500	1 434,00	3 585,00
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111				
	VV		příloha D.4.2. D.4.3				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		2,5 "mrazový klín		2,500		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				537 153,00
11	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	4,600	7 405,00	34 063,00
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311116				
	VV		příl. D.4.2				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		"podkladní betony				
	VV		beton C30/37-XF3				
	VV		4,6		4,600		
12	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	40,600	5 500,00	223 300,00
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321116				
	VV		příl. D.4.2				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		beton C30/37-XF3				
	VV		40,6		40,600		
13	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	154,700	850,00	131 495,00
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010				
	VV		příl. D.4.2				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		154,7		154,700		
14	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	157,220	250,00	39 305,00
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		dle položky zřízení				
	VV		157,22		157,220		
15	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,095	56 000,00	5 320,00
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111				
	VV		příl. D.4.2 - 4.6				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		roxor 12 mm				
	VV		0,0951		0,095		
16	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	2,962	35 000,00	103 670,00
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových taže				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321368211				
	VV		příl. D.4.2 - 4.6				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		kari 100x100x8				
	VV		2,962		2,962		
	D	4	Vodorovné konstrukce				76 169,78
17	K	451317123	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl přes 150 do 200 mm	m2	1,040	1 010,00	1 050,40
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451317123				
	VV		pod dlažbu				
	VV		1,3*0,8		1,040		
18	K	451571221	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm	m2	31,000	119,50	3 704,50
	PP		Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451571221				
	VV		příloha D.4.2. D.4.3				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		stabilizace předpolí požeráku				
	VV		3,1/0,1		31,000		
19	K	452111131	Osazení betonových prahů otevřený výkop pl přes 50000 do 75000 mm2	kus	16,000	152,00	2 432,00
	PP		Osazení betonových dílců prahů pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 50000 do 75000 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452111131				
	VV		16 "příl. D.4.2		16,000		
20	M	59223734	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800	kus	16,000	199,00	3 184,00
	PP		podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800				
21	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 80 kg s urovnáním líce	m3	10,300	2 000,00	20 600,00
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211141				
	VV		příloha D.4.2. D.4.3				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		stabilizace předpolí požeráku				
	VV		10,3 "z kamene do 80 kg		10,300		
22	K	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	20,000	2 000,00	40 000,00
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211142				
	VV		příloha D.4.2. D.4.3				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		vývar				
	VV		20,0 " z kamene 80-200 kg		20,000		
23	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrn 63 až 125 mm z terénu	m3	3,200	1 000,00	3 200,00
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464531112				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		příloha D.4.2				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		2,0 "vývar		2,000		
	VV		1,2 "předpolí požeráku		1,200		
	VV		Součet		3,200		
24	K	465513127	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm	m2	1,040	1 922,00	1 998,88
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513127				
	VV		příloha D.4.2. D.4.3				
	VV		1,3*0,8		1,040		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 046,50
25	K	R017	Pačokování jílem	m2	101,550	30,00	3 046,50
	VV		betonové konstrukce na styku se zeminou hráze				
	VV		včetně materiálu - vodný roztok bentonitu nebo jiného podobného jílovitého materiálu				
	VV		Pačok musí být aplikován vždy bezprostředně před hutněním				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		101,55		101,550		
	D	8	Trubní vedení				151 008,65
26	K	812442121	Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	21,550	1 160,00	24 998,00
	PP		Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/812442121				
	VV		dle TZ				
	VV		21,55		21,550		
27	M	59223023	trouba betonová hrdlová DN 600	m	21,550	1 923,00	41 440,65
	PP		trouba betonová hrdlová DN 600				
	VV		trouba včetně pryžového těsnění dle ČSN EN 681-1				
	VV		21,55		21,550		
28	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110	m	1,000	250,00	250,00
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 110				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871265221				
29	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	4 320,00	4 320,00
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414111				
	VV		příloha D.4.2.				
	VV		prefabrikovaný požerák				
	VV		1		1,000		
30	M	55.3111653	Prefabrikovaný betonový požerák 1,3 x 1,2 x 4,0	kus	1,000	80 000,00	80 000,00
	PP		Prefabrikovaný betonový požerák 1,3 x 1,2 x 4,0				
	VV		příloha D.4.2. D.4.3				
	VV		specifikace viz TZ. D				
	VV		1		1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 278,80
31	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	0,640	170,00	108,80
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931992121				
32	K	931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnícím pásem	m	3,200	791,00	2 531,20
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem vnitřním, spáry dilatační				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994106				
	VV		Předpolí požeráku				
	VV		3,2		3,200		
33	K	931994131	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 1,5 cm2	m	6,400	94,00	601,60
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry pracovní do 1,5 cm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994131				
	VV		Předpolí požeráku				
	VV		2*3,2		6,400		
34	K	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	3,440	3 880,00	13 347,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/934956124				
	VV		příloha D.4.2.				
	VV		0,86*0,1*40		3,440		
35	K	936501111	Limnigrafická lať	m	3,000	5 230,00	15 690,00
	PP		Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936501111				
	D	998	Přesun hmot				4 746,20
36	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	94,924	50,00	4 746,20
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				142 969,28
	D	762	Konstrukce tesařské				20 912,28
37	K	762222141	Montáž zábradlí rovného osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm	m	40,080	446,00	17 875,68
	PP		Montáž zábradlí osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm rovného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762222141				
	VV		14,48+25,6		40,080		
38	M	60512130r	modřínový hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,270	8 000,00	2 160,00
	PP		modřínový hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m				
39	K	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m3	0,270	580,00	156,60
	PP		Spojovací prostředky schodišť a zábradlí hřebíky, svory, fixační prkna, vruty				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762295001				
40	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,288	2 500,00	720,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101				
	D	767	Konstrukce zámečnické				120 721,40
41	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	132,000	41,70	5 504,40
	PP		Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767590120				
42	M	55347052	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 500x1000mm	kus	13,200	900,00	11 880,00
	PP		rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 500x1000mm				
	VV		6,6/0,5		13,200		
43	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	52,000	170,00	8 840,00
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111				
	VV		příloha D.4.5				
	VV		18,0+19,0+15,0		52,000		
44	M	13011039	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 20x3mm	t	0,018	35 000,00	630,00
	PP		tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 20x3mm				
45	M	13010160r	ocelové česle	ks	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		ocelové česle				
	VV		příloha D.4.2. D.4.3				
	VV		specifikace viz TZ D				
	VV		1		1,000		
46	M	136112180-R	poklop požeráku	ks	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		poklop požeráku				
	VV		příloha D.4.2. D.4.3				
	VV		poklop požeráku, specifikace viz TZ D				
	VV		1		1,000		
47	M	55241432	příslušenství kompozitních poklopů - zámek nerez	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		příslušenství kompozitních poklopů - zámek nerez				
48	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	57,000	90,00	5 130,00
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 10 do 20 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995113				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	32,0+25,0 "lávka		57,000		
49	M	13010820	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140	t	0,032	35 000,00	1 120,00
		PP	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140				
		VV	lávka				
		VV	0,032		0,032		
50	M	14550266	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x3mm	t	0,025	35 000,00	875,00
		PP	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x3mm				
		VV	lávka				
		VV	0,025		0,025		
51	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 100 do 250 kg	kg	207,000	50,00	10 350,00
		PP	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995116				
		VV	příloha D.4.2. D.4.3				
		VV	dle tabulky kubatur				
		VV	207,0 "nosníky lávky		207,000		
52	M	13010752	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200	t	0,207	35 000,00	7 245,00
		PP	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200				
53	K	R019	Výroba a žárové zinkování zámečnických konstrukcí	kg	298,000	75,00	22 350,00
		VV	Všechny ocelové konstrukce budou žárově zinkované, tl. ochranné vrstvy 12 mikro m				
		VV	na zámečnické konstrukce budou vypracovány výrobní výkresy po dokončení stavební části				
		VV	19,0 "česle		19,000		
		VV	15 " poklop		15,000		
		VV	32,0 "U profil		32,000		
		VV	25,0 "jackel 80x80		25,000		
		VV	207,0 "I profil		207,000		
		VV	Součet		298,000		
54	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,198	1 500,00	1 797,00
		PP	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 335,60
55	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	5,040	142,00	715,68
		PP	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783214101				
		VV	zábradlí				
		VV	14,5*4*0,08+4*0,08+0,08		5,040		
56	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	5,040	123,00	619,92
		PP	Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783217101				
		VV	zábradlí				
		VV	14,5*4*0,08+4*0,08+0,08		5,040		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN KLÁRKA

Objekt:

DO 04 - Povodňový průleh

KSO:

Místo: Újez u Chocně

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

IČ:

46506934

DIČ:

CZ46506934

Projektant:

STATING s.ro. Pardubická 861,75a, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

854 190,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	854 190,20	21,00%	179 379,94
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 033 570,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VN KLÁRKA		
Objekt:	DO 04 - Povodňový průleh		
Místo:	Újez u Chocně	Datum:	25. 10. 2023
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	STATING s.ro. Pardubická 861,75a, Hradec Králové
Uchazeč:	KVIS Pardubice a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	854 190,20
HSV - Práce a dodávky HSV	854 190,20
1 - Zemní práce	355 835,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	101 910,00
4 - Vodorovné konstrukce	311 733,70
5 - Komunikace pozemní	58 425,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 450,00
998 - Přesun hmot	23 836,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VN KLÁRKA

Objekt:

DO 04 - Povodňový průleh

Místo: Újez u Chocně

Datum: 25. 10. 2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

STATING s.ro.
Pardubická 861,75a,
Hradec Králové

Uchazeč: KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 854 190,20

D HSV Práce a dodávky HSV 854 190,20

D 1 Zemní práce 355 835,05

1	K	112251102-R	Odstranění pařezů - kořenových balů	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
---	---	-------------	-------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

PP Odstranění pařezů - kořenových balů
VV plocha 0,3070 ha
VV přepočet: 650 ks/ha = 200 ks koř. balů / 1 ks balu = 0,5 m3 =
VV 200*0,5 = 100 m3
VV přesun na mezideponie do 500 m
VV 1

1,000

2	K	122151105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	958,000	90,00	86 220,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151105
VV příl. D.5.2, D.5.3
VV dle tabulky kubatur
VV 958,0 "základní tvar průlehu

958,000

3	K	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	344,000	215,00	73 960,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151104
VV příl. D.5.2, D.5.3
VV dle tabulky kubatur
VV 86,0 "koncový příčný pas průlehu
VV 27,0 "stabilizační příčný pas průlehu (středový)
VV 45,0 "úprava komunikace
VV 17,0 "manipulační sjezd k předpolí výpusti (horní úsek)
VV 89,0 "těsnící a nivelační pas
VV 60,0 "stabilizace LB průlehu
VV 20,0 "stabilizace PB průlehu
VV Součet

86,000

27,000

45,000

17,000

89,000

60,000

20,000

344,000

4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 302,000	50,00	65 100,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103
VV na mezideponii
VV 958,0
VV 344,0
VV Součet

958,000

344,000

1 302,000

5	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	66,000	143,00	9 438,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103
VV dle tabulky kubatur
VV hutněno na 95% PS
VV zemina vhodná pro homogenní část hráze
VV 66,0 "těsnící a nivelační pas

66,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	3 009,000	7,20	21 664,80
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006111				
	VV		příl. D.5.2, D.5.3				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		2186,0 "základní tvar průlehu		2 186,000		
	VV		189,0 "koncový příčný pas průlehu		189,000		
	VV		89,0 "stabilizační příčný pas průlehu (středový)		89,000		
	VV		150,0 "úprava komunikace		150,000		
	VV		55,0 "manipulační sjezd k předpolí vypusti (horní úsek)		55,000		
	VV		69,0 "těsnící a nivelační pas		69,000		
	VV		230,0 "stabilizace LB průlehu, patky a pohozy z DK		230,000		
	VV		41,0 "stabilizace PB průlehu, patky a pohozy z DK		41,000		
	VV		Součet		3 009,000		
7	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	2 186,000	8,00	17 488,00
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111				
	VV		příl. D.5.2, D.5.3				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		2186,0 "průleh		2 186,000		
8	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	60,000	80,00	4 800,00
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111				
	VV		příl. D.5.2, D.5.3				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		30,0 "průleh		30,000		
	VV		30,0 "PB průleh		30,000		
	VV		Součet		60,000		
9	K	181006121	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	60,000	25,00	1 500,00
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006121				
	VV		příl. D.5.2, D.5.3				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		bude použita zemina vhodná na zatravnění z mezideponie				
	VV		30,0 "základní tvar průlehu		30,000		
	VV		30,0 "stabilizace PB průlehu, patky a pohozy z DK		30,000		
	VV		Součet		60,000		
10	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	3 069,000	10,00	30 690,00
	PP		Výsev travníku hydroosevem na ornici				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183405211				
	VV		hydroosev bude aplikován na zeminu vhodnou pro zatravnění				
	VV		celá plocha průlehu				
	VV		3009,0+60,0		3 069,000		
11	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	76,725	130,00	9 974,25
	PP		osivo směs travní univerzál				
	VV		3069*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		76,725		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				101 910,00
12	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	4,900	5 500,00	26 950,00
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321321116				
	VV		příl. D.5.2, D.5.3				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		beton C30/37-XF3				
	VV		4,9		4,900		
13	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	49,500	850,00	42 075,00
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010				
	VV		příl. D.5.2, D.5.3				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		49,5		49,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	49,500	250,00	12 375,00
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění pl				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010				
	VV		dle položky zřízení				
	VV		49,5		49,500		
15	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,586	35 000,00	20 510,00
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových taže				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321368211				
	VV		příl. D.5.2, D.5.3				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		kari 100x100x8				
	VV		0,586		0,586		
	D	4	Vodorovné konstrukce				311 733,70
16	K	463211141	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	86,300	2 000,00	172 600,00
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211141				
	VV		příl. D.5.2, D.5.3				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		koncový příčný pas průlehu				
	VV		86,3 "z kamene do 80 kg		86,300		
17	K	464531111	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zmo 32 až 63 mm z terénu	m3	19,667	1 100,00	21 633,70
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 32 - 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464531111				
	VV		příl. D.5.2, D.5.3				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		5,9/0,3 " těsnící a nivelační pas		19,667		
18	K	464531112	Pohoz z hrubého drceného kamenivo zmo 63 až 125 mm z terénu	m3	117,500	1 000,00	117 500,00
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/464531112				
	VV		příl. D.5.2, D.5.3				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		26,6 "stabilizační příčný pas průlehu (středový)		26,600		
	VV		11,8 " těsnící a nivelační pas		11,800		
	VV		59,6 "stabilizace LB průlehu		59,600		
	VV		19,5 "stabilizace PB průlehu		19,500		
	VV		Součet		117,500		
	D	5	Komunikace pozemní				58 425,00
19	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	205,000	285,00	58 425,00
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871116				
	VV		příl. D.5.2, D.5.3				
	VV		dle tabulky kubatur				
	VV		45,0/0,3 "úprava komunikace		150,000		
	VV		16,5/0,3 "manipulační sjezd k předpolí výpusti (horní úsek)		55,000		
	VV		Součet		205,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 450,00
20	K	931992121	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm	m2	0,480	170,00	81,60
	PP		Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931992121				
21	K	931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem	m	2,400	791,00	1 898,40
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994106				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	931994131	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 1,5 cm2	m	5,000	94,00	470,00
PP			Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry pracovní do 1,5 cm2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994131				
D 998			Přesun hmot				23 836,45
23	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	476,729	50,00	23 836,45
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VN KLÁRKA

Objekt:

05 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Újez u Chocně

CC-CZ:

24208

Datum:

25. 10. 2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

KVIS Pardubice a.s.

IČ:

46506934

DIČ:

CZ46506934

Projektant:

STATING s.ro. Pardubická 861,75a, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

208 750,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	208 750,00	21,00%	43 837,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

252 587,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VN KLÁRKA		
Objekt:	05 - Vedlejší a ostatní náklady		
Místo:	Újez u Chocně	Datum:	25. 10. 2023
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	STATING s.ro. Pardubická 861,75a, Hradec Králové
Uchazeč:	KVIS Pardubice a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	208 750,00
OST 1 - Vedlejší náklady	208 750,00
O01 - Ostatní	208 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	VN KLÁRKA		
Objekt:	05 - Vedlejší a ostatní náklady		
Místo:	Újez u Chocně	Datum:	25. 10. 2023
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	STATING s.ro. Pardubická 861,75a, Hradec Králové
Uchazeč:	KVIS Pardubice a.s.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

208 750,00

DOST 1 Vedlejší náklady

208 750,00

DOST 001 Ostatní

208 750,00

1	K	R034	Zařízení staveniště	Soub	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		Zařízení staveniště				
	VV		Terénní úpravy pro zařízení staveniště				
	VV		Skládky na staveništi				
	VV		Ostatní náklady				
	VV		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště, zázemí pro pracovníky, vedení stavby a TDS				
	VV		Energie pro zařízení staveniště				
	VV		Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště				
	VV		Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště				
	VV		oplocení skládek materiálu				
	VV		bezpečnostní opatření vyplývající z plánu BOZP				
	VV		1		1,000		
2	K	R035	Informační tabule na staveništi	Soub	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Informační tabule na staveništi				
	VV		Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení				
	VV		o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě				
	VV		u vstupu na staveniště				
	VV		1		1,000		
3	K	R036	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soub	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
	VV		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství				
	VV		Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby				
	VV		DSPS bude předána objednateli v počtu 3 paré v tištěné podobě a 1 v elektronické formě na CD				
	VV		geodetická část dokumentace bude předána objednateli v počtu 3 paré v tištěné podobě a 1 v elektronické formě na CD				
	VV		v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům zaměření bude prováděno průběžně				
	VV		včetně pořízení fotodokumentace z průběhu výstavby a konečného stavu				
	VV		1		1,000		
4	K	R037	Geodetické práce před výstavbou	Soub	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		Geodetické práce před výstavbou				
	VV		Vytyčení stavby a staveniště				
	VV		1		1,000		
5	K	R038	Havarijní a povodňový plán stavby	Soub	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Havarijní a povodňový plán stavby				
	VV		Vypracování havarijního plánu stavby včetně projednání				
	VV		Vypracování povodňového plánu stavby včetně projednání				
	VV		včetně zajištění provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu				
	VV		1		1,000		
7	K	R040	Ostatní náklady související s objektem	Soub	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		Dopravně inženýrské opatření. Zřízení, údržba, přemístění a				
	VV		odstranění dopravního značení k dopravním omezením podle				
	VV		předpisů o pozemních komunikacích – výjezd vozidel na veřejnou				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			komunikaci z „dálnice“. Včetně případného projednání a zajištění				
			1		1,000		
8	K	R042	Zkoušky zhutnění násypů zemin	Soub	17,000	750,00	12 750,00
	PP		Zkoušky zhutnění násypů zemin				
	VV		odebrání vzorku zeminy z hráze				
	VV		provedení zkoušky zhutnitelnosti dle ČSN 72 1015 (Laboratorní zkouška zhutnitelnosti)				
	VV		- místa odběrů určí TDS				
	VV		- 2x zkouška z plochy těsnícího zámku hráze				
	VV		- 6x zkouška zhutnění z plochy 1.metru násypu hráze				
	VV		- 6x zkouška zhutnění z plochy 2.metru násypu hráze				
	VV		- 3x zkouška zhutnění z plochy 3.metru násypu hráze				
	VV		17		17,000		
10	K	R044	Zdokumentování stávajícího stavu okolních staveb	Soub	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Zdokumentování stávajícího stavu okolních staveb				
	VV		Pasport přístupových tras				
	VV		včetně pořízení fotodokumentace a předání výsledků investorovi				
	VV		1		1,000		
11	K	R045	Oprava přístupových komunikací	Soub	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Oprava přístupových komunikací				
	VV		převzetí a předání komunikací a pozemků dotčených vlastníků a organizací				
	VV		Uvedení přístupových komunikací do původního stavu				
	VV		dle provedeného pasportu včetně předání investorovi				
	VV		podrobně uvedeno v TZ kap. D.2.5 a dodatku č.1				
	VV		1		1,000		
12	K	R048	Dokumentace stavby - Manipulační řád	Soub	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Dokumentace stavby				
	VV		Aktualizace Manipulačního řádu vodního díla včetně zajištění nutných vyjádření a podání na příslušný vodoprávní úřad				
	VV		1		1,000		
13	K	R049	Dokumentace pro provádění stavby	Soub	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		Dokumentace pro provádění stavby				
	VV		dílečná dokumentace potřebných detailů				
	VV		na zámečnické konstrukce budou vypracovány výrobní výkresy				
	VV		po dokončení stavební části				
	VV		1		1,000		
14	K	R054	Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí	Soub	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí				
	VV		1		1,000		
15	K	R056	Biologický dozor	Soub	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Biologický dohled				
	VV		Biologický dozor a případný transfer živočichů oprávněnou osobou				
	VV		po celou dobu stavby				
	VV		1		1,000		
16	K	R059	Geometrický plán	Soub	1,000	25 000,00	25 000,00
	PP		Geometrický plán				
	VV		Vypracování GP hráze, průlehu a zátopy				
	VV		oprávněnou osobou				
	VV		1		1,000		
17	K	R060	Doplňující inženýrskou geologický průzkum	Soub	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Doplňující inženýrskou geologický průzkum				
	VV		Doplňující průzkum pro zemník				
	VV		včetně odběru zemin a laboratorních rozborů				
	VV		pro posouzení vhodnosti do násypu zemních hrází dle ČSN				
	VV		1		1,000		
18	K	R061	Geolog stavby	Soub	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Geolog stavby				
	VV		Odborný dohled nad výstavbou				
	VV		přebírání základový spár, řízení doplňujícího IGP				
	VV		vypracování závěrečné zprávy				
	VV		1		1,000		

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Název veřejné zakázky:

VN Klárka

Zahájení prací:

20.01.2025

Dokončení prací:

31.10.2025

SO/PS	2025																																												Celkem v Kč bez DPH dle SoD		
	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44			
Předání staveniště 20.1.2025																																															
Zahájení stavebních prací																																															
Zařízení staveniště+ přípravné práce																																															
DO 01 Zátopa nádrže																																															
DO 02 Hráz nádrže																																															
DO 03 Výpust nádrže																																															
DO 04 Povodňový průleh																																															
dokončovací práce (DSPS, geodetické práce)																																															
Předání a převzetí kompletního díla 31.10.2025																																															
Finanční plnění (v tis. Kč bez DPH)	200 000,00				300 000,00				400 000,00				950 000,00				1 300 000,00				1 300 000,00				1 000 000,00				750 000,00				400 000,00				245 101,00				6 845 101						