

**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	Oprava mostu - ev.č. 189-003, Klenčí pod Čerchovem			
Objekt:	---			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	DUONDIO s.r.o., Plovární 478/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň			
TDS:	---			
Projektant:	---			
Popis změny:				
<u>Méněpráce:</u> pol. č. 4 - snížení výměry - na P římsce nelze aplikovat z důvodu nerovného povrchu původní římsy po odkrytí pol. č. 22 a 26 - snížení výměry týkající se P strany mostu - nelze realizovat z důvodu nestabilních/podmáčených svahů > nahrazeno rovinaninou z lom. kamene  <u>Vícepráce:</u> pol. č. 6 a 7 - navýšení výměry betonu říms resp. výztuže dle skutečnosti (po odkrytí přebalených původních říms zjištěn jejich jiný tvar oproti předpokladu) pol. č. 101 - nová položka - zpevnění svahů na P straně mostu z rovinaniny z lomového kamene zvoleno jako vhodnější řešení oproti původnímu z kamenné dlažby z důvodu zjištění nestabilních/podmáčených svahů po jejich očištění				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	dle skutečného stavu na stavbě		
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	80 560,00 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	16 917,60 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	97 477,60 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	1 378 139,50 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	1 378 139,50 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	1 458 699,50 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	<b>1 765 026,40 Kč</b>		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-166 817,00 Kč	80 560,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	247 377,00 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	1,00		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	posun termínu o 22 dní		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Irena Šlechtová			
	TDS: ---			
	Projektant: ---			
	Objednatel: ██████████			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1										
Název díla: Oprava mostu - ev.č. 189-003, Klenčí pod Čerchovem										
MĚNĚPRÁCE										
objekt: --										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
4		Bobtnající těsnicí profil do spár - včetně aplikace lepicího tmelu, ochr. mřížky	bm	18,200	9,100	-9,100	1 670,00	30 394,00	15 197,00	-15 197,00
22		Dlažba z lomového kamene do betonového lože - vč. betonového lože a spárování - zpevnění svahů	m2	41,000	5,000	-36,000	3 800,00	155 800,00	19 000,00	-136 800,00
26		Záhonový bet. obrubník 1000x50x200 - vč. bet. lože - obruba okolo kam. dlažby	bm	28,000	2,000	-26,000	570,00	15 960,00	1 140,00	-14 820,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-166 817,00

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
objekt: --										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
6		Římsy z železobetonu C 30/37-XF4, XD3 - vč. zřízení a odstranění bednění - vč. ochr. nátěru obrubníkové části typu S4 dle TKP 31 - obecné zásady provedení říms dle vzor. listů VL4	m3	4,400	5,65	1,250	24 500,00	107 800,00	138 425,00	30 625,00
7		Výztuž říms B500B - obecné zásady provedení dle VL-4	t	0,590	0,760	0,170	65 000,00	38 350,00	49 400,00	11 050,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										41 675,00

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD										
objekt: --										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena v Kč	koeficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč		
101		Rovnanina z lomového kamene	t	98,00	2 099,00	1,00	2 099,00	205 702,00		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										205 702,00
Celkový rozdílný oproti SoD celkem Kč:										80 560,00