

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesní cesty V borovici

KSO:

Místo: p.p.č. 1427/1, k.ú. Lesná u Tachova

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Miloslav Altmann Ušava 72, Staré Sedliště 348 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.9.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

87526808

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

170 258,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 258,63	21,00%	35 754,32
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

206 012,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesní cesty V borovici

Místo: p.p.č. 1427/1, k.ú. Lesná u Tachova

Datum: 30.9.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Miloslav Altmann Ušava 72, Staré Sedliště 348 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

170 258,63

D HSV Práce a dodávky HSV

170 258,63

D 1 Zemní práce

28 944,00

1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	100,500	90,00	9 045,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

VV odstranění nevhodného zvodnělého materiálu

VV 100*6*0,15 90,000

VV (4+10)/2*10*0,15 10,500

VV Součet 100,500

4	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m3	100,500	120,00	12 060,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV 100,5 100,500

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	100,500	78,00	7 839,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti

VV 100,50 100,500

D 5 Komunikace pozemní

71 280,00

6	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	297,000	240,00	71 280,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhuťnutím plochy přes 100 m2, po zhuťnutí tl. 250 mm

VV (51*5)+((4+8)/2*7) 297,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 454,00

7	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	648,000	58,00	37 584,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m

VV 648 648,000

8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	810,000	27,00	21 870,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

VV 810*0,5*2 810,000

D 998 Přesun hmot

10 580,63

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	141,075	75,00	10 580,63
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VV 141,075 141,075

Technická dokumentce

*Oprava lesní cesty V borovici
Inv.č. 223569*

*k.ú Lesná u Tachova, p.p.č. 1427/1
650 m.n.m.*

Současný stav lesní cesty: LC tř 3L celkové délky 810 m. Předmětem opravy je celá trasa lesní cesty, která je opotřebovaná odvozem a přibližováním dříví. Jsou zde nánosy nevhodného materiálu, zanesené příkopy a z části dožilé provozní zpevnění.

Cílem úprav je zajištění sjízdnosti pro odvozní soupravy a ostatní technologické dopravy z lesního komplexu. Neprovedení opravy by mělo za následek další poškození lesní cesty.

Technické řešení:

Nejprve budou odstraněny nánosy na krajnicích a vyčištěn příkop lesní cesty. Poté bude odtěžen zvodnělý materiál v místě obratiště a skládek dříví. Na ploše obratiště a v místě skládek dříví bude doplněno provozní zpevnění z betonového kameniva frakce 16-63 v ploše 297 m².

Vypracoval: XXXXXXXXXX