

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Za Hájenkou Inv.č. 603413

KSO:

Místo

revír Rytířsko

CC-CZ

Datum

29.10.2024

Zadavatel

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč

Lukáš Štefl

IČ:

01147609

DIČ:

CZ8404164351

Projektant

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zpracovatel

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

74 987,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	74 987,40	21,00%	15 747,36
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

90 734,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

30.10.2024

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Za Hájenkou inv.č. 603413

Místo:

revír Rytířsko

Datum:

29.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Lukáš Štefl

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							74 987,40	
D HSV Práce a dodávky HSV							74 987,40	
D 1 Zemní práce							18 587,40	
2	K	113108441	Rozrytl krytu z kameniva bez zhuštění bez živичného pojiva	m2	90,000	30,50	2 745,00 CS ÚRS 2024 02	
	PP		Rozrytl vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakýkoliv tloušťky bez živичného pojiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113108441					
	VV		"Rozrytl částí LC pro doplnění krytu"					
	VV		"Celková plocha rozrytí 90m2"					
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		90,000			
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	128,800	90,00	11 592,00 CS ÚRS 2024 02	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151104					
	VV		"Odkopávky včetně vytvoření příkopu pro odtok dešťové vody na levé straně LC"					
	VV		"průměrná šířka 0,8m, průměrná výška 0,7m v délce 230m"					
	VV		230*0,8*0,7		128,800			
	VV		Součet		128,800			
7	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných strojně	m3	128,800	33,00	4 250,40 CS ÚRS 2024 01	
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuštěných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101					
	VV		"rozprostření výkopku z položky 122151104 do okolního porostu v maximální vrstvě 0,3m"					
	VV		128,8		128,800			
	VV		Součet		128,800			
D 5 Komunikace pozemní							41 400,00	
4	K	564811011	Podklad ze šetrkordtů ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	380,000	99,00	37 620,00 CS ÚRS 2024 02	
	PP		Podklad ze šetrkordtů ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 50 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811011					
	VV		"Doplnění projetych kolejí a zakalení kameniva v místě doplnění krytu"					
	VV		"Celková plocha 380m2"					
	VV		380		380,000			
	VV		Součet		380,000			
3	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2	m2	180,000	21,00	3 780,00 CS ÚRS 2024 02	
	PP		kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vtlačem a zhuštěním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/566401111					
	VV		"Doplnění krytu kamenivem 32/63"					
	VV		"celková plocha 180m2"					
	VV		180		180,000			
	VV		Součet		180,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 000,00	
5	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700	m	6,000	300,00	1 800,00 CS ÚRS 2024 02	
	PP		Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919541121					
	VV		"Zřízení trubního propustku pro vypuštění vytvořené příkopy"					
	VV		"Délka 6m, průměr 530mm"					
	VV		6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
6	M	14033244	trubka ocelová tl 8,0mm D 530mm	m	6,000	2 200,00	13 200,00 CS ÚRS 2024 02	
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00_2024-35
Stavba: LC Za Hájenkou Inv.č. 603413

KSO
Místo: revír Rytířsko

CC-CZ:
Datum: 29.10.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IC: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Lukáš Štefl

IČ: 01147609
DIČ: [REDACTED]

Projektant:
Lesy České republiky, s.p.

IC: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH			74 987,40
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 74 987,40	Výše daně 15 747,40
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		90 734,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

00_2024-35

Stavba:

LC Za Hájenkou inv.č. 603413

Místo:

revír Rytířsko

Datum:

29.10.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Lukáš Štefl

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		74 987,40	90 734,80
00_2024-35	LC Za Hájenkou inv.č. 603413	74 987,40	90 734,80