

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Václav Kovář, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIC:

CZ00283924

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

DW STAVBY BRNO s.r.o.

se sídlem

Nádražní 156, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

zastoupená

Danielem Weisem

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

09619801

DIC:

CZ09619801

Zapsán v obchodním rejstříku

Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 119612

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: N006/24/V000013974

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k provedení stavebních prací v rámci realizace předmětu veřejné zakázky:

**„Zlín, oprava chodníku z ul. Štefánikova na ul. Hradská
včetně veřejného osvětlení“**

(dále jen „dílo“) v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

1.3. Předmětem díla jsou stavební práce k realizaci opravy chodníku pro pěší, propojujícího ul. Štefánikovu a ul. Hradskou, podél budovy mateřské školy a školní družiny a hřiště/parkoviště za Kolektivním domem ve Zlíně. Oprava chodníku bude spočívat v rozebrání stávající konstrukce chodníku (dl.30x30x4) a

položení nové konstrukce (zámk.dl.30x30x8), směrově vedené v trase chodníku stávajícího s mírným rozšířením ze stáv. 1,8-2m na 2,1m (7 dlaždic). Výškově bude opravený chodník mírně navýšen oproti stávajícímu tak, aby dešťová voda z chodníku odtékala na přilehlý travnatý pás, kde bude zasakovat. Podél chodníku bude osazeno nové veřejné osvětlení – parkové stožáry v.5m, vedení bude uloženo pod chodníkem a napojeno ze stáv. VO v chodníku na ul. Hradská.

1.4. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky a ceny je mimo jiné:

- a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
- c) dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
- d) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- f) úkony spojené s výkonem inženýrské činnosti, zejména vyřízení veškerých povolení překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla, nutných pro vydání povolení k užívání stavby a kolaudačního rozhodnutí, projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady nákladů
- g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- h) vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi k odsouhlasení před zahájením stavebních prací
- i) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením realizace díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
- j) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
- k) vypínání el. vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, souvisejícího s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť, atd.
- l) zřízení a odstranění staveniště a skládky materiálu a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- m) provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby včetně atestů kameniva dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich doložení k předání a převzetí díla
- n) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
- o) zatravnění pozemku trvalých i dočasných záborů dotčených stavbou a první pokos porostu po dokončení stavby
- p) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
- q) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu
- r) opatření pro ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku
- s) opatření k zamezení znečištění podzemních a povrchových vod vlivem stavebních prací po celou dobu provádění stavby
- t) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- u) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
- v) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- w) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- x) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- y) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD (editovatelná, needitovatelná verze) - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg, 1x doc, 1x xls.
- z) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x pdf, 1x dgn, 1x dwg
- aa) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
- bb) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- cc) předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce

- dd) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- ee) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- ff) geodetické zaměření, které zhotovitel předá k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy.
- gg) spolupráce s objednatelem při realizaci díla, součinnost se stavebním úřadem v řízení o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu
- hh) trvalá přítomnost osoby odpovědné za vedení stavby dle zák. č. 283/2021 Sb.
- ii) umístit na stavbu minimálně jednu informační tabuli o velikosti minimálně 118 x 175 cm dle čl. 5 odst. 5.3. smlouvy.

1.5. Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace zhotovené Ing. Rudolfem Gregarem, z 06/2014, aktual. v r. 2024. (příloha výzvy k podání nabídek předmětné veřejné zakázky), podle výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) a dále podle podmínek zadávacího řízení veřejné zakázky.

1.6. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

1.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstatat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

1.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.

1.9. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.

1.10. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozích odst. 1.8. a 1.9., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

2. Podklady pro provedení díla

2.1. Podklady pro provedení díla tvoří:

- a) výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh
- b) nabídka zhotovitele
- c) naceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

2.2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány projektovou dokumentací a výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek zadávacího řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.

- 2.4. Má se za to, že součástí díla budou dále i plnění samostatně výslovně neuvedené v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které jsou však nezbytné k řádnému provedení a užívání díla, a to i vzhledem k účelu a funkci díla, o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět, resp., že takové plnění je běžnou součástí obsahu položek předloženého soupisu prací. Provedení těchto plnění je zahrnuto v ceně díla. To neplatí, jedná-li se o takové plnění, které v soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zcela schází v důsledku vady projektové dokumentace či vady předloženého soupisu prací. Odpovědnost za správnost a úplnost soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, předloženého zhotoviteli k tvorbě nabídkové ceny, nese objednatel.

3. Doba a místo plnění

- 3.1. Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště. K předání staveniště dojde v den, uvedený objednatelem (zástupcem ve věcech technických) ve výzvě k předání a převzetí staveniště, nejpozději 60 dní od účinnosti této smlouvy. Výzva objednatele k předání a převzetí staveniště bude doručena zhotoviteli alespoň 5 dnů přede dnem stanoveným pro předání a převzetí staveniště. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.2. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo stanovit den předání a převzetí staveniště mimo časový interval uvedený v předchozím odstavci, to však pouze ze závažných objektivních důvodů vyvolaných na straně objednatele či jiné třetí strany, které dočasně znemožňují objednateli předat staveniště, nebo u nichž je posun termínu předání a převzetí staveniště ve zjevném zájmu veřejnosti, organizace dopravy apod. (např. zajištění souladu či odstranění kolize více realizovaných projektů ve stejném zájmovém území, překážky veřejnoprávních rozhodnutí či opatření, a obdobně).
- 3.3. Ukončení provedení díla: nejpozději **do 2 měsíce od zahájení provádění díla, max. do 30.11. 2024**
- 3.4. Smluvní strany si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), vyhrazují právo změny termínů plnění v důsledku působení nevhodných klimatických podmínek (odst. 3.7), a to tak že:
- 1.1.1. pokud k jejich působení dochází v době zahájení provádění díla, posune se termín zahájení provádění díla o dobu, kdy tyto nevhodné klimatické podmínky budou přetrvávat,
 - 1.1.2. pokud k jejich působení dochází v průběhu provádění díla, prodlouží se termín pro dokončení díla o dobu shodnou s délkou přerušení prací v důsledku jejich působení,
 - 1.1.3. skutečnosti a přesná délka, o kterou se posune zahájení provádění díla nebo provádění díla samotné, budou uvedeny ve stavebním deníku a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 3.5. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
- 3.6. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 8. odst. 8.1.
- 3.7. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opět zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

- 3.8. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku 3. odst. 3.8. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku, nebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo v důsledku porušení povinnosti zhotovitele.
- 3.9. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem 3. odst. 3.7., vyhrazují si smluvní strany právo změny termínu tak, že termín provedení díla bude prodloužen o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.
- 3.10. Místo plnění: Zlín, chodník mezi , blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

4. Cena za dílo

- 4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná.
- 4.2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

1 260 371,15 Kč bez DPH
264 677,94 Kč DPH (21 %)
1 525 049,09 Kč vč. DPH

- 4.3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který je součástí nabídky dodavatele a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.
- 4.4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.
- 4.5. Zhotovitel v souvislosti s ujednáním ceny za dílo na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Harmonogram prací a informovanost o stavbě

- 5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je prováděno v bezprostředním a pravidelném kontaktu s veřejností, a proto je třeba v předstihu poskytovat informační součinnost a dodržovat schválený harmonogram. Hlavní informační platformou o průběhu prací pro veřejnost je portál <http://mapa-uzavirek.zlin.eu> (zveřejňování informací zajišťuje objednatel).
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje, že do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, předá objednateli a TDS k odsouhlasení **harmonogram prací** (včetně informační strategie stavby vůči občanům – magazín Zlín, web, informační tabule atd.), kde bude zohledněna příprava (zajištění zvláštního užívání komunikace atd.) i samotná realizace stavby.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje umístit na stavbu minimálně jednu informační tabuli (pokud objednatel nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací. Případně 3D vizualizace pokud jsou k dispozici. Umístění tabulí odsouhlasí objednatel a budou začleněny do podkladů pro rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace. Tyto informační tabule budou na určená místa umístěny nejpozději v den předání staveniště.

- 5.4. Harmonogram je členěn na stavební objekty a na kalendářní týdny. Zhotovitel je povinen dodržovat postup prací dle aktuálně schváleného harmonogramu, a to i vůči jednotlivým stavením objektům.
- 5.5. Harmonogram bude ze strany zhotovitele maximálně 1x měsíčně aktualizován a předložen ke schválení objednateli a TDS. Každou změnu harmonogramu je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS k odsouhlasení minimálně 1 týden před samotnou změnou.
- 5.6. V případě, že budou práce plněny dle schváleného harmonogramu a nebude potřeba změny, bude v každém zápise z kontrolního dne tato skutečnost uvedena.
- 5.7. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od účinnosti smlouvy podat žádost o zvláštní užívání komunikace (dále jen „ZUK“) na věcně a místně příslušný správní úřad, a o navrženém řešení a o tomto podání současně prokazatelně informovat objednatele. Termíny v žádosti o ZUK budou respektovat schválený harmonogram.
- 5.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od odsouhlasení harmonogramu prací zaslat návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení objednateli a následně na věcně a místně příslušný správní úřad.
- 5.9. Zhotovitel je povinen nejpozději 60 dnů před smluvním termínem ukončení provádění díla zaslat návrh trvalého dopravního značení na věcně a místně příslušný správní úřad.
- 5.10. Zhotovitel je povinen po dokončení trvalého dopravního značení jej nafotit a zaslat na email: [redacted] jinak nebude provedena kolaudace.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 6.2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Nedílnou součástí faktury musí být objednatel odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná a přihlíží se k ní, jako by nebyla vystavena.
- 6.3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatel prováděna do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
- a) dokončení a předání kompletního díla,
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují,
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla,
- V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.
- 6.4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.
- 6.5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

- 6.6. Objednatel pořizuje plnění k výkonu veřejné správy, nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Ochrana poddodavatelů

- 7.1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:
- 7.1.1.1. identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
 - 7.1.1.2. informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
 - 7.1.1.3. potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům,
- 7.2. V případě porušení povinnosti podle odst. 7.1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 7.3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek, přičemž ujednání mezi zhotovitelem a poddodavatelem ve vztahu ke splatnosti faktur za plnění (části) předmětu této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů ode dne jejího doručení. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.
- 7.4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.
- 7.5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.
- 7.6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury bude také:
- a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
 - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.
- 7.7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.

- 7.8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 7.6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.
- 7.9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poddodavateli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 7.6 jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.
- 7.10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

8. Změny díla

- 8.1. Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

9. Stavební deník a bezpečnost

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku 8. odst. 8.1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
- 9.2. Stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 283/2021 Sb. a prováděcím právním předpisem a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.
- 9.3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.
- 9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
- a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.,
 - b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
 - c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
 - d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit

- v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.
- 9.5. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
- 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.).
- 9.7. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

10. Kontroly díla

- 10.1. Objednatel bude na stavbě organizovat nejméně 1x za 14 dní kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

11. Předání a převzetí díla

- 11.1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 11.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
- 11.3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
- 11.4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
- 11.5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
- 11.6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, související s provedením díla, zejména:
- 11.6.1.1. předávací protokol
 - 11.6.1.2. stavební deník
 - 11.6.1.3. dokumentaci skutečného provedení stavby
 - 11.6.1.4. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem
 - 11.6.1.5. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

12. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- 12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

- 12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 11. odst. 11.3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku 11. odst. 11.3.
- 12.3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
- 12.4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou částku ve výši 1.500.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
- 12.5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení stavenišť. Pojistná částka je minimálně **ve výši ceny za dílo dle této smlouvy**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
- 12.6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku 12. odst. 12.4. a 12.5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, nebo se u ní sníží minimální limit pojistné částky sjednaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
- 13.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 13.3. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
- 13.4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení.

14. Smluvní záruka za jakost

- 14.1. Záruka za jakost díla, kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
- 14.3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, a to zástupci zhotovitele ve věcech technických.
- 14.4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nedohodnou-li se podle charakteru zjištěné vady smluvní strany jinak.

- 14.5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
- 14.6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

15. Smluvní pokuty

- 15.1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 12.4. a 12.5., tzn., nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.
- 15.2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla jako celku (dokončením a předáním díla objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.3. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením jednotlivého stavebního objektu vůči dílčímu termínu stanovenému v aktuálním harmonogramu dle článku 5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení a každý jednotlivý nedokončený stavební objekt.
- 15.4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením harmonogramu do 14 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy dle článku 5. odst. 5.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.5. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku 5.3., tzn. neumístí na stavbu minimálně jednu informační tabuli (pokud objednatel nerozhodne jinak) o velikosti minimálně 118 x 175 cm, kde uvede název akce a zjednodušený harmonogram prací, a to nejpozději v den předání staveniště, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 40.000 Kč.
- 15.6. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením změny harmonogramu dle článku 5. odst. 5.5., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení (či předstihu) za stavební objekt, kterého se změna dotýká.
- 15.7. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o zvláštní užívání komunikace dle článku 5. odst. 5.7., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.8. Bude-li zhotovitel v prodlení s předložením žádosti o přechodné či trvalé dopravní značení dle článku 5. odst. 5.8. nebo 5.9., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.9. Bude-li zhotovitel v prodlení s nafocením a předáním trvalého dopravního značení na email: martinptacek@zlin.eu dle čl. 5. odst. 10, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 000 Kč.
- 15.10. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku 3, odst. 3. 1. o více jak 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.11. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provádění díla dle článku 17. odst. 17.2., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.

- 15.12. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 15.13. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
- 15.14. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 15.15. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku 6. odst. 6.2. tzn., nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 15.16. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ bezdůvodné absence této osoby na stavbě.
- 15.17. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
- 15.18. V případě porušení povinností uložených zhotoviteli v odst. 1.8. a 1.9. této smlouvy (sociální a environmentální podmínky plnění), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.
- 15.19. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, pro kterou není v této smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a její splnění není zhotovitelem zajištěno ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté k tomu objednatel, minimálně však 5 pracovních dnů (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
- 15.20. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem (viz čl. 18.1. této smlouvy), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z ceny za dílo bez DPH (viz čl. 4. této smlouvy).
- 15.21. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
- 15.22. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

16. Úrok z prodlení

- 16.1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

17. Jiná ustanovení

- 17.1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
- 17.2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál a zařízení nutné k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
- 17.3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
- 17.4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 17.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 odst. 10 ZZVZ vyhradil právo změny dodavatele (zhotovitele) v průběhu trvání této smlouvy pro případ kdy dojde k zániku závazku vzniklého z této smlouvy před jejím řádným splněním, zejm. pak aplikací postupu dle čl. 18. této smlouvy. Pokud by zánik této smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat nebo nastal, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout veškerou součinnost objednateli případně novému dodavateli ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo při uzavření nové smlouvy na splnění zbývajících částí díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena a předána. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá především v předání řádně vedené dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze zhotovitel, a které jsou nezbytné pro dokončení díla.

18. Odstoupení od smlouvy

- 18.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, a to zejména v případě:
- a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 15 dnů,
 - b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
- 18.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy rovněž v případech vymezených § 223 odst. 1 až 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to:
- a) pokud v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 tohoto zákona,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - i. zhotovitel jako vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - ii. zhotovitel jako vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo

- iii. výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
 - c) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o zhotoviteli byly v průběhu zadávacího řízení uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si zhotovitel nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní či v jiné nepodstatné okolnosti.
- 18.3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

19. Závěrečná ustanovení

- 19.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 19.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 19.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
- 19.4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
- 19.5. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
- 19.6. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení, pokud nebude smlouva podepsána oběma smluvními stranami elektronicky.
- 19.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
- 19.8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
- 19.9. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací
Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo usnesení: 21. 3. 2024, 45/11Z/2024, RO 12/2024 T3

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 22. 4. 2024, 57/8R/2024


Schválení smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 26. 8. 2024, 80/16R/2024

Ve Zlíně dne



Václav Kovář
člen Rady města Zlína
statutární město Zlín


objednatel

V Hrušovanech nad Jevišovkou dne



Daniel Weis
Jednatel
DW STAVBY BRNO s.r.o.

zhotovitel



Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

[bude doplněno dle nabídky vybraného dodavatele]

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

Poddodavatelé: [bude doplněno dle nabídky vybraného dodavatele]

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **ZL04012** **Oprava chodníku z ul.Štefánikova na Hradská vč.VO**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

DW STAVBY BRNO s.r.o.

IČO: **9619801**

DIČ: **CZ09619801**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 070 487,15
PSV			50 000,00
MON			139 884,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 260 371,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 260 371,15 CZK
Zaokrouhlení		-0,15 CZK

Cena celkem bez DPH

1260371,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	50 000,00		50 000,00	4
VNON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	50 000,00		50 000,00	4
Inženýrský objekt						
IO 101	Oprava chodníku a plochy	0,00	976 119,65		976 119,65	77
01 r024	Chodník Štefánikova-Hradská aktual2024	0,00	808 457,71		808 457,71	64
02 r024	Chodníková plocha před vstupem MŠ atual2024	0,00	167 661,94		167 661,94	13
IO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL CHODNÍKU	0,00	234 251,50		234 251,50	19
401-VO-24	Veřejné osvětlení podél chodníku	0,00	234 251,50		234 251,50	19
Celkem za stavbu					1 260 371,15	100

Popis stavby: ZL04012 - Oprava chodníku z ul.Štefánikova na Hradská vč.VO

Popis objektu: IO 101 - Oprava chodníku a plochy

Popis rozpočtu: 01 r024 - Chodník Štefánikova-Hradská aktual2024

Popis rozpočtu: 02 r024 - Chodníková plocha před vstupem MŠ atual2024

Popis objektu: IO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL CHODNÍKU

Popis rozpočtu: 401-VO-24 - Veřejné osvětlení podél chodníku

Popis objektu: VNON s - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VNON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			333 462,50	26,5
5	Komunikace	HSV			401 638,14	31,9
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			140 009,00	11,1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			3 855,00	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 842,00	0,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 227,90	0,5
ON	Ostatní náklady	PSV			28 000,00	2,2
VN	Vedlejší náklady	PSV			22 000,00	1,7
M21	Elektromontáže	MON			139 884,00	11,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			180 452,61	14,3
Cena celkem					1 260 371,15	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	ZL04012	Oprava chodníku z ul.Štefánikova na Hradská vč.VO
O:	VNON s	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VNON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: ON		Ostatní náklady				28 000,00		
1	005201010R	Vyhotovení realizační dokumentace stavby, projednání, inženýrská činnost	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		Náklady na vyhotovení dokumentace pro realizaci stavby - rozpracování tendrové dokumentace do potřebných podrobností včetně dílenské dokumentace náročnějších prvků a její projednání s objednatelem i se všemi dotčenými orgány, získání všech potřebných souhlasů, povolení potřebných pro realizaci stavby a její uvedení do provozu						
2	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
3	00523101R	Zkoušky a revize	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		Náklady na provedení veškerých predepsaných zkoušek a revizí použitých materiálu a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli						
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení, uvedení do provozu.	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby vč.geodet.zaměření a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejich dílčích částí do provozu a užívání.						
5	005401010R	Publicita projektu	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
		Náklady spojené s publicitou projektu, zajištění informovanosti veřejnosti - především přímo dotčené stavbou, informační billboard, ap.						
6	005501010R	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
		Náklady spojené s dodržением podmínek uvedených dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy.						
Díl: VN		Vedlejší náklady				22 000,00		
7	005111010R	Geodetické práce	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	ZL04012	Oprava chodníku z ul.Štefánikova na Hradská vč.VO
O:	VNON s	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VNON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vytyčení staveniště a jednotlivých částí stavby a další geodetické práce v průběhu stavby.						
8	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev.ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií, ochrany sousedních pozemků a objektů vč.stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap.						
9	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
		Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájmy ploch a zařízení.						
10	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zp.ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
11	005451010R	Kompletační, koordinační, ostatní inženýrská činnost	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.						
Celkem						50 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZL04012	Oprava chodníku z ul.Štefánikova na Hradská vč.VO
O:	IO 101	Oprava chodníku a plochy
R:	01 r024	Chodník Štefánikova-Hradská aktual2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				205 556,00		
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	310,00000	50,00	15 500,00		RTS 24/ I
		chodník horní 1/2 : 115		115,00000				
		chodník spodní 1/2 : 177		177,00000				
		vjezd : 9		9,00000				
		na Stefanikovu : 9		9,00000				
		viz situace, zpráva :						
2	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	301,00000	100,00	30 100,00		RTS 24/ I
		chodník : 115+177		292,00000				
		vjezd : 9		9,00000				
		viz situace, zpráva :						
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	298,00000	70,00	20 860,00		RTS 24/ I
		chodník : 2*147		294,00000				
		vjezd : 4		4,00000				
		viz situace, zpráva :						
4	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	15,00000	600,00	9 000,00		RTS 24/ I
		příplatek za opatrný ruční výkop v blízkosti kořenů stromů : 15		15,00000				
		každý obnažený kořen odsunout, v případě nutnosti odborně zakrátit a ošetřit :						
		viz situace, řezy, zpráva :						
5	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	72,20000	150,00	10 830,00		RTS 24/ I
		chodník : (115+177)*0,2		58,40000				
		rozšíř : (331-301)*0,4		12,00000				
		vjezd : 9*0,2		1,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZL04012	Oprava chodníku z ul.Štefánikova na Hradská vč.VO
O:	IO 101	Oprava chodníku a plochy
R:	01 r024	Chodník Štefánikova-Hradská aktual2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz situace, zpráva :						
6	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	72,20000	100,00	7 220,00		RTS 24/ I
		odkop : 72,2		72,20000				
		viz odkop :						
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	72,20000	150,00	10 830,00		RTS 24/ I
		odkop : 72,2		72,20000				
		viz odkop :						
8	181101101R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	441,00000	8,00	3 528,00		RTS 24/ I
		konečné úpravy před zatravněním : 147*3		441,00000				
		viz situace, řezy, zpráva :						
9	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	403,00000	15,00	6 045,00		RTS 24/ I
		pláň oprav.chodníku :						
		- chodník : 310		310,00000				
		- odboč : 9+3		12,00000				
		- vjezd : 9		9,00000				
		- obrub. : (288*0,25)		72,00000				
		viz.situace a př.řez, plochy planimetrací :						
10	1848011-NC	Ošetření kořenů stromu při výkopech	ks	5,00000	100,00	500,00		Vlastní
		odborné zakrácení a ošetření řezu kořenů stromu : 5		5,00000				
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	72,20000	450,00	32 490,00		RTS 24/ I
		odkop : 72,2		72,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZL04012	Oprava chodníku z ul.Štefánikova na Hradská vč.VO
O:	IO 101	Oprava chodníku a plochy
R:	01 r024	Chodník Štefánikova-Hradská aktual2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

viz odkop :

12	121100001RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3	66,15000	220,00	14 553,00		RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	--	-----------

sejmutí drnu, uložení na meziskládku ke znovurozproštění : 147*3*0,15

66,15000

viz.situace a př.řez, plochy planimetrací :

13	181300010RAA	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 50 m, osetí trávou	m2	441,00000	100,00	44 100,00		RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	--	-----------

dovoz z meziskládky, rozproštění, osetí vč.dodávky osiva, hnojiva, zálivky :

podél obrub chodníku : 147*3

441,00000

viz.situace a př.řez, plochy planimetrací :

Díl: 5	Komunikace	315 607,14
---------------	-------------------	-------------------

14	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	734,00000	120,00	88 080,00		RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	--	-----------

podklad dlažby oprav.chodníku s občas.pojezdem 2x15cm :

- chodník : 310*2

620,00000

- odboč : (9+3)*2

24,00000

- obrub. : (288*0,25) *1

72,00000

- odboč : 9*2

18,00000

viz.situace a př.řez, plochy planimetrací :

15	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	331,00000	270,00	89 370,00		RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	--	-----------

položení dlažby oprav.chodníku 30x30 chodník - šedá :

- chodník : 310

310,00000

- odboč : 9+3

12,00000

- předlaž vč.slepec : 9

9,00000

viz.situace a př.řez, plochy planimetrací :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZL04012	Oprava chodníku z ul.Štefánikova na Hradská vč.VO
O:	IO 101	Oprava chodníku a plochy
R:	01 r024	Chodník Štefánikova-Hradská aktual2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	597101010RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení A 15 kN, včetně dodávky roštu a žlabu bet.žlábek pod plochou před MŠ : 6 viz situace, zpráva :	m	6,00000	2 200,00	13 200,00		RTS 24/ I
17	592451170	Dlažba bet. 20x10x8 cm přírodní předlaž.vjezdu : 9*1,02 viz.situace a př.řez, odměřeno :	m2	9,18000	370,00	3 396,60	SPCM	RTS 24/ I
18	592452650	Dlažba pro nevidomé 20x10x8 antracit.šedá varov.pás podél sníž.obrub. - slepecká dlažba antracit.šedá : 3,5*0,4*1,02 viz.situace a př.řez, odměřeno :	m2	1,42800	370,00	528,36	SPCM	RTS 24/ I
19	59245620	Dlaždice betonová 30x30x8 cm šedá dlažba oprav.ch. 30x30x8 cm : (310+8+2,7)*1,02 viz.situace a př.řez, odměřeno :	m2	327,11400	370,00	121 032,18	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			134 078,60			
20	622474203R00	Reprofilace stěn sanační maltou zapravení bet.podezdívky : - vybourané oplocení : 0,3*0,5*2 - zapravení v napojení na ul.Hradskou : 0,3*0,3*2 viz situace, pl.odměř. :	m2	0,48000	880,00	422,40		RTS 24/ I
21	639571205R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 50 mm výplň mříže u stromu : 1,8*0,7 viz situace, řezy, zpráva :	m2	1,26000	450,00	567,00		RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZL04012	Oprava chodníku z ul.Štefánikova na Hradská vč.VO
O:	IO 101	Oprava chodníku a plochy
R:	01 r024	Chodník Štefánikova-Hradská aktual2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	894411-NC	Úprava a vyčištění bet. šachty, nová mříž bet.šachta s litín.poklopem - výšková úprava podle oprav.chodníku, oprava a vyčištění vpusti, nový poklop pro zat.D400 : 2	kus	2,00000	550,00	1 100,00		Vlastní
23	89920411-NC	Osazení mříže ke stromu, kotv.na 4 bet.patky, komplet včetně dodávky mříže a patek dod.+mont. mříže ke stromu, kovová s antikorozní úpravou jako náhrada obrubníku a dlažby v místě stromu : KOVOVÁ MŘÍŽ 0,7x1,8m, SVAŘENÁ Z PÁSOVINY, POZINK., OSAZENÁ NA BET.PATKY 0,15x0,20x0,5m : 1 uložená na hutněný štěrk, vyplněná oblázky - výsivkami - kačírkem : výkop pro patky v blízkosti kořenů velmi opatrně : viz situace, řezy, zpráva :	kus	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
24	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 položení obrubníků oprav.chodníku - 10/20 : 288 podél žlábků 10/20 : 10 snížený ve vjezdu 15/15 a 15/15-25 : 4 viz.situace a př.řez, dl.odměřeny :	m	302,00000	240,00	72 480,00		RTS 24/ I
25	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm podél chodníku : 288*1,02 podél žlábků : 10*1,02 viz.situace a př.řez, dl.odměřeny :	kus	303,96000	170,00	51 673,20	SPCM	RTS 24/ I
26	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý snížený ve vjezdu : 2*1,02 viz.situace a př.řez, z obou stran vjezdu, dl.odměřeny :	kus	2,04000	450,00	918,00	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZL04012	Oprava chodníku z ul.Štefánikova na Hradská vč.VO
O:	IO 101	Oprava chodníku a plochy
R:	01 r024	Chodník Štefánikova-Hradská aktual2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1,02000	450,00	459,00	SPCM	RTS 24/ I

sníž ve vjezdu : 1*1,02

1,02000

viz.situace a př.řez, dl.odměřeny :

28	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,02000	450,00	459,00	SPCM	RTS 24/ I
----	----------	---	-----	---------	--------	--------	------	-----------

sníž ve vjezdu : 1*1,02

1,02000

viz.situace a př.řez, dl.odměřeny :

Díl: 96	Bourání konstrukcí	4 842,00
----------------	---------------------------	-----------------

29	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	3,50000	250,00	875,00		RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	--	-----------

vybourat zbytek příč.plotu - pletivo v oc.rámu na bet.podezdívce : 2*1,5+0,5

3,50000

viz situace, řezy, zpráva :

30	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm	m	5,20000	70,00	364,00		RTS 24/ I
----	--------------	-------------------------------------	---	---------	-------	--------	--	-----------

řezání betonové podezdívky oplocení :

- bouraná podezdívka : 0,8*2*2

3,20000

- zapravení v napojení na ul.Hradská : 0,5*2*2

2,00000

31	976016111R00	Vybourání želbet. žlabů	m	6,00000	100,00	600,00		RTS 24/ I
----	--------------	-------------------------	---	---------	--------	--------	--	-----------

bet.žlábek pod plochou před MŠ : 6

6,00000

viz situace, zpráva :

32	961100016RA0	Bourání základů z železobetonu	m3	1,36500	2 200,00	3 003,00		RTS 24/ I
----	--------------	--------------------------------	----	---------	----------	----------	--	-----------

vybourat zbytek příč.plotu - bet.podezdívka pletiva v oc.rámu :

1,37000

(1,5*(0,8+0,7)+1,5*(0,8+0,3)+0,5*(0,8+0,5))*0,3

viz situace, řezy, zpráva :

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	5 024,66
----------------	--------------------------------	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZL04012	Oprava chodníku z ul.Štefánikova na Hradská vč.VO
O:	IO 101	Oprava chodníku a plochy
R:	01 r024	Chodník Štefánikova-Hradská aktual2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	334,97719	15,00	5 024,66		RTS 24/ I

přesun hmot za celý rozpočet, automat.výpočet softw.

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						143 349,31	
34	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	220,53739	100,00	22 053,74		RTS 24/ I

přesun suti za celý rozpočet, automat.výpočet softw.

35	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	220,53739	150,00	33 080,61		RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	--	-----------

přesun suti za celý rozpočet, automat.výpočet softw.

36	979999997R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	220,53739	400,00	88 214,96		RTS 24/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	--	-----------

suť za celý rozpočet, automat.výpočet softw.

Celkem						808 457,71		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZL04012	Oprava chodníku z ul.Štefánikova na Hradská vč.VO
O:	IO 101	Oprava chodníku a plochy
R:	02 r024	Chodníková plocha před vstupem MŠ atual2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				33 539,00		
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho šikmá plocha od chodníku ke vstupu : 95 viz situace, zpráva :	m2	95,00000	50,00	4 750,00		RTS 24/ I
2	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm plocha : 95 viz situace, zpráva :	m2	95,00000	100,00	9 500,00		RTS 24/ I
3	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm rampa na podestu před vstupem : 1*1,2 viz situace, zpráva :	m2	1,20000	80,00	96,00		RTS 24/ I
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých obrubníky - plocha : 12 viz situace, zpráva :	m	12,00000	70,00	840,00		RTS 24/ I
5	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 plocha : 95*0,2 viz situace, zpráva :	m3	19,00000	150,00	2 850,00		RTS 24/ I
6	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m odkop : 19 viz odkop :	m3	19,00000	100,00	1 900,00		RTS 24/ I
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 odkop : 19	m3	19,00000	150,00	2 850,00		RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZL04012	Oprava chodníku z ul.Štefánikova na Hradská vč.VO
O:	IO 101	Oprava chodníku a plochy
R:	02 r024	Chodníková plocha před vstupem MŠ atual2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz odkop :						
8	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	12,00000	8,00	96,00		RTS 24/ I
		konečná úprava terénu před ohumusováním a ozelením : 12*1		12,00000				
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	97,40000	15,00	1 461,00		RTS 24/ I
		plán oprav.chodníku :						
		- plocha : 95		95,00000				
		- obrub. : 12*0,2		2,40000				
		viz.situace a př.řez, plochy planimetrací :						
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	19,00000	400,00	7 600,00		RTS 24/ I
		odkop : 19		19,00000				
		viz odkop :						
11	121100001RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3	1,80000	220,00	396,00		RTS 24/ I
		sejmutí drnu, uložení na meziskládku ke znovurozproštění : 12*1*0,15		1,80000				
		viz.situace a př.řez, plochy planimetrací :						
12	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 50 m, osetí trávou	m2	12,00000	100,00	1 200,00		RTS 24/ I
		dovoz z meziskládky, rozprostření, osetí vč.dodávky osiva, hnojiva, zálivky :						
		podél obrub : 12*1		12,00000				
		viz.situace a př.řez, plochy planimetrací :						
Díl: 5		Komunikace				86 031,00		
13	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	204,40000	120,00	24 528,00		RTS 24/ I
		podklad dlažby oprav.plochy 2x15cm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZL04012	Oprava chodníku z ul.Štefánikova na Hradská vč.VO
O:	IO 101	Oprava chodníku a plochy
R:	02 r024	Chodníková plocha před vstupem MŠ atual2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- plocha : 95*2		190,00000				
		- rampa : 20*1,2/2		12,00000				
		- obrub. : 12*0,2		2,40000				
		viz.situace a př.řez, plochy planimetrací :						
14	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	95,00000	270,00	25 650,00		RTS 24/ I
		položení dlažby oprav.chodníku 30x30 chodník - šedá : 95		95,00000				
		viz.situace a př.řez, plochy planimetrací :						
15	59245620	Dlaždice betonová 30x30x8 cm šedá	m2	96,90000	370,00	35 853,00	SPCM	RTS 23/ I
		dlažba oprav.ch. 30x30x8 cm : 95*1,02		96,90000				
		viz.situace a př.řez, odměřeno :						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				5 930,40		
16	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	14,00000	240,00	3 360,00		RTS 24/ I
		položení obrubníků oprav.chodníku - 10/20 : 12		12,00000				
		rampa : 2		2,00000				
		viz.situace a př.řez, dl.odměřeny :						
17	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	14,28000	180,00	2 570,40	SPCM	RTS 24/ I
		podél chodníku : 12*1,02		12,24000				
		rampa : 2*1,02		2,04000				
		viz.situace a př.řez, dl.odměřeny :						
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				3 855,00		
18	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	6,00000	30,00	180,00		RTS 24/ I
		očištění podezdívky oplocení : 6*0,5*2		6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZL04012	Oprava chodníku z ul.Štefánikova na Hradská vč.VO
O:	IO 101	Oprava chodníku a plochy
R:	02 r024	Chodníková plocha před vstupem MŠ atual2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz situace, pl.odměř. :						
19	711132101R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho izolace stěny od šterk.podkladů plochy : 7*1 viz situace, řezy, zpráva :	m2	7,00000	30,00	210,00		RTS 24/ I
				7,00000				
20	28323115	Fólie nopová š. 1000 mm izolace stěny od šterk.podkladů plochy : 7*1*1,1 viz situace, řezy, zpráva :	m2	7,70000	450,00	3 465,00	SPCM	RTS 24/ I
				7,70000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 203,24		
21	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený přesun hmot za celý rozpočet, automat.výpočet softw.	t	80,21624	15,00	1 203,24		RTS 24/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						37 103,30		
22	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m přesun suti za celý rozpočet, automat.výpočet softw.	t	57,08200	100,00	5 708,20		RTS 24/ I
23	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot přesun suti za celý rozpočet, automat.výpočet softw.	t	57,08200	150,00	8 562,30		RTS 24/ I
24	979999997R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot sut' za celý rozpočet, automat.výpočet softw.	t	57,08200	400,00	22 832,80		RTS 24/ I
Celkem						167 661,94		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZL04012	Oprava chodníku z ul.Štefánikova na Hradská vč.VO
O:	IO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL CHODNÍKU
R:	401-VO-24	Veřejné osvětlení podél chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				139 884,00		
1	210500-NC	Elektromontáže objektu IO401 VO stožáry, svítidla, kabely, přípoj.místo,, stožár ocelový výška 5 m	kpl	1,00000	139 884,00	139 884,00		Vlastní

Elektromontáže při zřízení objektu IO401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ : 1
 svítidla, výbojky, stožáry, výzbroj, kabely, spojky, svorky, zemn.pásky, chráničky :
 HodZS - napojení, demontáže, mont.plošina, koordinace :
 revizní zkoušky :
 podrobný rozpis položek VIZ PŘÍLOHA - Soupis .. IO401 Veřejné osvětlení :

Díl: 1		Zemní práce				94 367,50		
2	13220-NC	Zemní práce objektu IO401 VO jámy a rýhy, lože, základy stožárů, záhozy	kpl	1,00000	94 367,50	94 367,50		Vlastní

Zemní práce při práci na Veřejném Osvětlení : 1
 vytýčení, výkop jam pro základy stožárů, bet.základ stožárů, hloubení rýh pro vedení VO,
 kabelové lože, výstr.folie, zához rýhy, úprava povrchu, zaměření trasy :
 rozpis jednotlivých položek VIZ PŘÍLOHA - Soupis .. IO401 :

Celkem						234 251,50		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:

828.75	sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel
130 m	umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
	novostavba objektu

Název	Mj	Počet	Výpočet jednotek	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže										
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ										
Osvětlovací stožár ocelový bezpaticový, oboustranně zároveň zinkovaný, s otvorem pro stožárovou svorkovnici uzavíraný klíčem, výška 5m / 5,8m. Výkres číslo 4.2-01	ks	4,00	4x1ks	6 500,00	26 000,00		1 500,00	6 000,00	8 000,00	32 000,00
SVÍTIDLO VENKOVNÍ VÝBOJKOVÉ										
Svítidlo stožárové osazené na vrchol stožárů VO, typ dle standardů TS města Zlína pro osvětlování chodníků pro pěší. Výkres číslo 4.2-01	ks	4,00	4x1ks							
Sodíková výbojka 1x70W Výkres číslo 4.2-01	ks	4,00	4x1ks							
Recyklační poplatek svítidla	ks	4,00	4x1ks	25,00	100,00		1,00	4,00	26,00	104,00
Recyklační poplatek zdroje	ks	4,00	4x1ks	25,00	100,00		1,00	4,00	26,00	104,00
Stožárová svorkovnice do průřezu kabelu 25mm s jedním pojistkovým nosičem Výkres číslo 4.2-01	ks	4,00	4x1ks	750,00	3 000,00		250,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC										
CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	30,00	4stožary x 7,5m na propojení	15,00	450,00		15,00	450,00	30,00	900,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV										
AYKY-J 4x25 , pevně - měřeno digitálně z výkresu číslo 4.2-01	m	165,00	140m + (2x4,4m)	85,00	14 025,00		35,00	5 775,00	120,00	19 800,00
UKONČENÍ KABELŮ DO										
4x25 mm2	ks	8,00	4stožary x 8konců kabelů	10,00	80,00		122,00	976,00	132,00	1 056,00
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu										
do 2,5 mm2	ks	24,00	4stožary x 6vodičů	15,00	360,00		80,00	1 920,00	95,00	2 280,00
do 25 mm2	ks	32,00	8kabelů + 4 vodiče	15,00	480,00		80,00	2 560,00	95,00	3 040,00
Kabelová chránička ohebná, uložení kabelů do země D60 - měřeno digitálně z výkresu číslo 4.2-01	m	140,00		40,00	5 600,00		30,00	4 200,00	70,00	9 800,00
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ										
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ										
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně - měřeno digitálně z výkresu číslo 4.2-01	m	130,00		60,00	7 800,00		25,00	3 250,00	85,00	11 050,00
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ										
SS spojovací	ks	30,00		25,00	750,00		25,00	750,00	50,00	1 500,00
SP připojovací	ks	4,00	4 stožary x 1svorka	25,00	100,00		25,00	100,00	50,00	200,00

MONTÁŽNÍ PRÁCE										
Tvarování mont.dílu	ks	4,00	4 stožary x 1připojení	700,00	2 800,00		350,00	1 400,00	1 050,00	4 200,00
Ochrana proti korozi	ks	4,00	4 stožary x 1připojení	700,00	2 800,00		350,00	1 400,00	1 050,00	4 200,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY										
Napojení na stavající rozvody	hod	6,00		50,00	300,00		400,00	2 400,00	450,00	2 700,00
Úprava stávajícího stožáru VO	hod	5,00		50,00	250,00		450,00	2 250,00	500,00	2 500,00
Montážní plošina do 10m	hod	15,00		50,00	750,00		800,00	12 000,00	850,00	12 750,00
Zaměření skutečného stavu	hod	10,00		50,00	500,00		600,00	6 000,00	650,00	6 500,00
Dokumentace skutečného stavu	hod	16,00		50,00	800,00		600,00	9 600,00	650,00	10 400,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI										
S ostatními profesemi	hod	10,00		50,00	500,00		400,00	4 000,00	450,00	4 500,00
PROVEDENÍ REVIZNICH ZKOUSEK										
DLE CSN 331500										
Revizni technik	hod	10,00		50,00	500,00		400,00	4 000,00	450,00	4 500,00
Spoluprace s reviz.technikem	hod	4,00		50,00	200,00		400,00	1 600,00	450,00	1 800,00
Podružný materiál										
Elektromontáže - celkem					68 245,00			71 639,00		139 884,00
Zemní práce										
VYTÝČENÍ TRATI										
Venkovní vedení nn v přehledném terénu - měřeno digitálně z výkresu číslo 4.2-01	km	0,15		4 500,00	675,00		4 500,00	675,00	9 000,00	1 350,00
VYTRHÁNÍ DLAŽBY										
Betonové dlaždice, spáry nezalitě - měřeno digitálně z výkresu číslo 4.2-01	m2	2,00		450,00	900,00		300,00	600,00	750,00	1 500,00
BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ										
Síla vrstvy 3-5cm - měřeno digitálně z výkresu číslo 4.2-01	m2	1,50		15,00	22,50		450,00	675,00	465,00	697,50
ŘEZÁNÍ SPÁRY										
V asfaltu nebo betonu - měřeno digitálně z výkresu číslo 4.2-01	m	2,00		50,00	100,00		50,00	100,00	100,00	200,00
VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ										
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ										
Zemina třídy 3-4,ručně - výkres číslo 4.2-02	m3	3,10	0,8x0,8x1,2 x 4ks	100,00	310,00		1 100,00	3 410,00	1 200,00	3 720,00
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU										
Do rostlé zeminy bez bednění - výkres číslo 4.2-02	m3	3,10	0,8x0,8x1,2 x 4ks	3 300,00	10 230,00		300,00	930,00	3 600,00	11 160,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY										
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm - měřeno digitálně z výkresu číslo 4.2-01	m	130,00		20,00	2 600,00		330,00	42 900,00	350,00	45 500,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE										
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm - měřeno digitálně z výkresu číslo 4.2-01	m	130,00		50,00	6 500,00		20,00	2 600,00	70,00	9 100,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC										
Do šířky 20cm - měřeno digitálně z výkresu číslo 4.2-01	m	130,00		8,00	1 040,00		5,00	650,00	13,00	1 690,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY										
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 700mm - měřeno digitálně z výkresu číslo 4.2-01	m	130,00		15,00	1 950,00		125,00	16 250,00	140,00	18 200,00
ODVOZ ZEMINY										
Do vzdálenosti 1 km	m3	5,00		100,00	500,00		150,00	750,00	250,00	1 250,00
Zemní práce - celkem					24 827,50					94 367,50