

Smlouva o dílo č. 07/2024/MAIN

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

IČO: 00279846

DIČ: CZ699007158

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Mencákem, starostou města

zastoupené ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

PSK, s.r.o. CHOCEŇ

se sídlem T.N.Kautníka 165, 565 01 Choceň

IČO: 63220369

DIČ: CZ63220369

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36923

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kobrem, [REDACTED]

zastoupená ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

společně („smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo,

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „Prostranství naproti SBD Žamberk“ specifikované v článku II. této smlouvy a v projektové dokumentaci zpracované Ing. Jiřím Poláčkem, 561 65, Jamné nad Orlicí 309, IČO: 01427121.

Vymezení pojmů:

„Objednatel“ je „zadavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Zhotovitelem“ je „dodavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Podzhotovitelem“ je „poddodavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem

„Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II.

Předmět díla

2.1 Předmětem této smlouvy je realizace díla „Prostranství naproti SBD Žamberk“. K dílu je zpracována projektová dokumentace zpracovaná Ing. Jiřím Poláčkem, 561 65, Jamné nad Orlicí 309, IČO: 01427121.

Předmětem díla je stavba dopravní infrastruktury - novostavba 40 kolmých parkovacích stání podél ulice 17. listopadu, novostavba chodníku napříč parčíkem v dl. 31,68m šířky 1,5m a úprava stávajících chodníků a

místa pro kontejnery podél ulice Pionýrů. Součástí stavby je i rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení. Stavba zahrnuje i úpravu stávajících chodníků, místa pro kontejnery a doplnění chybějícího chodníku.

Podrobné informace o rozsahu prací jsou uvedeny v projektové dokumentaci

2.2 Přesná specifikace veškerého materiálu a montážních prací je uvedena v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaném v rámci projektové dokumentace a oceněném v cenové nabídce zhotovitele ze dne 16.10.2024.

2.3 Součástí díla jsou dále související plnění, jako zejména:

- Vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou (o vytyčení bude sepsán protokol),
- veškeré související režie, vedlejší náklady zhotovitele souvisejících s provedením díla nebo jeho částí jako jsou doprava, energie, mzdové náklady a podobně,
- kompletní dodávka a montáž zařízení v rozsahu projektové dokumentace. Dodávka díla bude provedena podle příslušných ČSN, zákonů a ostatních příslušných právních předpisů,
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla,
- zajištění potřebných povolení pro případné omezení provozu, včetně dopravního značení, projednání uzavírky, stanovení dopravního značení a projednání s příslušnými orgány,
- zařízení staveniště, které si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a v souladu s požadavky objednatele,
- odborná likvidace odpadů, materiálu a hmot, sutí, zeminy souvisejících s prováděním díla, včetně předání dokladu o převzetí odpadu provozovatelem zařízení určeného k opětovnému použití (recyklaci), případně kopie smlouvy o zajištění předání nebo dokladu o uložení odpadu na skládku, vše v souladu s platnou legislativou (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady),
- ochrana konstrukcí a zařízení, které by během realizace díla mohly být poškozeny (zakrytí, dočasné označení, oplocení atp.)
- zajištění pořádku ve vztahu k příjezdové komunikaci (čištění vozidel vyjíždějících ze stavby) po celou dobu plnění díla
- zajištění průběžné informovanosti a komunikace s poliklinikou a obyvateli lokality a přístupů k jejich nemovitostem po celou dobu plnění veřejné zakázky
- provedení předepsaných zkoušek, revizí a atestů včetně pořízení příslušných dokladů dle závazných předpisů, norem a podmínek projektové dokumentace,
- zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla a zajištění nutné péče o nepředané objekty, včetně zabezpečení jejich ochrany a pojištění,
- zajištění řádného označení a bezpečného řízení dopravy a pohybu osob na přilehlé silnici a polikliniku,
- vedení a předání průběžné fotodokumentace díla,
- před započítáním veškerých zemních prací vytyčení všech stávajících inženýrských sítí,
- závěrečné geodetické zaměření skutečného stavu díla a geometrický plán.

2.4 Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla předá zhotovitel objednateli.

III.

Termíny a místo plnění

3.1 Předpokládaný termín zahájení realizace díla květen 2025

Předání a převzetí staveniště:	na výzvu objednatele (nejdéle do 3 pracovních dní od vyzvání)
Zahájení stavebních prací:	den následující po dni předání staveniště
Dokončení stavebních prací:	nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací
Předání a převzetí díla (stavby):	poslední den lhůty pro dokončení stavebních prací
Počátek běhu záruční lhůty:	následující den po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků

3.2 Předpokládaný termín dokončení realizace díla červenec 2025

3.3 Předpokládaný termín zahájení realizace díla je podmíněn vydáním pravomocného stavebního povolení. S ohledem na tuto skutečnost bude případně termín zahájení realizace díla adekvátně upraven.

3.4 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení realizace díla. Termín realizace díla lze prodloužit pouze v odůvodněných případech:

a) z důvodu vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran;

b) z důvodu přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací;

c) z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací, které budou mít prokazatelně vliv na prodloužení doby realizace díla.

Termín realizace se prodlouží max. o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených důvodů nebo o počet dnů potřebných k realizaci dodatečných stavebních prací nebo změn stavebních prací.

3.5 Veškeré změny budou odsouhlaseny písemně, dodatkem ke smlouvě.

3.6 Místem stavby jsou pozemky uvedené v projektové dokumentaci v k.ú. Žamberk.

IV. Cena díla

4.1 Cena za dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky č. VZ/007/2024/MAIN, zadané dle Pravidel pro zadávání zakázek městem, stanovené v souladu s podmínkami danými zadávací dokumentací a činí:

Cena bez DPH	2.810.803,71 Kč
DPH 21 % činí	590.268,78 Kč
Cena celkem včetně DPH	3.401.072,49 Kč

4.2 Tato cena je stanovena na základě ocenění jednotlivých položek soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen položkový rozpočet) uvedeného v cenové nabídce zhotovitele ze dne 16.10.2024, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. Je cenou pevnou po celou dobu provádění díla, úplnou, nejvýše přípustnou, stanovenou v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. Zhotovitel stanovil tuto cenu na základě aktuálních a reálných cen stavebních materiálů a prací s ohledem na předpokládaný vývoj cen po celou dobu realizace díla.

4.3 Cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, výkony, přepravy a ostatní nutné náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby, zařízením staveniště a dalších nákladů, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání a převzetí díla, zejména:

- zhotovení díla v rozsahu této smlouvy a projektové dokumentace,
- odbornou likvidaci odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla,
- zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla.

4.4 DPH bude účtována ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Změna ceny díla:

4.5 Změnit dohodnutou cenu díla je možné pouze v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací veřejné zakázky. Změna dohodnuté ceny je možná pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

4.6 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny:

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce, jiná kvalita provedení),
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce),
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,

je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně oznámit objednateli, provést výpočet nové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Pro výpočet cenových změn se u položek, které jsou součástí položkového rozpočtu zhotovitele, použijí jednotkové ceny těchto položek. V případě změn u položek prací a materiálů, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, zhotovitel použije cen odsouhlasených objednatelem na základě cenové soustavy URS nebo RTS nebo OTSKP (v platném znění).

Pokud zhotovitel realizuje vícepráce bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly součástí ceny díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezabývá zhotovitele odpovědností za vady takto provedené části díla.

4.7 Na změnu odsouhlasenou objednatelem bude zpracován změnový list, který popisuje změnu díla a případný dopad změny na termín dokončení díla. Změnový list bude očíslován a vydán ve dvou vyhotoveních. Po

potvrzení změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se změnový list stane podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě. Dodatek vypracuje objednatel. Bez podpisu písemného dodatku ke smlouvě oběma smluvními stranami není zhotovitel povinen ani oprávněn změny provádět.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1 Platby za vykonanou práci budou probíhat bezhotovostně na základě měsíčních faktur (daňových dokladů) odsouhlasených objednatelem. Každá faktura musí být označena názvem díla a musí obsahovat soupis provedených prací dle smlouvy a položkového rozpočtu, soupis skutečně provedených prací bude odsouhlasen technickým dozorem stavebníka (objednatel). Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Za den zdanitelného plnění je sjednán poslední den příslušného měsíce nebo den předání, převzetí díla.
- Zhotovitel poskytne objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu formou zádržného ve výši 10%. Plnění bude hrazeno na základě daňových dokladů až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla vč. DPH, zádržné ve výši 10% z celkové sjednané ceny díla v Kč vč. DPH bude uvedeno (vyčísleno) v poslední vyúčtovací faktuře. Zádržné bude uhrazeno bezodkladně (do 15 dnů) po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla (po dodání všech dokladů nezbytných pro předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem). Pokud se při předání díla vyskytnou vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, úhrada zádržného proběhne až po jejich úplném odstranění.
- 5.2 Faktura je současně daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě a v zákoně o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění a její přílohou bude potvrzený soupis skutečně provedených prací.
- 5.3 Splatnost faktury činí **25 kalendářních dnů** ode dne jejího vystavení a předání objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla částka odepsána z účtu objednatele.
- 5.4 Pokud se v díle vyskytnou vícepráce, budou fakturovány samostatně na základě schváleného dodatku ke smlouvě o dílo.

VI.

Staveniště

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitele k převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen staveniště ve stanovené lhůtě převzít, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 6.2 Při předání a převzetí staveniště předá zhotovitel objednateli aktuální harmonogram stavebních prací, který bude součástí předávacího protokolu. Objednatel upřednostňuje harmonogram vypracovaný v týdnech.
- 6.3 Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ostrahu staveniště, je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracovní nebo jinou činností.
- 6.4 Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a požadavky objednatele.
- 6.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla, vykonávat na stavbě dozor, zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle projektové dokumentace, smluvních podmínek, platných českých technických norem, obecně závazných právních předpisů; za tímto účelem je zhotovitel povinen kdykoliv umožnit objednateli nebo jím pověřeným osobám přístup na staveniště.
- 6.6 Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky a umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta a případně koordinátora bezpečnosti práce (bude-li určen).
- 6.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací objednatelem nebo technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 6.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení všech tras inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a stavbu uvedených v projektové dokumentaci. Zhotovitel je odpovědný za jejich neporušení.
- 6.9 Nejpozději do 3 dnů od protokolárního převzetí díla objednatel je zhotovitel povinen staveniště vyklidit.

VII.

Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o prováděných pracích v souladu s příslušnými právními předpisy (vyhláškou ke stavebnímu zákonu) stavební deník (dále jen „deník“). Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací

stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Vedení deníku končí dnem, kdy zhotovitel odstraní stavební vady a nedodělky podle předávacího protokolu díla.

- 7.2 Písemnou formu deníku lze nahradit elektronickou, v takovém případě předá zhotovitel objednateli a jím pověřeným osobám příslušné přístupové kódy v den předání staveniště. V případě nutnosti řešení zásadních problémů realizace díla budou tyto projednány v rámci kontrolních dnů a uvedeny v zápise z kontrolního dne.
- 7.3 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele a dále zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 7.4 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů z deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu (v případě písemné verze stavebního deníku).

VIII.

Provádění díla

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, zvláště pak v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným v rámci nabídky, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy, s platnými právními předpisy, dle příslušných ČSN a dle platného rozhodnutí stavebního úřadu.
- 8.2 Zhotovitel provede předmět stavebního díla na svůj náklad a na své nebezpečí, v době sjednané ve smlouvě, v souladu s touto smlouvou, a při respektování všech obecně závazných právních předpisů ČR, v platném znění. Pokud si charakter prací vyžádá vydání povolení orgánů místní nebo státní správy, je zhotovitel povinen je zajistit. Zhotovitel není oprávněn provádět žádné materiálové ani jiné změny oproti předložené cenové nabídce pro realizaci díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo jím pověřeného zástupce.
- 8.3 Řádným splněním díla se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu čl. II této smlouvy bez vad a nedodělků, vyklizení a úklid staveniště, podepsání protokolu o předání a převzetí díla, předání dokladů a atestů o předepsaných zkouškách a revizích.

Povinnost zhotovitele

- 8.4 Zhotovitel prohlašuje, že od objednatele převzal projektovou dokumentaci.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci, či osvědčení, pokud jsou pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci předmětu plnění tohoto díla použije jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízení, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti předmětu díla pro daný účel zaručují, že bude dílo při řádném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti splňovat požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky. Prohlašuje, že důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy a v souladu s projektovou dokumentací, zejména stanovenými pracovními postupy.

Kontrola provádění prací

- 8.8 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat s výše uvedenými osobami.
- 8.9 Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a případně koordinátor BOZP nebo další objednatelem pověřený zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění díla v každé fázi jeho provádění, vykonávat na stavbě dozor, zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle projektové dokumentace a v souladu se stavebním povolením MěÚ Žamberk, podle smluvních podmínek, platných českých technických norem, obecně závazných právních předpisů; za tímto účelem je zhotovitel povinen kdykoliv umožnit objednateli nebo jím pověřeným osobám dle článku 6.5. přístup na staveniště.
- 8.10 Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout mu při kontrole součinnost. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, kterých se budou účastnit osoby určené zhotovitelem a objednatelem. Závěr kontrolního dne bude zapsán do zápisu z kontrolního dne a bude pro obě strany závazný. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele nebo technickým zástupcem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.11 Pokud si objednatel zvolí technický dozor, jméno osoby sdělí zhotoviteli při předání staveniště. Technický dozor objednatele nebo autorský dozor projektanta jsou oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz

k přerušení práce, pokud oprávněný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění díla.

- 8.12 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je v prodlení s odstraněním vad vytknutých v průběhu provádění díla, neprovádí práce v odpovídající kvalitě, neoprávněně zastavil či přerušil práce nebo provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel uložit smluvní pokutu dle článku XII. této smlouvy nebo eventuálně odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 8.13 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zhotovitelem sdělena objednateli a jeho technickému dozoru telefonem, e-mailem a bude současně zapsána ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Pokud se objednatel nebo jeho pověřený zástupce, ač řádně vyzván, prověrky nezúčastní, je zhotovitel oprávněn v realizaci díla pokračovat.
- 8.14 Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě a nemají požadovanou certifikaci, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě jednostranně stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.
- 8.15 Zhotovitel má právo změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

IX.

Bezpečnost práce, odpovědné veřejné zadávání (OVZ)

- 9.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem platnými předpisy upravujícími BOZP a PO.
- 9.2 Zhotovitel při provádění díla zajistí veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 9.3 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů (podzhotovitelů).
- 9.4 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Po dokončení díla je povinen předat objednateli doklady o uložení stavebního odpadu.
- 9.5 Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci tohoto díla zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývající povinnosti. Plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.
- 9.6 Zhotovitel prohlašuje, že všechny osoby, které se na plnění této veřejné zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, např. v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu na území ČR.
- 9.7 Zhotovitel je povinen při realizaci tohoto díla zajistit sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelné s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky. Za srovnatelné se považují smluvní podmínky shodné se smluvními podmínkami uvedenými ve smlouvě uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem a to min. v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby.
- 9.8 Zhotovitel prohlašuje, že všechny platby poddodavatelům, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, bude hradit řádně a včas.

X.

Předání díla

- 10.1 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla či jeho části nejméně 2 pracovní dny předem prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k převjímacímu řízení pouze v případě, že dílo je dokončeno, je způsobilé k řádnému užívání a veškerá dokumentace díla je kompletní. Objednatel předání a převzetí díla zorganizuje. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, předmět díla či jeho předávanou část převzít včetně drobných vad a nedodělků, které nebrání provozu a užívání, zhotovitel je však povinen tyto vady a nedodělky odstranit v dohodnuté lhůtě. Objednatel je povinen

k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru projektanta.

- 10.2 Zhotovitel při převzetí díla předloží všechny potřebné doklady vztahující se ke každé předávané části. Jedná se zejména o následující doklady:
- ⇒ dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od předané dokumentace
 - ⇒ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měření,
 - ⇒ fotodokumentaci na CD,
 - ⇒ revizní zprávy (např. elektroinstalace VO),
 - ⇒ dokumentaci použitých materiálů a hmot (atesty) - certifikáty, osvědčení, prohlášení o shodě,
 - ⇒ originál stavebního deníku,
 - ⇒ protokoly o likvidaci nebo předání k recyklaci odpadů vzniklých stavební činností, vč. dokladu o jeho převzetí provozovatelem zařízení (v souladu s planou legislativou),
 - ⇒ geodetické zaměření skutečného stavu a geometrický plán díla (vše předáno v listinné podobě a elektronicky ve formátech *pdf, *dwg a *dgn),
 - ⇒ ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla.
- 10.3 O předání a převzetí díla i jeho části sepiše objednatel protokol, který obě strany podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu bude uvedeno prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, soupis případných vad či nedodělků zjištěných při převjímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.
- 10.4 Pro stanovení lhůty smluvní strany stanoví tento postup: odstraňování vad (či nedodělků) zhotovitel zahájí nejpozději do 3 dnů ode dne podpisu protokolu. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany sjednají lhůtu delší. Ve dnech pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první následující pracovní den, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud objednatel odmítne dílo či jeho část převzít, je povinen písemně sdělit zhotoviteli důvod odmítnutí, a to bez zbytečného odkladu po jeho zjištění.

XI.

Vlastnictví a nebezpečí škod na stavebním díle

- 11.1 Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci díla trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- 11.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese zhotovitel, a to až do doby řádného dokončení celého díla a jeho převzetí objednatelem.

XII.

Smluvní pokuty

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je v prodlení, jestliže neplní své smluvní závazky řádně a včas, a to až do doby řádného splnění. Zhotovitel však není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele v plnění jeho smluvních závazků.
- 12.2 Zhotovitel v případě porušení smluvních povinností zaplatí objednateli dále uvedené smluvní pokuty:
- a) za prodlení s dokončením a předáním předmětu díla delším než 5 kalendářních dnů od termínu dokončení stavebních prací dle této smlouvy, případně jejich dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení,
 - b) za prodlení s odstraněním vad specifikovaných v zápisech o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu nebo prodlení s odstraněním vad vytknutých v průběhu díla zápisem ve stavebním deníku nebo uvedených v zápisech z kontrolních dnů smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu,
 - c) za prodlení s odstraněním vad v záruční době dle čl. XIII. této smlouvy ve sjednaném termínu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu,
 - d) za porušení povinností v oblasti BOZP 1.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení,
 - e) za porušení povinností stanovených dle čl. XV. (pojištění) 1.000,- Kč za každý den prodlení,
 - f) v případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště a zajištěním řádného finálního úklidu ve stanoveném termínu vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

- 12.3 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou odsouhlasené faktury po lhůtě splatnosti. Splněním peněžitého závazku je odepsání fakturované částky z účtu objednatele nejpozději v den splatnosti, který je uvedený na faktuře.
- 12.4 Jestliže byly stranami sjednány v dodatku k této smlouvě nové lhůty, jsou pro posuzování prodlení závazné tyto sjednané nové lhůty, pokud není v dodatku ke smlouvě uvedeno jinak.
- 12.5 Uplatněním nároků ze smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.

XIII.

Záruka za jakost, vady díla

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu a v rozsahu této záruky. Právo z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při přejímání stavebního díla, musí objednatel uplatnit v zápise o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtách dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla.
- 13.2 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že předmět stavebního díla bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a platnými technickými normami.
- 13.3 Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou.
- 13.4 V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení o vadě podle tohoto odstavce (dále „reklamací“) musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje a případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
- 13.5 Práva z vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 13.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Bezplatné odstraňování uznané reklamacie zhotovitel zahájí nejpozději do 3 dnů od oznámení. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany sjednají lhůtu delší. Ve dnech pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první následující pracovní den, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- V případě, že má porucha charakter havárie, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady do 24 hodin od okamžiku nahlášení.
- 13.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
- 14.2 Oprávnění odstoupit od smlouvy vzniká v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků:
- ⇒ prodlení zhotovitele, z důvodů ležících na jeho straně, se zahájením provádění díla, s odstraněním vad vytknutých v průběhu provádění díla nebo dokončením díla delším než 10 kalendářních dnů,
 - ⇒ pokud zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě; jeho postup při provádění díla je v rozporu s projektovou dokumentací, jsou použity materiály nebo pracovní postupy, které neodpovídají projektové dokumentaci nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě a jsou vytknuty v zápisech z kontrolních dnů,
 - ⇒ neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele po dobu více než 5 pracovních dnů,
 - ⇒ nedostatečným nasazením pracovníků nebo techniky; nedostatečným nasazením pracovníků nebo techniky se rozumí takové personální nebo technické podhodnocení díla, které neumožňuje provádění prací dle harmonogramu prací a je vytknuto ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů,
 - ⇒ prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 15 kalendářních dnů,

⇒ prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem oprávněně vystavených faktur delším než dva měsíce.

- 14.3 Úmysl odstoupit od smlouvy musí strana oprávněná oznámit písemně straně, která je v prodlení, bez zbytečného odkladu poté, kdy se strana povinná ocitla v prodlení. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím marném uplynutí. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
- 14.4 Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně.
- 14.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak zhotovitel provede soupis a finanční vyčíslení všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a vystaví dílčí konečnou fakturu. Zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení. V případě, že se smluvní strany neshodnou na hodnotě provedených prací, určí hodnotu dosud provedeného díla soudní znalec, kterého jmenuje objednatel.
- 14.6 Strana, která podstatným způsobem porušila své povinnosti dle odst. 14.2 této smlouvy, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů tohoto porušení povinností od smlouvy.
- 14.7 V případě porušení povinností, které zakládají právo odstoupit od smlouvy, je smluvní strana, která toto svým jednáním zapříčinila, povinna uhradit druhé smluvní straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

XV.

Ostatní podmínky, pojištění

- 15.1 Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla.
- 15.2 Zhotovitel zajistí péči o nepředané dílo včetně zabezpečení jeho ostrahy a pojištění.
- 15.3 Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat, po celou dobu provádění díla a to až do termínu předání a převzetí, v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.
- 15.4 Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla podle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.
- 15.5 Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.
- 15.6 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc (dále jen „vyšší moc“) pokládá jakákoli nepředvídatelná, neodvratitelná a nepřekonatelná událost, která brání ve splnění závazku strany dovolávající se vyšší moci, a jejíž vznik nezávisí na vůli této strany, zejména záplavy, požár, přírodní katastrofy, válečné konflikty, povstání, stávky, letecká neštěstí, povodeň, vichřice nebo archeologický nález. Vyšší mocí se nerozumí změna hospodářské situace kterékoli strany nebo jejího smluvního partnera (úpadek apod.). Pro odstranění jakýchkoli pochybností je ujednáno, že vyšší mocí není ani okolnost způsobená porušením právních předpisů nebo této smlouvy.

XVI.

Změna, zánik smlouvy

- 16.1 Veškeré změny, doplňky této smlouvy o dílo je možno provádět pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Písemná forma platí rovněž pro odstoupení od smlouvy.
- 16.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení návrhu dodatku.

XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1 Případné spory ze smlouvy budou smluvními stranami řešeny smírnou cestou. Pokud se nebudou moci strany dohodnout, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
- 17.2 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 17.3 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, včetně všech jejích příloh, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno.
- 17.4 Jestliže ze zadávací dokumentace nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.
- 17.5 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 17.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 17.7 Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv, které zajistí objednatel.
- 17.8 Zhotovitel je povinen veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.9 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 17.10 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny, a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.
- 17.11 Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RM č. 49/2024-RADA/2368 ze dne 23.10.2024.

Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele včetně výkazu výměr

V Chocni, dne:

V Žamberku, dne: 18. 11. 2024

za: PS




Černý
01 Chocení
63220369

Ing. J.

polečnosti

za: město Žamberk



Mgr.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Žamberk, PD prostranství naproti SBD	JKSO	
		EČO	
		Místo	ŽAMBERK
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant	Ing. Jiří Poláček		
Zhotovitel			
Zpracoval	ing. Jiří Poláček		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	16. 10. 2024		

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	903 947,06	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 906 856,65	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		2 810 803,71	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel				D Celkem bez DPH 2 810 803,71			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	2 810 803,71	590 268,78
				Cena s DPH 3 401 072,49			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel 0,00			
				Klouzavá doložka 0,00			
				Zvýhodnění 0,00			

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Žamberk, PD prostranství naproti SBD

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ŽAMBERK

Zpracoval: ing. Jiří Poláček

Datum: 16. 10. 2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
SO 101	Parkoviště a zpevněné plochy	2 343 835,51	0,00	492 205,46	2 836 040,97	0,00	2 343 835,51	0,00	0,00	0,00
SO 401	Veřejné osvětlení a přípojky NN	466 968,20	0,00	98 063,32	565 031,52	0,00	466 968,20	0,00	0,00	0,00
Celkem		2810803,71	0,00	590268,78	3401072,49	0,00	2810803,71	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Žamberk, PD prostranství naproti SBD	JKSO	
Název objektu	Parkoviště a zpevněné plochy	EČO	
		Místo	ŽAMBERK
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant	Ing. Jiří Poláček		
Zhotovitel			
Zpracoval	ing. Jiří Poláček		
Rozpočet číslo		Dne	
		16.10.2024	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	903 947,06	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 439 888,45	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		2 343 835,51	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, C

T.N. Kautňák
IČ: 632 20 3
Tel:

D Celkem bez DPH 2 343 835,51

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 343 835,51	492 205,46

Cena s DPH 2 836 040,97

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Žamberk, PD prostranství naproti SBD

Objekt: Parkoviště a zpevněné plochy

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ŽAMBERK

Zpracoval: ing. Jiří Poláček

Datum: 16. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 343 835,51

1 Zemní práce

259 335,81

1 R	113106187	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	22,000	42,00	924,00
		6+16			22,000	
2 R	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	441,000	35,00	15 435,00
		"chodníky" 389+12+11+29			441,000	
3 R	113151111	Rozebrání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	101,000	65,00	6 565,00
		78+23			101,000	
4 R	113154114	Frézování živichého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	286,000	97,90	27 999,40
		245+3+4+34			286,000	
5 R	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	408,500	68,00	27 778,00
		"silniční obrubník" 180+17+5,5+6,5+17			226,000	
		"chodníkový obrubník?" 13+142+16+5+6,5			182,500	
		Součet			408,500	
6 R	121151115	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	200,000	35,00	7 000,00
7 R	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	234,000	220,00	51 480,00
		"parkovací stání, plocha pro kontejnery" 685*0,3			205,500	
		"spojovací chodník" 0,3*(87+8)			28,500	
		Součet			234,000	
8 R	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	16,510	850,00	14 033,50
		127*0,13			16,510	
9 R	181951114	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuťněním	m2	810,000	25,00	20 250,00
		125+685			810,000	
10 R	162306112	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	45,800	135,00	6 183,00
		"ornice na zpětné ohumusování" 229*0,1			22,900	
		22,9*2 "Přepočtené koeficientem množství			45,800	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11 R		162606112	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 4000 do 5000 m	m3	37,100	230,00	8 533,00
			"sejmutí ornice" 200*0,3		60,000		
			"zpětné ohumusování" -229*0,1		-22,900		
			Součet		37,100		
12 R		162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	250,510	156,00	39 079,56
			"odkopávky" 234		234,000		
			"hloubení rýh" 16,51		16,510		
			Součet		250,510		
13 R		167103101	Nakládání neulehlého výkopku z hromad zemin schopné zúrodnění	m3	22,900	45,00	1 030,50
			"ornice na zpětné ohumusování" 229*0,1		22,900		
14 R		181006113	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	185,500	15,00	2 782,50
			37,1/0,2		185,500		
15 R		181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	229,000	85,00	19 465,00
			35+14+180		229,000		
16 R		181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	229,000	23,00	5 267,00
17		00572410	osivo směs travní parková	kg	6,870	105,00	721,35
			229*0,03 "Přepočtené koeficientem množství		6,870		
18 R		185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	13,740	350,00	4 809,00
			229*0,01*3*2		13,740		
2 Zakládání							75 425,50
19 R		212752402	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperoforovaná 360° DN 125	m	125,500	601,00	75 425,50
3 Svislé a kompletní konstrukce							679 533,48
20 R		33812plot	Plot z drátěného pletiva D+M	m	86,000	1 413,18	121 533,48
21 R		348pristr	Přístřešek pro odpady 4,5x9,0 m	m	1,000	558 000,00	558 000,00
5 Komunikace pozemní							850 211,92
22 R		564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 495,000	185,00	276 575,00
			125+2*685		1 495,000		
23 R		573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	113,000	31,69	3 580,97
24 R		577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	113,000	783,97	88 588,61
25 R		596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	171,000	285,00	48 735,00
			145+10+16		171,000		

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
26		59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	145,000	202,19	29 317,55
27		59245018b	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	10,000	225,27	2 252,70
28		59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	16,000	387,39	6 198,24
29 R		596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy nř	m2	686,500	320,00	219 680,00
			101+4,5+578+3		686,500		
30		59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	101,000	251,38	25 389,38
31		59245020b	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	4,500	267,78	1 205,01
32		59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	578,000	255,02	147 401,56
33		59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	3,000	429,30	1 287,90

8 Trubní vedení

50 220,16

34 R		871350410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 200	m	4,000	184,00	736,00
35		28614149	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000 mm s hrdlem SN10	m	4,000	495,94	1 983,76
36 R		877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 200	kus	4,000	306,00	1 224,00
37		28617330	koleno kanalizace PP KG DN 200x30°	kus	4,000	376,05	1 504,20
38 R		894_nav	navrtávka kanalizace DN200	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
39 R		895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	3 850,00	15 400,00
40		592238640	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a 39 x 6 x 5	kus	4,000	159,85	639,40
41		59223858.BT L	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	kus	4,000	428,95	1 715,80
42		592238540	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruž s otvorem PVC TBV-Q 450/450/3d PVC	kus	4,000	378,35	1 513,40
43		592238520	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a 45 x 30 x 5	kus	4,000	294,40	1 177,60
44 R		89594111z	Zrušení uliční vpusti	kus	4,000	450,00	1 800,00
45 R		899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	4,000	1 250,00	5 000,00
46		59223874	koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/500	kus	4,000	540,50	2 162,00
47		592238730	prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti vpust' dešťová uliční s rámem mříž M2 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	4,000	1 058,00	4 232,00
48		592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500		4,000	1 058,00	4 232,00
49 R		899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm poklopu	kus	1,000	750,00	750,00
50 R		899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	3,000	550,00	1 650,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

429 108,64

51 R		914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	6,000	278,00	1 668,00
52		40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	6,000	1 000,50	6 003,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
53	R	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	7,000	362,00	2 534,00
			"pro dopravní značky" 6		6,000		
			"poštovní schránka v nové poloze" 1		1,000		
			Součet		7,000		
54		40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	6,000	805,00	4 830,00
55	R	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělici čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	364,000	28,75	10 465,00
			5*64+5,5*8		364,000		
56	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	344,000	320,00	110 080,00
			155+16+36+137		344,000		
57		59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	155,000	115,37	17 882,35
			4+4+5+37+99+6		155,000		
58		59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	16,000	295,71	4 731,36
59		59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	36,000	97,15	3 497,40
			3+2+11,5+12,5+3+4		36,000		
60		59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	137,000	97,15	13 309,55
			16,5+120,5		137,000		
61	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	148,500	280,00	41 580,00
62		59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	148,500	43,72	6 492,42
			32+61+8+9,5+5+5+2+10+16		148,500		
63	R	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	220,500	105,00	23 152,50
64	R	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	220,500	103,00	22 711,50
			179+26+7+8,5		220,500		
65	R	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	7,000	450,00	3 150,00
			"poštovní schránka" 1		1,000		
			"odpadkový koš" 1		1,000		
			"plakátovací plocha 3x2m-2 sloupky" 2		2,000		
			"informační tabule-2 sloupky" 2		2,000		
			"IP11b" 1		1,000		
			Součet		7,000		
66	R	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,000	65,00	195,00
67	R	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	88,000	72,00	6 336,00
68	R	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	108,998	52,00	5 667,90
			"živice" 43,218+65,780		108,998		
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem

69	R	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	326,994	11,00	3 596,93
108,998*3 "Přepočtené koeficientem množství					326,994		
70	R	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	108,998	300,00	32 699,40
71	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	120,346	250,00	30 086,50
"silniční panely" 35,855					35,855		
"obrubníky" 83,743					83,743		
"značky" 0,574					0,574		
"plot" 0,174					0,174		
Součet					120,346		
72	R	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	361,038	18,00	6 498,68
120,346*3 "Přepočtené koeficientem množství					361,038		
73	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	354,607	135,00	47 871,95
74	R	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	120,346	200,00	24 069,20

Celkem

2 343 835,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Žamberk, PD prostranství naproti SBD

JKSO

Název objektu

Veřejné osvětlení a přípojky NN

EČO

Místo

ŽAMBERK

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Pavel Bartoň

Zhotovitel

Zpracoval

Pavel Bartoň

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

16.10.2024

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	466 968,20	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		466 968,20	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel

T.N. Kaut
IČ: 632 26

D Celkem bez DPH 466 968,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	466 968,20	98 063,32

Cena s DPH 565 031,52

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Žamberk, PD prostranství naproti SBD

Objekt: Veřejné osvětlení a přípojky NN

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ŽAMBERK

Zpracoval: Pavel Bertoň

Datum: 16. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	R	741osvětlení	Veřejné osvětlení	komplet	1,000	466 968,20	466 968,20

Celkem

466 968,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Žamberk, PD prostranství naproti SBD

JKSO

EČO

Místo

ŽAMBERK

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Ing. Jiří Poláček

Zhotovitel

Zpracoval

ing. Jiří Poláček

Rozpočet číslo

Dne

16. 10. 2024

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	4 389,04	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	462 579,16	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.		466 968,20	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel,

T.N. Kautný
IČ: 632 20 3
Tel:

D Celkem bez DPH 466 968,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	466 968,20	98 063,32

Cena s DPH 565 031,52

E Přípočty a odpočty

Dodáavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Žamberk, PD prostranství naproti SBD

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: ŽAMBERK

Zpracoval: ing. Jiří Poláček

Datum: 16. 10. 2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
Objekt1	ELEKTRO	466 968,20	0,00	98 063,32	565 031,52	0,00	466 968,20	0,00	0,00	0,00
Celkem		466968,20	0,00	98063,32	565031,52	0,00	466968,20	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Žamberk, PD prostranství naproti SBD	JKSO	
Název objektu	ELEKTRO	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		16.10.2024	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplnkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	4 389,04	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	462 579,16	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř.		466 968,20	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 466 968,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	466 968,20	98 063,32

Cena s DPH 565 031,52

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Žamberk, PD prostranství naproti SBD
Objekt: ELEKTRO

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 16. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

KONSTRUKCE ROZVODU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ				MJ	72 350,85		
1 R	741810001		Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
2 R	741213815		Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 10 do 25 mm ² bez zachování funkčnosti	ks	1,000	1 050,00	1 050,00
3 R	741372833		Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na stožáru přes 3 m bez zachování	ks	5,000	525,00	2 625,00
4 R			Demontáž osvětlovacích sloupů do v.10m, vč.výložníku a svítidla	ks	5,000	525,00	2 625,00
5 R	997013501		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,000	319,20	319,20
6 R	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m ³	1,500	23,10	34,65
7 R	741128002		Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	ks	24,000	105,00	2 520,00
8 R	741132103		Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm ² smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	ks	24,000	105,00	2 520,00
9 R	783417101		Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m ²	1,000	787,50	787,50
10 R	741110003		Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	5,000	42,00	210,00
11 R	741136321		Napojení souboru žil průřez žíly do 16 mm ²	ks	8,000	52,50	420,00
12 R	741121101		Montáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm ² zatažený v trubkách nebo lištách (např. AY, AYY)	m	10,000	78,75	787,50
13 R	741122134		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	180,000	57,75	10 395,00
14 R	741110013		Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená volně	m	360,000	36,75	13 230,00
15 R	741122122		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	50,000	52,50	2 625,00
16 R	741122142		Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	180,000	52,50	9 450,00
17 R	741410041		Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	180,000	50,40	9 072,00
18 R	741420022		Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	ks	16,000	105,00	1 680,00
19 R			Montáž práce s montážní plošinou do v=11m pro sloupů do v.10m	hod	10,000	1 050,00	10 500,00

Sloup + svítidlo ELD (2ks) ve výpočtu č.4

7 350,00

20 R			Montáž osvětlovací sloup bezpaticový, zinkovaný, třístupňový 133/102/76mm	ks	2,000	1 575,00	3 150,00
21 R			Montáž výložník rovný UD 1/76-1500mm	ks	2,000	525,00	1 050,00
22 R			Montáž stožárová svorkovnice zapouzdřená, 6-35mm ² , IP54, tř.2, do 80A vč.uchycení, dle standardů VO Žamberk	ks	2,000	525,00	1 050,00
23 R			Montáž ochranná plastová manžeta na sloup 133mm	ks	2,000	525,00	1 050,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
24	R		Montáž svítidla na výložník 1/76, vč.redukce Schreder Ampera EV01 5308 FLAT Glass 20LED s-700mA WW 727 230V	ks	2,000	525,00	1 050,00

Sloup + svítidlo ELC (2ks) ve výpočtu

č.3

7 350,00

25	R		Montáž osvětlovací sloup bezpaticový, zinkovaný, třístupňový 133/102/76mm	ks	2,000	1 575,00	3 150,00
26	R		Montáž výložník rovný UD 1/76-1500mm	ks	2,000	525,00	1 050,00
27	R		Montáž stožárová svorkovnice zapouzdřená, 6-35mm ² , IP54, tř.2, do 80A vč.uchycení, dle standardů VO Žamberk	ks	2,000	525,00	1 050,00
28	R		Montáž ochranná plastová manžeta na sloup 133mm	ks	2,000	525,00	1 050,00
29	R		Montáž svítidla na výložník 1/76, vč.redukce Schreder Ampera EV01 5307 FLAT Glass 20LED s-600mA WW 727 230V	ks	2,000	525,00	1 050,00

Sloup + svítidlo ELB (1ks) ve výpočtu

č.2

3 150,00

30	R		Montáž osvětlovací sloup bezpaticový, zinkovaný, dvoustupňový 133/60mm	ks	1,000	1 575,00	1 575,00
31	R		Montáž stožárová svorkovnice zapouzdřená, 6-35mm ² , IP54, tř.2, do 80A vč.uchycení, dle standardů VO Žamberk	ks	1,000	525,00	525,00
32	R		Montáž ochranná plastová manžeta na sloup 133mm	ks	1,000	525,00	525,00
33	R		Montáž svítidla Schreder Ampera EV01 5301 FLAT Glass 10LED s-200mA WW 727 230V 03-53-394	ks	1,000	525,00	525,00

Sloup + svítidlo ELA (1ks) ve výpočtu

č.1

15 277,50

34	R		Montáž osvětlovací sloup bezpaticový, zinkovaný, třístupňový 133/102/76mm	ks	1,000	1 575,00	1 575,00
35	R		Montáž výložník rovný UD 1/76-1500mm	ks	1,000	525,00	525,00
36	R		Montáž stožárová svorkovnice zapouzdřená, 6-35mm ² , IP54, tř.2, do 80A vč.uchycení, dle standardů VO Žamberk	ks	1,000	525,00	525,00
37	R		Montáž ochranná plastová manžeta na sloup 133mm	ks	1,000	525,00	525,00
38	R		Montáž svítidla na výložník 1/76, vč.redukce Schreder Ampera EV01 5308 FLAT Glass back light 20LED s-700mA WW	ks	1,000	525,00	525,00
39	R		Montáž kotvicí trubka PVC DN300	m	10,000	210,00	2 100,00
40	R	580101011	Kontrola stavu přípojkové skříně do 160 A rozvodných zařízení	ks	1,000	787,50	787,50
41	R	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	40,000	57,75	2 310,00
42	R	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	ks	1,000	2 625,00	2 625,00
43	R	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm ² smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	ks	18,000	105,00	1 890,00
44	R	741132148	Ukončení kabelů 5x16 mm ² smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	ks	16,000	105,00	1 680,00
45	R	741132134	Ukončení kabelů 4x25 mm ² smršťovací koncovkou nebo páskem bez letování	ks	2,000	105,00	210,00

KÓD ZEMNÍ PRÁCE

MJ

51 971,36

46	R		Vytýčení podzemních sítí samostatných tras vedení kabeláže	soubor	1,000	3 150,00	3 150,00
47	R	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	180,000	15,75	2 835,00
48	R	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	180,000	5,25	945,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
49 R		122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	1,000	1 113,00	1 113,00
50 R		122552203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 100 m3 strojně	m3	0,200	1 312,50	262,50
51 R		123252101	Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,200	287,70	57,54
52 R		131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	1,500	646,80	970,20
53 R		132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	31,500	650,00	20 475,00
54 R		132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	2,500	1 554,00	3 885,00
55 R		167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	34,000	175,35	5 961,90
56 R		171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	34,000	24,00	816,00
57 R		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	17,000	23,10	392,70
58 R		171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	m3	17,000	200,00	3 400,00
59 R		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,000	164,85	3 791,55
60 R		174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	11,000	83,27	915,97
61 R		181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	20,000	150,00	3 000,00

MATERIÁLY ROZVODU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

KÓD

MJ

76 254,10

62 R		FRK.22610040	Vysoce odolná plastová tuhá trubka FPKu-ES-F-UV, pevná, černá, UV stabilní, typ 40, vnitřní průměr 35,3mm, vnější průměr 40mm	m	5,000	100,84	504,20
63 R		35436029	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm	ks	2,000	979,25	1 958,50
64 R		PKB.712222	AYKY-J 4x16 RE	km	0,010	58 506,00	585,06
65 R		PKB.711030	CYKY-J 4x16 RE	km	0,170	268 163,28	45 587,76
66 R		34571430	trubka elektroinstalační plastová ohebná středně odolná z PVC s vnitřní kluznou vrstvou D 40/50mm poloměr ohybu >220mm	m	360,000	28,74	10 346,40
67 R		PKB.711018	CYKY-J 3x1,5	km	0,048	19 036,50	913,75
68 R		PKB.711032	CYKY-J 5x2,5	km	0,180	52 596,60	9 467,39
69 R		35441073	drát D 10mm FeZn	kg	112,000	58,65	6 568,80
70 R		35431021	svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10mm	ks	16,000	20,14	322,24

Sloup + svítidlo ELD (2ks) ve výpočtu č.4

60 655,44

71 R			osvětlovací sloup bezpaticový, zinkovaný, třístupňový STB-8-B 133/102/76mm	ks	2,000	11 680,18	23 360,36
72 R			výložník rovný UD 1/76-1500mm	ks	2,000	2 171,78	4 343,56
73 R			stožárová svorkovnice zapouzdřená, 6-35mm ² , IP54, tř.2, do 80A vč.uchycení, dle standardů VO Žamberk	ks	2,000	1 463,24	2 926,48
74 R			ochranná plastová manžeta na sloup 133mm	ks	2,000	1 238,33	2 476,66
75 R			svítidlo na výložník 1/76, vč.redukce Schreder Ampera EV01 5308 FLAT Glass 20LED s-700mA WW 727 230V	ks	2,000	13 774,19	27 548,38

Sloup + svítidlo ELC (2ks) ve výpočtu č.3

60 655,44

76 R			osvětlovací sloup bezpaticový, zinkovaný, třístupňový STB-8-B 133/102/76mm	ks	2,000	11 680,18	23 360,36
------	--	--	--	----	-------	-----------	-----------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
77	R		výložník rovný UD 1/76-1500mm	ks	2,000	2 171,78	4 343,56
78	R		stožárová svorkovnice zapouzdřená, 6-35mm ² , IP54, tř.2, do 80A vč.uchycení, dle standardů VO Žamberk	ks	2,000	1 463,24	2 926,48
79	R		ochranná plastová manžeta na sloup 133mm	ks	2,000	1 238,33	2 476,66
80	R		svítidlo na výložník 1/76, vč.redukce Schreder Ampera EV01 5307 FLAT Glass 20LED s-600mA WW 727 230V	ks	2,000	13 774,19	27 548,38

Sloup + svítidlo ELB (1ks) ve výpočtu

č.2

28 155,94

81	R		osvětlovací sloup bezpaticový, zinkovaný, dvoustupňový 133/60mm	ks	1,000	11 680,18	11 680,18
82	R		stožárová svorkovnice zapouzdřená, 6-35mm ² , IP54, tř.2, do 80A vč.uchycení, dle standardů VO Žamberk	ks	1,000	1 463,24	1 463,24
83	R		ochranná plastová manžeta na sloup 133mm	ks	1,000	1 238,33	1 238,33
84	R		svítidlo Schreder Ampera EV01 5301 FLAT Glass 10LED s-200mA WW 727 230V 03-53-394	ks	1,000	13 774,19	13 774,19

Sloup + svítidlo ELA (1ks) ve výpočtu

č.1

83 797,57

85	R		osvětlovací sloup bezpaticový, zinkovaný, třístupňový STB-8-B 133/102/76mm	ks	1,000	11 680,18	11 680,18
86	R		výložník rovný UD 1/76-1500mm	ks	1,000	2 171,78	2 171,78
87	R		stožárová svorkovnice zapouzdřená, 6-35mm ² , IP54, tř.2, do 80A vč.uchycení, dle standardů VO Žamberk	ks	1,000	1 463,24	1 463,24
88	R		ochranná plastová manžeta na sloup 133mm	ks	1,000	1 238,33	1 238,33
89	R		svítidlo na výložník 1/76, vč.redukce Schreder Ampera EV01 5308 FLAT Glass back light 20LED s-700mA WW	ks	1,000	13 774,19	13 774,19
90	R		kotvicí trubka PVC DN300	m	10,000	607,70	6 077,00
91	R	PKB.712009	1-CYKY-J 4x25 RM	km	0,040	450 702,00	18 028,08
92	R	35711869	skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření kompaktní pilíř celoplastové provedení pro 1x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER112/NKP7P)	ks	1,000	8 672,27	8 672,27
93	R	59245090	dlažba zámková betonová profilová 230x140mm tl 80mm přírodní	m ²	10,000	472,50	4 725,00
94	R		písek kopaný frakce 0/4mm	m ³	14,000	472,50	6 615,00
95	R		štěrkodrt' frakce 0/63mm	m ³	0,500	682,50	341,25
96	R		štěrk frakce 16/32mm	m ³	0,500	787,50	393,75
97	R		teplá obalovaná směs živičná 50/70 (tl.vrstvy 10cm)	m ³	0,250	11 970,00	2 992,50
98	R	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	okruh	1,000	1 500,00	1 500,00
99	R	741820101	Měření izolačního stavu svítidel	soubo r	1,000	1 575,00	1 575,00
100	R	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubo r	1,000	1 050,00	1 050,00
101	R	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	okruh	1,000	1 500,00	1 500,00

Celkem

466 968,20