

PŘÍLOHA 2

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) – Záznam o změně závazku

Označení/číslo původní Smlouvy: Č.j.: 9474/SFDI/310183/22953/2022 CES SFDI 47/2022 Dílo: Rekonstrukce sídla SFDI II.	Další identifikace (Číslo SO/PS/ číslo Změny) ASR / 019 (Výměna dešťových svodů)	Číslo Změnového listu: 019
---	---	-------------------------------

Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu: 019
Objednatel: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, IČO: 708 56 508
Správce stavby: SDRUŽENÍ REALSTAV+GARNETS+BMS – rekonstrukce budovy SFDI - REALSTAV MB spol. s r.o., IČ: 25685210 (první společník)
Zhotovitel: GEOSAN GROUP A.S., IČ: 281 69 522

Přílohy Změnového listu: (a) schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení: Časový dopad do termínu dokončení Díla souvisejícího s výměnou dešťových svodů činí 15 dnů, tj. termín dokončení díla se posouvá do 30.10.2024 (viz Příloha č. 1 - Aktualizovaný HMG ze dne...). (b) Cenová kalkulace vlivu změny na smluvní rozpočet: Příloha č. 2	Paré č. Příjemce 1 Objednatel 2 Správce stavby 3 Zhotovitel
---	--

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny: V průběhu 09/2024 byla provedena kontrola stávajících dešťových svodů budovy č.p. 1955/278, ul. Sokolovská, Praha 9 – Libeň. Z provedeného průzkumu je patrné, že stávající technický stav dešťových svodů je nevyhovující, a to i s přihlédnutím ke skutečnosti, že v rámci díla „Rekonstrukce sídla SFDI II.“ jsou prováděny nové nátěry fasády, úpravy stávajících výplní otvorů, nové svody hromosvodu, čímž životnost těchto nových konstrukcí převyšuje životnost stávajících dešťových svodů. Z tohoto důvodu bylo vyhodnoceno, že předmět díla bude rozšířen o jejich kompletní výměnu. Zařazení a posouzení zařízení podle ZZVZ: §222, odst. 6.

Údaje v Kč bez DPH:		
Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Saldo
0,0	96 179,32 Kč	96 179,32 Kč

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku: Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Zhotovitel		
Správce stavby – technický dozor stavebníka (TDS)		
Správce stavby		
Objednatel (kalkulace)	Jméno: Ing. Kamil Štrobl, Ph.D.	
Objednatel	Jméno: Ing. Lucie Bartáková	
		Číslo paré:

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Výměna dešťových svodů

SFDI

Geosan Group a.s.

Poř.		Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		Přípočet				CZK 96 179,32	Cena dle
286	764004861	Demontáž svodu do suti	m	110,940	48,36	5 365,06	Pod-čl. 13.1 a
		20,9+20,9+20,9+24,12+24,12		110,940			
		Mezisoučet		110,940			
		Součet		110,940			
299	764528422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm	m	110,940	801,59	88 928,39	Pod-čl. 13.1 a
		20,9+20,9+20,9+24,12+24,12		110,940			
		Mezisoučet		110,940			
		Součet		110,940			
300	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 24 do 36 m	%	2,000	1 885,87	1 885,87	Pod-čl. 13.1 a