

1	Č. p. ceníku URS823.800	Zkrácený popis	M.j.	Jednotková cena	Počet m.j.	Náklady Dodávka	celkem Montáž	Hmotnost t/jedn.	v tunách t	
	2	3	4	5	0,00	7	8	9	10	
	poznámka	Celkem za část plochy		cena /m2		celkem dod., mat.	celkem montáž, práce	celkem bez DPH	DPH 21%	celkem včetně DPH
		Dobývání stávajících peren a příprava stanoviště	ks							
	Poznámka	Dобыті zemního balu průměru do 20cm	ks							
		Dобыті zemního balu průměru do 40cm	ks							
		Dобыті zemního balu průměru do 60cm	ks							
	poznámka	Dобыті prostokořenné sazenice se založením v místě	ks							
		odvoz, likvidace organického odpadu	m3							
		zalití 30l/m3, 1x	m3							
		stržení terénu do hl. 150 mm	m3							
		trvalkové lože, tl. 150 mm, homogenní směs místní zeminy, dr. kam fr 4/8 mm,	m3							
		Gramoflor superqrob v poměru 1:1:1								
		místní zemina manipulace	m3							
		drcené kamenivo fr 4/8 mm	m3							
		rozprostření substrátu, tl. 150 mm	m2							
		Gramoflor superqrob	m3							
		Mimorozpočtové náklady	kpt							
	poznámka	Celkem za část plochy		cena /m2		celkem dod., mat.	celkem montáž, práce	celkem bez DPH	DPH 21%	celkem včetně DPH
		Výsadba trvalek	ks			- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0 Kč
		odvoz organického odpadu a přeprava rostlin v místě	m3							
		rozhoz trvalky a cibuloviny	m2							
		trvalky P9	ks							
		trvalky Zl	ks							
		výsadba trvalky P9	ks							
		výsadba trvalky Zl	ks							
		výsadba trvalky se zemním balem	ks							
		tabletové hnojivo, včetně aplikace	ks							
		cibuloviny drobnokvěté	ks							
		cibuloviny velkokvěté	ks							
		Allium Mount Evereste	ks							
		moření (300 cibulí dávka), za 1 h 6 dávek	hod							
		fungicid na moření	kq							
		výsadba cibulovin	ks							
	poznámka	organominerální záryp, tl. 50 mm (jemná fermentovaná kůra fr 0/20 mm, dr. kam.	m3							
		4/8 mm v poměru 2:1), ztrátné 10 %								
		jemná fermentovaná kůra fr 0/20 mm	m3							
		drcené kamenivo fr 4/8 mm	m3							
		mulčování rostlin	m2							
		zalití 30 l/m2	m3							
	poznámka	Celkem za část plochy	0	cena /m2	0,00	celkem dod., mat.	celkem montáž, práce	celkem bez DPH	DPH 21%	celkem včetně DPH
		Dobývání stávajících peren a příprava stanoviště	m2							
		Výsadba trvalek	m2							
		Celkem								
		Celkem (dodávka + montáž)						666 049,60 Kč	139 870,42 Kč	805 920,02 Kč

Zadavatel: Muzeum hlavního města Prahy, Praha 1, Kožná 1, 110 01
IČO: 00064432

Předmět: Renovace záhonů na zámeckém dvoře ve Ctěnicích