



**ŘEDITELSTVÍ  
SILNIC  
A DÁLNIC**

## **DÍLČÍ SMLOUVA č. 7**

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-004292/22  
s názvem „**Lokální vysprávký výtluků  
v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín 2022 - 2026**“  
Číslo dílčí smlouvy: 16PU-005171/24  
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako  
„**Dílčí smlouva**“):

### **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: státní podnik  
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupeno: [REDACTED] ředitel Správy Ostrava  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí provoz. úseku  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí oddělení údržby  
e-mail: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
[REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]  
(dále jen „**ŘSD**“)

a

### **EDS Trade s.r.o.**

se sídlem: Červený dvůr 1180/18, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov  
IČO: 03832210  
DIČ: CZ03832210  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61455  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
zastoupen: [REDACTED] jednatel a obchodní ředitel  
(dále jen „**Dodavatel**“)  
(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 24. 5. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):
  - frézování asfaltové vrstvy v stanovených rozměrech, zařízení vozovky po obvodu s následným ručním dobouráním
  - vyčištění frézované plochy vozovky
  - aplikace modifikovaného spojovacího postřiku
  - pokládka modifikované asfaltové vrstvy po vyštěpení spojovacího postřiku
  - pokládka druhé vrstvy modifikované asfaltové vrstvy
  - proříznutí a zalití pracovních spár asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka
  - vymetení a vyčištění povrchu vozovky
  - úklid pracoviště
  - po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí za účasti zástupce objednatele v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti, a to zejména v oblasti pracovních spár (jinak nelze opravy převzít)množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Silnice I/11, I/11J, I/35, I/48, I/56, I/68, I/68H a dálnice D48 a D56 v okrese Frýdek-Místek.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 2 měsíců ode dne zahájení prací.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, Příloha č. 2 – Příloha.

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

Digitálně podepsal: [redacted]  
Datum: 05.12.2024 13:02:22 +01:00

[redacted] Digitálně podepsal  
[redacted]  
Datum: 2024.11.29  
14:09:34 +01'00'

**Příloha č. 2:****PŘÍLOHA**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a adresa Objednatele          | 1.1.4                               | Ředitelství silnic a dálnic s. p.<br>Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4                                                                      |
| Název a adresa Zhotovitele          | 1.1.5                               | EDS Trade s.r.o., Červený dvůr 1180/18, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov                                                                          |
| Datum zahájení prací                | 1.1.7                               | Do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti Dílčí smlouvy                                                                                      |
| Doba pro dokončení                  | 1.1.9                               | 2 měsíce                                                                                                                                    |
| Doba pro uvedení do provozu         | 1.1.22                              | Nepoužije se.                                                                                                                               |
| Sekce                               | 1.1.26                              | Nepoužije se.                                                                                                                               |
| Faktura                             | 1.1.28                              | Další náležitosti nejsou určeny.                                                                                                            |
| Hierarchie smluvních dokumentů      | 1.3                                 | (a) Dílčí objednávka/Příloha<br>(b) Rámcová dohoda<br>(c) Zvláštní podmínky<br>(d) Obecné podmínky<br>(e) Výkaz výměr                       |
| Právo                               | 1.4                                 | Právo České republiky                                                                                                                       |
| Komunikace                          | 1.5                                 | Čeština                                                                                                                                     |
| Poskytnutí staveniště               | 2.1                                 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7                                                                                      |
| Pověřená osoba                      | 3.1                                 | <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>                                                                      |
| Zástupce objednatele                | 3.2                                 | Nepoužije se.                                                                                                                               |
| Zajištění splnění smlouvy           | 4.4                                 | Nepoužije se.                                                                                                                               |
| Záruka za odstranění vad            | 4.6.                                | Nepoužije se.                                                                                                                               |
| Projektová dokumentace Zhotovitele  | 5.1                                 | Nepoužije se.                                                                                                                               |
| Harmonogram                         | 7.2                                 | Do 7 dnů po Datu zahájení prací<br>Forma harmonogramu:<br>a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby. |
| Postupné závazné milníky            | 7.5                                 | Nepoužije se.                                                                                                                               |
| Odstranění vad                      | 9.1                                 | Viz článek XI. Rámcové dohody                                                                                                               |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek           | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oprávnění k Variaci                           | 10.1                                | Nepoužije se.                                                                                                                                          |
| Průběžné platby                               | 11.3                                | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody<br>10 % průběžné platby                                     |
|                                               | 11.3                                | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)<br>10 % průběžné platby   |
|                                               | 11.3                                | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)<br>10 % průběžné platby |
|                                               | 11.3                                | d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody<br>10 % průběžné platby                                          |
| Měna                                          | 11.7                                | Koruna česká                                                                                                                                           |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5                                | Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.                      |
| Maximální celková výše smluvních pokut        | 12.5                                | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH                                                                                                                    |
| Výše pojistného plnění                        | 14.2                                | Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.                                 |
| Způsob rozhodování sporů                      | 15                                  | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem                                                                                                 |

Digitálně podepsal:   
Datum: 05.12.2024 13:01:35 +01:00

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2024.11.29  
14:10:19 +01'00'

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

| Lokální vysprávký výtluků v okresech Frýdek-Místek a Nový Jičín 2022 - 2026 |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                        |                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Dílčí smlouva č. 7                                                          |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                        |                                |                                     |
| Číslo položky                                                               | Kód položky Helios | Kód položky OTSKP | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Měrná jednotka | Předpokládaný počet MJ | Jednotková cena (v Kč bez DPH) | Nabídková cena za DS (v Kč bez DPH) |
| <b>Oprava výtluků (ruční pokládka)</b>                                      |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                        |                                |                                     |
| 1                                                                           | 2211               | 57790A            | VYSPRÁVA VÝTLUKU SMĚSI ACO (KUBATURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3             |                        |                                | není součástí plnění                |
|                                                                             |                    |                   | odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev<br>zařízení hran<br>vyčištění<br>materiál<br>dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí<br>asfaltová závlčka<br>Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.     |                |                        |                                |                                     |
| 2                                                                           | 2211               | 57790B            | VYSPRÁVA VÝTLUKU SMĚSI ACO MODIFIK (KUBATURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3             |                        |                                |                                     |
|                                                                             |                    |                   | odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev<br>zařízení hran<br>vyčištění<br>materiál<br>dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí<br>asfaltová závlčka<br>Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.     |                |                        |                                |                                     |
| 3                                                                           | 2211               | 57790C            | VYSPRÁVA VÝTLUKU SMĚSI ACL (KUBATURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3             |                        |                                | není součástí plnění                |
|                                                                             |                    |                   | odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev<br>zařízení hran<br>vyčištění<br>materiál<br>dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí<br>asfaltová závlčka<br>Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.     |                |                        |                                |                                     |
| 4                                                                           | 2211               | 57790D            | VYSPRÁVA VÝTLUKU SMĚSI ACL MODIFIK (KUBATURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3             |                        |                                |                                     |
|                                                                             |                    |                   | odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev<br>zařízení hran<br>vyčištění<br>materiál<br>dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí<br>asfaltová závlčka<br>Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.     |                |                        |                                |                                     |
| 5                                                                           | 2214               | 57790L            | VYSPRÁVA VÝTLUKU SMĚSI MA (KUBATURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3             |                        |                                | není součástí plnění                |
|                                                                             |                    |                   | odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev<br>zařízení hran<br>vyčištění<br>materiál<br>dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí<br>asfaltová závlčka<br>Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.     |                |                        |                                |                                     |
| 6                                                                           | 2214               | 57790M            | VYSPRÁVA VÝTLUKU SMĚSI MA MODIFIK (KUBATURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3             |                        |                                | není součástí plnění                |
|                                                                             |                    |                   | odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev<br>zařízení hran<br>vyčištění<br>materiál<br>dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí<br>asfaltová závlčka<br>Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.     |                |                        |                                |                                     |
| 7                                                                           | 2161               | 014132 A          | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)<br>Zahrnuje veškeré náklady a poplatky.<br>Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.<br>Katalogu odpadů: 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet<br>Týká se odfrézované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zařazení dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T3.                                                                                                             | t              |                        |                                | není součástí plnění                |
| 8                                                                           | 2161               | 014132 B          | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)<br>Zahrnuje veškeré náklady a poplatky.<br>Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.<br>Katalogu odpadů: 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet<br>Týká se odfrézované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zařazení dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T4.                                                                                                             | t              |                        |                                | není součástí plnění                |
| 9                                                                           | 2219               | 57748Bb           | MODIFIKOVANÁ ASFALTOVÁ SMES PRO POUŽITÍ ZA STUŽENÁ<br>zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spár a přípravky povrchu. Zároveň zahrnuje trvalou supervizi v kompletním rozsahu zadávaných prací. Přípravek nesmí obsahovat rozpouštědla a musí dle technického listu a CE umožňovat plně funkční realizaci bez nutnosti penetrace a ošetřování spár (např. závlčkou) bez klimatického omezení (funkčně realizovatelný i za mokra). Použije se pouze na lokální sanace výtluků menších rozměrů pouze v zimním období | M3             |                        |                                | není součástí plnění                |
|                                                                             |                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                        |                                |                                     |

| Lokální oprava AB (pokládka finišerem) |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |  |  |                      |
|----------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|----------------------|
| 10                                     | 2360 | 11372E | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 |  |  | není součástí plnění |
|                                        |      |        | frézování AB vozovky - obrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace, (povinný odkud zhotovitele dle SGŘ, pozn.: nepoužije se, pokud frézovaný materiál bude skládován)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |  |                      |
| 11                                     | 2481 | 919111 | REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M  |  |  | není součástí plnění |
|                                        |      |        | jedná se o rez v obrusné vrstvě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |  |  |                      |
| 12                                     | 2481 | 919112 | REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  |  |  | není součástí plnění |
|                                        |      |        | jedná se o rez v ložné vrstvě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |  |  |                      |
| 13                                     | 5842 | 69921  | VYSKOVA ÚPRAVA POKLOPU A MRIZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KS |  |  | není součástí plnění |
|                                        |      |        | jedná se o výškovou úpravu mříží uličních vpustí a poklopů revizních šachet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  |  |                      |
| 14                                     | 2392 | 577202 | VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTRIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 |  |  | není součástí plnění |
|                                        |      |        | spojovací postřik z modifikované emulze PS-CP do 0,5kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |  |                      |
| 15                                     | 2371 | 57475  | VOZOVKOVÉ VÝSTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 |  |  | není součástí plnění |
|                                        |      |        | dodání geomříže/geokompozitu dle TP 147, očištění podkladu, pokládka dle TP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  |  |                      |
| 16                                     | 2342 | 57748E | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO 11+11S MODIFIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 |  |  | není součástí plnění |
|                                        |      |        | pokládka v rozsahu 35 - 50 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACO 11 S PMB 45/80 min.60<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spár a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. |    |  |  |                      |
|                                        | 2342 | 57748F | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO 16+16S MODIFIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 |  |  |                      |
|                                        |      |        | pokládka v rozsahu 45 - 60 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACO 16 S PMB 45/80 min.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |  |  |                      |

|    |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                      |
|----|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|
| 17 |      |        | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108 6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108 1, TKP 7.                                                                                                                          |    | není součástí plnění |
| 18 | 2342 | 5774JE | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KOBERCE MASTIX SMA 11+ 11S MODIFIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | není součástí plnění |
|    |      |        | pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, SMA 11 S PMB 45/80 min.60<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108 6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108 1, TKP 7, ČSN EN 13 108 5. |    |                      |
| 19 | 2231 | 576411 | POSPY KAMENIVÉM OBALOVANÝM 2KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | není součástí plnění |
|    |      |        | zdrstující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                      |
| 20 | 2300 | 5774DG | VRSTVY PRC OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+ 16S MODIFIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | není součástí plnění |
|    |      |        | pokládka v rozsahu 50 - 70 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACL 16 S PMB (minimální bod měknutí 60)<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108 6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108 1, TKP 7.    |    |                      |
| 21 | 2300 | 5774DI | VRSTVY PRC OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+ 22S MODIFIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | není součástí plnění |
|    |      |        | pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACL 22 S PMB (minimální bod měknutí 60)<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108 6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108 1, TKP 7.    |    |                      |
| 22 | 2481 | 113763 | FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZCOVCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | není součástí plnění |
| 23 | 2611 | 931323 | TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 300MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | není součástí plnění |
| 24 | 2332 | 572214 | SPLOVOACI POSTŘÍK Z MODIFIK EMULIZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | není součástí plnění |
|    |      |        | PS-CP - 0,35kg/m2. Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                      |
| 25 | 5132 | 56960a | ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU NEBO ŠTĚRKODRTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | není součástí plnění |
|    |      |        | obnova nepevněné krajnice z R-mat 0/22 nebo ŠD fr. 0/32 v potřebné hloubce (dle rozsahu opravy), použije se pouze v případě opravy minimálně 2 vrstev vozovky, včetně stržení původní krajnice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                      |

| Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy |      |          |                                                                                                                                                                                                                  |     |                      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--|--|--|--|
| 26                                                        | 2183 | 02720.1  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - BEZ ŘÍZENÍ, S ŘÍZENÍM PROVOZU SEMAFORY NEBO NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI                                     | KPL |                      |  |  |  |  |
|                                                           |      |          | Zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatel. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení |     |                      |  |  |  |  |
| 27                                                        | 2181 | 02720.2  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE BEZ ŘÍZENÍ PROVOZU                                                                                           | den |                      |  |  |  |  |
|                                                           |      |          | Jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení                                                                                                                                                     |     |                      |  |  |  |  |
| 28                                                        | 2181 | 02720.3  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI                                                          | den |                      |  |  |  |  |
|                                                           |      |          | Jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení                                                                                                                                                     |     |                      |  |  |  |  |
| 29                                                        | 2183 | 02720.4  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY                                                                                    | den |                      |  |  |  |  |
|                                                           |      |          | Jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení                                                                                                                                                     |     |                      |  |  |  |  |
| 30                                                        | 2184 | 02720.5  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINICI                                                                                | KPL |                      |  |  |  |  |
|                                                           |      |          | Zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatel. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení |     |                      |  |  |  |  |
| 31                                                        | 2184 | 02720.6  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINICI                                                                                | den |                      |  |  |  |  |
|                                                           |      |          | Jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěztných vozíků                                                                                                            |     |                      |  |  |  |  |
| 32                                                        | 2186 | 02720.7  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ KRAJINICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRŮJIZÍCH                                                                                         | KPL | není součástí plnění |  |  |  |  |
|                                                           |      |          | Zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatel. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení |     |                      |  |  |  |  |
| 33                                                        | 2186 | 02720.8  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ KRAJINICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRŮJIZÍCH                                                                                         | den | není součástí plnění |  |  |  |  |
|                                                           |      |          | Jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěztných vozíků                                                                                                            |     |                      |  |  |  |  |
| 34                                                        | 2187 | 02720.9  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ŽEBYVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)                                            | KPL |                      |  |  |  |  |
|                                                           |      |          | Zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatel. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení |     |                      |  |  |  |  |
| 35                                                        | 2187 | 02720.10 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ŽEBYVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)                                            | den |                      |  |  |  |  |
|                                                           |      |          | Jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěztných vozíků                                                                                                            |     |                      |  |  |  |  |
| 36                                                        | 2189 | 02720.11 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU                                                                                                               | KPL | není součástí plnění |  |  |  |  |
|                                                           |      |          | Zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatel. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení |     |                      |  |  |  |  |
| 37                                                        | 2189 | 02720.12 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU                                                                                                               | den | není součástí plnění |  |  |  |  |
|                                                           |      |          | Jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěztných vozíků                                                                                                            |     |                      |  |  |  |  |
| 38                                                        | 2196 | 02720.13 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINICI - NOČNÍ PRÁCE                                                                  | KPL | není součástí plnění |  |  |  |  |
|                                                           |      |          | Zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatel. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení |     |                      |  |  |  |  |
| 39                                                        | 2196 | 02720.14 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJINICI - NOČNÍ PRÁCE                                                                  | den | není součástí plnění |  |  |  |  |
|                                                           |      |          | Jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěztných vozíků                                                                                                            |     |                      |  |  |  |  |
| 40                                                        | 2197 | 02720.15 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ŽEBYVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE                              | KPL | není součástí plnění |  |  |  |  |
|                                                           |      |          | Zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatel. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení |     |                      |  |  |  |  |
| 41                                                        | 2197 | 02720.16 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ŽEBYVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE                              | den | není součástí plnění |  |  |  |  |
|                                                           |      |          | Jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěztných vozíků                                                                                                            |     |                      |  |  |  |  |
| 42                                                        | 2199 | 02720.17 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE                                                                                                 | KPL | není součástí plnění |  |  |  |  |
|                                                           |      |          | Zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatel. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení |     |                      |  |  |  |  |
| 43                                                        | 2199 | 02720.18 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE                                                                                                 | den | není součástí plnění |  |  |  |  |
|                                                           |      |          | Jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předvěztných vozíků                                                                                                            |     |                      |  |  |  |  |

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Cena za Dílčí smlouvu č. 7 v Kč bez DPH | 1 133 691,00 Kč |
| DPH 21 %                                | 238 075,11 Kč   |
| Cena za Dílčí smlouvu                   | 1 371 766,11 Kč |

Digitálně podepsal

Datum: 05.12.2024 13:01:59 +01:00

Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.29  
14:09:54 +01'00'