

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Kaplička

Název objektu

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Dne

29.09.2024

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00


Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	5 796,15	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00		
2		Montáž	41 575,35	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00		
3	PSV	Dodávky	49 391,90	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00		
4		Montáž	48 842,84	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00		
7	ZRN (ř.		145 606,24	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH				145 606,24
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	12,0	0,00	0,00	
základní	21,0	145 606,24	30 577,31	
Cena s DPH				176 183,55
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kaplička
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 29. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 47 371,50

1 Zemní práce 7 776,00

1 001	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	8,000	604,00	4 832,00
2 001	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,000	193,00	1 544,00
3 001	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,000	175,00	1 400,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 5 286,90

4 014	340271021	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	7,100	639,00	4 536,90
5 231	34827311R	Plotový sloupek pískovec příkotvení	kus	1,000	750,00	750,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 580,60

6 011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	14,200	200,00	2 840,00
7 011	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášena ručně	m2	14,200	193,00	2 740,60


9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 728,00

8 003	949111122	Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti v do 3,5 m	sada	24,000	545,00	13 080,00
9 005	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	104,320	150,00	15 648,00

PSV Práce a dodávky PSV 98 234,74

762 Konstrukce tesařské 35 593,08

10	762	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	48,000	192,00	9 216,00
11	605	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,738	11 240,00	8 295,12
12	762	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	22,000	105,00	2 310,00
13	605	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,020	6 950,00	7 089,00
0,85 * 1,2					1,020		
14	762	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,758	1 240,00	2 179,92
15	762	76282281R	Demontáž střešní krytiny	kap	1,000	4 860,00	4 860,00
16	762	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,008	1 630,00	1 643,04
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem



764		Konstrukce klempířské			48 328,26		
17	764	764001114	Montáž podkladního plechu rš do 400 mm	m	8,000	67,00	536,00
18		STJ.DPEOP	Podkladní plech, 2000 mm	kus	4,000	383,00	1 532,00
19	764	764101103	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků rš do 600 mm sklonu do 60°	m2	20,000	792,00	15 840,00
20	138	13824111	plech Pz 275g/m2 tl 0,55mm svitek š 1000mm	t	0,283	30 700,00	8 688,10
21	764	764201117	Montáž oplechování nevětraného hřebene z hřebenáčů	m	8,000	242,00	1 936,00
22	553	55351091	hřebenáč	m	8,000	253,00	2 024,00
23	764	764212403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 250 mm	m	10,000	319,00	3 190,00
24	764	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	8,000	775,00	6 200,00
25	764	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm	kus	2,000	440,00	880,00
26	764	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	12,000	570,00	6 840,00
27	764	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,356	1 860,00	662,16

765		Krytina skládaná			2 316,60		
28	765	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	22,000	36,10	794,20
19,1304347826087 * 1,15					22,000		
29	283	28329320	fólie Difobar	m2	22,000	69,20	1 522,40
20 * 1,1					22,000		

782		Dokončovací práce - obklady z kamene			11 996,80		
30	782	782991421	Impregnační nátěr	m2	104,320	115,00	11 996,80

Celkem

145 606,24