

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **23-1905 ZŠ SEVER – OPRAVY V PAVILONU ŠATEN**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**STINTER CZ s.r.o**  
**Purkyňova 1316**  
**53901 Hlinsko**

IČO: **25959506**

DIČ: **CZ25959506**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                      |
|------------------|--|--|----------------------|
| HSV              |  |  | 20 359 342,16        |
| PSV              |  |  | 10 953 907,80        |
| MON              |  |  | 0,00                 |
| Vedlejší náklady |  |  | 179 000,00           |
| Ostatní náklady  |  |  | 508 350,00           |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>32 000 599,96</b> |

Rekapitulace daní


|                         |             |                          |
|-------------------------|-------------|--------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>          |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>          |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>32 000 599,96 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>6 720 125,99 CZK</b>  |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00 CZK</b>          |

**Cena celkem s DPH**

**38 720 725,95 CZK**

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo                  | Název                             | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem          | Cena celkem          | %         |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| <b>Stavební objekt</b> |                                   |                         |                         | <b>0,00</b>         |                      |           |
| <b>SO.01</b>           | <b>ZŠ Sever - pavilon šaten</b>   | <b>0,00</b>             | <b>31 313 249,96</b>    | <b>6 575 782,49</b> | <b>37 889 032,45</b> | <b>98</b> |
| D.1.1 BP               | ASŘ Bourací práce                 | 0,00                    | 7 200 787,80            | 1 512 165,44        | 8 712 953,24         | 23        |
| D.1.1 NS               | ASŘ Nový stav                     | 0,00                    | 15 792 497,54           | 3 316 424,48        | 19 108 922,02        | 49        |
| D.1.4.1                | ZTI                               | 0,00                    | 3 790 966,92            | 796 103,05          | 4 587 069,97         | 12        |
| D.1.4.2                | Vytápění                          | 0,00                    | 2 757 942,35            | 579 167,89          | 3 337 110,24         | 9         |
| D.1.4.3-01             | Elektroinstalace - Instalace      | 0,00                    | 1 458 080,00            | 306 196,80          | 1 764 276,80         | 5         |
| D.1.4.3-02             | Elektroinstalace - Rozváděč       | 0,00                    | 120 981,30              | 25 406,07           | 146 387,37           | 0         |
| D.1.4.3-03             | Elektroinstalace - Výkopy         | 0,00                    | 191 994,05              | 40 318,75           | 232 312,80           | 1         |
| <b>VN, ON</b>          | <b>Vedlejší a ostatní náklady</b> | <b>0,00</b>             | <b>687 350,00</b>       | <b>144 343,50</b>   | <b>831 693,50</b>    | <b>2</b>  |
| VRN                    | VN, ON                            | 0,00                    | 687 350,00              | 144 343,50          | 831 693,50           | 2         |
| Celkem za stavbu       |                                   | 0,00                    | 32 000 599,96           | 6 720 125,99        | 38 720 725,95        | 100       |

Popis stavby: 23-1905 - ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvicího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak dešť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla. Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Položky označené .x jsou individuální kalkulací (např. 766624043R00.x). Materiál na stavbu bude dovážěn postupně na základě skutečně potřebného množství.

Veškeré revize a zkoušky jsou obsaženy ve VRN, nad rámec těch, co jsou uvedeny v jednotlivých částech rozpočtu.

Veškeré položky obsahují dodávku a montáž, není-li uvedeno jinak.

Třídy těžitelnosti zemin jsou v rozpočtu uvedeny dle již neplatné normy, a to z důvodu ponechání tohoto členění v cenové soustavě RTS.

Popis objektu: SO.01 - ZŠ Sever - pavilon šaten

Popis rozpočtu: D.1.1 BP - ASŘ Bourací práce

Popis rozpočtu: D.1.1 NS - ASŘ Nový stav

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - ZTI

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4.3-01 - Elektroinstalace - Instalace

Popis rozpočtu: D.1.4.3-02 - Elektroinstalace - Rozváděč

Popis rozpočtu: D.1.4.3-03 - Elektroinstalace - Výkopy

Popis objektu: VN, ON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VRN - VN, ON

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                         | Typ dílu |  |  | Celkem       | %    |
|-------|-----------------------------------------------|----------|--|--|--------------|------|
| _1    | ROZVÁDEČ R1                                   | HSV      |  |  | 93 135,20    | 0,3  |
| _2    | ÚPRAVA ROZVÁDEČE RH                           | HSV      |  |  | 5 960,00     | 0,0  |
| _3    | ROZVÁDEČ SP                                   | HSV      |  |  | 8 484,80     | 0,0  |
| _4    | POJISTKOVÁ SKŘÍŇ PS                           | HSV      |  |  | 11 195,90    | 0,0  |
| _5    | HLAVNÍ OCHRANNÁ<br>PŘÍPOJNICE - MET           | HSV      |  |  | 2 205,40     | 0,0  |
| 0     | INSTALACE                                     | HSV      |  |  | 1 458 080,00 | 4,6  |
| 0     | VÝKOPOVÉ PRÁCE                                | HSV      |  |  | 191 994,05   | 0,6  |
| 001   | Materiál PIP                                  | HSV      |  |  | 82 254,00    | 0,3  |
| 1     | Zemní práce                                   | HSV      |  |  | 4 515 384,29 | 14,1 |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání                  | HSV      |  |  | 34 283,25    | 0,1  |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                 | HSV      |  |  | 419 478,94   | 1,3  |
| 342   | Stěny a příčky montované<br>lehké             | HSV      |  |  | 288 731,60   | 0,9  |
| 4     | Vodorovné konstrukce                          | HSV      |  |  | 447 582,11   | 1,4  |
| 5     | Komunikace                                    | HSV      |  |  | 5 491,85     | 0,0  |
| 5     | Komunikace pozemní                            | HSV      |  |  | 2 557,00     | 0,0  |
| 6     | Úpravy povrchu, podlahy                       | HSV      |  |  | 1 426 245,04 | 4,5  |
| 6     | Úpravy povrchů, podlahy a<br>osazování výplní | HSV      |  |  | 43 248,00    | 0,1  |
| 61    | Úpravy povrchů vnitřní                        | HSV      |  |  | 1 330 258,86 | 4,2  |
| 63    | Podlahy a podlahové<br>konstrukce             | HSV      |  |  | 2 403 306,71 | 7,5  |

|     |                                              |     |  |  |              |     |
|-----|----------------------------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| 64  | Výplně otvorů                                | HSV |  |  | 1 619 245,00 | 5,1 |
| 8   | Trubní vedení                                | HSV |  |  | 367 974,60   | 1,1 |
| 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání          | HSV |  |  | 23 049,00    | 0,1 |
| 94  | Lešení a stavební výtahy                     | HSV |  |  | 258 517,60   | 0,8 |
| 95  | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  | 307 769,20   | 1,0 |
| 96  | Bourání konstrukcí                           | HSV |  |  | 2 709 439,49 | 8,5 |
| 99  | Staveništní přesun hmot                      | HSV |  |  | 752 833,60   | 2,4 |
| 997 | Přesun sutě                                  | HSV |  |  | 227 159,40   | 0,7 |
| HZS | Hodinové zúčtovací sazby                     | HSV |  |  | 2 451,00     | 0,0 |
| 711 | Izolace proti vodě                           | PSV |  |  | 643 722,80   | 2,0 |
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům        | PSV |  |  | 30 858,48    | 0,1 |
| 712 | Povlakové krytiny                            | PSV |  |  | 5 711,63     | 0,0 |
| 713 | Izolace tepelné                              | PSV |  |  | 550 490,88   | 1,7 |
| 721 | Vnitřní kanalizace                           | PSV |  |  | 37 412,87    | 0,1 |
| 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace          | PSV |  |  | 478 812,78   | 1,5 |
| 722 | Vnitřní vodovod                              | PSV |  |  | 528,00       | 0,0 |
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod             | PSV |  |  | 1 057 434,36 | 3,3 |
| 725 | Zdravotechnika - zařízení předměty           | PSV |  |  | 503 399,00   | 1,6 |
| 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace       | PSV |  |  | 288 331,78   | 0,9 |
| 727 | Zdravotechnika - požární ochrana             | PSV |  |  | 32 000,00    | 0,1 |
| 728 | Vzduchotechnika                              | PSV |  |  | 1 716,75     | 0,0 |

|             |                                      |     |  |  |               |       |
|-------------|--------------------------------------|-----|--|--|---------------|-------|
| 731         | Ústřední vytápění - kotelny          | PSV |  |  | 1 309,96      | 0,0   |
| 732         | Ústřední vytápění - strojovny        | PSV |  |  | 62 494,48     | 0,2   |
| 733         | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | PSV |  |  | 1 200 832,83  | 3,8   |
| 734         | Ústřední vytápění - armatury         | PSV |  |  | 346 900,02    | 1,1   |
| 735         | Ústřední vytápění - otopná tělesa    | PSV |  |  | 496 016,98    | 1,6   |
| 766         | Konstrukce truhlářské                | PSV |  |  | 638 639,70    | 2,0   |
| 767         | Konstrukce zámečnické                | PSV |  |  | 1 284 162,30  | 4,0   |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady          | PSV |  |  | 412 696,96    | 1,3   |
| 776         | Podlahy povlakové                    | PSV |  |  | 4 435,71      | 0,0   |
| 777         | Podlahy ze syntetických hmot         | PSV |  |  | 1 479 873,32  | 4,6   |
| 781         | Obklady keramické                    | PSV |  |  | 1 015 643,40  | 3,2   |
| 783         | Dokončovací práce - nátěry           | PSV |  |  | 27 214,00     | 0,1   |
| 783         | Nátěry                               | PSV |  |  | 46 800,26     | 0,1   |
| 784         | Malby                                | PSV |  |  | 306 468,55    | 1,0   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot      | PSU |  |  | 1 321 026,27  | 4,1   |
| VN          | Vedlejší náklady                     | VN  |  |  | 179 000,00    | 0,6   |
| ON          | Ostatní náklady                      | ON  |  |  | 508 350,00    | 1,6   |
| Cena celkem |                                      |     |  |  | 32 000 599,96 | 100,0 |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.č          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           | <b>2 750 979,18</b> |       |                          |
| 1            | 139711101RT   | Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3<br>s naložením výkopku na dopravní prostředek<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a<br>D.1.3 :<br>54*0,4*0,5+48*0,5*0,5<br>7,5*1,3+33*1,1<br>15*1,2<br>2*13*1,4<br>22*1,2<br>11*1,1<br>10*0,9<br>(99+167+72+56)*0,2<br>(175+221+124+120+5)*0,3*0,8<br>(8+23+3*4+3*3+4+2+43+62)*0,2*0,6 | m3 | 423,91000 |           |                     | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 2            | 139601102R0   | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a<br>D.1.3 :<br>exteriér : 5,5*1,0<br>5,0*1,7<br>10,5*1,7                                                                                                           | m3 | 31,85000  |           |                     | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 3            | 161101501R0   | Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4<br>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i<br>započatých 3 m výšky,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 423,91000*0,3<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 31,85000*0,3                                                                                 | m3 | 136,72800 |           |                     | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 4            | 151101102R0   | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost,<br>hloubky do 4 m<br>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a<br>D.1.3 :<br>21,0*1,6                                                                                                                             | m2 | 518,60000 |           |                     | 800-1 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|     |               | 88*1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 123,20000   |           |        |       |                          |
|     |               | (10+45)*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 82,50000    |           |        |       |                          |
|     |               | 2*35*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 105,00000   |           |        |       |                          |
|     |               | 11*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 16,50000    |           |        |       |                          |
|     |               | 56*1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 78,40000    |           |        |       |                          |
|     |               | 31*1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 43,40000    |           |        |       |                          |
|     |               | 30*1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 36,00000    |           |        |       |                          |
| 5   | 151101112R0   | Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené, hloubky do 4 m<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 518,60000                                                                                                             | m2 | 518,60000   |           |        | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 6   | 1511001.x     | Příplatek za ztížené podmínky při provádění pažení v uzavřených<br>prostorách<br>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 518,60000                                                                                                                                                                             | m2 | 518,60000   |           |        |       | Vlastní                  |
| 7   | 162201203R0   | Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na<br>vzdálenost do 10 m<br>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,<br>koef. nakypření :<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 423,91000*1,1<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 31,85000*1,1 | m3 | 501,33600   |           |        | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 8   | 162201210R0   | Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10<br>m z horniny 1 až 4, kolečkem<br>bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 501,33600*7                                                             | m3 | 3 509,35200 |           |        | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 9   | 162701105R0   | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9<br>000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 501,33600                                                                        | m3 | 501,33600   |           |        | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 10  | 162701109R0   | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i<br>započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 501,33600*15                                    | m3 | 7 520,04000 |           |        | 800-1 | RTS 24/ I                |
| 11  | 199000005R0   | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů<br>Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 501,33600*2                                                                                                                                                                                     | t  | 1 002,67200 |           |        | 800-1 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| 12   | 113204111R0   | Vytrhání obrub záhonových | m  | 7,00000  |           |        | 822-1 | RTS 24/ I                |

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

okapový chodník : 7,0

7,00000

|    |             |                                                                                                                     |    |         |  |  |       |           |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|-------|-----------|
| 13 | 113106121R0 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 9,10000 |  |  | 822-1 | RTS 24/ I |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|-------|-----------|

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

dlažba ponechána a znovu použita :

B12 : 7,0\*0,3

2,10000

B21 : 7,0

7,00000

|    |             |                                                                                                                 |    |         |  |  |       |           |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|-------|-----------|
| 14 | 113107520R0 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 9,10000 |  |  | 822-1 | RTS 24/ I |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|-------|-----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 9,10000

9,10000

|               |             |                                                                                                                                                                                    |    |          |  |                   |  |         |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|-------------------|--|---------|
| <b>Díl 64</b> |             | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                                                                                               |    |          |  | <b>109 885.00</b> |  |         |
| 15            | 968083012.x | Demontáž dveřních sestav oddělujících pavilony, jednotlivé prostory nebo exteriérových, včetně dveří, vč. očištění, přesunu, dočasného uskladnění v prostorách určených investorem | m2 | 63,50000 |  |                   |  | Vlastní |

Demontáž bude probíhat s maximální opatrností tak, aby nedošlo k poškození sestavy ani konstrukcí.

Součástí je veškerá manipulace, odvoz na místo určení, očištění sestavy i otvoru, ochrana sestavy v místě uskladnění proti znečištění a poškození.

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

B3, B3a : 2\*2,4\*2,5+2\*3,5\*2,5+3,6\*2,5+2,0\*2,5+3,1\*2,5+3,1\*2,5

59,00000

B17 : 1,8\*2,5

4,50000

|    |             |                                                                                                                           |     |         |  |  |  |         |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--|---------|
| 16 | 968083013.x | Demontáž dveřního křídla pro zpětné osazení, vč. očištění, přesunu, dočasného uskladnění v prostorách určených investorem | kus | 1,00000 |  |  |  | Vlastní |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|--|---------|

Demontáž bude probíhat s maximální opatrností tak, aby nedošlo k poškození křídla a ponechaných zárubní.

Součástí je veškerá manipulace, odvoz na místo určení, očištění křídla i zárubně, ochrana křídla v místě uskladnění proti znečištění a poškození.

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

B19 : 1

1,00000

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                       | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| 17   | BKON.x        | Odstranění stávajícího nevyhovujícího kontrastního značení dveří<br>v položce je zahrnuto odstranění kontrastního značení 1 sestavy<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | soubor | 13,00000 |           |        |       | Vlastní                  |
|      |               | 13                                                                                                                                                                                                                  |        | 13,00000 |           |        |       |                          |

|               |                                 |                                                                                                                                  |    |             |  |                   |       |           |
|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|-------------------|-------|-----------|
| <b>Díl 94</b> | <b>Lešení a stavební výtahy</b> |                                                                                                                                  |    |             |  | <b>202 802,60</b> |       |           |
| 18            | 941955002R0                     | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1114,30000 | m2 | 1 114,30000 |  |                   | 800-3 | RTS 24/ I |
|               |                                 |                                                                                                                                  |    | 1           |  |                   |       |           |

|               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |             |  |                     |       |           |
|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--|---------------------|-------|-----------|
| <b>Díl 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |             |  | <b>2 709 439,49</b> |       |           |
| 19            | 970251150R0               | Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>v místě vedení energokanálů a kanalizace : (175+221+124+120+5)<br>(8+23+3*4+3*3+4+2+43+62)<br>(15+9+4+30+4+2+10+2*26+4*1+5+40+62+14)<br>26<br>v místě navržených šachet : 5*(1,3+2*0,8)<br>pro výkop ZTI (TM) : 10,0 | m | 1 109,50000 |  |                     | 801-3 | RTS 24/ I |
|               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 645,00000   |  |                     |       |           |
|               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 163,00000   |  |                     |       |           |
|               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 251,00000   |  |                     |       |           |
|               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 26,00000    |  |                     |       |           |
|               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 14,50000    |  |                     |       |           |
|               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 10,00000    |  |                     |       |           |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                     |    |             |  |  |       |           |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--|--|-------|-----------|
| 20 | 965081713R0 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2<br>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S1 : | m2 | 1 136,40000 |  |  | 801-3 | RTS 24/ I |
|    |             | 101 : 232,1                                                                                                                                                                                                         |    | 232,10000   |  |  |       |           |
|    |             | 102 : 5,8                                                                                                                                                                                                           |    | 5,80000     |  |  |       |           |
|    |             | 103 : 35,3                                                                                                                                                                                                          |    | 35,30000    |  |  |       |           |
|    |             | 104 : 5,2                                                                                                                                                                                                           |    | 5,20000     |  |  |       |           |
|    |             | 105 : 21,6                                                                                                                                                                                                          |    | 21,60000    |  |  |       |           |
|    |             | 107 : 5,1                                                                                                                                                                                                           |    | 5,10000     |  |  |       |           |
|    |             | 108 : 18,1                                                                                                                                                                                                          |    | 18,10000    |  |  |       |           |
|    |             | 109 : 5,6                                                                                                                                                                                                           |    | 5,60000     |  |  |       |           |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | S0.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|     |               | 111 : 15                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 15,00000  |           |        |       |                          |
|     |               | 112 : 13,1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 13,10000  |           |        |       |                          |
|     |               | 113 : 517,2                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 517,20000 |           |        |       |                          |
|     |               | 114 : 64,3                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 64,30000  |           |        |       |                          |
|     |               | 115 : 5,2                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 5,20000   |           |        |       |                          |
|     |               | 116 : 9,1                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 9,10000   |           |        |       |                          |
|     |               | 117 : 3,2                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 3,20000   |           |        |       |                          |
|     |               | 118 : 2,6                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,60000   |           |        |       |                          |
|     |               | 119 : 5,7                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 5,70000   |           |        |       |                          |
|     |               | 121 : 4,8                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 4,80000   |           |        |       |                          |
|     |               | 125 : 66                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 66,00000  |           |        |       |                          |
|     |               | 126 : 45,1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 45,10000  |           |        |       |                          |
|     |               | 127 : 8,1                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 8,10000   |           |        |       |                          |
|     |               | 128 : 5                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 5,00000   |           |        |       |                          |
|     |               | 129 : 8,1                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 8,10000   |           |        |       |                          |
|     |               | 131 : 4,9                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 4,90000   |           |        |       |                          |
|     |               | 132 : 8,5                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 8,50000   |           |        |       |                          |
|     |               | 133 : 2,7                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,70000   |           |        |       |                          |
|     |               | mimo rozsah šaten na chodbách : 5*3,5+1*1,5                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 19,00000  |           |        |       |                          |
| 21  | 965081001.x   | Příplatek za pracnost při odstranění dlažby na chodbách mimo prostor šaten ručně (pro osazení nových šachet)<br>bude dbán zřetel na nepoškození okolní dlažby<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>mimo rozsah šaten na chodbách : 5*3,5+1*1,5 | m2 | 19,00000  |           |        |       | Vlastní                  |
| 22  | 965042131RT   | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tloušťky do 100 mm plochy do 4 m2<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S1 - malta :<br>117 : 3,2*0,02<br>118 : 2,6*0,02<br>133 : 2,7*0,02 | m3 | 0,55000   |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

S1 - malta - mimo rozsah šaten na chodbách : (5\*3,5+1\*1,5)\*0,02 0,38000

|    |             |                                                                                                                                                                                                                         |    |          |  |  |       |          |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|-------|----------|
| 23 | 965042141RT | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu. tloušťky do 100 mm. plochy přes 4 m2 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | m3 | 95,90290 |  |  | 801-3 | RTS 24/I |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|-------|----------|

S1 - malta :

101 : 232,1\*0,02

4,64200

102 : 5,8\*0,02

0,11600

103 : 35,3\*0,02

0,70600

104 : 5,2\*0,02

0,10400

105 : 21,6\*0,02

0,43200

107 : 5,1\*0,02

0,10200

108 : 18,1\*0,02

0,36200

109 : 5,6\*0,02

0,11200

111 : 15\*0,02

0,30000

112 : 13,1\*0,02

0,26200

113 : 517,2\*0,02

10,34400

114 : 64,3\*0,02

1,28600

115 : 5,2\*0,02

0,10400

116 : 9,1\*0,02

0,18200

119 : 5,7\*0,02

0,11400

121 : 4,8\*0,02

0,09600

125 : 66\*0,02

1,32000

126 : 45,1\*0,02

0,90200

127 : 8,1\*0,02

0,16200

128 : 5\*0,02

0,10000

129 : 8,1\*0,02

0,16200

131 : 4,9\*0,02

0,09800

132 : 8,5\*0,02

0,17000

mimo rozsah šaten na chodbách : (5\*3,5+1\*1,5)\*0,02

0,38000

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | S1 - betonová mazanina - v místě vedení energokanálu a ZTI :<br>(109+184+80+62)*0,04<br>(1+10*0,8+3,0+5,0+17+2,0)*0,04<br>(5,0+3,5+2*2,0+13+4*1,5+1,0+4,5+2*12+5+17+2,5+35+8,5)*0,04<br>S1 - betonová mazanina - mimo vedení energokanálu a ZTI - 40 % :<br>0,4*(1136,4-<br>((109+184+80+62)+(1+10*0,8+3,0+5,0+17+2,0)+(5,0+3,5+2*2,0+13+4*1,5+1,0+4,5+2*12+5+17+2,5+35+8,5))*0,04                                                                                                                                                                                                                                        |    | 17,40000 |           |        |       |                          |
|      |               | S1 - podkladní beton - v místě vedení energokanálu a ZTI :<br>(99+167+72+56)*0,075<br>(1+10*0,5+2,5+4,5+15+1,5)*0,075<br>(4,5+3+2*1,5+11+4*1+0,5+4+2*10,5+4+15+2+31+7,5)*0,075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 29,55000 |           |        |       |                          |
|      |               | S2 - podkladní beton - v místě vedení energokanálu a ZTI :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,71250  |           |        |       |                          |
| 24   | 965043341RT   | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S2 - potěr - v místě vedení energokanálu a ZTI : (9,5+1,5)*0,045<br>S2 - potěr - mimo vedení energokanálu a ZTI - 40 % : 0,4*((5,4+16,2+9,6)-(9,5+1,5))*0,045                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 0,85860  |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
| 25   | 965049113R0   | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených rabičovým pletivem, tloušťky do 100 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S1 - betonová mazanina - v místě vedení energokanálu a ZTI :<br>(109+184+80+62)*0,04<br>(1+10*0,8+3,0+5,0+17+2,0)*0,04<br>(5,0+3,5+2*2,0+13+4*1,5+1,0+4,5+2*12+5+17+2,5+35+8,5)*0,04<br>S1 - betonová mazanina - mimo vedení energokanálu a ZTI - 40 % :<br>0,4*(1127,4-<br>((109+184+80+62)+(1+10*0,8+3,0+5,0+17+2,0)+(5,0+3,5+2*2,0+13+4*1,5+1,0+4,5+2*12+5+17+2,5+35+8,5))*0,04 | m3 | 33,29700 |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|     |               | S2 - potěr - v místě vedení energokanálů a ZTI : $(9,5+1,5)*0,045$                                                                                                                                                                                    |    | 0,49500   |           |        |       |                          |
|     |               | S2 - potěr - mimo vedení energokanálů a ZTI - 40 % : $0,4*((5,4+16,2+9,6)-(9,5+1,5))*0,045$                                                                                                                                                           |    | 0,36360   |           |        |       |                          |
| 26  | 965042121RT   | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m <sup>2</sup> viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                     | m3 | 0,10500   |           |        | 801-3 | RTS 24/I                 |
|     |               | S3 - kolem vpustí a komínků : $0,5*0,5*0,03*14$                                                                                                                                                                                                       |    | 0,10500   |           |        |       |                          |
| 27  | 965082933R0   | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m <sup>2</sup> viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                | m3 | 108,70000 |           |        | 801-3 | RTS 24/I                 |
|     |               | S1 - podkladní beton - v místě vedení energokanálů a ZTI : $(99+167+72+56)*0,2$                                                                                                                                                                       |    | 78,80000  |           |        |       |                          |
|     |               | $(1+10*0,5+2,5+4,5+15+1,5)*0,2$                                                                                                                                                                                                                       |    | 5,90000   |           |        |       |                          |
|     |               | $(4,5+3+2*1,5+11+4*1+0,5+4+2*10,5+4+15+2+31+7,5)*0,2$                                                                                                                                                                                                 |    | 22,10000  |           |        |       |                          |
|     |               | S2 - podkladní beton - v místě vedení energokanálů a ZTI : $(8,5+1,0)*0,2$                                                                                                                                                                            |    | 1,90000   |           |        |       |                          |
| 28  | 965082922R0   | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy do 2 m <sup>2</sup> viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                  | m3 | 0,28000   |           |        | 801-3 | RTS 24/I                 |
|     |               | S3 - kolem vpustí a komínků : $0,5*0,5*0,08*14$                                                                                                                                                                                                       |    | 0,28000   |           |        |       |                          |
| 29  | 962036412R0   | Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | m2 | 2,75000   |           |        | 801-3 | RTS 24/I                 |
|     |               | 109 : $0,6*2,5$                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,50000   |           |        |       |                          |
|     |               | 119 : $0,5*2,5$                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1,25000   |           |        |       |                          |
| 30  | 968096001R0   | Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                                 | m  | 28,80000  |           |        | 801-3 | RTS 24/I                 |
|     |               | 102 : 0,9                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,90000   |           |        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|     |               | 103 : 7*0,9                                                                                                                   |    | 6,30000   |           |        |       |                          |
|     |               | 104 : 0,9                                                                                                                     |    | 0,90000   |           |        |       |                          |
|     |               | 105 : 5*0,9                                                                                                                   |    | 4,50000   |           |        |       |                          |
|     |               | 107 : 0,9                                                                                                                     |    | 0,90000   |           |        |       |                          |
|     |               | 108 : 0,9                                                                                                                     |    | 0,90000   |           |        |       |                          |
|     |               | 109 : 0,9                                                                                                                     |    | 0,90000   |           |        |       |                          |
|     |               | 111 : 3*0,9                                                                                                                   |    | 2,70000   |           |        |       |                          |
|     |               | 115 : 0,9                                                                                                                     |    | 0,90000   |           |        |       |                          |
|     |               | 116 : 2*0,9                                                                                                                   |    | 1,80000   |           |        |       |                          |
|     |               | 119 : 2*0,9                                                                                                                   |    | 1,80000   |           |        |       |                          |
|     |               | 121 : 0,9                                                                                                                     |    | 0,90000   |           |        |       |                          |
|     |               | 128 : 0,9                                                                                                                     |    | 0,90000   |           |        |       |                          |
|     |               | 129 : 2*0,9                                                                                                                   |    | 1,80000   |           |        |       |                          |
|     |               | 131 : 0,9                                                                                                                     |    | 0,90000   |           |        |       |                          |
|     |               | 132 : 2*0,9                                                                                                                   |    | 1,80000   |           |        |       |                          |
| 31  | 978059531R0   | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2                             | m2 | 721,75800 |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|     |               | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : |    |           |           |        |       |                          |
|     |               | 101 : $(4,1+16,0+2,5+3,2+6,5)*0,75$                                                                                           |    | 24,22500  |           |        |       |                          |
|     |               | 102 : $10,1*2,15-(2*0,9*2,02+0,9*0,75)+(0,9+2*0,75)*0,2$                                                                      |    | 17,88400  |           |        |       |                          |
|     |               | 103 : $25,5*2,15-(0,9*2,02+12*0,7*2,02+7*0,9*0,75)+7*(0,9+2*0,75)*0,2$                                                        |    | 34,67400  |           |        |       |                          |
|     |               | 12* $(4,3*2,15-0,7*2,02)$                                                                                                     |    | 93,97200  |           |        |       |                          |
|     |               | 104 : $9,7*2,15-(2*0,9*2,02+0,9*0,75)+(0,9+2*0,75)*0,2$                                                                       |    | 17,02400  |           |        |       |                          |
|     |               | 105 : $19,9*2,15-(0,9*2,02+2*0,7*2,02+5*0,9*0,75)+5*(0,9+2*0,75)*0,2+7*0,15$                                                  |    | 38,31900  |           |        |       |                          |
|     |               | 2* $(4,7*2,15-0,7*2,02)$                                                                                                      |    | 17,38200  |           |        |       |                          |
|     |               | 107 : $10,1*2,0-(2*0,9*2,0+0,9*0,6)+(0,9+2*0,6)*0,2$                                                                          |    | 16,48000  |           |        |       |                          |
|     |               | 108 : $14,5*2,15-(0,9*2,02+7*0,7*2,02+0,9*0,75)+(0,9+2*0,75)*0,2+(3,3+3,6)*0,2$                                               |    | 20,64400  |           |        |       |                          |
|     |               | 6* $(4,4*2,15-0,7*2,02)+1*(5,4*2,15-0,7*2,02)$                                                                                |    | 58,47200  |           |        |       |                          |
|     |               | 109 : $10,3*2,15-(2*0,9*2,02+0,9*0,75)+(0,9+2*0,75)*0,2$                                                                      |    | 18,31400  |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|     |               | 111 : 16,0*2,15-<br>(0,9*2,02+2*0,7*2,02+3*0,9*0,75)+3*(0,9+2*0,75)*0,2+6,1*0,1<br>2*(4,5*2,15-0,7*2,02)                                                                                                         |    | 29,77900  |           |        |       |                          |
|     |               | 112 : 14,6*2,0-0,9*2,0                                                                                                                                                                                           |    | 16,52200  |           |        |       |                          |
|     |               | 113 : 2*30,0*0,75                                                                                                                                                                                                |    | 27,40000  |           |        |       |                          |
|     |               | 114 : 6,0*0,75                                                                                                                                                                                                   |    | 45,00000  |           |        |       |                          |
|     |               | 115 : 10*2,15-(0,9*2,02+0,9*0,75)+(0,9+2*0,75)*0,2                                                                                                                                                               |    | 4,50000   |           |        |       |                          |
|     |               | 116 : 9,0*2,15-(0,9*2,02+4*0,7*2,02+2*0,9*0,75)+2*(0,9+2*0,75)*0,2                                                                                                                                               |    | 19,48700  |           |        |       |                          |
|     |               | 3*(4,5*2,15-0,7*2,02)+2,8*0,2                                                                                                                                                                                    |    | 11,48600  |           |        |       |                          |
|     |               | 117 : 8,8*2,15-0,7*2,02                                                                                                                                                                                          |    | 25,34300  |           |        |       |                          |
|     |               | 118 : 6,6*2,15-(0,9*2,02+0,7*2,02)                                                                                                                                                                               |    | 17,50600  |           |        |       |                          |
|     |               | 119 : 9,2*2,15-(2*0,7*2,02+2*0,9*0,75)+2*(0,9+2*0,75)*0,2                                                                                                                                                        |    | 10,95800  |           |        |       |                          |
|     |               | 4,2*2,15-0,7*2,02                                                                                                                                                                                                |    | 16,56200  |           |        |       |                          |
|     |               | 121 : 9,8*2,15-(1,0*2,02+0,9*0,75)+(0,9+2*0,75)*0,2                                                                                                                                                              |    | 7,61600   |           |        |       |                          |
|     |               | 123 : 1,0*1,35                                                                                                                                                                                                   |    | 18,85500  |           |        |       |                          |
|     |               | 126 : 11,5*0,75                                                                                                                                                                                                  |    | 1,35000   |           |        |       |                          |
|     |               | 127 : 1,7*1,35                                                                                                                                                                                                   |    | 8,62500   |           |        |       |                          |
|     |               | 128 : 9,6*1,35-2*0,9*1,35                                                                                                                                                                                        |    | 2,29500   |           |        |       |                          |
|     |               | 129 : 11,5*2,15-<br>(0,9*2,02+0,7*2,02+2*0,9*0,75)+2*(0,9+2*0,75)*0,2+3,3*0,1<br>4,3*2,15-0,7*2,02                                                                                                               |    | 10,53000  |           |        |       |                          |
|     |               | 131 : 9,5*1,55-(2*0,9*1,55+0,9*0,15)+(0,9+2*0,15)*0,2                                                                                                                                                            |    | 21,43300  |           |        |       |                          |
|     |               | 132 : 9,6*2,15-<br>(0,9*2,02+4*0,7*2,02+2*0,9*0,75)+2*(0,9+2*0,75)*0,2+2,8*0,15<br>3*(3,7*2,15-0,7*2,02)                                                                                                         |    | 7,83100   |           |        |       |                          |
|     |               | 133 : 8,3*2,15-0,7*2,02                                                                                                                                                                                          |    | 12,04000  |           |        |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |    | 13,19600  |           |        |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |    | 19,62300  |           |        |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                  |    | 16,43100  |           |        |       |                          |
| 32  | 965081702R0   | Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm<br>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | m  | 145,75000 |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|     |               | 101 : 138,9-(26,4+1,95+2*3,3+6,0+2,4+3,0+5*0,9+6,2+2,4)                                                                                                                                                          |    | 79,45000  |           |        |       |                          |
|     |               | 113 : 95-(29,8+3,4+3,0+3,4+29,8+2*3,4)                                                                                                                                                                           |    | 18,80000  |           |        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | 50.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.Č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 114 : 46,8-(1,8+5*0,9+1,0+1,5+3,4+12,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 22,60000 |           |        |       |                          |
|      |               | 125 : 33,9-(1,5+3,1+3,5+6,1+3,5+3,0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 13,20000 |           |        |       |                          |
|      |               | 126 : 33-(3*0,9+2,9+12,1+3,6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 11,70000 |           |        |       |                          |
| 33   | 96001.x       | Demontáž laviček/krytů na otopných tělesech (dřevo+ocel), vč. manipulace se suti, odvozu na skládku a poplatku za skládku viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : B6 : 50                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 50,00000 |           |        |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 50,00000 |           |        |       |                          |
| 34   | 963012510R0   | Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : B10 : předpoklad 40 % do suti : deska energokanálu : 0,4*((99+167+72+56))*0,12                                   | m3 | 18,91200 |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 18,91200 |           |        |       |                          |
| 35   | 96301601.x    | Odstranění ŽB zákrytových desek určených k zpětnému použití, vč. očištění, přesunu, dočasného uskladnění v prostorách určených investorem<br>Odstranění bude probíhat s maximální opatrností tak, aby nedošlo k poškození desek. Součástí je veškerá manipulace, odvoz na místo určení, očištění. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : B10 : předpoklad 60 % k znovupoužití : deska energokanálu : 0,6*(99+167+72+56)*0,12 | m3 | 28,36800 |           |        |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 28,36800 |           |        |       |                          |
| 36   | 961055111R0   | Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : podlaha TM : 3,5*0,15 v místě nad ZTI - předpoklad 40 % do suti :                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 5,88852  |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,52500  |           |        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                               | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | prvky energokanálu :                                                                                                                                        |     | 1,25280  |           |        |       |                          |
|      |               | 0,4*(2*1,0+0,8+2,5+1,2+2*2,0+1,0+1,8+3,4+1,5+3,6+1,2+0,8+0,6+1,0+0,7)*0,12                                                                                  |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | 0,4*(13*0,8+1,0+2*11,2+5,0+3,0+6*1,8+5,3+3,7+6*0,8+2*1,0+2*1,2)*0,8*0,12                                                                                    |     | 2,71872  |           |        |       |                          |
|      |               | v místě nových šachet : 5*(1,3*0,8+2*0,8*0,8)*0,12                                                                                                          |     | 1,39200  |           |        |       |                          |
| 37   | 961055001.x   | Odstranění prvků ŽB prefabrikovaného energokanálu určených k zpětnému použití, vč. očištění, přesunu, dočasného uskladnění v prostorách určených investorem | m3  | 5,95728  |           |        |       | Vlastní                  |
|      |               | Odstranění bude probíhat s maximální opatrností tak, aby nedošlo k poškození prvků. Součástí je veškerá manipulace, odvoz na místo určení, očištění.        |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | předpoklad 60 % k znovupoužití :                                                                                                                            |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | v místě nad ZTI - prvky energokanálu :                                                                                                                      |     | 1,87920  |           |        |       |                          |
|      |               | 0,6*(2*1,0+0,8+2,5+1,2+2*2,0+1,0+1,8+3,4+1,5+3,6+1,2+0,8+0,6+1,0+0,7)*0,12                                                                                  |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | 0,6*(13*0,8+1,0+2*11,2+5,0+3,0+6*1,8+5,3+3,7+6*0,8+2*1,0+2*1,2)*0,8*0,12                                                                                    |     | 4,07808  |           |        |       |                          |
| 38   | 961055002.x   | Příplatek za pracnost při odstraňování prefabrikovaného energokanálu v uzavřených prostorech                                                                | m3  | 11,84580 |           |        |       | Vlastní                  |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 5,88852                                                                                                                    |     | 5,88852  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 5,95728                                                                                                                    |     | 5,95728  |           |        |       |                          |
| 39   | 968061125R0   | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2                                                                                               | kus | 58,00000 |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                                                          |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | š. 800 : 21                                                                                                                                                 |     | 21,00000 |           |        |       |                          |
|      |               | š. 600 : 34                                                                                                                                                 |     | 34,00000 |           |        |       |                          |
|      |               | š. 900 : 3                                                                                                                                                  |     | 3,00000  |           |        |       |                          |
| 40   | 968071125R0   | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2                                                                                                | kus | 14,00000 |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,                                                                                    |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                |     |          |           |        |       |                          |
|      |               | B4 kóje : 14                                                                                                                                                |     | 14,00000 |           |        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|---------|--------------------------|
| 41  | 968072456R0   | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní plochy přes 2 m2<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>š. 900 : 1*1,8*2,02+1*1,0*2,02<br>B15 : 1,5*2,02 | m2 | 8,68600   |           |        | 4 801-3 | RTS 24/ I                |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 5,65600   |           |        |         |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 3,03000   |           |        |         |                          |
| 42  | 968072455R0   | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní plochy do 2 m2<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>š. 600 : 34*0,7*2,02<br>š. 800 : 21*0,9*2,02       | m2 | 86,25400  |           |        | 801-3   | RTS 24/ I                |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 48,07600  |           |        |         |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 38,17800  |           |        |         |                          |
| 43  | 962081131R0   | Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>B14 : 2,9*2,5-1,8*2,02  | m2 | 3,61400   |           |        | 801-3   | RTS 24/ I                |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 3,61400   |           |        |         |                          |
| 44  | 970231150R0   | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2*2,6<br>2*2,6<br>2,6+0,6                                                                                                                                                        | m  | 13,60000  |           |        | 801-3   | RTS 24/ I                |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 5,20000   |           |        |         |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 5,20000   |           |        |         |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 3,20000   |           |        |         |                          |
| 45  | 970231100R0   | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>13*2,25<br>3*2,25<br>9*2,25<br>3*2,25<br>0,6                                                                                                                                     | m  | 102,64000 |           |        | 801-3   | RTS 24/ I                |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 29,25000  |           |        |         |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 6,75000   |           |        |         |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 20,25000  |           |        |         |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 6,75000   |           |        |         |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,60000   |           |        |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|     |               | 4*2,25                                                                                                                                                                                                                              |    | 9,00000   |           |        |       |                          |
|     |               | 3*2,6                                                                                                                                                                                                                               |    | 7,80000   |           |        |       |                          |
|     |               | 4*2,6                                                                                                                                                                                                                               |    | 10,40000  |           |        |       |                          |
|     |               | 2*2,6                                                                                                                                                                                                                               |    | 5,20000   |           |        |       |                          |
|     |               | B13 : 2*(2*(1,15+0,51))                                                                                                                                                                                                             |    | 6,64000   |           |        |       |                          |
| 46  | 962031125R0   | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm                                                                                                                                                                         | m2 | 50,20400  |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|     |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : |    |           |           |        |       |                          |
|     |               | 101/112 : 7,5*2,6-0,9*2,02                                                                                                                                                                                                          |    | 17,68200  |           |        |       |                          |
|     |               | 123 : 1,7*2,6                                                                                                                                                                                                                       |    | 4,42000   |           |        |       |                          |
|     |               | 114/125,113 : 10,3*2,6-(1,5*2,02+3,4*2,02)                                                                                                                                                                                          |    | 16,88200  |           |        |       |                          |
|     |               | 125/113 : 7,2*2,6-3,0*2,5                                                                                                                                                                                                           |    | 11,22000  |           |        |       |                          |
| 47  | 962031123R0   | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm                                                                                                                                                                          | m2 | 102,77500 |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|     |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : |    |           |           |        |       |                          |
|     |               | 101 : 2,0*2,5-1,5*2,02                                                                                                                                                                                                              |    | 1,97000   |           |        |       |                          |
|     |               | 103 : 10,8*2,25-12*0,7*2,02                                                                                                                                                                                                         |    | 7,33200   |           |        |       |                          |
|     |               | 11*1,3*2,25                                                                                                                                                                                                                         |    | 32,17500  |           |        |       |                          |
|     |               | 105 : 1,9*2,25-2*0,7*2,02                                                                                                                                                                                                           |    | 1,44700   |           |        |       |                          |
|     |               | (1,5+1,3)*2,25                                                                                                                                                                                                                      |    | 6,30000   |           |        |       |                          |
|     |               | 108 : 3,6*2,25-3*0,7*2,02                                                                                                                                                                                                           |    | 3,85800   |           |        |       |                          |
|     |               | 2*1,3*2,25                                                                                                                                                                                                                          |    | 5,85000   |           |        |       |                          |
|     |               | 3,6*2,25-4*0,7*2,02                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,44400   |           |        |       |                          |
|     |               | 3*1,4*2,25                                                                                                                                                                                                                          |    | 9,45000   |           |        |       |                          |
|     |               | 111 : 3,3*2,25-2*0,7*2,02                                                                                                                                                                                                           |    | 4,59700   |           |        |       |                          |
|     |               | 1,4*2,25                                                                                                                                                                                                                            |    | 3,15000   |           |        |       |                          |
|     |               | 112 : 0,6*1,6                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,96000   |           |        |       |                          |
|     |               | 116 : 2,8*2,25-3*0,7*2,02                                                                                                                                                                                                           |    | 2,05800   |           |        |       |                          |
|     |               | 2*1,4*2,25                                                                                                                                                                                                                          |    | 6,30000   |           |        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | S0.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 129 : 2,3*2,6-0,7*2,02+0,8*2,6                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 6,64600   |           |        |       |                          |
|      |               | 132 : 2,8*2,6-3*0,7*2,02                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 3,03800   |           |        |       |                          |
|      |               | 2*1,0*2,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 5,20000   |           |        |       |                          |
| 48   | 962032551R0   | Bourání zdiva nadzákladového z pórobetonových tvárnic,<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce<br>podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a<br>D.1.3 :  | m3 | 11,16400  |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | 105 : 7,8*2,0*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 2,34000   |           |        |       |                          |
|      |               | 108 : (3,3+3,6)*2,6*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 3,58800   |           |        |       |                          |
|      |               | 111 : 6,1*2,6*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,58600   |           |        |       |                          |
|      |               | 116 : 2,8*2,6*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1,45600   |           |        |       |                          |
|      |               | 119 : 1,7*2,6*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,44200   |           |        |       |                          |
|      |               | 129 : 3,3*2,0*0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 0,66000   |           |        |       |                          |
|      |               | 132 : 2,8*2,6*0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 1,09200   |           |        |       |                          |
| 49   | 973031151R0   | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv<br>malou vápennou nebo vápenocementovou plochu větší než 0,25 m2<br>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a<br>D.1.3 : | m3 | 0,10120   |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | B13 : 1,15*0,55*0,16                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,10120   |           |        |       |                          |
| 50   | 970251100R0   | Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a<br>D.1.3 :                                                                                                                                                                                         | m  | 126,74000 |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | mimo rozsah šaten na chodbách : 2*5*7,3                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 73,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | hranice s ostatními pavilony : 2*(2,4+1,95+2,4+2,9+3,22)                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 25,74000  |           |        |       |                          |
|      |               | střeška - kolem vpustí a komínků : 0,5*4*14                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 28,00000  |           |        |       |                          |
| 51   | 978013191R0   | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s<br>výškrábáním spár s očištěním zdiva stěn v rozsahu do 100 %<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a<br>D.1.3 :                                                                                                      | m2 | 102,45500 |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | nad odstraněnými obklady :                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 102 : 10,1*0,35-(0,9*0,15)+(0,9+2*0,15)*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 3,64000   |           |        |       |                          |
|      |               | 103 : 28,4*0,35-(7*0,9*0,15)+7*(0,9+2*0,15)*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 10,67500  |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                               | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 104 : 9,7*0,35-(0,9*0,15)+(0,9+2*0,15)*0,2                                                                                  |    | 3,50000     |           |        |       |                          |
|      |               | 105 : 20,5*0,35-(5*0,9*0,15)+5*(0,9+2*0,15)*0,2                                                                             |    | 7,70000     |           |        |       |                          |
|      |               | 107 : 10,1*0,5-(0,9*0,3)+(0,9+2*0,3)*0,2                                                                                    |    | 5,08000     |           |        |       |                          |
|      |               | 108 : 19,4*0,35-(0,9*0,15)+(0,9+2*0,15)*0,2                                                                                 |    | 6,89500     |           |        |       |                          |
|      |               | 109 : 10,3*0,35-(0,9*0,15)+(0,9+2*0,15)*0,2                                                                                 |    | 3,71000     |           |        |       |                          |
|      |               | 111 : 15,8*0,35-(3*0,9*0,15)+3*(0,9+2*0,15)*0,2                                                                             |    | 5,84500     |           |        |       |                          |
|      |               | 112 : 7,3*0,5                                                                                                               |    | 3,65000     |           |        |       |                          |
|      |               | 115 : 10*0,35-(0,9*0,15)+(0,9+2*0,15)*0,2                                                                                   |    | 3,60500     |           |        |       |                          |
|      |               | 116 : 12,2*0,35-(2*0,9*0,15)+2*(0,9+2*0,15)*0,2                                                                             |    | 4,48000     |           |        |       |                          |
|      |               | 117 : 8,8*0,35                                                                                                              |    | 3,08000     |           |        |       |                          |
|      |               | 118 : 6,6*0,35                                                                                                              |    | 2,31000     |           |        |       |                          |
|      |               | 119 : 11,9*0,35-(2*0,9*0,15)+2*(0,9+2*0,15)*0,2                                                                             |    | 4,37500     |           |        |       |                          |
|      |               | 121 : 9,8*0,35-(0,9*0,15)+(0,9+2*0,15)*0,2                                                                                  |    | 3,53500     |           |        |       |                          |
|      |               | 128 : 9,6*1,15-(2*0,9*0,6+0,9*0,9)+4*0,9*0,2                                                                                |    | 9,87000     |           |        |       |                          |
|      |               | 129 : 11,7*0,35-(2*0,9*0,15)+2*(0,9+2*0,15)*0,2                                                                             |    | 4,30500     |           |        |       |                          |
|      |               | 131 : 9,5*1,0-(0,9*0,8+0,9*0,4)+(0,9+2*0,8)*0,2                                                                             |    | 8,92000     |           |        |       |                          |
|      |               | 132 : 11,9*0,35-(2*0,9*0,15)+2*(0,9+2*0,15)*0,2                                                                             |    | 4,37500     |           |        |       |                          |
|      |               | 133 : 8,3*0,35                                                                                                              |    | 2,90500     |           |        |       |                          |
| 52   | 974031153R0   | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm                                         | m  | 800,00000   |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).                                   |    |             |           |        |       |                          |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                |    |             |           |        |       |                          |
|      |               | předpoklad - rozvody ZTI a ÚT : 800                                                                                         |    | 800,00000   |           |        |       |                          |
| 53   | 978011191R0   | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % | m2 | 1 114,30000 |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                |    |             |           |        |       |                          |
|      |               | 101 : 232,1                                                                                                                 |    | 232,10000   |           |        |       |                          |
|      |               | 102 : 5,9                                                                                                                   |    | 5,90000     |           |        |       |                          |
|      |               | 103 : 33,5                                                                                                                  |    | 33,50000    |           |        |       |                          |
|      |               | 104 : 5,3                                                                                                                   |    | 5,30000     |           |        |       |                          |
|      |               | 105 : 21,2                                                                                                                  |    | 21,20000    |           |        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | 50.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | 107 : 4,9                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 4,90000   |           |        |       |                          |
|      |               | 108 : 18,6                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 18,60000  |           |        |       |                          |
|      |               | 109 : 5,5                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 5,50000   |           |        |       |                          |
|      |               | 111 : 14,9                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 14,90000  |           |        |       |                          |
|      |               | 112 : 13                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 13,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | 113 : 510,9-5*6,0                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 480,90000 |           |        |       |                          |
|      |               | 114 : 62,9                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 62,90000  |           |        |       |                          |
|      |               | 115 : 5,4                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 5,40000   |           |        |       |                          |
|      |               | 116 : 9,2                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 9,20000   |           |        |       |                          |
|      |               | 117 : 3,2                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 3,20000   |           |        |       |                          |
|      |               | 118 : 2,6                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,60000   |           |        |       |                          |
|      |               | 119 : 5,7                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 5,70000   |           |        |       |                          |
|      |               | 121 : 5                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5,00000   |           |        |       |                          |
|      |               | 122 : 5,3                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 5,30000   |           |        |       |                          |
|      |               | 123 : 16,3                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 16,30000  |           |        |       |                          |
|      |               | 124 : 9,7                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 9,70000   |           |        |       |                          |
|      |               | 125 : 64                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 64,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | 126 : 44,8                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 44,80000  |           |        |       |                          |
|      |               | 127 : 8,2                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 8,20000   |           |        |       |                          |
|      |               | 128 : 5,2                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 5,20000   |           |        |       |                          |
|      |               | 129 : 7,9                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 7,90000   |           |        |       |                          |
|      |               | 131 : 5,1                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 5,10000   |           |        |       |                          |
|      |               | 132 : 8,5                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 8,50000   |           |        |       |                          |
|      |               | 133 : 2,6                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 2,60000   |           |        |       |                          |
|      |               | 134 : 6,9                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 6,90000   |           |        |       |                          |
| 54   | 976085311R0   | Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků<br>litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo<br>mříží plochy do 0,6 m <sup>2</sup><br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a<br>D.1.3 :<br>12 | kus | 12,00000  |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 12,00000  |           |        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.č.                              | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství  | Cena / MJ        | Celkem | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------|--------|---------|--------------------------|
| 55                                | 976085411R0   | Vybourání madel, objímek, ráků, mříží apod. kanalizačních ráků litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy přes 0,6 m <sup>2</sup><br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>2                                          | kus | 2,00000   |                  |        | 801-3   | RTS 24/ I                |
|                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2,00000   |                  |        |         |                          |
| 56                                | 970051300R0   | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>3*0,9                                                                                                                                 | m   | 2,70000   |                  |        | 801-3   | RTS 24/ I                |
|                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2,70000   |                  |        |         |                          |
| 57                                | 970054300R0   | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně - do D 300 mm<br>Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,70000                                                                                                                                              | m   | 2,70000   |                  |        | 801-3   | RTS 24/ I                |
|                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 2,70000   |                  |        |         |                          |
| <b>Díl 711 Izolace proti vodě</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | <b>13 709.40</b> |        |         |                          |
| 58                                | 711140102R0   | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 2 vrstvy<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S1 - v místě vedení energokanálů a ZTI : (109+184+80+62)<br>(1+10*0,8+3,0+5,0+17+2,0)<br>(5,0+3,5+2*2,0+13+4*1,5+1,0+4,5+2*12+5+17+2,5+35+8,5) | m2  | 600,00000 |                  |        | 800-711 | RTS 24/ I                |
|                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 435,00000 |                  |        |         |                          |
|                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 36,00000  |                  |        |         |                          |
|                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 129,00000 |                  |        |         |                          |
| 59                                | 711170101R0   | Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S2 - v místě vedení energokanálů a ZTI : 2*(9,5+1,5)                                                                                                        | m2  | 22,00000  |                  |        | 800-711 | RTS 24/ I                |
|                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 22,00000  |                  |        |         |                          |
| <b>Díl 712 Povlakové krytiny</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | <b>177.90</b>    |        |         |                          |
| 60                                | 712300831R0   | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°<br>povlakové krytiny jednovrstvé<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S3 - folie : 0,5*0,5*14                                                                                          | m2  | 3,50000   |                  |        | 800-711 | RTS 24/ I                |
|                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 3,50000   |                  |        |         |                          |
| 61                                | 712300832R0   | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10°<br>povlakové krytiny dvouvrstvé<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                                      | m2  | 3,50000   |                  |        | 800-711 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | 50.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                         | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------|---------|--------------------------|
|                |               | S3 - krytina : 0,5*0,5*14                                                                                                                                                                                                             |        | 3,50000  |           |                 |         |                          |
| <b>Díl 713</b> |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                                                                |        |          |           | <b>4 340.39</b> |         |                          |
| 62             | 713102448R0   | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, foukané, z dřevěných vláken viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                             | m3     | 8,95500  |           |                 | 800-713 | RTS 24/ I                |
|                |               | S1 - v místě vedení energokanálů a ZTI : (109+184+80+59)*0,015                                                                                                                                                                        |        | 6,48000  |           |                 |         |                          |
|                |               | (1+10*0,8+3,0+5,0+17+2,0)*0,015                                                                                                                                                                                                       |        | 0,54000  |           |                 |         |                          |
|                |               | (5,0+3,5+2*2,0+13+4*1,5+1,0+4,5+2*12+5+17+2,5+35+8,5)*0,015                                                                                                                                                                           |        | 1,93500  |           |                 |         |                          |
| 63             | 713102111R0   | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | m2     | 14,50000 |           |                 | 800-713 | RTS 24/ I                |
|                |               | S2 - v místě vedení energokanálů a ZTI : (9,5+1,5)                                                                                                                                                                                    |        | 11,00000 |           |                 |         |                          |
|                |               | S3 - kolem vpustí a komínků : 0,5*0,5*14                                                                                                                                                                                              |        | 3,50000  |           |                 |         |                          |
| <b>Díl 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                             |        |          |           | <b>2 702.00</b> |         |                          |
| 64             | 721210823R0   | Demontáž vpustí střešní, DN 125 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                                          | kus    | 12,00000 |           |                 | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                |               | 12                                                                                                                                                                                                                                    |        | 12,00000 |           |                 |         |                          |
| 65             | 721160802R0   | Demontáž potrubí z vláknocementových trub do DN 100 odpadního nebo ventilačního, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                         | m      | 2,00000  |           |                 | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                |               | demontáž odvětrávacích komínků : 2*1                                                                                                                                                                                                  |        | 2,00000  |           |                 |         |                          |
| <b>Díl 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                                                                                |        |          |           | <b>528.00</b>   |         |                          |
| 66             | 722254110R0   | Demontáž požárního příslušenství hydrantových skříní viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                     | soubor | 2,00000  |           |                 | 800-721 | RTS 24/ I                |
|                |               | B20 : 2                                                                                                                                                                                                                               |        | 2,00000  |           |                 |         |                          |
| <b>Díl 728</b> |               | <b>Vzduchotechnika</b>                                                                                                                                                                                                                |        |          |           | <b>1 716.75</b> |         |                          |
| 67             | 728111820R0   | Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,80 m2                                                                                                                                                                           | m      | 3,50000  |           |                 | 800-728 | RTS 24/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.č            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                          | MJ  | Množství                                                          | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>B9 : 3,5                                                                               |     | 3,50000                                                           |           |                  |         |                          |
| <b>Díl 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                           |     |                                                                   |           | <b>11 089,70</b> |         |                          |
| 68             | 766662811R0   | Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových                                                                                                                   | kus | 45,00000                                                          |           |                  | 800-766 | RTS 24/ I                |
|                |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>předpoklad : 45                                                                        |     | 45,00000                                                          |           |                  |         |                          |
| 69             | 766662812R0   | Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových                                                                                                                    | kus | 1,00000                                                           |           |                  | 800-766 | RTS 24/ I                |
|                |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>1                                                                                      |     | 1,00000                                                           |           |                  |         |                          |
| 70             | 766411822R0   | Demontáž obložení stěn podkladových roštů                                                                                                                              | m2  | 58,38400                                                          |           |                  | 800-766 | RTS 24/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 58,38400                                                                                                                              |     | 58,38400                                                          |           |                  |         |                          |
| 71             | 766411812R0   | Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2                                                                                                                    | m2  | 58,38400                                                          |           |                  | 800-766 | RTS 24/ I                |
|                |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>B7 : 4,2*2,5<br>3,9*2,5-0,9*2,02<br>7,8*2,5-0,9*2,02<br>3,9*2,5<br>1,0*2,02<br>4,2*2,5 |     | 10,50000<br>7,93200<br>17,68200<br>9,75000<br>2,02000<br>10,50000 |           |                  |         |                          |
| <b>Díl 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                           |     |                                                                   |           | <b>42 342,30</b> |         |                          |
| 72             | 767590830R0   | Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah - desek                                                                                                              | m2  | 6,50000                                                           |           |                  | 800-767 | RTS 24/ I                |
|                |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>113 : 6,5                                                                              |     | 6,50000                                                           |           |                  |         |                          |
| 73             | 767590840R0   | Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah - nosného roštu                                                                                                      | m2  | 6,50000                                                           |           |                  | 800-767 | RTS 24/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 6,50000                                                                                                                               |     | 6,50000                                                           |           |                  |         |                          |
| 74             | 767311810R0   | Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení                                                                                                                           | m2  | 30,00000                                                          |           |                  | 800-767 | RTS 24/ I                |
|                |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                           |     |                                                                   |           |                  |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.č.                             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                                  |               | B2 : 5*6,0                                                                                                                                                                                                                                              |    | 30,00000  |           |                  |         |                          |
| 75                               | 767996801R0   | Demontáž atypických ocelových konstr. jednotlivě do 50 kg, vč. odstranění kotvení ke konstrukci viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : B4 - odhad 5 kg/m2 : ((27,5+5*3,6)*2,5-12*0,8*2,0)*5 (7,3*2,5-2*0,8*2,0)*5 | kg | 548,00000 |           |                  |         | Vlastní                  |
| <b>Díl 776 Podlahy povlakové</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |           | <b>4 435,71</b>  |         |                          |
| 76                               | 776511820RT   | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : S2 : 123 : 16,2                                                            | m2 | 16,20000  |           |                  | 800-775 | RTS 24/ I                |
| 77                               | 776511820RT   | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : S2 : 122 : 5,4 124 : 9,6                                                           | m2 | 15,00000  |           |                  | 800-775 | RTS 24/ I                |
| 78                               | 776401800R0   | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 122 : 10,3-2*0,9 123 : 16,5-2*0,9 124 : 12,6-0,9                                             | m  | 34,90000  |           |                  | 800-775 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl 783 Nátěry</b>            |               |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |           | <b>25 920,26</b> |         |                          |
| 79                               | 78310001.x    | Očištění a odmaštění povrchu kovových sloupů viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : sloupy : 48*0,6*2,5                                                                                                           | m2 | 72,00000  |           |                  |         | Vlastní                  |
| 80                               | 783801812R0   | Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním                                                                                                                                                                                                     | m2 | 149,12000 |           |                  | 800-783 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

B22 :

101 :  $(0,8+0,2+3,6+0,9+11,9+10,5+7,1+7,2+0,5+0,9+10,5+0,9+7,8)*1,6$  100,48000

114 :  $(3,9+1,3+1,6+0,7+0,7+3,8+2,0+0,5)*1,6$  23,20000

125 :  $(2,0+3,5)*1,6$  8,80000

126 :  $(1,0+1,1+3,8+3,5+2*0,5)*1,6$  16,64000

|                |             |                                                                                                                                                                |                     |         |  |  |       |          |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--|--|-------|----------|
| <b>Díl D96</b> |             | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                         | <b>1 320 719,22</b> |         |  |  |       |          |
| 81             | 979082312R0 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost do 500 m | t                   | 1,25580 |  |  | 832-1 | RTS 24/I |

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

doprava na místo uskladnění :

dlažba :

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 1,25580

1,25580

|    |             |                                                           |   |           |  |  |       |          |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------|---|-----------|--|--|-------|----------|
| 82 | 979082111R0 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 626,27902 |  |  | 801-3 | RTS 24/I |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------|---|-----------|--|--|-------|----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 268,69915 268,69915

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 0,87500 0,87500

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1,98947 1,98947

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 40,70460 40,70460

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 71,86584 71,86584

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 0,02900 0,02900

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 0,34214 0,34214

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 5,87900 5,87900

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 0,19877 0,19877

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 0,03399 0,03399

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 0,87000 0,87000

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | 50.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                          | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 234,79205                                                             |    | 234,79205    |           |        |       |                          |
| 83   | 979082121R0   | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m              | t  | 5 010,23214  |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 626,27902*8                                                           |    | 5            |           |        |       |                          |
| 84   | 979083112R0   | Vodorovné přemístění sutí přes 100 m do 1000 m                                                         | t  | 626,27902    |           |        | 800-6 | RTS 24/ I                |
|      |               | včetně naložení na dopravní prostředek a složení,                                                      |    |              |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 626,27902                                                             |    | 626,27902    |           |        |       |                          |
| 85   | 979081121R0   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                 | t  | 15 030,69641 |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | +24 km :                                                                                               |    |              |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 626,27902*24                                                          |    | 15           |           |        |       |                          |
| 86   | 979999979R0   | Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t  | 268,69915    |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 1,21000                                                        |    | 1,21000      |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 210,98638                                                      |    | 210,98638    |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,23100                                                        |    | 0,23100      |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 1,88892                                                        |    | 1,88892      |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 39,71520                                                       |    | 39,71520     |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 14,13245                                                       |    | 14,13245     |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,05830                                                        |    | 0,05830      |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,47690                                                        |    | 0,47690      |           |        |       |                          |
| 87   | 979999981R0   | Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů                | t  | 0,87500      |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,87500                                                        |    | 0,87500      |           |        |       |                          |
| 88   | 979990161R0   | Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů                                       | t  | 1,98947      |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 0,08100                                                        |    | 0,08100      |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,00223                                                        |    | 0,00223      |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,46707                                                        |    | 0,46707      |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 1,43917                                                        |    | 1,43917      |           |        |       |                          |
| 89   | 979999983R0   | Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů                 | t  | 40,70460     |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,00626                                                        |    | 0,00626      |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,04721                                                        |    | 0,04721      |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 10,24162                                                       |    | 10,24162     |           |        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 15,82735                                                           |    | 15,82735  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,18216                                                            |    | 0,18216   |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 14,40000                                                           |    | 14,40000  |           |        |       |                          |
| 90   | 979999984R0   | Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů  | t  | 71,86584  |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 22,72800                                                           |    | 22,72800  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 49,07954                                                           |    | 49,07954  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,05830                                                            |    | 0,05830   |           |        |       |                          |
| 91   | 979990146R0   | Poplatek za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů | t  | 0,02900   |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,02900                                                            |    | 0,02900   |           |        |       |                          |
| 92   | 979990191R0   | Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů                                | t  | 0,34214   |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | kategorie 17 02 03 plasty                                                                                  |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,34214                                                            |    | 0,34214   |           |        |       |                          |
| 93   | 979990121R0   | Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu                                         | t  | 5,87900   |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 58 : 5,84400                                                            |    | 5,84400   |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,03500                                                            |    | 0,03500   |           |        |       |                          |
| 94   | 979990109R0   | Poplatek za uložení, skleněné tvárnice, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů                               | t  | 0,19877   |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,19877                                                            |    | 0,19877   |           |        |       |                          |
| 95   | 979990181R0   | Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů                           | t  | 0,03399   |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 76 : 0,01620                                                            |    | 0,01620   |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 0,01500                                                            |    | 0,01500   |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,00279                                                            |    | 0,00279   |           |        |       |                          |
| 96   | 979990162R0   | Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů                                      | t  | 0,87000   |           |        | 801-3 | RTS 24/ I                |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 58,00000*0,015                                                            |    | 0,87000   |           |        |       |                          |
| 97   | D96_170904.x  | Poplatek za skládku stavební suti                                                                          | t  | 234,79205 |           |        |       | Vlastní                  |
|      |               | 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03              |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 4,00400                                                            |    | 4,00400   |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 152,18000                                                          |    | 152,18000 |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,39200                                                            |    | 0,39200   |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | 50.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 BP | ASŘ Bourací práce                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,03363  |    | 0,03363  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 14,00000*0,015  |    | 0,21000  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,54722  |    | 0,54722  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 6,55530  |    | 6,55530  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 7,66967  |    | 7,66967  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 4,71293  |    | 4,71293  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 55,71500 |    | 55,71500 |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,54000  |    | 0,54000  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,10800  |    | 0,10800  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,03146  |    | 0,03146  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,02100  |    | 0,02100  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,32910  |    | 0,32910  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,13000  |    | 0,13000  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 64 : 0,24132  |    | 0,24132  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 65 : 0,01338  |    | 0,01338  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,00000  |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,11505  |    | 0,11505  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0,06500  |    | 0,06500  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,63000  |    | 0,63000  |           |        |       |                          |
|      |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,54800  |    | 0,54800  |           |        |       |                          |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>7 200 787,80</b> |
|---------------|---------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | 50.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 NS | ASŘ Nový stav                      |

| P.č.         | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                 |    |           |           | <b>688 349,83</b> |       |                          |
| 1            | 174101102R0   | Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním | m3 | 449,04000 |           |                   | 800-1 | RTS 24/ I                |

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,  
viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| kamenivo : 54*0,4*0,5-(54*0,25*0,2)+48*0,5*0,5-(48*0,4*0,35) | 13,38000  |
| 7,5*1,3+33*1,1                                               | 46,05000  |
| 15*1,2                                                       | 18,00000  |
| 2*13*1,4                                                     | 36,40000  |
| 22*1,2                                                       | 26,40000  |
| 11*1,1                                                       | 12,10000  |
| 10*0,9                                                       | 9,00000   |
| (99+167+72+56)*0,2                                           | 78,80000  |
| (175+221+124+120+5)*0,3*0,8                                  | 154,80000 |
| (8+23+3*4+3*3+4+2+43+62)*0,2*0,6                             | 19,56000  |
| exteriér : 5,5*1,0                                           | 5,50000   |
| 5,0*1,7                                                      | 8,50000   |
| 10,5*1,7                                                     | 17,85000  |
| ornice : 11,0*0,15                                           | 1,65000   |
| 7,0*0,15                                                     | 1,05000   |

|   |            |                                                                              |   |           |  |  |      |           |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|--|------|-----------|
| 2 | 583423202R | Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 0/32; amfibolit                         | t | 883,75320 |  |  | SPCM | RTS 24/ I |
|   |            | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : |   |           |  |  |      |           |
|   |            | 1,8*(54*0,4*0,5-(54*0,25*0,2)+48*0,5*0,5-(48*0,4*0,35))                      |   | 24,08400  |  |  |      |           |
|   |            | 1,8*(7,5*1,3+33*1,1)                                                         |   | 82,89000  |  |  |      |           |
|   |            | 1,8*(15*1,2)                                                                 |   | 32,40000  |  |  |      |           |
|   |            | 1,8*(2*13*1,4)                                                               |   | 65,52000  |  |  |      |           |
|   |            | 1,8*(22*1,2)                                                                 |   | 47,52000  |  |  |      |           |
|   |            | 1,8*(11*1,1)                                                                 |   | 21,78000  |  |  |      |           |
|   |            | 1,8*(10*0,9)                                                                 |   | 16,20000  |  |  |      |           |
|   |            | 1,8*((99+167+72+56)*0,2)                                                     |   | 141,84000 |  |  |      |           |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 NS | ASŘ Nový stav                      |

| P.č.         | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                         | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|              |               | 1,8*((175+221+124+120+5)*0,3*0,8)                                                                                                                                     |        | 278,64000 |           |                  |       |                          |
|              |               | 1,8*((8+23+3*4+3*3+4+2+43+62)*0,2*0,6)                                                                                                                                |        | 35,20800  |           |                  |       |                          |
|              |               | exteriér : 1,8*(5,5*1,0)                                                                                                                                              |        | 9,90000   |           |                  |       |                          |
|              |               | 1,8*(5,0*1,7)                                                                                                                                                         |        | 15,30000  |           |                  |       |                          |
|              |               | 1,8*(10,5*1,7)                                                                                                                                                        |        | 32,13000  |           |                  |       |                          |
|              |               | Koeficient ztratiné 10 %: 0,1                                                                                                                                         |        | 80,34120  |           |                  |       |                          |
| 3            | 5832012R      | zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm                                                                                                                        | t      | 5,94000   |           |                  | SPCM  | RTS 24/ I                |
|              |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                          |        |           |           |                  |       |                          |
|              |               | ornice : 2,0*(11,0*0,15)                                                                                                                                              |        | 3,30000   |           |                  |       |                          |
|              |               | 2,0*(7,0*0,15)                                                                                                                                                        |        | 2,10000   |           |                  |       |                          |
|              |               | Koeficient ztratiné 10 %: 0,1                                                                                                                                         |        | 0,54000   |           |                  |       |                          |
| 4            | 180402111R0   | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                             | m2     | 18,00000  |           |                  | 823-1 | RTS 24/ I                |
|              |               | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : |        |           |           |                  |       |                          |
|              |               | 11,0                                                                                                                                                                  |        | 11,00000  |           |                  |       |                          |
|              |               | 7,0                                                                                                                                                                   |        | 7,00000   |           |                  |       |                          |
| 5            | 00572410R     | směs travní parková, pro mírnou zátěž                                                                                                                                 | kg     | 0,59400   |           |                  | SPCM  | RTS 24/ I                |
|              |               | 30 g/m2 :                                                                                                                                                             |        |           |           |                  |       |                          |
|              |               | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 18,00000*0,03                                                                                                                         |        | 0,54000   |           |                  |       |                          |
|              |               | Koeficient ztratiné 10 %: 0,1                                                                                                                                         |        | 0,05400   |           |                  |       |                          |
| 6            | 185804311R0   | Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2,                                                                                                                                 | m3     | 0,39600   |           |                  | 823-1 | RTS 24/ I                |
|              |               | 0,02 m3/m2 :                                                                                                                                                          |        |           |           |                  |       |                          |
|              |               | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 18,00000*0,02                                                                                                                         |        | 0,36000   |           |                  |       |                          |
|              |               | Koeficient : 0,1                                                                                                                                                      |        | 0,03600   |           |                  |       |                          |
| <b>Díl 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                   |        |           |           | <b>34 283,25</b> |       |                          |
| 7            | 2001.x        | D+M Opracování prostupu základem, vč. systémových hydroizolačních manžet                                                                                              | soubor | 3,00000   |           |                  |       | Vlastní                  |
|              |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                          |        |           |           |                  |       |                          |
|              |               | 3                                                                                                                                                                     |        | 3,00000   |           |                  |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 NS | ASŘ Nový stav                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                              | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| 8    | 271313511R0   | Betonování podkladu základových konstrukcí | m3 | 7,35000  |           |        | 801-1 | RTS 24/ I                |

prostý  
 viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a  
 D.1.3 :  
 podlaha TM obnova : 3,5\*0,1 0,35000  
 pod prvky energokanálu : 2,61000  
 (2\*1.0+0.8+2.5+1.2+2\*2.0+1.0+1.8+3.4+1.5+3.6+1.2+0.8+0.6+1.0+0.7)\*0  
 53,5\*0,4\*0,1 2,14000  
 45\*0,5\*0,1 2,25000

|              |             |                                                                                        |    |          |                   |       |           |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|-------|-----------|
| <b>Díl 3</b> |             | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                   |    |          | <b>413 673.94</b> |       |           |
| 9            | 342255024R0 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm | m2 | 69,51400 |                   | 801-1 | RTS 24/ I |

včetně pomocného lešení  
 viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a  
 D.1.3 :  
 101/112 : 7,5\*2,75-0,9\*2,02 18,80700  
 113/114 : 4,2\*2,75 11,55000  
 134/113,125 : 12,0\*2,75-0,9\*2,02 31,18200  
 123 : 1,7\*2,75 4,67500  
 129 : 1,2\*2,75 3,30000

|    |             |                                                                                              |    |         |  |  |       |           |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|-------|-----------|
| 10 | 340271615R0 | Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2 tloušťka zdiva 150 mm | m3 | 0,92500 |  |  | 801-4 | RTS 24/ I |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|-------|-----------|

včetně pomocného pracovního lešení  
 viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a  
 D.1.3 :  
 114/122 : 1,0\*2,1\*0,25 0,52500  
 114 : 1,0\*2,0\*0,2 0,40000

|    |             |                                                                                            |    |         |  |  |       |           |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|-------|-----------|
| 11 | 310271525R0 | Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 250 mm | m3 | 7,62500 |  |  | 801-4 | RTS 24/ I |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|-------|-----------|

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení  
 viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a  
 D.1.3 :  
 114 : 0,5\*0,25 0,12500  
 předpoklad poškození při bourání : 30\*1\*1\*0,25 7,50000

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 NS | ASŘ Nový stav                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| 12   | 346275115R0   | Prizdivky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm<br>s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a<br>D.1.3 :<br>103 : 10,8*2,75<br>105 : (1,8+4,6)*2,75+3,1*1,4<br>108 : (3,3+3,6)*2,75<br>111 : 1,8*2,75<br>116 : 2,8*2,75<br>129 : 1,0*1,4<br>132 : 2,8*2,75 | m2  | 92,36500  |           |        | 7     | 801-1<br>RTS 24/ I       |
| 13   | 346275113R0   | Prizdivky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm<br>s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a<br>D.1.3 :<br>111 : 6,1*2,75<br>119 : 1,7*2,75<br>129 : 3,3*2,75<br>předpoklad porušení při bourání : 25*1,5*2,5                                             | m2  | 124,27500 |           |        |       | 801-1<br>RTS 24/ I       |
| 14   | 317121047RT   | Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a<br>D.1.3 :<br>2                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,00000   |           |        |       | 801-1<br>RTS 24/ I       |
| 15   | 342668111R0   | Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a<br>D.1.3 :<br>101/112 : 2*2,75<br>123 : 2*2,75<br>129 : 2*2,75                                                                                                                                                                                      | m   | 16,50000  |           |        |       | 801-4<br>RTS 24/ I       |
| 16   | 319201317R0   | Vyrovnání povrchu zdíva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm<br>maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení,                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 100,35000 |           |        |       | 801-1<br>RTS 24/ I       |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 NS | ASŘ Nový stav                      |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ         | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|--------|-------|--------------------------|
|                |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                          |    |          |                   |        |       |                          |
|                |               | nad obklady :                                                                                                                                                                         |    |          |                   |        |       |                          |
|                |               | 102 : $10,3*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$                                                                                                                                            |    | 4,20000  |                   |        |       |                          |
|                |               | 103 : $27,8*0,4-(7*0,9*0,2)+7*(0,9+2*0,2)*0,2$                                                                                                                                        |    | 11,68000 |                   |        |       |                          |
|                |               | 104 : $10*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$                                                                                                                                              |    | 4,08000  |                   |        |       |                          |
|                |               | 105 : $19,9*0,4-(5*0,9*0,2)+5*(0,9+2*0,2)*0,2$                                                                                                                                        |    | 8,36000  |                   |        |       |                          |
|                |               | 107 : $9,9*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$                                                                                                                                             |    | 4,04000  |                   |        |       |                          |
|                |               | 108 : $19,8*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$                                                                                                                                            |    | 8,00000  |                   |        |       |                          |
|                |               | 109 : $10,1*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$                                                                                                                                            |    | 4,12000  |                   |        |       |                          |
|                |               | 111 : $15,8*0,4-(3*0,9*0,2)+3*(0,9+2*0,2)*0,2$                                                                                                                                        |    | 6,56000  |                   |        |       |                          |
|                |               | 115 : $10,3*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$                                                                                                                                            |    | 4,20000  |                   |        |       |                          |
|                |               | 116 : $12,3*0,4-(2*0,9*0,2)+2*(0,9+2*0,2)*0,2$                                                                                                                                        |    | 5,08000  |                   |        |       |                          |
|                |               | 117 : $8,8*0,4$                                                                                                                                                                       |    | 3,52000  |                   |        |       |                          |
|                |               | 118 : $6,6*0,4$                                                                                                                                                                       |    | 2,64000  |                   |        |       |                          |
|                |               | 119 : $11,9*0,4-(2*0,9*0,2)+2*(0,9+2*0,2)*0,2$                                                                                                                                        |    | 4,92000  |                   |        |       |                          |
|                |               | 121 : $10,1*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$                                                                                                                                            |    | 4,12000  |                   |        |       |                          |
|                |               | 122 : $1,5*2,5$                                                                                                                                                                       |    | 3,75000  |                   |        |       |                          |
|                |               | 128 : $10,1*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$                                                                                                                                            |    | 4,12000  |                   |        |       |                          |
|                |               | 129 : $11,4*0,4-(2*0,9*0,2)+2*(0,9+2*0,2)*0,2$                                                                                                                                        |    | 4,72000  |                   |        |       |                          |
|                |               | 131 : $10,0*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$                                                                                                                                            |    | 4,08000  |                   |        |       |                          |
|                |               | 132 : $11,8*0,4-(2*0,9*0,2)+2*(0,9+2*0,2)*0,2$                                                                                                                                        |    | 4,88000  |                   |        |       |                          |
|                |               | 133 : $8,2*0,4$                                                                                                                                                                       |    | 3,28000  |                   |        |       |                          |
| <b>Díl 342</b> |               | <b>Stěny a příčky montované lehké</b>                                                                                                                                                 |    |          | <b>288 731.60</b> |        |       |                          |
| 17             | 342016321R0   | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojité konstrukce CW 100 tloušťka příčky 255 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 22,25000 |                   |        | 801-1 | RTS 24/ I                |
|                |               | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů.                                                                    |    |          |                   |        |       |                          |
|                |               | Včetně dodávek materiálu.                                                                                                                                                             |    |          |                   |        |       |                          |
|                |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                                          |    |          |                   |        |       |                          |
|                |               | 113 : $2*(4,2+0,25)*2,5$                                                                                                                                                              |    | 22,25000 |                   |        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 NS | ASŘ Nový stav                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| 18   | 3420632100.x  | D+M SDK kce s dvojitým opláštěním na systémové oc. profily, desky 2x 12,5 mm, minerální izolace dle PD | m2 | 139,14000 |           |        |       | Vlastní                  |

Včetně veškerého příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu, konstrukcí pro zavěšení těžkých břemen, broušení a tmelení.

Součástí dodávky jsou i desky, minerální izolace, spojovací, dilatační a akustické pásy.

Včetně vytvoření otvorů pro revizní dvířka umístěná dle projektu.

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

113 : (2\*2,0+6\*2,4+6\*2,8)\*2,5

88,00000

125 - vitrina : 30,5-(2,4\*2,5)

24,50000

12\*0,5\*1,9+2\*6\*1,0\*0,6

18,60000

2\*0,6\*2,5+2\*0,6\*3,0+2,4\*0,6

8,04000

|    |         |                                                                                                              |    |         |  |  |  |         |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|---------|
| 19 | 34201.x | D+M Opláštění svodu z SDK, 2x oplášt., desky tl. 12,5 mm, nosná ocelová konstrukce, minerální izolace dle PD | m2 | 4,00000 |  |  |  | Vlastní |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|---------|

Včetně veškerého příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu, broušení a tmelení.

Součástí dodávky jsou i desky, minerální izolace, spojovací, dilatační a akustické pásy.

Včetně vytvoření otvorů pro revizní dvířka umístěná dle projektu.

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

102 : 0,5\*2,5

1,25000

109 : 0,6\*2,5

1,50000

119 : 0,5\*2,5

1,25000

|              |         |                                                                                       |                   |           |  |  |  |         |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--|--|--|---------|
| <b>Díl 4</b> |         | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                           | <b>433 498,11</b> |           |  |  |  |         |
| 20           | 40001.x | D+M ŽB nové zákrytové desky původních energokanálu tl. 100-120 mm, vč. maltového lože | m2                | 157,60000 |  |  |  | Vlastní |

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

předpoklad 40 % nových :

deska energokanálu : 0,4\*(99+167+72+56)

157,60000

|    |         |                                                                                                                                        |    |           |  |  |  |         |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|--|---------|
| 21 | 40002.x | Zpětné osazení původních ŽB zákrytových desek energokanálu tl. 100-120 mm vč. maltového lože, vč. přesunu z místa dočasného uskladnění | m2 | 236,40000 |  |  |  | Vlastní |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|--|---------|

viz TZ\_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

předpoklad 60 % k znovupoužití :

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 NS | ASŘ Nový stav                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | deska energokanálu : 0,6*(99+167+72+56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 236,40000 |           |        |       |                          |
| 22   | 40003.x       | D+M ŽB nové U prvky energokanálů, tl. stěny 120 mm, vč. opracování spojů pryžovým provazcem a samolepicím asfaltovým pásem viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>v místě nad ZTI - předpoklad 40 % nových :<br>prvky energokanálu :<br>0,4*(2*1,0+0,8+2,5+1,2+2*2,0+1,0+1,8+3,4+1,5+3,6+1,2+0,8+0,6+1,0+0,7)*n 12<br>0,4*(13*0,8+1,0+2*11,2+5,0+3,0+6*1,8+5,3+3,7+6*0,8+2*1,0+2*1,2)*0,8*0,12                                                              | m3 | 3,97152   |           |        |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,25280   |           |        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,71872   |           |        |       |                          |
| 23   | 40004.x       | Zpětné osazení původních U prvků energokanálů, tl. stěny 120 mm, vč. přesunu z místa dočasného uskladnění, zapravení spojů vč. opracování spojů pryžovým provazcem a samolepicím asfaltovým pásem viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>předpoklad 60 % k znovupoužití :<br>prvky energokanálu :<br>0,6*(2*1,0+0,8+2,5+1,2+2*2,0+1,0+1,8+3,4+1,5+3,6+1,2+0,8+0,6+1,0+0,7)*n 12<br>0,6*(13*0,8+1,0+2*11,2+5,0+3,0+6*1,8+5,3+3,7+6*0,8+2*1,0+2*1,2)*0,8*0,12 | m3 | 5,95728   |           |        |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 1,87920   |           |        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 4,07808   |           |        |       |                          |
| 24   | 451572111R0   | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>pod prvky energokanálu :<br>(2*1,0+0,8+2,5+1,2+2*2,0+1,0+1,8+3,4+1,5+3,6+1,2+0,8+0,6+1,0+0,7)*0,1<br>53,5*0,4*0,1<br>45*0,5*0,1                                                                                                                                                                                     | m3 | 7,00000   |           |        | 827-1 | RTS 24/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,61000   |           |        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,14000   |           |        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,25000   |           |        |       |                          |
| 25   | V09.x         | V09 D+M Energokanál - malý, betonový vibrolisovaný výrobek + krycí deska se zámkem, prvky 1000x234x193 mm, vč. uložení, spojů, příslušenství dle PD vč. opracování spojů pryžovým provazcem a samolepicím asfaltovým pásem                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 53,10000  |           |        |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | 50.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 NS | ASŘ Nový stav                      |

| P.č          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství                       | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
|              |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a<br>D.1.3 :<br>53,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 53,1                           | 10000     |                     |       |                          |
| 26           | V10.x         | V10 D+M Energokanál - střední, betonový vibrolisovaný výrobek + krycí deska se zámkem, prvky 500x390x350 mm, vč. uložení, spojů, příslušenství dle PD<br>vč. opracování spojů pryžovým provazcem a samolepícím asfaltovým pásem<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a<br>D.1.3 :<br>44,9                                                                                             | m  | 44,90000                       |           |                     |       | Vlastní                  |
| <b>Díl 5</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | <b>Komunikace</b>              |           | <b>5 491,85</b>     |       |                          |
| 27           | 596811111R0   | Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm<br>komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a<br>D.1.3 :<br>zpětné odláždění :<br>okapový chodník : 7,0*0,3<br>dlažba : 7,0 | m2 | 9,10000                        |           |                     | 822-1 | RTS 24/ I                |
| 28           | 5100021.x     | Příplatek za dodržení vyskládaného vzoru z dlažby<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a<br>D.1.3 :<br>zpětné odláždění :<br>dlažba : 7,0                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 7,00000                        |           |                     |       | Vlastní                  |
| 29           | 5140001.x     | D+M Podkladní lože z kameniva fr. 8/16<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a<br>D.1.3 :<br>zpětné odláždění :<br>okapový chodník : 7,0*0,3*0,15<br>dlažba : 7,0*0,15                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 1,36500                        |           |                     |       | Vlastní                  |
| <b>Díl 6</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b> |           | <b>1 426 245,04</b> |       |                          |
| 30           | 6020001.x     | Penetrace povrchu pro zajištění soudržnosti a bezprašnosti při provádění omítky<br>Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 353,82800                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 1 468,12800                    |           |                     |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 NS | ASŘ Nový stav                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1114,30000                                                                                                                                                                                                |    | 1         |           |        |       |                          |
| 31   | 602021103R0   | Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, 100% krytí, ,<br>po jednotlivých vrstvách<br>Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 353,82800                                                                                             | m2 | 353,82800 |           |        | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 32   | 602021118RT   | Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, ,<br>tloušťka vrstvy 20 mm<br>po jednotlivých vrstvách<br>Zrnitost do 1 mm.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>nad obklady : | m2 | 353,82800 |           |        | 801-1 | RTS 24/ I                |

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| 102 : $10,3*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$     | 4,20000  |
| 103 : $27,8*0,4-(7*0,9*0,2)+7*(0,9+2*0,2)*0,2$ | 11,68000 |
| 104 : $10*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$       | 4,08000  |
| 105 : $19,9*0,4-(5*0,9*0,2)+5*(0,9+2*0,2)*0,2$ | 8,36000  |
| 107 : $9,9*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$      | 4,04000  |
| 108 : $19,8*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$     | 8,00000  |
| 109 : $10,1*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$     | 4,12000  |
| 111 : $15,8*0,4-(3*0,9*0,2)+3*(0,9+2*0,2)*0,2$ | 6,56000  |
| 115 : $10,3*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$     | 4,20000  |
| 116 : $12,3*0,4-(2*0,9*0,2)+2*(0,9+2*0,2)*0,2$ | 5,08000  |
| 117 : 8,8*0,4                                  | 3,52000  |
| 118 : 6,6*0,4                                  | 2,64000  |
| 119 : $11,9*0,4-(2*0,9*0,2)+2*(0,9+2*0,2)*0,2$ | 4,92000  |
| 121 : $10,1*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$     | 4,12000  |
| 122 : 1,5*2,5                                  | 3,75000  |
| 128 : $10,1*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$     | 4,12000  |
| 129 : $11,4*0,4-(2*0,9*0,2)+2*(0,9+2*0,2)*0,2$ | 4,72000  |
| 131 : $10,0*0,4-(0,9*0,2)+(0,9+2*0,2)*0,2$     | 4,08000  |
| 132 : $11,8*0,4-(2*0,9*0,2)+2*(0,9+2*0,2)*0,2$ | 4,88000  |
| 133 : 8,2*0,4                                  | 3,28000  |
| nové příčky :                                  |          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | 50.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 NS | ASŘ Nový stav                      |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                     | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
|               |               | 101/112 : (7,5+7,3)*2,5-2*0,9*2,02                                                                |    | 33,36400    |           |                     |       |                          |
|               |               | 113/114 : 4,2*2,5                                                                                 |    | 10,50000    |           |                     |       |                          |
|               |               | 134/113,125 : (8+11,6)*2,5-2*0,9*2,02                                                             |    | 45,36400    |           |                     |       |                          |
|               |               | 123 : 1,7*2,5                                                                                     |    | 4,25000     |           |                     |       |                          |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 800,00000*0,2                                                    |    | 160,00000   |           |                     |       |                          |
| 33            | 602021142RT   | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm                      | m2 | 353,82800   |           |                     | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | po jednotlivých vrstvách                                                                          |    |             |           |                     |       |                          |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 353,82800                                                        |    | 353,82800   |           |                     |       |                          |
| 34            | 601021103R0   | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí postřik, báze, cementová, 100% krytí                    | m2 | 1 114,30000 |           |                     | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | po jednotlivých vrstvách                                                                          |    |             |           |                     |       |                          |
|               |               | Včetně pomocného lešení.                                                                          |    |             |           |                     |       |                          |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1114,30000                                                       |    | 1           |           |                     |       |                          |
| 35            | 601021122RT   | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová , tloušťka vrstvy 20 mm | m2 | 1 114,30000 |           |                     | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | po jednotlivých vrstvách                                                                          |    |             |           |                     |       |                          |
|               |               | Včetně pomocného lešení.                                                                          |    |             |           |                     |       |                          |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1114,30000                                                       |    | 1           |           |                     |       |                          |
| 36            | 601021143RT   | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm         | m2 | 1 114,30000 |           |                     | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | po jednotlivých vrstvách                                                                          |    |             |           |                     |       |                          |
|               |               | Včetně pomocného lešení.                                                                          |    |             |           |                     |       |                          |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1114,30000                                                       |    | 1           |           |                     |       |                          |
| 37            | 602015113RT   | Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm šedá        | m2 | 443,69800   |           |                     | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | po jednotlivých vrstvách                                                                          |    |             |           |                     |       |                          |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 443,69800                                                       |    | 443,69800   |           |                     |       |                          |
| <b>Díl 61</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                     |    |             |           | <b>1 330 258,86</b> |       |                          |
| 38            | 612403386R0   | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm                | m  | 800,00000   |           |                     | 801-4 | RTS 24/ I                |
|               |               | jakékoliv šířky rýhy,                                                                             |    |             |           |                     |       |                          |
|               |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                      |    |             |           |                     |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | 50.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 NS | ASŘ Nový stav                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | předpoklad - rozvody ZTI a ÚT : 800                                                                                                                                                                                                                                       |    | 800,00000 |           |        |       |                          |
| 39   | 612409001.x   | D+M Zapravení omítky rýh stěn po bourání příček, podlah, zárubní, podhledů, s použitím suché maltové směsi<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                                                                | m  | 458,10000 |           |        |       | Vlastní                  |
|      |               | 24*2*(0,9+2*2,1)                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 244,80000 |           |        |       |                          |
|      |               | 10,3+3,5                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 13,80000  |           |        |       |                          |
|      |               | 18*2,5                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 45,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | 2*(2,9+2*2,5+3,1*2,5+1,8+2*2,5+3,3+2*2,5+2,9+2*2,5+3,6+2*2,5)                                                                                                                                                                                                             |    | 94,50000  |           |        |       |                          |
|      |               | 6*10,0                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 60,00000  |           |        |       |                          |
| 40   | 612421431RT   | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 % štukových<br>Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | m2 | 706,22600 |           |        | 801-4 | RTS 24/ I                |
|      |               | 101 : 138,9*2,5                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 347,25000 |           |        |       |                          |
|      |               | -(2*2,0*2,5+2,0*2,02+2*3,2*2,5+3,0*2,5+3,1*2,5+6*0,9*2,02)                                                                                                                                                                                                                |    | -56,19800 |           |        |       |                          |
|      |               | -(4,0+1,0+2,5+3,1+6,3)*1,75                                                                                                                                                                                                                                               |    | -29,57500 |           |        |       |                          |
|      |               | 112 : 7,3*2,5                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 18,25000  |           |        |       |                          |
|      |               | 113 : 10,6*2,5+2*30*2,5+6*10,0*0,6                                                                                                                                                                                                                                        |    | 212,50000 |           |        |       |                          |
|      |               | 114 : 58,2*2,5                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 145,50000 |           |        |       |                          |
|      |               | -(2,9*2,5+4*0,9*2,02+1,0*2,02+2,7*2,5+3,0*2,5+6,1*2,5)                                                                                                                                                                                                                    |    | -46,04200 |           |        |       |                          |
|      |               | -(5,9*1,75)                                                                                                                                                                                                                                                               |    | -10,32500 |           |        |       |                          |
|      |               | 122 : 10,1*2,5                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 25,25000  |           |        |       |                          |
|      |               | -(0,9*2,02+0,9*0,9)                                                                                                                                                                                                                                                       |    | -2,62800  |           |        |       |                          |
|      |               | 3*0,9*0,2                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,54000   |           |        |       |                          |
|      |               | 123 : 16,8*2,5                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 42,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | -(1,0*1,35+2*0,9*2,02+3*0,9*0,9)                                                                                                                                                                                                                                          |    | -7,41600  |           |        |       |                          |
|      |               | 3*(3*0,9*0,2)                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,62000   |           |        |       |                          |
|      |               | 124 : 12,9*2,5                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 32,25000  |           |        |       |                          |
|      |               | -(0,9*2,02+2*0,9*0,9)                                                                                                                                                                                                                                                     |    | -3,43800  |           |        |       |                          |
|      |               | 2*(3*0,9*0,2)                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 1,08000   |           |        |       |                          |
|      |               | 125 : 19,8*2,5                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 49,50000  |           |        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | S0.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 NS | ASŘ Nový stav                      |

| P.Č | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|     |               | -(3,2*2,5+3,6*0,5+2*1,8*2,5)                                                                                                                                                                                                                                            |    | -18,80000   |           |        |       |                          |
|     |               | 24,6*1,0                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 24,60000    |           |        |       |                          |
|     |               | 126 : 32,2*2,5                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 80,50000    |           |        |       |                          |
|     |               | -(3,6*2,5+3*0,9*2,02+3,3*2,5+0,9*2,5)                                                                                                                                                                                                                                   |    | -24,95400   |           |        |       |                          |
|     |               | -(1,2+10,3)*1,75                                                                                                                                                                                                                                                        |    | -20,12500   |           |        |       |                          |
|     |               | 127 : 11,7*2,5                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 29,25000    |           |        |       |                          |
|     |               | -(0,9*2,02+0,9*0,9)                                                                                                                                                                                                                                                     |    | -2,62800    |           |        |       |                          |
|     |               | 3*0,9*0,2                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,54000     |           |        |       |                          |
|     |               | - vytažení stěrky na stěnu :                                                                                                                                                                                                                                            |    |             |           |        |       |                          |
|     |               | Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 82,27500*-1                                                                                                                                                                                                                           |    | -82,27500   |           |        |       |                          |
| 41  | 612481211RT   | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu                                                                                                                                                                          | m2 | 1 060,05400 |           |        | 801-1 | RTS 24/I                 |
|     |               | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 706,22600                                                                                                                                                                                                                              |    | 706,22600   |           |        |       |                          |
|     |               | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 353,82800                                                                                                                                                                                                                              |    | 353,82800   |           |        |       |                          |
| 42  | 612473186R0   | Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítky vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : | m  | 192,50000   |           |        | 801-1 | RTS 24/I                 |
|     |               | 2*(2,4+2*2,5)+2*(2,0+2*2,5)+2*(2,9+2*2,5)                                                                                                                                                                                                                               |    | 44,60000    |           |        |       |                          |
|     |               | 14*2,5                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 35,00000    |           |        |       |                          |
|     |               | 5*10,0                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 50,00000    |           |        |       |                          |
|     |               | 7*(3*0,9)                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 18,90000    |           |        |       |                          |
|     |               | 32*(0,9+2*0,2)                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 41,60000    |           |        |       |                          |
|     |               | 6*0,4                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 2,40000     |           |        |       |                          |
| 43  | 611481211RT   | Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                   | m2 | 1 114,30000 |           |        | 801-1 | RTS 24/I                 |
|     |               | 101 : 232,1                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 232,10000   |           |        |       |                          |
|     |               | 102 : 5,9                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 5,90000     |           |        |       |                          |
|     |               | 103 : 33,5                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 33,50000    |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 NS | ASŘ Nový stav                      |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|     |               | 104 : 5,3                                                              |    | 5,30000   |           |        |       |                          |
|     |               | 105 : 21,2                                                             |    | 21,20000  |           |        |       |                          |
|     |               | 106 :                                                                  |    |           |           |        |       |                          |
|     |               | 107 : 4,9                                                              |    | 4,90000   |           |        |       |                          |
|     |               | 108 : 18,6                                                             |    | 18,60000  |           |        |       |                          |
|     |               | 109 : 5,5                                                              |    | 5,50000   |           |        |       |                          |
|     |               | 111 : 14,9                                                             |    | 14,90000  |           |        |       |                          |
|     |               | 112 : 13                                                               |    | 13,00000  |           |        |       |                          |
|     |               | 113 : 510,9-5*6,0                                                      |    | 480,90000 |           |        |       |                          |
|     |               | 114 : 62,9                                                             |    | 62,90000  |           |        |       |                          |
|     |               | 115 : 5,4                                                              |    | 5,40000   |           |        |       |                          |
|     |               | 116 : 9,2                                                              |    | 9,20000   |           |        |       |                          |
|     |               | 117 : 3,2                                                              |    | 3,20000   |           |        |       |                          |
|     |               | 118 : 2,6                                                              |    | 2,60000   |           |        |       |                          |
|     |               | 119 : 5,7                                                              |    | 5,70000   |           |        |       |                          |
|     |               | 121 : 5                                                                |    | 5,00000   |           |        |       |                          |
|     |               | 122 : 5,3                                                              |    | 5,30000   |           |        |       |                          |
|     |               | 123 : 16,3                                                             |    | 16,30000  |           |        |       |                          |
|     |               | 124 : 9,7                                                              |    | 9,70000   |           |        |       |                          |
|     |               | 125 : 64                                                               |    | 64,00000  |           |        |       |                          |
|     |               | 126 : 44,8                                                             |    | 44,80000  |           |        |       |                          |
|     |               | 127 : 8,2                                                              |    | 8,20000   |           |        |       |                          |
|     |               | 128 : 5,2                                                              |    | 5,20000   |           |        |       |                          |
|     |               | 129 : 7,9                                                              |    | 7,90000   |           |        |       |                          |
|     |               | 131 : 5,1                                                              |    | 5,10000   |           |        |       |                          |
|     |               | 132 : 8,5                                                              |    | 8,50000   |           |        |       |                          |
|     |               | 133 : 2,6                                                              |    | 2,60000   |           |        |       |                          |
|     |               | 134 : 6,9                                                              |    | 6,90000   |           |        |       |                          |
| 44  | 610991111R0   | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 534,37400 |           |        | 1-1   | RTS 24/I                 |

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 NS | ASŘ Nový stav                      |

| P.č           | Číslo položky | Název položky                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
|               |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                |    |           |           |                     |       |                          |
|               |               | 2*(1,8*2,5+2,4*2,5+0,9*2,02+3,6*2,5)                                                                        |    | 42,63600  |           |                     |       |                          |
|               |               | 2*2,0*2,5+3,0*2,5+0,9*2,02                                                                                  |    | 19,31800  |           |                     |       |                          |
|               |               | (4,1+16+2,5+6,3+3,1+2*30,3+1,3+10,3+6)*1,75                                                                 |    | 192,85000 |           |                     |       |                          |
|               |               | 2*(21*0,9*2,02+1*1,0*2,02+4*0,7*2,02+2,9*2,5+2*3,0*2,5+2,4*2,5+3,1*2,5+2,0*2,5)                             |    | 173,70800 |           |                     |       |                          |
|               |               | 2*(2*3,3*2,5+2*1,8*2,5+3,2*2,5+2*0,9*2,02)                                                                  |    | 74,27200  |           |                     |       |                          |
|               |               | 39*0,9*0,9                                                                                                  |    | 31,59000  |           |                     |       |                          |
| <b>Díl 63</b> |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                       |    |           |           | <b>2 403 306,71</b> |       |                          |
| 45            | 631571004R0   | Násyp z kameniva ze štěrkopísku 0-32 tř. I                                                                  | m3 | 149,46250 |           |                     | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, |    |           |           |                     |       |                          |
|               |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                |    |           |           |                     |       |                          |
|               |               | S1,S2, S3 - v místě vedení energokanálů a ZTI : (99+167+72+56)*0,25                                         |    | 98,50000  |           |                     |       |                          |
|               |               | (1+10*0,5+2,5+4,5+15+1,5)*0,25                                                                              |    | 7,37500   |           |                     |       |                          |
|               |               | (4,5+3+2*1,5+11+4*1+0,5+4+2*10,5+4+15+2+31+7,5)*0,25                                                        |    | 27,62500  |           |                     |       |                          |
|               |               | (8,5+1,0)*0,25                                                                                              |    | 2,37500   |           |                     |       |                          |
|               |               | Koeficient ztrát 10 %: 0,1                                                                                  |    | 13,58750  |           |                     |       |                          |
| 46            | 631315711R0   | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,                                            | m3 | 0,52500   |           |                     | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem                                                                     |    |           |           |                     |       |                          |
|               |               | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.                                                            |    |           |           |                     |       |                          |
|               |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                |    |           |           |                     |       |                          |
|               |               | podlaha TM obnova : 3,5*0,15                                                                                |    | 0,52500   |           |                     |       |                          |
| 47            | 631312621R0   | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,                                              | m3 | 53,40750  |           |                     | 801-1 | RTS 24/ I                |
|               |               | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem                                                                     |    |           |           |                     |       |                          |
|               |               | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.                                                            |    |           |           |                     |       |                          |
|               |               | viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                |    |           |           |                     |       |                          |
|               |               | S1,S2, S3 - podkladní beton - v místě vedení energokanálů a ZTI :                                           |    | 29,55000  |           |                     |       |                          |
|               |               | (99+167+72+56)*0,075                                                                                        |    |           |           |                     |       |                          |
|               |               | (1+10*0,5+2,5+4,5+15+1,5)*0,075                                                                             |    | 2,21250   |           |                     |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 NS | ASŘ Nový stav                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | (4,5+3+2*1,5+11+4*1+0,5+4+2*10,5+4+15+2+31+7,5)*0,075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 8,28750   |           |        |       |                          |
|      |               | (8,5+1,0)*0,075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,71250   |           |        |       |                          |
|      |               | výrovnání po bourání podlah : ((195,6+940,9)-(5,3+15,7+9,7)-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 12,64500  |           |        |       |                          |
|      |               | ((109+184+80+62)+(1+10*0,8+3,0+5,0+17+2,0)+(5,0+3,5+2*2,0+13+4*1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | 5+1,0+4,5+2*12+5+17+2,5+35+8,5))*0,025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           |        |       |                          |
| 48   | 631361921RT   | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 7,9 kg/m2 : S1,S2, S3 - podkladní beton - v místě vedení energokanálů a ZTI : (99+167+72+56)*0,0079 (1+10*0,5+2,5+4,5+15+1,5)*0,0079 (4,5+3+2*1,5+11+4*1+0,5+4+2*10,5+4+15+2+31+7,5)*0,0079 (8,5+1,0)*0,0079 podlaha TM obnova : 3,5*2*0,0079 Koeficient ztratiné + přesahy 25%: 0,25 | t  | 5,43619   |           |        | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 49   | 632411904R0   | Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : S1a - mimo vedení energokanálů a ZTI - 40 % : 0,4*((5,3+15,7+9,7)-(9,5+1,5)) S1 - betonová mazanina - mimo vedení energokanálů a ZTI - 40 % : 0,4*((195,6+940,9)-(5,3+15,7+9,7)-((109+184+80+62)+(1+10*0,8+3,0+5,0+17+2,0)+(5,0+3,5+2*2,0+13+4*1,5+1,0+4,5+2*12+5+17+2,5+35+8,5)))                                                  | m2 | 210,20000 |           |        | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 50   | 631312621RT   | Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, s rozptýlenou výztuží z polypropylenových vláken 0,6 kg / m3 hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložení dočasnýho dilatačního profilu, s odstraněním dočasnýho profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60). Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :                                             | m3 | 40,87120  |           |        | 801-1 | RTS 24/ I                |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | SO.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 NS | ASŘ Nový stav                      |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|     |               | S1a - v místě vedení energokanálů a ZTI : $(9,5+1,5)*0,04$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,44000     |           |        |       |                          |
|     |               | S1a - mimo vedení energokanálů a ZTI - 40 % : $0,4*((5,3+15,7+9,7)-(9,5+1,5))*0,04$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 0,31520     |           |        |       |                          |
|     |               | S1, S2, S3 - v místě vedení energokanálů a ZTI : $(109+184+80+62)*0,05$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 21,75000    |           |        |       |                          |
|     |               | $(1+10*0,8+3,0+5,0+17+2,0)*0,05$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,80000     |           |        |       |                          |
|     |               | $(5,0+3,5+2*2,0+13+4*1,5+1,0+4,5+2*12+5+17+2,5+35+8,5)*0,05$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 6,45000     |           |        |       |                          |
|     |               | S1 - betonová mazanina - mimo vedení energokanálů a ZTI - 40 % : $0,4*((195,6+940,9)-(5,3+15,7+9,7)-((109+184+80+62)+(1+10*0,8+3,0+5,0+17+2,0)+(5,0+3,5+2*2,0+13+4*1,5+1,0+4,5+2*12+5+17+2,5+35+8,5))*0,05$                                                                                                                                                                                                                                                |    | 10,11600    |           |        |       |                          |
| 51  | 632418220RT   | Potěr ze suchých směsí samonivelační zušlechťená stěrka cementem pojená tloušťky 20 mm včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>S2 :<br>102 : 5,9<br>103 : 33,5<br>104 : 5,3<br>105 : 21,2<br>107 : 4,9<br>108 : 18,6<br>109 : 5,5<br>111 : 14,9<br>115 : 5,4<br>116 : 9,2<br>117 : 3,2<br>118 : 2,6<br>119 : 5,7<br>121 : 5<br>127 : 8,2<br>128 : 5,2<br>129 : 7,9 | m2 | 1 154,00000 |           |        | 801-1 | RTS 24/ I                |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 5,90000     |           |        |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 33,50000    |           |        |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 5,30000     |           |        |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 21,20000    |           |        |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 4,90000     |           |        |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 18,60000    |           |        |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 5,50000     |           |        |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 14,90000    |           |        |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 5,40000     |           |        |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 9,20000     |           |        |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 3,20000     |           |        |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 2,60000     |           |        |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 5,70000     |           |        |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 5,00000     |           |        |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 8,20000     |           |        |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 5,20000     |           |        |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 7,90000     |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | S0.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 NS | ASŘ Nový stav                      |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství             | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|               |               | 131 : 5,1                                                                                                                                                                                                                       |    | 5,10000              |           |        |       |                          |
|               |               | 132 : 8,5                                                                                                                                                                                                                       |    | 8,50000              |           |        |       |                          |
|               |               | 133 : 2,6                                                                                                                                                                                                                       |    | 2,60000              |           |        |       |                          |
|               |               | S3 - navazující pavilony : 5*(3,5-0,3)+1*(1,5-0,3)                                                                                                                                                                              |    | 17,20000             |           |        |       |                          |
|               |               | S1 :                                                                                                                                                                                                                            |    |                      |           |        |       |                          |
|               |               | 101 : 232,1                                                                                                                                                                                                                     |    | 232,10000            |           |        |       |                          |
|               |               | 112 : 13                                                                                                                                                                                                                        |    | 13,00000             |           |        |       |                          |
|               |               | 113 : 510,9                                                                                                                                                                                                                     |    | 510,90000            |           |        |       |                          |
|               |               | 114 : 62,9                                                                                                                                                                                                                      |    | 62,90000             |           |        |       |                          |
|               |               | 125 : 64,0                                                                                                                                                                                                                      |    | 64,00000             |           |        |       |                          |
|               |               | 126 : 44,8                                                                                                                                                                                                                      |    | 44,80000             |           |        |       |                          |
|               |               | S1a :                                                                                                                                                                                                                           |    |                      |           |        |       |                          |
|               |               | 122 : 5,3                                                                                                                                                                                                                       |    | 5,30000              |           |        |       |                          |
|               |               | 123 : 15,7                                                                                                                                                                                                                      |    | 15,70000             |           |        |       |                          |
|               |               | 124 : 9,7                                                                                                                                                                                                                       |    | 9,70000              |           |        |       |                          |
| 52            | 632001.x      | D+M Dilatační lišta do potěru pro přípravu na osazení čistící zóny Z06 viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 2*(5,61+2,06)                                                               | m  | 15,34000             |           |        |       | Vlastní                  |
| 53            | 63131701.x    | Řezání dilatací dle dodavatele a dle pokynů výrobce potěru<br>Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1154,00000                                                                                                                       | m2 | 1 154,00000          |           |        |       | Vlastní                  |
| 54            | 632421113RT   | Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu tloušťky 3 mm včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 940,90000          | m2 | 940,90000            |           |        | 801-1 | RTS 24/ I                |
| 55            | 639561121R0   | Obrubník pro okapový chodník výšky 250 mm, šedý se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku. viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : okapový chodník : 7,0 | m  | 7,00000              |           |        | 801-1 | RTS 24/ I                |
| <b>Díl 64</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                 |    | <b>Výplně otvorů</b> |           |        |       |                          |
|               |               |                                                                                                                                                                                                                                 |    | <b>1 509 360,00</b>  |           |        |       |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                    |
|----|----------|------------------------------------|
| S: | 23-1905  | ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN |
| O: | 50.01    | ZŠ Sever - pavilon šaten           |
| R: | D.1.1 NS | ASŘ Nový stav                      |

| P.č | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| 56  | 968083012.x   | Zpětná montáž dveřních sestav oddělujících pavilony a jednotlivé prostory včetně dveří vč. očištění, přesunu<br>Součástí je veškerá manipulace, odvoz z místa určení, očištění sestavy i otvoru viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>NS3a : 2*2,4*2,5+2*3,5*2,5+3,6*2,5<br>NS8 : 1,8*2,5 | m2  | 43,00000 |           |        |       | Vlastní                  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 38,50000 |           |        |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 4,50000  |           |        |       |                          |
| 57  | 968083013.x   | Zpětná montáž dveřního křídla, vč. očištění, přesunu<br>Součástí je veškerá manipulace, dovoz z místa určení, očištění křídla viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>NS20 : 1                                                                                                              | kus | 1,00000  |           |        |       | Vlastní                  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,00000  |           |        |       |                          |
| 58  | D01.x         | D01 D+M Dveře interiérové, 1křídlo, L, P, 800x1970 mm, plné, rám HDF, výplň lehčená DTD, samozavírač, zárubeň ocelová s nátěrem, vč. kování, PÚ příslušenství dle PD<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>L : 9<br>P : 6                                                              | kus | 15,00000 |           |        |       | Vlastní                  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 9,00000  |           |        |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 6,00000  |           |        |       |                          |
| 59  | D02.x         | D02 D+M Dveře interiérové, 1křídlo, P, 900x1970 mm, plné, rám HDF, výplň lehčená DTD, samozavírač, zárubeň ocelová s nátěrem, vč. kování, PÚ příslušenství dle PD<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>P : 1                                                                          | kus | 1,00000  |           |        |       | Vlastní                  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,00000  |           |        |       |                          |
| 60  | D03.x         | D03 D+M Dveře interiérové, 1křídlo, L, P, 600x1970 mm, plné, rám HDF, výplň lehčená DTD, zárubeň ocelová s nátěrem, vč. kování, PÚ, příslušenství dle PD<br>viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :<br>L : 2<br>P : 2                                                                          | kus | 4,00000  |           |        |       | Vlastní                  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,00000  |           |        |       |                          |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,00000  |           |        |       |                          |
| 61  | D04.x         | D04 D+M Dveře interiérové, 1křídlo, L, P, 800x1970 mm, plné, rám HDF, výplň lehčená DTD, zárubeň ocelová s nátěrem, vč. kování, PÚ, příslušenství dle PD                                                                                                                                                                            | kus | 5,00000  |           |        |       | Vlastní                  |