

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	S0.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : L : 3 P : 2		3,00000 2,00000				
62	D05.x	D05 D+M Dveře interiérové, 1křídle, P, 800x1970 mm, plné, rám HDF, výplň lehčená DTD, 2x větrací mřížka z obou stran, zárubeň ocelová s nátěrem vč. kování PÍl příslušenství dle PD - 2x větrací mřížka z obou stran, 60x400 mm, přírodní elox viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : P : 1	kus	1,00000				Vlastní
63	D06.x	D06 D+M Interiérová stěna hliníková, 2900x2500 mm, celoprosklená - bezpečnostní sklo čiré, 2křídle dveře, paniková hrazda, samozavírač, madlo vč. kování PÍl příslušenství dle PD vč. kontrastního značení, 2x stavěče dveří viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1	soubor	1,00000				Vlastní
64	D07.x	D07 D+M Interiérová stěna hliníková, 3000x2500 mm, celoprosklená - bezpečnostní sklo čiré, 2křídle dveře, paniková hrazda, samozavírač, madlo vč. kování PÍl příslušenství dle PD vč. kontrastního značení, 2x stavěče dveří viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 2	soubor	2,00000				Vlastní
65	D08.x	D08 D+M Interiérová stěna hliníková, 2400x2500 mm, celoprosklená - bezpečnostní sklo čiré, 2křídle dveře, paniková hrazda, samozavírač, madlo vč. kování PÍl příslušenství dle PD vč. kontrastního značení, 2x stavěče dveří viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1	soubor	1,00000				Vlastní
66	D09.x	D09 D+M Exteriérová stěna plastová, 3035x2500 mm, celoprosklená - bezpečnostní sklo čiré, 2křídle dveře, paniková hrazda, samozavírač, madlo vč. kování PÍl příslušenství dle PD vč. kontrastního značení, 2x stavěče dveří	soubor	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		1		1,00000				
67	D10.x	D10 D+M Exteriérová stěna plastová, 2000x2500 mm, celoprosklená - bezpečnostní sklo čiré, 2křídle dveře, paniková hrazda, samozavírač, madlo vč. kování PLI nřislušenství dle PD	soubor	1,00000				Vlastní
		vč. kontrastního značení, 2x stavěče dveří						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		1		1,00000				
68	PAN.x	D+M Paniková hrazda + výměna stávajícího zámku	kus	12,00000				Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		D11 : 2		2,00000				
		D12 : 2		2,00000				
		D13 : 2		2,00000				
		D14 : 2		2,00000				
		D15 : 2		2,00000				
		D16 : 1		1,00000				
		D17 : 1		1,00000				
69	KON.x	D+M Kontrastní značení prosklených částí ve 2 úrovních	soubor	13,00000				Vlastní
		v položce je zahrnuto kompletní kontrastní značení 1 sestavy						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		i29 : 13		13,00000				
Díl 8 Trubní vedení					289 600.00			
70	V01a.x	V01 D+M Šachta obdélníková, prefabrikovaná železobetonová, 1200x900 mm, výška 700 mm, dno+nástavce+zákrytová deska tl. 125 mm, vč. nřislušenství dle PD	soubor	2,00000				Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		2		2,00000				
71	V01b.x	V01 D+M Šachta obdélníková, prefabrikovaná železobetonová, 1200x900 mm, výška 1600 mm, dno+nástavce+zákrytová deska tl. 125 mm, vč. nřislušenství dle PD	soubor	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1		1,00000				
72	V05a.x	V05 D+M Šachta obdélníková - atyp, prefabrikovaná železobetonová, 1500x900 mm, výška 800 mm, dno+nástavce+zákrytová deska tl. 125 mm vč. příslušenství dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1	soubor	1,00000				Vlastní
73	V05b.x	V05 D+M Šachta obdélníková - atyp, prefabrikovaná železobetonová, 1500x900 mm, výška 1000 mm, dno+nástavce+zákrytová deska tl. 125 mm vč. příslušenství dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1	soubor	1,00000				Vlastní
74	8948121.x	D+M Revizní a čistící šachta z PP, do podlahy viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 5	soubor	5,00000				Vlastní
Díl 94 Lešení a stavební výtahy						55 715,00		
75	941955002R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1114,30000	m2	1 114,30000			800-3	RTS 24/ I
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						307 769,20		
76	V04.x	V04 D+M Revizní dvířka do SDK, 150x150x12,5 mm, Al rám, tlakový zámek dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 9	ks	9,00000				Vlastní
77	V06.x	V06 D+M Vestavná vitrína, police a svislé dělení z MDF lakovaných desek tl. 18 mm, dvířka skleněná vč. PÚ, příslušenství, kotvení dle PD - police: 12 ks 500x525 mm - dvířka: 24 ks 482x618 mm, 8 ks 482x950 mm - svislé dělení	soubor	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1		1,00000				
78	V07.x	V07 D+M Zrcadlo, 600x750x5 mm, lepeno na lepidlo do vlhkého prostředí vč. lepení příslušenství PÚ dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 24	kus	24,00000				Vlastní
79	V08.x	V08 D+M Dilatace, krycí L-profil dilatační spáry z poplastovaného plechu, bílá barva, 100x100x1.2 mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 17,4	m	17,40000				Vlastní
80	953941312R0	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 3,00000	kus	3,00000			801-1	RTS 24/ I
81	V02.x	Přístroj hasicí práškový přenosný s hasicí schopností 43A, s držákem viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 3	kus	3,00000				Vlastní
82	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1250	m2	1 250,00000			801-1	RTS 24/ I
Díl 99				Staveništní přesun hmot				
83	999281105R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů - výškv do 6 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	1 684,19149			801-4	RTS 24/ I
Díl 711				Izolace proti vodě				
84	7111111001RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku AI P	m2	672,10000			800-711	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 672,10000		672,10000				
85	711141559RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva bez dodávky izolačních pásů viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : S1,S2, S3 - v místě vedení energokanálu a ZTI : (109+184+80+62) (1+10*0,8+3,0+5,0+17+2,0) (5,0+3,5+2*2,0+13+4*1,5+1,0+4,5+2*12+5+17+2,5+35+8,5) (9,5+1,5) Koeficient napojení na stávající HI: 0,1	m2	672,10000			800-711	RTS 24/ I
				435,00000				
				36,00000				
				129,00000				
				11,00000				
				61,10000				
86	62852251R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální nosivo; spodní strana: spalitelná fólie Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 672,10000 Koeficient ztrát + přesahy 30 %: 0,3	m2	873,73000			SPCM	RTS 24/ I
				672,10000				
				201,63000				
87	7110001.x	D+M Opracování odhalených základových konstrukcí HI asfaltovými pásy viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : předpoklad : 160	m2	160,00000				Vlastní
				160,00000				
88	711212601RT	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 216,80000	m	216,80000			800-711	RTS 24/ I
				216,80000				
89	711002.x	D+M Systémové opracování všech prostupů přes hydroizolaci viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1	soubor	1,00000				Vlastní
				1,00000				
90	998711101R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	4,57938			800-711	RTS 24/ I
Díl 712 Povlakové krytiny					5 533.83			
91	712348101RT	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám do 10°C z asfaltových pásů Komínek odvětrání kanalizace, průměru 125 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávek výrobků Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.	kus	2,00000			800-711	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	S0.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 2		2,00000				
92	711747288.x	Oprava střechy dle stávající skladby střechy v místech výměny střešních vpustí a komínků vč. opracování přechodu na stávající střešní skladbu Skladba: - LEPENKOVÁ KRYTINA VE DVOU VRSTVÁCH - CEMENTOVÝ POTĚR 30 mm - ŠKVÁRA VE SPÁDU0 - 80 mm - PVC FOLIE - TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU40 mm - MONOLITICKÁ STROPNÍ DESKA140 (150) mm viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : vpustí : 12*0,5*0,5 komínky : 2*0,5*0,5	m2	3,50000				Vlastní
93	998712101R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,00735			800-711	RTS 24/ I
Díl 713		Izolace tepelné				77 883,17		
94	713121111RT	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : S1a - v místě vedení energokanálu a ZTI : (9,5+1,5)	m2	11,00000			800-713	RTS 24/ I
95	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0.035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : S1a - v místě vedení energokanálu : (9,5+1,5)*0,03 Koeficient ztrát 10 %: 0,1	m3	0,36300			SPCM	RTS 24/ I
96	713191100R0	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : S1a - v místě vedení energokanálu a ZTI : (9,5+1,5)	m2	11,00000			800-713	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	12,65000			SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 11,00000		11,00000				
		Koeficient ztratiné 15 %: 0,15		1,65000				
98	713191100RT	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	11,00000			300-713	RTS 24/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		S1a - v místě vedení energokanálů a ZTI : (9,5+1,5)		11,00000				
99	71312118RT	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou bez dodávky materiálu	m	582,10000			300-713	RTS 24/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		101 : 138,9-		78,10000				
		112 : 14,6-0,9		13,70000				
		113 : 99,2-((2*3,3+3,0+2,4+0,9+3,3)+(30+30))+(2*1,5+6*2,4+6*2,8+2*9,0)		75,20000				
		114 : 48,2-((2,9+4*0,9+1,0+3,1+3,0+6,0)+6)		22,60000				
		125 : 38,7-(3,1+2,4+3,3+2*1,8+3,6+3,2)		19,50000				
		126 : 32,2-((3,6+4*0,9+2,9)+(10,5+1,3))		10,30000				
		S1a :						
		122 : 10,1-0,9		9,20000				
		123 : 16,8-(2*0,9)		15,00000				
		124 : 12,9-0,9		12,00000				
		101 : (4,0+16+2,5+6,3+3,1)		31,90000				
		113 : (30+30)		60,00000				
		114 : 6		6,00000				
		126 : (10,5+1,3)		11,80000				
		102 : 10,3-0,9		9,40000				
		103 : 27,8-0,9		26,90000				
		104 : 10-2*0,9		8,20000				
		105 : 19,9-0,9+3,1		22,10000				
		107 : 9,9-2*0,9		8,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		108 : 19,8-0,9		18,90000				
		109 : 10,1-2*0,9		8,30000				
		111 : 15,8-0,9		14,90000				
		115 : 10,3-2*0,9		8,50000				
		116 : 12,3-(0,9+0,7)		10,70000				
		117 : 8,8-0,7		8,10000				
		118 : 6,6-(0,9+0,7)		5,00000				
		119 : 11,9-0,7		11,20000				
		121 : 10,1-1,0		9,10000				
		123 : 1,0		1,00000				
		127 : 1,7		1,70000				
		128 : 10,1-2*0,9		8,30000				
		129 : 11,4-0,9		10,50000				
		131 : 10,0-2*0,9		8,20000				
		132 : 11,8-(0,9+0,7)		10,20000				
		133 : 8,2-0,7		7,50000				
##	283140301.x	Okrajová dilatační páska tl. 20 mm přes celou vrstvu podlahy	m	640,31000				Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 582,10000		582,10000				
		Koeficient ztrát 10 %: 0,1		58,21000				
##	998713101R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,08982			800-713	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl 721		Vnitřní kanalizace				34 710.87		
##	721231212RT	Střešní vtoky vtok střešní sanační v povlakové krytině, střecha zateplená,	kus	12,00000			800-721	RTS 24/ I
		D 125 mm včetně dodávky materiálu						
		střecha - pozn. 1 : 12		12,00000				
##	998721101R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,03684			800-721	RTS 24/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		97,100, :						
		Součet: : 0,03684		0,03684				
Díl 766		Konstrukce truhlářské				627 550.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	S0.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	T1.x	T1 D+M Dělicí sanitární stěna, vysokotlaký laminát tl. 12 mm, 12x dveře 700x2000 mm, nerez doplňky, celková délka 10,8 m, výška 2,18 m, hloubka 1,1 m vč. kotvení a příslušenství dle PD - celkem 12 kabinek - podpěrné nohy výškově nastavitelné - kompletní sestava vč. dělicích stěn viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1	soubor	1,00000				Vlastní
				1,00000				
##	T2.x	T2 D+M Dělicí sanitární stěna, vysokotlaký laminát tl. 12 mm, 3x dveře 700x2000 mm, nerez doplňky, celková délka 2,7 m, výška 2,18 m, hloubka 1,1 m vč. kotvení a příslušenství dle PD - celkem 3 kabinky - podpěrné nohy výškově nastavitelné - kompletní sestava vč. dělicích stěn viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1	soubor	1,00000				Vlastní
				1,00000				
##	T3.x	T3 D+M Dělicí sanitární stěna, vysokotlaký laminát tl. 12 mm, 2x dveře 700x2000 mm, nerez doplňky, celková délka 3,25 m, výška 2,18 m, hloubka 1,1 m vč. kotvení a příslušenství dle PD - celkem 2 kabinky - podpěrné nohy výškově nastavitelné - kompletní sestava vč. dělicích stěn viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1	soubor	1,00000				Vlastní
				1,00000				
##	T4.x	T4 D+M Dělicí sanitární stěna, vysokotlaký laminát tl. 12 mm, 4x dveře 700x2000 mm, nerez doplňky, celková délka 3,6 m, výška 2,18 m, hloubka 1,1 m vč. kotvení a příslušenství dle PD - celkem 4 kabinky - podpěrné nohy výškově nastavitelné - kompletní sestava vč. dělicích stěn viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :	soubor	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
##	T5.x	T5 D+M Dělicí sanitární stěna, vysokotlaký laminát tl. 12 mm, 2x dveře 700x2000 mm, nerez doplňky, celková délka 1,8 m, výška 2,18 m, hloubka 1,1 m vč. kotvení a příslušenství dle PD - celkem 2 kabinky - podpěrné nohy výškově nastavitelné - kompletní sestava vč. dělicích stěn viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1	soubor	1,00000				Vlastní
				1,00000				
##	T6.x	T6 D+M Dělicí sanitární stěna, vysokotlaký laminát tl. 12 mm, 3x dveře 700x2000 mm, nerez doplňky, celková délka 2,8 m, výška 2,18 m, hloubka 1,25 m vč. kotvení a příslušenství dle PD - celkem 3 kabinky - podpěrné nohy výškově nastavitelné - kompletní sestava vč. dělicích stěn viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1	soubor	1,00000				Vlastní
				1,00000				
##	T7.x	T7 D+M Dělicí sanitární stěna, vysokotlaký laminát tl. 12 mm, 1x dveře 700x2000 mm, nerez doplňky, celková délka 1,0 m, výška 2,18 m, hloubka 1,25 m vč. kotvení a příslušenství dle PD - celkem 1 kabinka - podpěrné nohy výškově nastavitelné - kompletní sestava vč. dělicích stěn viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 1	soubor	1,00000				Vlastní
				1,00000				
##	T8.x	T8 D+M Dělicí sanitární stěna, vysokotlaký laminát tl. 12 mm, 3x dveře 700x2000 mm, nerez doplňky, celková délka 2,7 m, výška 2,18 m, hloubka 1,25 m vč. kotvení a příslušenství dle PD - celkem 3 kabinky - podpěrné nohy výškově nastavitelné - kompletní sestava vč. dělicích stěn	soubor	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		1		1,00000				
Díl 767		Konstrukce zámečnické				1 241 820,00		
##	Z01.x	Z01 D+M Stropní světlík 3000x2000 mm, ocelový rám z Pz L-profilů 30x30x3 mm, 1x sklápěcí + 2x fix, výplň polykarbonátové desky tl. 15 mm, vč. kotvení, kování a příslušenství dle PD	soubor	5,00000				Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		5		5,00000				
##	Z02.x	Z02 D+M Kovové šatní kóje celkem 5,6x4,2 m, nosná kce z Pz jeklů 40x40x3 mm, výplň nerezová síť, výška 2500 mm, dveře 800x1970 mm, vč. kotvení, kování a příslušenství dle PD	soubor	1,00000				Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		1		1,00000				
##	Z03.x	Z03 D+M Kovové šatní kóje celkem 5,75x4,2 m, nosná kce z Pz jeklů 40x40x3 mm, výplň nerezová síť, výška 2500 mm, 6x dveře 800x1970 mm, vč. kotvení, kování a příslušenství dle PD	soubor	1,00000				Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		1		1,00000				
##	Z04.x	Z04 D+M Podlaha - sližkový plech, jakost S235, tl. plechu 8 mm, kotvící rám, podkladní rošt vč. kotvení, prostupů a příslušenství dle PD	m2	6,80000				Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		6,8		6,80000				
##	Z05.x	Z05 D+M Šachtový poklop 600x600 mm, A15, Pz ocel, určený z zalití stěrkou popř. k zadržení, rám pro zabudování do podlahy, otvor pro zvedání vč. kotvení, příslušenství dle PD	soubor	15,00000				Vlastní
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		15		15,00000				
##	Z06.x	Z06 D+M Vstupní čistící zóna - ocelový rám, 5605x2055 mm, výška vláken 6 mm, tl. 9 mm, rám z L-profilů 10x10x2 mm z nerez oceli, lepeno, vč. kotvení, příslušenství dle PD	soubor	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1.NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		1		1,00000				

Díl 771	Podlahy z dlaždic a obklady	412 696.96
----------------	------------------------------------	-------------------

##	771111122R0	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt	m	22,60000			800-771	RTS 24/ I
----	-------------	--	---	----------	--	--	---------	-----------

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

navazující pavilony : 2*2,4+2,0+2*2,9

12,60000

5*0,9

4,50000

2*0,9+1,0

2,80000

3*0,9

2,70000

##	5537020124R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál nerez; tl. 10,00 mm; š = 20,0 mm; h = 1,8 mm; l = 2 700 mm; samolepicí	kus	10,00000			SPCM	RTS 24/ I
----	-------------	---	-----	----------	--	--	------	-----------

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

Začátek provozního součtu

+ztrátě 10 % : 1,1*(22,6/2,7)

9,20741

Konec provozního součtu

celkem ks : 10

10,00000

##	771101210RT	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	195,60000			800-771	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	-----------	--	--	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 195,60000

195,60000

##	771212113R0	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m	m2	195,60000			800-771	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	-----------	--	--	---------	-----------

do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

S2 :

102 : 5,9

5,90000

103 : 33,5

33,50000

104 : 5,3

5,30000

105 : 21,2

21,20000

107 : 4,9

4,90000

108 : 18,6

18,60000

109 : 5,5

5,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		111 : 14,9		14,90000				
		115 : 5,4		5,40000				
		116 : 9,2		9,20000				
		117 : 3,2		3,20000				
		118 : 2,6		2,60000				
		119 : 5,7		5,70000				
		121 : 5		5,00000				
		127 : 8,2		8,20000				
		128 : 5,2		5,20000				
		129 : 7,9		7,90000				
		131 : 5,1		5,10000				
		132 : 8,5		8,50000				
		133 : 2,6		2,60000				
		S3 - navazující pavilony : 5*(3,5-0,3)+1*(1,5-0,3)		17,20000				
##	5976001.x	Keramická dlažba 300x300x8 mm, matný povrch, barva bílá	m2	224,94000				Vlastní
		dle výběru investora						
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 195,60000		195,60000				
		Koeficient ztrát 15 %: 0,15		29,34000				
##	58554410R	malta pro dlažby/obklady lepicí; C2TE S1; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; teplotní odolnost -30 až 70 °C	kg	774,57600			SPCM	RTS 24/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		3,6 kg/m2 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 195,60000*3,6		704,16000				
		Koeficient ztrát 10 %: 0,1		70,41600				
##	231536502R	malta pro dlažby/obklady spárovací, flexibilní; CG2WA; š. spáry do 8 mm; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; přísada minerální plnivo, polymerní; ruční; odolná proti vodě, mrazu, oděru; teplotní odolnost -30 až 70 °C; barva šedá	kus	76,00000			SPCM	RTS 24/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		Začátek provozního součtu						
		0,7 kg/m2 + ztrát 10 % : 1,1*((195,6*0,7)/2)		75,30600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Konec provozního součtu

celkem ks : 76

76,00000

##	771101142R0	Příprava podkladu před kladením dlažeb hydroizolační stěrka dvouvrstvá	m2	256,70000			800-771	RTS 24/I
----	-------------	--	----	-----------	--	--	---------	----------

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

+ vytažení 30 cm na stěnu :

S2 :

102 : 5,9	5,90000
(10,3-0,9)*0,3	2,82000
103 : 33,5	33,50000
(27,8-0,9)*0,3	8,07000
104 : 5,3	5,30000
(10-2*0,9)*0,3	2,46000
105 : 21,2	21,20000
(19,9-0,9)*0,3	5,70000
107 : 4,9	4,90000
(9,9-2*0,9)*0,3	2,43000
108 : 18,6	18,60000
(19,8-0,9)*0,3	5,67000
109 : 5,5	5,50000
(10,1-2*0,9)*0,3	2,49000
111 : 14,9	14,90000
(15,8-0,9)*0,3	4,47000
115 : 5,4	5,40000
(10,3-2*0,9)*0,3	2,55000
116 : 9,2	9,20000
(12,3-0,9-0,7)*0,3	3,21000
117 : 3,2	3,20000
(8,8-0,7)*0,3	2,43000
118 : 2,6	2,60000
(6,6-0,9-0,7)*0,3	1,50000
119 : 5,7	5,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(11,9-0,7)*0,3		3,36000				
		121 : 5		5,00000				
		(10,1-1,0)*0,3		2,73000				
		127 : 8,2		8,20000				
		(11,7-0,9)*0,3		3,24000				
		128 : 5,2		5,20000				
		(10,1-2*0,9)*0,3		2,49000				
		129 : 7,9		7,90000				
		(11,4-0,9)*0,3		3,15000				
		131 : 5,1		5,10000				
		(10,0-2*0,9)*0,3		2,46000				
		132 : 8,5		8,50000				
		(11,8-0,9-0,7)*0,3		3,06000				
		133 : 2,6		2,60000				
		(8,2-0,7)*0,3		2,25000				
		pod čistící zónu 125 : 5,6*2,1		11,76000				
##	23521589.AR	hmota nátěrová izolační syntetická disperze; proti vodě; překlenutí trhlin do 1.00 mm: pro interiér: podklad sádra, dřevo, sádrokarton, pórobeton 1,5 kg/m2 :	kg	423,55500			SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 256,70000*1,5		385,05000				
		Koeficient ztrát 10 %: 0,1		38,50500				
##	998771101R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,39701			800-771	RTS 24/ I
Díl 777 Podlahy ze syntetických hmot				1 479 873,32				
##	777101101R0	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	897,20000			800-773	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 897,20000		897,20000				
##	777101102.x	Příprava podkladu - očištění povrchu přes nanesením stěrky	m2	82,27500				Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 82,27500		82,27500				
##	77751001.x	D+M Polyuretanová stěrka - souvrství - podlaha, vč. penetrace	m2	940,90000				Vlastní
		- EPOXIDOVÁ NÍSKOVISKÓZNÍ PENETRACE						
		- PRUŽNÁ PLNĚNÁ NOSNÁ VRSTVA						
		- ODOLNÁ POLYURETANOVÁ UV FINÁLNÍ STĚRKA						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- SYSTÉMOVÝ PEČETÍČÍ NÁTĚR NA POLYURETANOVÉ STĚRKY						
		Podrobná specifikace dle PD						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		S1 :						
		101 : 232,1		232,10000				
		112 : 13		13,00000				
		113 : 510,9-(8*0,2+6*0,4+2*1,0)		504,90000				
		114 : 62,9		62,90000				
		125 : 64,0-11,5		52,50000				
		126 : 44,8		44,80000				
		S1a :						
		122 : 5,3		5,30000				
		123 : 15,7		15,70000				
		124 : 9,7		9,70000				
##	777510011.x	D+M Příplatek za barevné značení v rámci probarvené vrstvy polyuretanové stěrky	m2	897,20000				Vlastní
		- EPOXIDOVÁ NÍSKOVISKÓZNÍ PENETRACE						
		- PRUŽNÁ PLNĚNÁ NOSNÁ VRSTVA						
		- ODOLNÁ POLYURETANOVÁ UV FINÁLNÍ STĚRKA						
		- SYSTÉMOVÝ PEČETÍČÍ NÁTĚR NA POLYURETANOVÉ STĚRKY						
		Podrobná specifikace dle PD						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		S1 :						
		101 : 232,1		232,10000				
		113 : 510,9-(8*0,2+6*0,4+2*1,0)		504,90000				
		114 : 62,9		62,90000				
		125 : 64,0-11,5		52,50000				
		126 : 44,8		44,80000				
##	77751002.x	D+M Polyuretanová stěrka - souvrství - vytažení na stěnu, vč. penetrace	m2	82,27500				Vlastní
		- EPOXIDOVÁ NÍSKOVISKÓZNÍ PENETRACE						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- PRUŽNÁ PLNĚNÁ NOSNÁ VRSTVA - ODOLNÁ POLYURETANOVÁ UV FINÁLNÍ STĚRKA - SYSTÉMOVÝ PEČETÍČÍ NÁTĚR NA POLYURETANOVÉ STĚRKY Podrobná specifikace dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 101 : $(4,0+16+2,5+6,3+3,1)*0,75$ 113 : $(30+30)*0,75$ 114 : $6*0,75$ 126 : $(10,5+1,3)*0,75$						
				23,92500				
				45,00000				
				4,50000				
				8,85000				
##	777812222.x	D+M Soklová lišta výšky 100 mm, akrylát, matný povrch, hranatá, dle PD viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : S1 : 101 : 138,9- 112 : 14,6-0,9 113 : $99,2-((2*3,3+3,0+2,4+0,9+3,3)+(30+30))+(2*1,5+6*2,4+6*2,8+2*9,0)$ 114 : $48,2-((2,9+4*0,9+1,0+3,1+3,0+6,0)+6)$ 125 : $38,7-(3,1+2,4+3,3+2*1,8+3,6+3,2)$ 126 : $32,2-((3,6+4*0,9+2,9)+(10,5+1,3))$ S1a : 122 : 10,1-0,9 123 : 16,8-(2*0,9) 124 : 12,9-0,9	m	255,60000				Vlastní
				78,10000				
				13,70000				
				75,20000				
				22,60000				
				19,50000				
				10,30000				
				9,20000				
				15,00000				
				12,00000				
##	777812223.x	D+M Napojení podlahy na stěnu pomocí systémové skryté rohové lišty viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 101 : $(4,0+16+2,5+6,3+3,1)$ 113 : $(30+30)$ 114 : 6 126 : $(10,5+1,3)$	m	109,70000				Vlastní
				31,90000				
				60,00000				
				6,00000				
				11,80000				

Díl 781	Obklady keramické	1 015 643,40
----------------	--------------------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	781101210RT	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 443,69800	m2	443,69800			800-771	RTS 24/ I
##	781475110.x	Montáž obkladu vnitřního keramického stěn, do tmele, vel. 30x30 cm, materiál ve specifikaci viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : 102 : $10,3*2,1-(0,9*2,02+0,9*0,7)+(0,9+2*0,7)*0,2$ 103 : $27,8*2,1-(0,9*2,02+7*0,9*0,7)+7*(0,9+2*0,7)*0,2$ 104 : $10*2,1-(2*0,9*2,02+0,9*0,7)+(0,9+2*0,7)*0,2$ 105 : $19,9*2,1-(0,9*2,02+5*0,9*0,7)+5*(0,9+2*0,7)*0,2+3,1*0,15$ 107 : $9,9*2,1-(2*0,9*2,02+0,9*0,7)+(0,9+2*0,7)*0,2$ 108 : $19,8*2,1-(0,9*2,02+0,9*0,7)+(0,9+2*0,7)*0,2$ 109 : $10,1*2,1-(2*0,9*2,02+0,9*0,7)+(0,9+2*0,7)*0,2$ 111 : $15,8*2,1-(0,9*2,02+3*0,9*0,7)+3*(0,9+2*0,7)*0,2$ 115 : $10,3*2,1-(2*0,9*2,02+0,9*0,7)+(0,9+2*0,7)*0,2$ 116 : $12,3*2,1-(0,9*2,02+0,7*2,02+2*0,9*0,7)+2*(0,9+2*0,7)*0,2$ 117 : $8,8*2,1-(0,7*2,02)$ 118 : $6,6*2,1-(0,9*2,02+0,7*2,02)$ 119 : $11,9*2,1-(0,7*2,02+2*0,9*0,7)+2*(0,9+2*0,7)*0,2$ 121 : $10,1*2,1-(1,0*2,02+0,9*0,7)+(0,9+2*0,7)*0,2$ 123 : $1,0*1,35$ 127 : $1,7*1,35$ 128 : $10,1*2,1-(2*0,9*2,02+0,9*0,7)+(0,9+2*0,7)*0,2$ 129 : $11,4*2,1-(0,9*2,02+2*0,9*0,7)+2*(0,9+2*0,7)*0,2$ 131 : $10,0*2,1-(2*0,9*2,02+0,9*0,7)+(0,9+2*0,7)*0,2$ 132 : $11,8*2,1-(0,9*2,02+0,7*2,02+2*0,9*0,7)+2*(0,9+2*0,7)*0,2$ 133 : $8,2*2,1-(0,7*2,02)$	m2	443,69800			Vlastní	
##	781111111R0	Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 : obklady + dlažba (předpoklad) : 880	m	880,00000			800-771	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	5978001.x	Keramický obklad tl. 8 mm, formát 30x30 cm, matný povrch	m2	510,25270				Vlastní
		dle výběru investora						
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 443,69800		443,69800				
		Koeficient ztratiné 15 %: 0,15		66,55470				
##	58554410R	malta pro dlažby/obklady lepicí; C2TE S1; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; teplotní odolnost -30 až 70 °C	kg	1 757,04408			SPCM	RTS 24/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		2 kg/m2 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 443,69800*3,6		1				
		Koeficient ztratiné 10 %: 0,1		159,73128				
##	231536500R	malta pro dlažby/obklady spárovací, flexibilní; CG2WA; š. spáry do 8 mm; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; přísada minerální plnivo, polymerní; ruční; odolná proti vodě, mrazu, oděru; teplotní odolnost -30 až 70 °C; barva bílá	kus	171,00000			SPCM	RTS 24/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		Začátek provozního součtu						
		0,7 kg/m2 + ztratiné 10 % : 1,1*((443,698*0,7)/2)		170,82373				
		Konec provozního součtu						
		celkem ks : 171		171,00000				
##	781101142R0	Příprava podkladu před provedením obkladu provedení hydroizolační stěrky dvouvrstvé	m2	443,69800			800-771	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 443,69800		443,69800				
##	23521589.AR	hmota nátěrová izolační syntetická disperze; proti vodě; překlenutí trhlin do 1,00 mm; pro interiér: podklad sádra, dřevo, sádrokarton, pórobeton	kg	732,10170			SPCM	RTS 24/ I
		1,5 kg/m2 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 443,69800*1,5		665,54700				
		Koeficient ztratiné 10 %: 0,1		66,55470				
##	781497121R0	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm	m	108,63000			800-771	RTS 24/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a D.1.3 :						
		102 : (0,9+2*0,7)		2,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		103 : $7 \cdot (0,9 + 2 \cdot 0,7)$		16,10000				
		104 : $(0,9 + 2 \cdot 0,7)$		2,30000				
		105 : $5 \cdot (0,9 + 2 \cdot 0,7) + 3,1$		14,60000				
		107 : $(0,9 + 2 \cdot 0,7) + (1,0 + 2,1)$		5,40000				
		108 : $(0,9 + 2 \cdot 0,7) + 2 \cdot 2,1$		6,50000				
		109 : $(0,9 + 2 \cdot 0,7) + 2,1$		4,40000				
		111 : $3 \cdot (0,9 + 2 \cdot 0,7)$		6,90000				
		115 : $(0,9 + 2 \cdot 0,7) \cdot (1,0 + 2,1)$		7,13000				
		116 : $2 \cdot (0,9 + 2 \cdot 0,7)$		4,60000				
		118 : $1,0 + 2,1$		3,10000				
		119 : $2 \cdot (0,9 + 2 \cdot 0,7) + 2,1$		6,70000				
		121 : $(0,9 + 2 \cdot 0,7) + (1,0 + 2 \cdot 2,1)$		7,50000				
		128 : $(0,9 + 2 \cdot 0,7)$		2,30000				
		129 : $2 \cdot (0,9 + 2 \cdot 0,7) + 2 \cdot 2,1 + 1,0$		9,80000				
		131 : $(0,9 + 2 \cdot 0,7)$		2,30000				
		132 : $2 \cdot (0,9 + 2 \cdot 0,7)$		4,60000				
		133 : $2,1$		2,10000				
##	781491001RT	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	216,80000			800-771	RTS 24/I

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

přechod podlaha/obklad stěny :

102 : $10,3 - 0,9$	9,40000
103 : $27,8 - 0,9$	26,90000
104 : $10 - 2 \cdot 0,9$	8,20000
105 : $19,9 - 0,9 + 3,1$	22,10000
107 : $9,9 - 2 \cdot 0,9$	8,10000
108 : $19,8 - 0,9$	18,90000
109 : $10,1 - 2 \cdot 0,9$	8,30000
111 : $15,8 - 0,9$	14,90000
115 : $10,3 - 2 \cdot 0,9$	8,50000
116 : $12,3 - (0,9 + 0,7)$	10,70000
117 : $8,8 - 0,7$	8,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		118 : 6,6-(0,9+0,7)		5,00000				
		119 : 11,9-0,7		11,20000				
		121 : 10,1-1,0		9,10000				
		123 : 1,0		1,00000				
		127 : 1,7		1,70000				
		128 : 10,1-2*0,9		8,30000				
		129 : 11,4-0,9		10,50000				
		131 : 10,0-2*0,9		8,20000				
		132 : 11,8-(0,9+0,7)		10,20000				
		133 : 8,2-0,7		7,50000				
##	59760131.AR	profil plastový koutový dilatační, dvoudílný	m	238,48000			SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 216,80000		216,80000				
		Koeficient ztrát 10 %: 0,1		21,68000				
##	998781101R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	2,96547			800-771	RTS 24/ I
Díl 783	Nátěry					20 880,00		
##	783001.x	D+M Nový vícevrstvý ochranný nátěr na kov, do interiéru, v celistvé ploše	m2	72,00000			Vlastní	
		1x základní průmyslová polyuretanová 2složková barva + 2x vrchní 2složková polyuretanová barva						
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a						
		D.1.3 :						
		sloupy : 48*0,6*2,5		72,00000				
Díl 784	Malby					306 468,55		
##	784011221RT	Ostatní práce zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	250,00000			800-784	RTS 24/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a						
		D.1.3 :						
		zakrytí demontovaného a uskladněného nábytku, nástěnek, prodejních						
		automatů. vlnití otvorů apod :						
		předpoklad : 250		250,00000				
##	784191201R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní,	m2	2 358,49400			800-784	RTS 24/ I
		jednonásobná						
		Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 2358,49400		2				
##	784195212R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	2 358,49400			800-784	RTS 24/ I
		viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a						
		D.1.3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 353,82800		353,82800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1114,30000		1				
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 706,22600		706,22600				
		113 : 2*9,0*2,5		45,00000				
		(2*2,0+6*2,4+6*2,8)*2,5		88,00000				
		125 - vitrína : 30,5-(2,4*2,5)		24,50000				
		12*0,5*1,9+2*6*1,0*0,6		18,60000				
		2*0,6*2,5+2*0,6*3,0+2,4*0,6		8,04000				
##	784441010R0	D+M Latexový nátěr interiérový, vč. penetrace	m2	292,68000				Vlastní

viz TZ_AB, situační výkresy, výkresová a textová část D.1.1, D.1.2 a

D.1.3 :

101 : (0,8+7,9+0,9+10,5+0,8+7,0+0,5+9,6+7,1+10,4+11,9+4,5+4,5)*1,6 122,24000

113 : (6,9+0,6+4,6+2*1,9+6*2,4+6*2,8+2*9,0)*1,6 104,16000

114 : (0,4+3,9+1,3+1,6+2,3+3,8+2,2)*1,6 24,80000

5,5*1,6-3*1,0*1,3 4,90000

125 : (3,0+3,8+2,0)*1,6 14,08000

5,5*1,6-3*1,0*1,3 4,90000

126 : (1,0+1,1+3,8+4,3+0,8)*1,6 17,60000

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				307.05	
##	979094211R0	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,25580	RTS 24/I
		dočasné uschování dlažby - doprava z místa uskladnění - dle BP : 1,2558		1,25580	
##	979082312R0	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost do 500 m	t	1,25580	332-1 RTS 24/I

bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu

do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 1,25580

1,25580

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.1 NS	ASŘ Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						15 792 497,54		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 001		Materiál PIP	25 778,00					
1	00104	Potrubí předizolované PIP PEX 63/126	m	2,00000				Vlastní
2	00104k	Koncové smršťovací těsnění PIP 126	ks	2,00000				Vlastní
3	00104p	Gumová těsnicí průchodka PIP126	ks	1,00000				Vlastní
4	001041	Potrubí předizolované PIP PEX 90/162	m	2,00000				Vlastní
5	001041k	Koncové smršťovací těsnění PIP 162	m	2,00000				Vlastní
6	001041p	Gumová těsnicí průchodka PIP 162	ks	2,00000				Vlastní
7	00105	Montáž PIP	ks	1,00000				Vlastní
8	877211118	Montáž koncových těsnění potrubí	kus	4,00000				Vlastní
Díl 1		Zemní práce	1 022 432,68					
9	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	100,00000				Vlastní
10	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	25,00000				Vlastní
11	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	360,00000				Vlastní
12	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	388,25000				Vlastní
13	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	308,00000				Vlastní
14	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	308,00000				Vlastní
15	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	388,25000				Vlastní
16	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	388,25000				Vlastní
17	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	238,25000				Vlastní
18	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	150,00000				Vlastní
19	58331200	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	240,00000				Vlastní
20	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	25,00000				Vlastní
21	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm kolektorů pod podlahou	m	55,00000				Vlastní
22	130901123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	3,60000				Vlastní
23	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	28,25000				Vlastní
Díl 8		Trubní vedení	78 374,60					
24	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	3,00000				Vlastní
25	894812032	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	3,00000				Vlastní
26	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	3,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	9,00000				Vlastní
28	899640112	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop	m2	12,00000				Vlastní
29	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,00000				Vlastní
30	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm	kus	1,00000				Vlastní
31	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,00000				Vlastní
32	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,00000				Vlastní
33	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrutových	kus	1,00000				Vlastní
34	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	3,00000				Vlastní
35	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	1,00000				Vlastní
36	28661770	poklop šachtový litinový + rám betonový dno DN 400 pro třídu zatížení B125	kus	1,00000				Vlastní
37	894812061	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro třídu zatížení A15	kus	3,00000				Vlastní
Díl 997 Přesun sutě					215 414,40			
38	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,00000				Vlastní
39	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	200,00000				Vlastní
40	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	20,00000				Vlastní
41	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	216,00000				Vlastní
42	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	2 160,00000				Vlastní
43	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	216,00000				Vlastní
Díl HZS Hodinové zúčtovací sazby					423,00			
44	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník bourání prostupů	soubor	1,00000				Vlastní
Díl 713 Izolace tepelné					120 566,32			
45	63154050	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 108/80mm	m	135,00000				Vlastní
46	631546200	páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m	kus	15,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.1	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	247,00000				Vlastní
48	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,79000				Vlastní
49	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,79000				Vlastní
50	63154033	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 89/60mm	m	12,00000				Vlastní
51	63154023	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 64/50mm	m	100,00000				Vlastní
Díl 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					478 812,78			
52	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	5,00000				Vlastní
53	z9	Podlahová vpust' 105x105 mm, plast, nerez	ks	5,00000				Vlastní
54	721111112	Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN	kus	5,00000				Vlastní
55	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	85,00000				Vlastní
56	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	60,00000				Vlastní
57	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	35,00000				Vlastní
58	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	111,00000				Vlastní
59	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	25,00000				Vlastní
60	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	44,00000				Vlastní
61	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	50,00000				Vlastní
62	721173405	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 250	m	11,00000				Vlastní
63	721174004	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75	m	10,00000				Vlastní
64	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	55,00000				Vlastní
65	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	42,00000				Vlastní
66	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	35,00000				Vlastní
67	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	15,00000				Vlastní
68	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	43,00000				Vlastní
69	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	5,00000				Vlastní
70	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	29,00000				Vlastní
71	721274126	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	4,00000				Vlastní
72	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,00000				Vlastní
73	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	438,00000				Vlastní
74	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	140,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.1	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	1,22000				Vlastní
76	998721192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,22000				Vlastní
77	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	110,00000				Vlastní
78	721110809	Demontáž potrubí kameninové do DN 300	m	55,00000				Vlastní
79	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	80,00000				Vlastní
80	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	2,00000				Vlastní
81	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	80,00000				Vlastní
82	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	45,00000				Vlastní
83	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	4,00000				Vlastní
84	721171918	Potrubí z PP propojení potrubí DN 200	kus	2,00000				Vlastní
85	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	50,00000				Vlastní
Díl 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod					1 057 434,36			
86	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	154,00000				Vlastní
87	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	78,00000				Vlastní
88	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	51,00000				Vlastní
89	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	20,00000				Vlastní
90	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	20,00000				Vlastní
91	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm	m	92,00000				Vlastní
92	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	58,00000				Vlastní
93	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	91,00000				Vlastní
94	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	82,00000				Vlastní
95	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	164,00000				Vlastní
96	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	70,00000				Vlastní
97	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	140,00000				Vlastní
98	722174028	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 75 x 12,5	m	12,00000				Vlastní
99	722174029	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 90 x 15,0	m	12,00000				Vlastní
##	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	154,00000				Vlastní
##	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	129,00000				Vlastní
##	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	213,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.1	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	91,00000				Vlastní
##	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	316,00000				Vlastní
##	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 mm	m	40,00000				Vlastní
##	722182017	Podpurný žlab pro potrubí D 73	m	12,00000				Vlastní
##	722182016	Podpurný žlab pro potrubí D 63	m	140,00000				Vlastní
##	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	85,00000				Vlastní
##	722219104	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 ostatní typ	kus	1,00000				Vlastní
##	734193115	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	1,00000				Vlastní
##	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2 - 3/4"	kus	1,00000				Vlastní
##	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,00000				Vlastní
##	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	21,00000				Vlastní
##	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	11,00000				Vlastní
##	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,00000				Vlastní
##	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	18,00000				Vlastní
##	722234263	Filtr mosazný G 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,00000				Vlastní
##	722234264	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	7,00000				Vlastní
##	722234265	Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,00000				Vlastní
##	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2	kus	7,00000				Vlastní
##	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	28,00000				Vlastní
##	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1	kus	12,00000				Vlastní
##	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2	kus	18,00000				Vlastní
##	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	2,00000	1			Vlastní
##	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	1 020,00000				Vlastní
##	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	24,00000				Vlastní
##	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 044,00000				Vlastní
##	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	3,50200				Vlastní
##	998722192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m	t	3,50200				Vlastní
##	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	190,00000				Vlastní
##	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	145,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.1	ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	120,00000				Vlastní
##	722130804	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65	m	180,00000				Vlastní
##	722130805	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80	m	155,00000				Vlastní
##	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	10,00000				Vlastní
##	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4	kus	12,00000				Vlastní
##	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	8,00000				Vlastní
##	722220866	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 3	kus	6,00000				Vlastní
##	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	1,00000				Vlastní
##	722110924	Potrubí litinové propojení přírubového potrubí do DN 80	kus	4,00000				Vlastní
##	6000	Třícestný směšovací ventil pro teV DN15 nast. teplota 35-60°C	ks	6,00000				Vlastní
##	6001	termostatický ventil na cirkulaci teV DN20	ks	2,00000				Vlastní
Díl 725		Zdravotechnika - zařízení předměty				503 399,00		
##	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	29,00000				Vlastní
##	z1	Závěsný klozet+sedátko 360x530x350 mm, keramikamontáž závěsná	ks	29,00000				Vlastní
##	z2	Ovládací tlačítko 214x18x145 mm, plast bílý	ks	29,00000				Vlastní
##	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	19,00000				Vlastní
##	z6	Pisoár s radarovým splachovačem 300x340x535 mm, keramika bílá, montáž na stěnu, včetně instalační sady a sifonu	ks	19,00000				Vlastní
##	725219102	Montáž umyvadla přípevněného na šrouby do zdiva	soubor	24,00000				Vlastní
##	z3	Umyvadlo 550x440x175 mm, keramika, bílé, montáž nástěnná	ks	24,00000				Vlastní
##	z4	Umyvadlová baterie 170x230x122 mm, mosaz s pochromovaným povrchem, montáž nástěnná	ks	24,00000				Vlastní
##	z5	Umyvadlová výpusť+sifon mosaz s pochromovaným povrchem, mechanismus click/clack	ks	24,00000				Vlastní
##	725339111	Montáž výlevky	soubor	4,00000				Vlastní
##	z7	Výlevka+rošt 450x350x350 mm, keramika bílá, montáž na stěnu	ks	4,00000				Vlastní
##	z8	Nástěnná baterie - výlevka mosaz s pochromovaným povrchem, nástěnná páková otočná	ks	4,00000				Vlastní
##	725239101	Montáž bidetů bez výtokových armatur ostatní typ	kus	1,00000				Vlastní
##	z10	Bidet s otvorem pro baterii 360x340x530 mm, keramika bílá, montáž na stěnu, bez postranních montážních otvorů	ks	1,00000				Vlastní
##	z11	Bidetová baterie s výpusť 50x128x142 mm, chrom, páková stojánková	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.1	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	29,00000				Vlastní
##	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	19,00000				Vlastní
##	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	24,00000				Vlastní
##	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,00000				Vlastní
##	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	4,00000				Vlastní
##	725980122	Dvířka 15/20	kus	12,00000				Vlastní
Díl 726		Zdravotechnika - předstěnové instalace				288 331,78		
##	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	29,00000				Vlastní
##	726111204	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	29,00000				Vlastní
##	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,26700				Vlastní
##	998726192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,26700				Vlastní
Celkem						3 790 966,92		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 001		Materiál PIP				56 476.00		
1	00104	Potrubí předizolované PIP 65/160	m	6,00000				Vlastní
2	00105	Montáž PIP	ks	1,00000				Vlastní
3	877211118	Montáž koncových těsnění potrubí	kus	8,00000				Vlastní
4	001041	Potrubí předizolované PIP 100/225	m	6,00000				Vlastní
5	00104k	Koncové smršťovací těsnění PIP 65/160	ks	4,00000				Vlastní
6	001041k	Koncové smršťovací těsnění PIP 100/225	m	4,00000				Vlastní
7	00104p	Gumová těsnící průchodka PIP 65/160	ks	2,00000				Vlastní
8	001041p	Gumová těsnící průchodka PIP 100/225	ks	2,00000				Vlastní
Díl 1		Zemní práce				53 622.60		
9	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech	m2	6,00000				Vlastní
10	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	6,00000				Vlastní
11	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	10,00000				Vlastní
12	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	soubor	1,00000				Vlastní
13	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	10,00000				Vlastní
14	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	18,00000				Vlastní
15	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	18,00000				Vlastní
16	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	12,00000				Vlastní
17	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	12,00000				Vlastní
18	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	18,00000				Vlastní
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,00000				Vlastní
20	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	4,00000				Vlastní
21	58331200	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	6,40000				Vlastní
22	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	4,00000				Vlastní
23	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,00000				Vlastní
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 805.00		
24	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	0,45000				Vlastní
Díl 4		Vodorovné konstrukce				14 084.00		
25	411001	Dodávka prefabrikovaných desek na kolektory a kompenzátory vč. bednění a výztuže beton C 30/37	m3	1,57500				Vlastní
26	411121243	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 2700 mm	kus	7,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 5		Komunikace pozemní				2 557,00		
27	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	5,00000				Vlastní
28	581114111	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 80 mm	m2	6,00000				Vlastní
Díl 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				43 248,00		
29	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	9,60000				Vlastní
Díl 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 049,00		
30	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	6,00000				Vlastní
31	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	6,00000				Vlastní
32	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	14,00000				Vlastní
33	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	3,00000				Vlastní
34	963015121	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0.09 t	kus	7,00000				Vlastní
Díl 997		Přesun sutě				11 745,00		
35	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,40000				Vlastní
36	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	54,00000				Vlastní
37	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	5,40000	1			Vlastní
Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 028,00		
38	HZS13011.x	Hodinová zúčtovací sazba zedník bourání prostupů	soubor	1,00000				Vlastní
39	HZS31112.x	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí topná zkouška	soubor	1,00000				Vlastní
40	HZS32313.x	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících a regulačních zařízení zpětné zapojení MaR	soubor	1,00000				Vlastní
41	HZS42114.x	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	soubor	1,00000				Vlastní
Díl 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				30 858,48		
42	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	10,80000				Vlastní
43	111631500	lak asfaltový penetrační (t) bal 9 kg	t	0,28800	82			Vlastní
44	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	10,80000				Vlastní
45	628321340	pás těžký asfaltovaný oxidovaný MINERÁL	m2	12,42000				Vlastní
Díl 713		Izolace tepelné				347 701,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	713411142	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 2x	m2	10,50000				Vlastní
47	63154605	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/50 mm	m	100,00000				Vlastní
48	63154032	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/60 mm	m	221,00000				Vlastní
49	63151672	rohož izolační lamelová s jednostrannou Al fólií 55 kg/m3 tl.60 mm komín	m2	10,50000				Vlastní
50	631546200	páska samolepicí ALS šířka 50 mm, délka 50 m	kus	15,00000				Vlastní
51	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	456,00000				Vlastní
52	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,23100				Vlastní
53	998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,23100				Vlastní
54	63154050	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 108/80mm	m	135,00000				Vlastní
Díl 727 Zdravotechnika - požární ochrana					32 000,00			
55	727111549	Opatření prostupu protipožární ucpávkou do DN 40	kus	10,00000				Vlastní
56	727111549r	Opatření prostupu protipožární manžetou nad DN 40	kus	10,00000				Vlastní
Díl 731 Ústřední vytápění - kotelny					1 309,96			
57	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	10,00000				Vlastní
58	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,00500				Vlastní
59	998731193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,00500				Vlastní
Díl 732 Ústřední vytápění - strojovny					62 494,48			
60	732111318	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50	kus	6,00000				Vlastní
61	732111315	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32	kus	8,00000				Vlastní
62	732111322	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 65	kus	2,00000				Vlastní
63	732111328	Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100	kus	2,00000				Vlastní
64	732112228	Rozdělovač sdružený hydraulický DN 65 závitový M100	kus	1,00000				Vlastní
65	732112142	Rozdělovač sdružený hydraulický M200 přírubový	kus	1,00000				Vlastní
66	732199100	Montáž a dodávka orientačních štítků	soubor	50,00000				Vlastní
67	732429223	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40	soubor	2,00000				Vlastní
68	732429225	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 50	soubor	1,00000				Vlastní
69	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,27700				Vlastní
70	998732193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,27700				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	S0.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	10000	Přeložka stávající MaR	ks	1,00000				Vlastní
72	10000k	kabeláž pro přeloženou MaR	ks	1,00000				Vlastní
73	732110812	Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200	m	6,00000				Vlastní
74	732420812	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40	kus	2,00000				Vlastní
75	732420813	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50	kus	1,00000				Vlastní
76	732890801	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,10000				Vlastní
Díl 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					1 200 832,83			
77	733322102	Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou kovovou objímkou D	m	255,00000				Vlastní
78	733322103	Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou kovovou objímkou D	m	93,00000				Vlastní
79	733322104	Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou kovovou objímkou D	m	95,00000				Vlastní
80	733322105	Potrubí plastové z PE-X AL spojované násuvnou kovovou objímkou D 26x3	m	230,00000				Vlastní
81	7333221051	Potrubí plastové z ALPE-X spojované násuvnou kovovou objímkou D 32x2,9	m	218,00000				Vlastní
82	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	50,00000				Vlastní
83	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	100,00000				Vlastní
84	733121124	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,6	m	221,00000				Vlastní
85	733121128	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 108x4,0	m	135,00000				Vlastní
86	733123110	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 22x2,6	kus	126,00000				Vlastní
87	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	10,00000				Vlastní
88	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	50,00000				Vlastní
89	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	100,00000				Vlastní
90	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	221,00000				Vlastní
91	733190232	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0	m	135,00000				Vlastní
92	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	891,00000				Vlastní
93	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	443,00000				Vlastní
94	733811242	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	230,00000				Vlastní
95	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	218,00000				Vlastní
96	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	3,82900				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	3,82900				Vlastní
98	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	550,00000				Vlastní
99	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	345,00000				Vlastní
##	733120826	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89	m	150,00000				Vlastní
##	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133	m	110,00000				Vlastní
##	733140811	Odřezání nádoby odvodušňovací	kus	20,00000				Vlastní
##	733191823	Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	60,00000				Vlastní
##	733191828	Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků	kus	44,00000				Vlastní
##	733193820	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 80x80x8 mm	kus	120,00000				Vlastní
##	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výškv do 6 m	t	4,00000				Vlastní
Díl 734 Ústřední vytápění - armatury					346 900.02			
##	734109315r	Montáž armatury přivařovací PN 25-40 DN 65	soubor	2,00000				Vlastní
##	734109317r	Montáž armatury přivařovací PN 25-40 DN 100	soubor	2,00000				Vlastní
##	100001	Přivařovací kulový kohout DN65 tmax 180°C PN25 kvs 820	ks	2,00000				Vlastní
##	100002	Přivařovací kulový kohout DN100 tmax 180°C PN25 kvs 2300	ks	2,00000				Vlastní
##	734109215	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65	soubor	12,00000				Vlastní
##	734109217	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100	soubor	4,00000				Vlastní
##	734163427	Filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,00000				Vlastní
##	734192316	Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná	soubor	1,00000				Vlastní
##	734193115	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	10,00000				Vlastní
##	734193117	Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina	soubor	4,00000				Vlastní
##	734211115	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	10,00000				Vlastní
##	734211127	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles	kus	20,00000				Vlastní
##	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK antivandal provedení s ochranou proti zcizení a manipulaci	kus	63,00000				Vlastní
##	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	2,00000				Vlastní
##	734261403	Armatura přípojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	62,00000				Vlastní
##	734261403m	Armatura přípojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu MM	kus	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	20,00000				Vlastní
##	734291247	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závit	kus	2,00000				Vlastní
##	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	8,00000				Vlastní
##	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,00000				Vlastní
##	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	40,00000				Vlastní
##	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závit	kus	128,00000				Vlastní
##	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závit	kus	17,00000				Vlastní
##	734411102	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délka 75 mm	kus	12,00000				Vlastní
##	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	4,00000				Vlastní
##	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	4,00000				Vlastní
##	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	4,00000				Vlastní
##	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,60200				Vlastní
##	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,60200				Vlastní
##	734100812	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	kus	6,00000				Vlastní
##	734100811	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50	kus	2,00000				Vlastní
##	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	20,00000				Vlastní
##	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závit	kus	126,00000				Vlastní
##	734200824	Demontáž armatury závitové se dvěma závit	kus	18,00000				Vlastní
##	734200833	Demontáž armatury závitové se třemi závit	kus	3,00000				Vlastní
##	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výškov do 6 m	t	0,50000				Vlastní
##	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závit	kus	2,00000				Vlastní
##	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závit	kus	2,00000				Vlastní
##	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C	kus	2,00000				Vlastní
Díl 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				496 016,98		
##	735152472	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm výkon 644 W	kus	12,00000				Vlastní
##	735152474	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	6,00000				Vlastní
##	735152475	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 1030 W	kus	2,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	735152523	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 300/2000mm výkon 1932W	kus	2,00000				Vlastní
##	735152524	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 300/2300mm výkon 2222W	kus	33,00000				Vlastní
##	735152601r1	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1800mm výkon 3701W	kus	3,00000				Vlastní
##	735152601r2	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/2000mm výkon 3701W	kus	2,00000				Vlastní
##	735152576	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900mm výkon 1511 W	kus	2,00000				Vlastní
##	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	22,00000				Vlastní
##	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm	kus	3,00000				Vlastní
##	735159240	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 2820 mm	kus	27,00000				Vlastní
##	735164252	Otopné těleso trubkové výška/délka 1220/600 mm	kus	1,00000				Vlastní
##	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	1,00000				Vlastní
##	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	2,47200				Vlastní
##	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	2,47200				Vlastní
##	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	64,00000				Vlastní
##	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	64,00000				Vlastní
##	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	500,00000				Vlastní
##	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	150,00000				Vlastní
##	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	12,00000				Vlastní
##	735221822	Demontáž registru trubkového hladkého DN 65 délka do 3 m dvoupramenný	kus	45,00000				Vlastní
##	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	250,00000				Vlastní
##	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	3,00000				Vlastní
##	5000	Sada stojánkového uložení pro stojící tělesa	ks	36,00000				Vlastní
Díl 783					Dokončovací práce - nátěry			
##	783614653	Základní antikoroziní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm	m	150,00000	21,60	3 240,00		Vlastní
##	783221112	Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikoroziní, 1x základní. 2x email	m2	40,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	783614663	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 100 mm	m	356,00000				Vlastní

Celkem	2 757 942,35							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.3-01	Elektroinstalace - Instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 0		INSTALACE				1 458 080,00		
1	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	53,00000				Vlastní
2	34571450	krabicepod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	ks	53,00000				Vlastní
3	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	ks	40,00000				Vlastní
4	34571458	krabicepod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem	ks	40,00000				Vlastní
5	741112352	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 šrouby	ks	40,00000				Vlastní
6	468101213	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve střepech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	350,00000				Vlastní
7	468101211	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve střepech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	300,00000				Vlastní
8	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	100,00000				Vlastní
9	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm	m	60,00000				Vlastní
10	468101423	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 7 do 10 cm	m	100,00000				Vlastní
11	468101313	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š přes 7 do 10 cm	m	60,00000				Vlastní
12	460941113	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve střepech hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	350,00000				Vlastní
13	460941111	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve střepech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	300,00000				Vlastní
14	460941211	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm	m	100,00000				Vlastní
15	460941213	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 5 do 7 cm	m	60,00000				Vlastní
16	460941214	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl do 3 cm a š přes 7 do 10 cm	m	100,00000				Vlastní
17	460941313	Vyplnění a zacištění rýh při elektroinstalacích v betonových podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š přes 7 do 10 cm	m	60,00000				Vlastní
18	468091111	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	ks	53,00000				Vlastní
19	468091112	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 10x10x8 cm	ks	40,00000				Vlastní
20	468081312	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 15 do 30 cm	ks	60,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	S0.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.3-01	Elektroinstalace - Instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	100,00000				Vlastní
22	VI1	vodič silový s Cu jádrem 6mm2	m	100,00000				Vlastní
23	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	60,00000				Vlastní
24	VI2	vodič izolovaný s Cu jádrem 16mm2	m	60,00000				Vlastní
25	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	2 090,00000				Vlastní
26	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	2 090,00000				Vlastní
27	741122021	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	120,00000				Vlastní
28	34111060	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2	m	120,00000				Vlastní
29	741122625	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	150,00000				Vlastní
30	34111620	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm2	m	150,00000				Vlastní
31	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	1 450,00000				Vlastní
32	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	1 450,00000				Vlastní
33	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY)	m	60,00000				Vlastní
34	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	60,00000				Vlastní
35	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	1 060,00000				Vlastní
36	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	480,00000				Vlastní
37	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	580,00000				Vlastní
38	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	285,00000				Vlastní
39	34199004	kabel propojovací HDMI 1.4 High Speed podpora Ethernetu a 4K délka	ks	1,00000				Vlastní
40	34121262	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	5,00000				Vlastní
41	741124733	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m	275,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.3-01	Elektroinstalace - Instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	34121237	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lq) 4x2x0.8mm ²	m	250,00000				Vlastní
43	34121046	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 3x2x0.5mm ²	m	25,00000				Vlastní
44	741310201	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	ks	6,00000				Vlastní
45	34535000	spínač kompletní, zápusťný, jednapólový, řazení 1, šroubové svorky	ks	6,00000				Vlastní
46	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový se zapojením vodičů	ks	1,00000				Vlastní
47	34535002	přepínač sériový kompletní, zápusťný, řazení 5, šroubové svorky	ks	1,00000				Vlastní
48	741310212	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-tlačítkový zapínací se zapojením vodičů	ks	13,00000				Vlastní
49	34535008	ovladač zapínací kompletní, zápusťný, řazení 1/0, šroubové svorky	ks	13,00000				Vlastní
50	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	ks	39,00000				Vlastní
51	VI3	Čidlo pohybu stropní, zachycení - kužel pr.7m ve 2,5m výšce	ks	39,00000				Vlastní
52	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	ks	16,00000				Vlastní
53	34555201	zásuvka zápusťná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky	ks	16,00000				Vlastní
54	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	ks	2,00000				Vlastní
55	34555204	zásuvka zápusťná jednonásobná, s optickou přepětovou ochranou, šroubové svorky	ks	2,00000				Vlastní
56	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá se zapojením vodičů	ks	8,00000				Vlastní
57	34555201	zásuvka zápusťná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky	ks	8,00000				Vlastní
58	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0.09 do 0.36 m ² se zapojením vodičů	ks	152,00000				Vlastní
59	VI4	Svítidlo A1, dle knihy svítidel	ks	71,00000				Vlastní
60	VI5	Svítidlo A2, dle knihy svítidel	ks	39,00000				Vlastní
61	VI6	Svítidlo B1, dle knihy svítidel	ks	38,00000				Vlastní
62	VI7	Svítidlo C1 vč. rámečku, dle knihy svítidel	ks	4,00000				Vlastní
63	741372061	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0.09 m ² se zapojením vodičů	ks	83,00000				Vlastní
64	VI8	Svítidlo N1, dle knihy svítidel	ks	15,00000				Vlastní
65	VI9	Svítidlo N2, dle knihy svítidel	ks	20,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER – OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.3-01	Elektroinstalace - Instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	VI10	Svítilidlo N3, dle knihy svítidel	ks	46,00000				Vlastní
67	VI11	Svítilidlo N4, dle knihy svítidel	ks	2,00000				Vlastní
68	VI12	Příspěvek na recyklaci svítidla A1,A,C1	ks	114,00000				Vlastní
69	VI13	Příspěvek na recyklaci svítidla B1,N1,N2,N3,N4	ks	121,00000				Vlastní
70	VI14	Vývod pro 3x2,5 mm2 – bez zapojení	ks	4,00000				Vlastní
71	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	ks	60,00000				Vlastní
72	741311875	Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 svorek	ks	20,00000				Vlastní
73	741315843	Demontáž zásuvek domovních venkovních do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	ks	30,00000				Vlastní
74	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkládacích uložených	m	400,00000				Vlastní
75	741210811	Demontáž rozvodnic plastových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou do 0,2 m2	ks	1,00000				Vlastní
76	VI15	Drobný materiál (3 % z materiálu bez svítidel)	soubor	1,00000				Vlastní

Celkem	1 458 080,00
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.3-02	Elektroinstalace - Rozváděč

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		ROZVÁDĚČ R1	93 135,20					
1	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	ks	1,00000				Vlastní
2	VR1	Oceloplechový rozváděč pro vestavnou montáž, IP54, EI30S, 168	ks	1,00000				Vlastní
3	468091351	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elektroinstalační zařízení plochy přes 0,25 m ² jakékoliv hl	m3	0,15000				Vlastní
4	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	ks	1,00000				Vlastní
5	VR2	Hlavní vypínač 3 pólový 63A	ks	1,00000				Vlastní
6	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	ks	46,00000				Vlastní
7	VR3	Jistič 1 pólový 2A, char. B, 10kA	ks	1,00000				Vlastní
8	VR4	Jistič 1 pólový 10A, char. B, 10kA	ks	8,00000				Vlastní
9	VR5	Jistič 1 pólový 10A, char. C, 10kA	ks	8,00000				Vlastní
10	VR6	Jistič 1 pólový 16A, char. B, 10kA	ks	26,00000				Vlastní
11	VR7	Jistič 1 pólový 16A, char. C, 10kA	ks	3,00000				Vlastní
12	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	ks	3,00000				Vlastní
13	VR8	Jistič 3 pólový 16A, char. D, 10kA	ks	3,00000				Vlastní
14	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	ks	6,00000				Vlastní
15	VR9	Proudový chránič 4 pólový, 63 A, 30 mA	ks	6,00000				Vlastní
16	741322011	Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů	ks	1,00000				Vlastní
17	VR10	Přepětíová ochrana kombinovaná typ 1 + 2, LPL III typ SPC 12,5/3+0	ks	1,00000				Vlastní
18	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	ks	1,00000				Vlastní
19	VR11	Pojistkový odpínač 125A, 3p pro poj. 22x58	ks	1,00000				Vlastní
20	VR12	Pojistka válcová gG22x58 125A 500V	ks	3,00000				Vlastní
21	741330032	Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů	ks	8,00000				Vlastní
22	VR13	Stykač modulový 16A, 230VAC, 1 spínací kontakt,	ks	8,00000				Vlastní
23	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	190,00000				Vlastní
24	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	1,00000				Vlastní
25	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	4,00000				Vlastní
26	741990041	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	ks	1,00000				Vlastní
27	VR14	Výstražná tabulka	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.3-02	Elektroinstalace - Rozváděč

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	HZS22321	Kompletace rozváděče	soubor	1,00000				Vlastní
29	VR15	Drobný materiál (3 % z materiálu)	soubor	1,00000				Vlastní
Díl 2 ÚPRAVA ROZVÁDĚČE RH						5 960.00		
30	HZS22322	Úprava rozváděče	soubor	1,00000				Vlastní
31	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	4,00000				Vlastní
Díl 3 ROZVÁDĚČ SP						8 484.80		
32	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	ks	1,00000				Vlastní
33	VR16	Plastový rozváděč 500x301	ks	1,00000				Vlastní
34	741312501	Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů	ks	1,00000				Vlastní
35	VR17	Pojistkový odpínač 160A, 3p	ks	1,00000				Vlastní
36	VR18	Nožová pojistky 160A, vel. 00, char. gG	ks	3,00000				Vlastní
37	741130008	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	4,00000				Vlastní
38	741990041	Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny	ks	1,00000				Vlastní
39	VR19	Výstražná tabulka	ks	1,00000				Vlastní
40	HZS22323	Kompletace rozváděče	soubor	1,00000				Vlastní
41	VR20	Drobný materiál (3 % z materiálu)	soubor	1,00000				Vlastní
Díl 4 POJISTKOVÁ SKŘÍŇ PS						11 195.90		
42	210191516	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích v pilíři SR 3.1.7.1. S/1. 1SRV 3/1 bez zapojení vodičů	ks	1,00000				Vlastní
43	35711818	skříň přípojková smyčková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky, nožové velikosti 00 (SS300/NKE1P)	ks	1,00000				Vlastní
44	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	ks	3,00000				Vlastní
45	VR21	Pojistka vel.00 63A	ks	3,00000				Vlastní
46	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	4,00000				Vlastní
47	741130007	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	ks	4,00000				Vlastní
48	HZS22324	Kompletace rozváděče	soubor	1,00000				Vlastní
49	VR22	Drobný materiál (3 % z materiálu)	soubor	1,00000				Vlastní
Díl 5 HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE - MET						2 205.40		
50	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	ks	1,00000				Vlastní
51	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	ks	1,00000				Vlastní
52	VR23	Svorkovnice EPS 3	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.3-02	Elektroinstalace - Rozváděč

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	4,00000				Vlastní
54	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	ks	2,00000				Vlastní
55	VR24	Drobný materiál (3 % z materiálu)	soubor	1,00000				Vlastní

Celkem						120 981,30		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	50.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.3-03	Elektroinstalace - Výkopy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 0		VÝKOPOVÉ PRÁCE				191 994,05		
1	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,85000				Vlastní
2	460030011	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky	m2	37,50000				Vlastní
3	460581111	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	37,50000				Vlastní
4	468041113	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 15 do 20 cm	m	20,00000				Vlastní
5	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	10,00000				Vlastní
6	58942431	beton asfaltový vrstva obrusná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	0,50000				Vlastní
7	460161182	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3	m	75,00000				Vlastní
8	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	10,00000				Vlastní
9	460431192	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	75,00000				Vlastní
10	460431292	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3	m	10,00000				Vlastní
11	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	0,50000				Vlastní
12	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	85,00000				Vlastní
13	VV1	Písek kopaný 0/4mm	m3	10,00000				Vlastní
14	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	85,00000				Vlastní
15	VV2	Výstražná folie červená	m	85,00000				Vlastní
16	741410021	Montáž pásu uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	20,00000				Vlastní
17	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	20,00000				Vlastní
18	741420911	Nátěry svodových vodičů včetně podpěr a svorek hromosvodů	m	5,00000				Vlastní
19	VV3	Gumoasfaltová suspenze 5kg	ks	1,00000				Vlastní
20	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	90,00000				Vlastní
21	VV4	El. instalační ohebná trubka, bezhalogenová, dvouplášťová, korugovaná, dn 63mm	m	90,00000				Vlastní
22	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	3,00000				Vlastní
23	469972121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	3,00000				Vlastní
24	VV5	Stavební mechanizace	soubor	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	SO.01	ZŠ Sever - pavilon šaten
R:	D.1.4.3-03	Elektroinstalace - Výkopy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	VV6	Drobný materiál (3% z materiálu)	soubor	1,00000				Vlastní

Celkem	191 994,05						
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VRN	VN, ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				179 000.00		
1	VN002	Vybudování zařízení staveniště a úprava prostoru pro deponie	soubor	1,00000				Vlastní
		Náklady s případným vypracováním podrobné projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, náklady spojené s předáním a převzetím staveniště, zajištění zřízení dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby. Zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti pro poškození během realizace stavby, zajištění péče o neoplocené objekty a konstrukce stavby, jejich osvětlování a zimní opatření.						
2	VN003	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000				Vlastní
		Vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravu na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
3	VN004	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000				Vlastní
		Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Zajištění odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro realizaci stavby.						
4	VN005	Zajištění ohlášení všech staveb zařízení staveniště	soubor	1,00000				Vlastní
		dle §104 zákona č. 183/2006 Sb.						
5	VN006	Zajištění oplocení prostoru ZS po dobu výstavby, montáž a demontáž	soubor	1,00000				Vlastní
6	VN007	Zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby	soubor	1,00000				Vlastní
7	VN008	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00000				Vlastní
8	VN009	Dočasná ochrana stávajících zpevněných ploch v rámci zařízení staveniště	soubor	1,00000				Vlastní
9	VN010	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00000				Vlastní
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
Díl ON		Ostatní náklady				508 350.00		
10	ON 001	Provozní vlivy	soubor	1,00000				Vlastní
		realizace stavby za částečného provozu školy						
11	ON 004	Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů, jejich ochrana po dobu výstavby, případná aktualizace příslušných vyjádření správců sítí	soubor	1,00000				Vlastní
12	ON 005	Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby na veřejných prostranstvích	soubor	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VRN	VN, ON

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zajištění zvláštního užívání komunikací, včetně projednání ODSH a s Policií ČR. Zajištění zřízení a likvidace dočasného dopravního značení včetně případné světelné signalizace, dodání dopravních značek a jejich rozmisťování a přemisťování a údržba v průběhu výstavby. Zajištění objízdné trasy vč. rozhodnutí, vyznačení uzavřených částí komunikace i veřejného prostranství po celou dobu stavby včetně udržování přechodného dopravního značení, včetně veškerého dočasného dopravního značení						
13	ON 009	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření, v případě že před realizací pozbyly platnosti	soubor	1,00000				Vlastní
14	ON 010	Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby	soubor	1,00000				Vlastní
15	ON 011	Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě	soubor	1,00000				Vlastní
16	ON 012	Zajištění kontrolního a zkušebního plánu na celou stavbu včetně dílčích částí bude předloženo ke kontrole AD a TDI	soubor	1,00000				Vlastní
17	ON 013	Stavební a funkční zkoušky stanovené SoD nebo právními předpisy	soubor	1,00000				Vlastní
18	ON 034	Pasportizace ponechávaných vnitřních rozvodů v digitální podobě ve formátu .dwg před započítím prací	soubor	1,00000				Vlastní
19	ON 014	Individuální funkční zkoušky, které jsou pro provedení díla nezbytné, a které nejsou obsaženy v seznamu prací nebo právních předpisech	soubor	1,00000				Vlastní
20	ON 015	Zkušební provoz všech zařízení po dobu stanovenou ve SoD, včetně nákladů zhotovitele na účast na zkušebním provozu a včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkušebního zařízení. Součástí jsou veškeré náklady na ustanoveného "vedoucího provozu" po dobu zkušebního provozu, v položce je zahrnuto školení personálu Objednatele a další požadavky dle SoD	soubor	1,00000				Vlastní
21	ON 016	Rádné a funkční seřízení jednotlivých stavebních, provozních souborů a inženýrských objektů v rámci zkušebního provozu na provozní parametry. Včetně zaškolení obsluhy.	soubor	1,00000				Vlastní
22	ON 017	Vypracování požárních řádů	soubor	1,00000				Vlastní
23	ON 018	Fotodokumentace před zahájením stavby a během celého průběhu výstavby, pořízení časosběrného videa včetně zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty. Zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soubor	1,00000				Vlastní
24	ON 019	Bezpečnostní opatření na ochranu a majetku v rozsahu platné legislativy a dle SoD. zejména zařízení nacházejících se v prostoru staveniště	soubor	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VRN	VN, ON

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	ON 020	Zajištění průzkumů, zkoušek, měření, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích, právních předpisech a v PD, nezbytně nutných k provedení díla a funkčnímu užívání stavby	soubor	1,00000				Vlastní
26	ON 021	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (obnova zpevněných ploch dotčených stavbou, porostů a travin)	soubor	1,00000				Vlastní
27	ON 022	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy zejména fotodokumentace - před zahájením i v průběhu stavby	soubor	1,00000				Vlastní
28	ON 023	Náklady na provedení vzorků, např. podlahoviny, dveře, k předložení AD viz technická zpráva D.1.1	soubor	1,00000				Vlastní
29	ON 024	Dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, včetně návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce stvrzeném uživatelem zhotovení DSPS dle podmínek investora, DSPS v digitální formě včetně tištěné formy v počtu dle SoD, DSPS celé PD i jejich dílčích částí. Není možné provádět přepisy a opravy do papírové podoby PD. Včetně ponechávaných rozvodů.	soubor	1,00000				Vlastní
30	ON 025	Dílenská a výrobní (realizační) dokumentace na všechny stavební objekty a jejich části, nutná k provedení díla k předložení AD	soubor	1,00000				Vlastní
31	ON 031	Ručně kopané sondy pro ověření polohy inženýrských sítí (předpoklad 4 ks)	soubor	1,00000				Vlastní
32	ON 033	Předání všech dokladů v počtu dle SoD	soubor	1,00000				Vlastní
33	ON 038	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu, ve stavu a poloze, ve kterých byly na začátku zemních prací podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním včetně opotřebení	soubor	1,00000				Vlastní
34	ON 028	Pomocné práce zajištění nebo zřízení ochrany inženýrských sítí	soubor	1,00000				Vlastní
35	ON 040	Zajištění ochrany inženýrských sítí pro přejezd stavební techniky ocelovými plechy či panely	soubor	1,00000				Vlastní
36	ON 045	Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů koordinátorovi BOZP pro zpracování plánu BOZP	soubor	1,00000				Vlastní
37	ON 046	Vypracování plánu BOZP, k předložení AD, TDI a koordinátorovi BOZP	soubor	1,00000				Vlastní
38	ON 049	Plán organizace výstavby, textově i graficky	soubor	1,00000				Vlastní
39	ON 054	Vypracování technologických postupů	soubor	1,00000				Vlastní
40	ON 051	Příplatek za etapizaci společných prostor - z důvodu zachování částečného provozu	soubor	1,00000				Vlastní

Etapizaci určí dodavatel na základě použitých technologií tak, aby nedošlo k poškození již provedených konstrukcí.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23-1905	ZŠ SEVER - OPRAVY V PAVILONU ŠATEN
O:	VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VRN	VN, ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Za případné poškození nese zodpovědnost zhotovitel.								
41	ON 048	Zajištění přesunu stávajícího vnitřního vybavení a nábytku do prostor určených investorem, vč. zpětného navrácení určených kusů po dokončení prací automaty na nápoje a potraviny, nábytek (vč. šatních skříní), nástěnky Předpokládá se porušení a likvidace šatních skříněk: - 5 ks boxů 5x2 - 2 ks boxů 3x2 - 1 ks boxu 2x2	soubor	1,00000				Vlastní
42	ON 050	Dočasné hygienické zázemí pro žáky po celou dobu stavby Dočasné zázemí se bude skládat z dvou kontejnerů přistavených k pavilonu U5. Kontejnery jsou přistaveny tak, že mezi nimi vzniká ulička, která bude zastřešena. V levém kontejneru je uvažováno se zázemím pro: chlapce 4x pisoár, 1x kabina a umyvadlo, děvčata 2x kabina a umyvadlo a jedna buňka pro OTP. Pravý kontejner má potom kapacitu: chlapci 4x pisoár, 1x kabina a 2 umyvadla, děvčata 3x kabina a 2 umyvadla. Prostor mezi kontejnery bude vyvýšený na úroveň vstupů a zastřešený. Vyvýšení bude realizováno systémovými plošinami. Zastřešení bude realizováno ve tvaru pultové střechy. Jako střešní krytina je zvolena vlnitý plech. Včetně napojení kontejnerů budou na inženýrské sítě školy – nízké napětí, kanalizace, vodovod. Po dokončení stavebních prací budou místa napojení zaslepena.	soubor	1,00000				Vlastní
43	ON 053	Oddělení stávajícího provozu školy od stavby, zajištění protiprašnosti, vč. dveří vč. následného odstranění nosná kce z hranolu 120x60 mm, opláštění OSB deskami tl. 15 mm (57+44)*2,5+7*1,0	m2	259,50000				Vlastní
				259,50000				
Celkem					687 350,00			

[illegible]