

Položkový soupis prací - CENÍK PRACÍ - leden - červen 2025					
Název VZ: Kontroly, zkoušky, údržba a oprava požárně bezpečnostních zařízení 2024–2025 v obvodu Liberec					
dodavatel: Jakub Rytíř					
PČ	Popis	MJ	množství	J.cena	cena celkem
	Kontrola požárně bezpečnostního zařízení				
1	Kontrola provozuschopnosti požárních ucpávek, manžet, přepážek a jiných těsnění, těsnění prostupů kabelových svazků, kabelových lávek, potrubí, rozvodů VZT a spár v požárně dělících konstrukcích mezi požárními úseky objektu jakékoliv velikosti	kus	190,000	0,00	0,00
2	Kontrola požárních uzávěrů, včetně kování a samozavíračů jakékoliv velikosti	kus	48,000	0,00	0,00
3	Kontrola provozuschopnosti požárních či kouřových klapek, čidel a ost. zařízení jakékoliv velikosti (odvody tepla a kouře - kouřová zástěny, žaluziové klapky, ventilátor stěnový, kouřotěsné klapky v potrubí apod.) + manuální ovládání.	kus	6,000	0,00	0,00
4	Kontrola požárních poklopů a přepážek jakékoliv velikosti	kus	11,000	0,00	0,00
5	Kontrola požárních mřížek jakékoliv velikosti	kus	0,000	0,00	0,00
6	Kontrola revizních dvířek jakékoliv velikosti	kus	7,000	0,00	0,00
7	Kontrola soustavy přetlakové ventilace jakékoliv velikosti	kus	3,000	0,00	0,00
8	Kontrola požární rolety jakékoliv velikosti a provedení	kus	0,000	0,00	0,00
9	Kontrola požárních žebříků jakékoliv délky	kus	5,000	0,00	0,00
10	Kontrola protipožárního nátěru nebo nástřiku	m²	0,000	0,00	0,00
	Opravy, montáž, údržba a servis požárně bezpečnostního zařízení				
11	Oprava, montáž ucpávky prostupu diskem kabelové chráničky do D 40 mm stěnou tl. do 100 mm požární odolnost EI 60	kus	0,000	0,00	0,00
12	Oprava, montáž ucpávky prostupu manžetou kabelové chráničky do D 40 mm stěnou tl. do 100 mm požární odolnost EI 120	kus	0,000	0,00	0,00
13	Oprava, montáž ucpávky prostupu tmelem kabelové chráničky do D 40 mm stropem do tl. 150 mm požární odolnost EI 90	kus	5,000	0,00	0,00
14	Oprava, montáž ucpávky prostupu manžetou kabelové chráničky do D 40 mm stropem do tl. 150 mm požární odolnost EI 120	kus	5,000	0,00	0,00
15	Oprava, montáž ucpávky prostupu diskem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou do tl. 100 mm požární odolnost EI 60	kus	0,000	0,00	0,00
16	Oprava, montáž ucpávky prostupu tmelem samostatného kabelu do D 21 mm stěnou do tl. 150 mm požární odolnost EI 90	kus	5,000	0,00	0,00
17	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku povlakem stěnou a stropem do tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru do 0,4 m² požární odolnost EI 60	kus	5,000	0,00	0,00
18	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku povlakem stěnou a stropem do tl. 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru od 0,4 m² do 1 m² požární odolnost EI 60	kus	5,000	0,00	0,00
19	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku tmelem otvorem do D 160 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou a stropem do tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	5,000	0,00	0,00
20	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku tmelem otvorem do D 160 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stěnou a stropem do tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	5,000	0,00	0,00
21	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku tmelem otvorem do D 160 mm zaplnění prostupu kabely ze 60% stěnou a stropem do tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	5,000	0,00	0,00
22	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku manžetou otvorem do D 110 mm zaplnění prostupu kabely z 85% stěnou do tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	0,000	0,00	0,00
23	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku pěnou otvorem do D 400 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou a stropem do tl. 150 mm požární odolnost EI 60	kus	5,000	0,00	0,00
24	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku pěnou otvorem do D 400 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stěnou do tl. 150 mm požární odolnost EI 60	kus	5,000	0,00	0,00
25	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku pěnou otvorem do D 400 mm zaplnění prostupu kabely ze 60% stěnou do tl. 150 mm požární odolnost EI 60	kus	5,000	0,00	0,00
26	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku rukávem otvorem do D 130 mm zaplnění prostupu kabely z 50% stěnou do tl. 300 mm požární odolnost EI 90	kus	0,000	0,00	0,00
27	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku povlakem stropem do tl. 100 mm zaplnění prostupu kabely z 20% plocha otvoru do 0,5 m² požární odolnost EI 60	kus	5,000	0,00	0,00

28	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku povlakem stropem do tl. 100 mm zaplnění prostupu kabely z 20% plocha otvoru od 0,5 m² do 1 m² požární odolnost EI 60	kus	5,000	0,00	0,00
29	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku manžetou otvorem do D 110 mm zaplnění prostupu kabely z 85% stropem do tl. 150 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
30	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové ucpávky do D 32 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	5,000	0,00	0,00
31	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové chráničky D 32 - 50 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	5,000	0,00	0,00
32	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové chráničky D 50 - 80 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	3,000	0,00	0,00
33	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové chráničky D 80 - 100 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	5,000	0,00	0,00
34	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelové chráničky D 100 - 140 mm stěnou tl. 100 mm požární odolnost EI 90	kus	5,000	0,00	0,00
35	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku(žlabu) do 0,01 m² požární odolnost EI 90	kus	0,000	0,00	0,00
36	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,06 m² požární odolnost EI 90	kus	0,000	0,00	0,00
37	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,10 m² požární odolnost EI 90	kus	0,000	0,00	0,00
38	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,18 m² požární odolnost EI 90	kus	0,000	0,00	0,00
39	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,28 m² požární odolnost EI 90	kus	0,000	0,00	0,00
40	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,40 m² požární odolnost EI 90	kus	0,000	0,00	0,00
41	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,50 m² požární odolnost EI 90	kus	0,000	0,00	0,00
42	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,60 m² požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
43	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,70 m² požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
44	Oprava, montáž ucpávky prostupu kabelového svazku (žlabu) do 0,80 m² požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,00	0,00
45	Montáž, doplnění protipožární polštář - velký	kus	25,000	0,00	0,00
46	Montáž, doplnění protipožární polštář - malý	kus	25,000	0,00	0,00
47	Oprava požárního uzávěru - panikové kování jakékoliv velikosti	kus	0,000	0,00	0,00
48	Oprava požárního uzávěru - kování klika jakékoliv velikosti	kus	0,000	0,00	0,00
49	Oprava požárního uzávěru - výměna samozavíračů jakékoliv velikosti	kus	1,000	0,00	0,00
50	Oprava požárního uzávěru - výměna těsnícího pásku jakékoliv šířky a délky	m	10,000	0,00	0,00
51	Oprava požárních či kouřových klapek, čidel a ost. zařízení nejběžnějších velikostí - manuálně ovládaných	kus	0,000	0,00	0,00
52	Oprava požárních poklopů a přepážek nejběžnějších velikostí	kus	0,000	0,00	0,00
53	Oprava požárních větracích mřížek nejběžnějších velikostí	kus	0,000	0,00	0,00
54	Oprava požárních revizních dvířek nejběžnějších velikostí	kus	0,000	0,00	0,00
55	Oprava soustavy přetlakové ventilace	kus	0,000	0,00	0,00
56	Oprava požárních rolet nejběžnějších velikostí	kus	0,000	0,00	0,00
57	Vylepení nového kontrolního štítku jakéhokoliv typu PBZ	kus	50,000	0,00	0,00
	Zpráva o revizi a kontrole věcných prostředků PO a požárně bezpečnostního zařízení				
58	Zpráva o kontrole požárních ucpávek	kus	3,000	0,00	0,00
59	Zpráva o kontrole provozuschopnosti požárních uzávěrů	kus	1,000	0,00	0,00
60	Zpráva o kontrole požárních či kouřových klapek, čidel a ost. zařízení nejběžnějších velikostí - manuálně ovládaných	kus	0,000	0,00	0,00
61	Zpráva o kontrole požárních poklopů a přepážek nejběžnějších velikostí	kus	0,000	0,00	0,00
62	Zpráva o kontrole požárních větracích mřížek nejběžnějších velikostí	kus	0,000	0,00	0,00

63	Zpráva o kontrole požárních revizních dvířek nejběžnějších velikostí	kus	0,000	0,00	0,00
64	Zpráva o kontrole soustavy přetlakové ventilace	kus	0,000	0,00	0,00
65	Zpráva o kontrole požárních rolet nejběžnějších velikostí	kus	0,000	0,00	0,00
66	Zpráva o kontrole požárního žebříku	kus	0,000	0,00	0,00
67	Zpráva o kontrole protipožárního nátěru nebo nástřiku	kus	0,000	0,00	0,00
	CELKEM	199 350,00			

--

Seznam umístění PBZ - leden - červen 2025 v obvodu Liberec

ucpávky	dveře	dvířka	poklopy	ventilace	žebříky	klapky	Objekt
95	15						Staré nádraží Česká Lípa
11							TB Žízníkov
8							TB Zákupy
23	10	6	11	2	5	6	VB Turnov
11	10			1			VB Semily
16							VB Liberec
15	9	1					Turnov, Nad Perchtou
11	4						VB Jablonec nad Nisou

190

48

7

11

3

5

6

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5289723

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 05b02cf1-f230-4062-a96a-f6c18834681b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.01.2025 08:57:03

Hash komponenty: fee3a18766675f4dd4b21b0894d1c36e085685c9853568b8408e0448cc35f333

Hashovací funkce: sha256Hex



aac47c8e-1610-4442-82d7-79cdd4548ece