

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23046-2C-2-
Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C

KSO: 823 33
Místo: PRAHA 7
CZ-CPV: 45112720-8

CC-CZ: 2411
Datum: 27. 2. 2024
CZ-CPA: 42.99.22

Zadavatel: Městská část Praha 7

IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS 2023-02. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které mají ve sloupci "Cenová soustava" uveden údaj "vlastní", nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků.

VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána.

Cena bez DPH			896 176,49
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	896 176,49	188 197,06
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 084 373,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23046-2C-2-		
Stavba:	REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C		
Místo:	PRAHA 7	Datum:	27. 2. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 7	Projektant:	
Uchazeč:	Yggdrasilmont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		896 176,49	1 084 373,55
3C	3.etapa C	896 176,49	1 084 373,55
SO 01C	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	17 712,79	21 432,48
SO 01.1C	Demolice - C	8 435,41	10 206,85
SO 01.3C	Ochrana stromů - C	9 277,38	11 225,63
SO 02C	ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY	22 834,16	27 629,33
SO 02.4.2C	Štěrkový trávník- plocha pro položení sedacího mola - et.C	22 834,16	27 629,33
SO 04C	MOBILIÁŘ - lavičky, sedací mola, koše	375 419,80	454 257,96
SO 06C	ÚPRAVA OBJEKTU S TOALETAMI - grafika, treláž	116 553,74	141 030,03
SO 07C	ŘEŠENÍ ZELENĚ	291 156,00	352 298,76
SO 07.1C	Výsadba stromů - etapa C	46 730,15	56 543,48
SO 07.2C	Výsadba keřů - etapa C	124 038,27	150 086,31
SO 07.3C	Výsadba popínavých rostlin - etapa C	46 373,74	56 112,23
SO 07.4C	Štěrkový trávník - plocha pro položení sedacího mola - etapa C	2 234,44	2 703,67
SO 07.5C	Revitalizace standardního trávníku - etapa C	12 883,25	15 588,73
SO 07.6C	Pěstební opatření - zlepšení stanovištních podmínek stromů ve volném trávníku - etapa C	58 896,15	71 264,34
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - etapa C	72 500,00	87 725,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: SO 01C - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Úroveň 3: SO 01.1C - Demolice - C

KSO: 823 33
Místo: PRAHA 7
CZ-CPV: 45112720-8

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 2411
Datum: 27. 2. 2024
CZ-CPA: 42.99.22

IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]

IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]

Cena bez DPH			8 435,41
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 435,41 0,00	21,00% 12,00%	1 771,44 0,00
Cena s DPH		v CZK	10 206,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: SO 01C - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Úroveň 3: **SO 01.1C - Demolice - C**

Místo: PRAHA 7

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Datum: 27. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	8 435,41
HSV - Práce a dodávky HSV	8 435,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 500,00
997 - Přesun sutě	2 935,41

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C

Objekt: 3C - 3.etapa C

Soupis: SO 01C - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Úroveň 3: SO 01.1C - Demolice - C

Místo: PRAHA 7

Datum: 27. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 435,41	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					8 435,41	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 500,00	
1	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	9,000	500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	* Odkaz VV na příslušnou část dokumentace *						
	VV	* Výkaz výměr dle - BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) *						
	VV	* BT/ SO 01-A -PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - SO 01.1C - Demolice *						
	VV	* případné doplnění dle Technické zprávy- SO 01 (dále jen TZ) *						
	VV	* výkresy: D1 C- SO 01 AB(samostat. příloha Manuál - str. 2) *						
	VV	* Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 01.1C *					0,000	
	VV	Mezisoučet POZNÁMKA odkazu VV na PD						
	VV	* BT 1/ odstranění PARKOV.LAVIC (do suti) vč. patek / 9ks *					9,000	
	VV	* (vybourání základu/patky je v ceně položky) *					9	
	VV	Součet					9,000	
2	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	* BT 2/ odstranění ODPADK.KOŠŮ (do suti) vč. patek / 4ks *						
	VV	* (vybourání základu/patky je v ceně položky) *					4,000	
	VV	Součet					4,000	
D	997	Přesun sutě					2 935,41	
3	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	0,510	250,00	127,50	CS ÚRS 2023 02
	VV	* odd. 9 HSV sutě celkem (DM herní prvky +základy) celkem 4,686 tun odpadu *						
	VV	* - z toho vytrít sutě: dřevo, kov (zbytek= beton bez třídění) *						
	VV	SUTkusDREVO11C					0,180	
	VV	SUTkusKOV11C					0,330	
	VV	Součet					0,510	
4	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,176	150,00	626,40	CS ÚRS 2023 02
	VV	BETONsmes11C					4,176	
5	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	37,584	15,00	563,76	CS ÚRS 2023 02
	VV	* recyklační centra *						
	VV	BETONsmes11C*(10-1)					37,584	
6	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,510	150,00	76,50	CS ÚRS 2023 02
	VV	SUTkusDREVO11C					0,180	
	VV	SUTkusKOV11C					0,330	
	VV	Součet					0,510	
7	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3,690	15,00	55,35	CS ÚRS 2023 02
	VV	* skládka TKO-NO *						
	VV	SUTkusDREVO11C*(5-1)					0,720	
	VV	* sběrna *						
	VV	SUTkusKOV11C*(10-1)					2,970	
	VV	Součet					3,690	
8	K	99722161-01	Nakládání suti z kusových materiálů na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,510	150,00	76,50	vlastní
	VV	SUTkusDREVO11C					0,180	
	VV	SUTkusKOV11C					0,330	
	VV	Součet					0,510	
9	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,176	150,00	626,40	CS ÚRS 2023 02
	VV	BETONsmes11C					4,176	
10	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,180	1 000,00	180,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	* stavební dřevo z DM herních prvků (předpoklád.tonáž) *						
	VV	* 9"lavička/dřevo mimo -oc.část" 9*(0,050-0,030)					0,180	
	VV	SUTkusDREVO11C Mezisoučet					0,180	
11	K	997013869-1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07.	t	4,176	500,00	2 088,00	vlastní
	VV	* betony s příměsí (základy DM herních prvků) suť sypká *						
	VV	* odd. 9 HSV sutě celkem (DM mobiliář) - 4,686					4,686	
	VV	* - z toho odpčet vytríděné sutě: dřevo, plasty, kov *						
	VV	-SUTkusDREVO11C					-0,180	
	VV	-SUTkusKOV11C					-0,330	
	VV	BETONsmes11C Součet					4,176	
12	K	997221899-11	Poplatky- výkup odpadu kat. číslo 17 04 05 "Železný šrot"	t	-0,330	4 500,00	-1 485,00	vlastní
	VV	* kov z DM herních prvků (předpoklád.tonáž) *						
	VV	* 9"lavička/oc.část" 9*(0,050-0,020)					0,270	
	VV	* 4" odpadk.koš/oc.část" 4*0,015					0,060	
	VV	Mezisoučet					0,330	
	VV	* odkup = "(-1)" SUTkusKOV11C*(-1)					-0,330	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: SO 01C - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Úroveň 3: **SO 01.3C - Ochrana stromů - C**

KSO: 823 33
Místo: PRAHA 7
CZ-CPV: 45112720-8

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 2411
Datum: 27. 2. 2024
CZ-CPA: 42.99.22

IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			9 277,38
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	9 277,38 0,00	21,00% 12,00%	1 948,25 0,00
Cena s DPH			11 225,63
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: SO 01C - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
Úroveň 3: **SO 01.3C - Ochrana stromů - C**

Místo: PRAHA 7

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Datum: 27. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 277,38
HSV - Práce a dodávky HSV	9 277,38
1 - Zemní práce	8 316,38
998 - Přesun hmot	961,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C

Objekt: 3C - 3.etapa C

Soupis: SO 01C - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Úroveň 3: SO 01.3C - Ochrana stromů - C

Místo: PRAHA 7

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Datum: 27. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 277,38	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 277,38	
D	1		Zemní práce				8 316,38	
1	K	184813211	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm	m	72,885	50,00	3 644,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		* BT/ SO 01-C -PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - SO 01.3C - Ochrana stromů - etapa C*					
	VV		* dle TZ ...ochrana kořen. prostoru *					
	VV		* BT 3...6/ ochrana stromů při stavební činnosti: celk.1+2+1+1=5 ks "					
	VV		* BT 3/ kmen D = do 300mm = 1 ks "		13,509			
	VV		* BT 4/ kmen D = 300-500mm= 2ks "		28,274			
	VV		* BT 5/ kmen D = 700-900mm= 1ks D800"		15,080			
	VV		* BT 6/ kmen D = 900-110mm= 1ks"		16,022			
	VV	PLOTzóna13C	Součet		72,885			
2	K	184813251	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm	m	72,885	25,00	1 822,13	CS ÚRS 2023 02
	VV		PLOTzóna13C		72,885			
3	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* POZNÁMKA: v ceně položky je i odstranění bednění *					
	VV		* dle TZ +BT ...ochrana kmene bedněním "					
	VV		* BT 3 / ochrana stromů při staveb.činnosti: kmen D = do 300mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* BT 4 / ochrana stromů při staveb.činnosti : kmen D = 300-500mm " 2		2,000			
5	K	184818234	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* BT 5/ ochrana stromů při stav.činnosti: kmen D = 800mm " 1		1,000			
6	K	184818235	Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* BT 6/ ochrana stromů při stav.činnosti: kmen D = 1100mm " 1		1,000			
D	998		Přesun hmot				961,00	
7	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,961	1 000,00	961,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: SO 02C - ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY
Úroveň 3: **SO 02.4.2C - Štěrkový trávník- plocha pro položení sedacího mola - et.C**

KSO: 823 33
Místo: PRAHA 7
CZ-CPV: 45112720-8

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 2411
Datum: 27. 2. 2024
CZ-CPA: 42.99.22

IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			22 834,16
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	22 834,16 0,00	21,00% 12,00%	4 795,17 0,00
Cena s DPH		v CZK	27 629,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: SO 02C - ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY
Úroveň 3: **SO 02.4.2C - Štěrkový trávník- plocha pro položení sedacího mola - et.C**

Místo: PRAHA 7

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Datum: 27. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	22 834,16
HSV - Práce a dodávky HSV	22 834,16
1 - Zemní práce	12 849,56
18.1 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu - skl. štěrkový trávník	9 864,60
998 - Přesun hmot	120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C

Objekt: 3C - 3.etapa C

Soupis: SO 02C - ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY

Úroveň 3: SO 02.4.2C - Štěrkový trávník- plocha pro položení sedacího mola - et.C

Místo: PRAHA 7

Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: Městská část Praha 7

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 834,16	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					22 834,16	
D	1	Zemní práce					12 849,56	
1	K	121112003-10	Sejmutí travního dmu - tlí vrstvy do 100 ručně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro odděrnování na skládku, recyklaci)	m2	28,600	35,00	1 001,00	vlastní
	VV		* Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
	VV		* Výkaz výměr dle -BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT7...)"					
	VV		* BT/ SO 02-C-ZPEVNĚNÉ A DOPADOVÉ PLOCHY- SO 02.4.2C - štěrkový trávník et.C "					
	VV		* případné doplnění dle Technické zprávy- SO 02 (dále jen TZ)"					
	VV		* výkresy: D3 AB- SO 02. AB (samostat. příloha Manuál - str. 2)"					
	VV		* Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokumentu platí pro všechny položky SO 02.4.2C "					
	VV		Mezisoučet POZNÁMKA odkazu VV na PD			0,000		
	VV		* BT 1 / sejmutí travního dmu pro odvoz" 28,6			28,600		
	VV		* ručně: 28,6m2= lokálně 2 malé plochy pod sedací mola "					
	VV	Rm2DRNY242C	Součet			28,600		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,860	150,00	429,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* sejmuté dmy se zeminou "					
	VV		Rm2DRNY242C*0,10			2,860		
	VV	m3ODOVOZdm242C	Mezisoučet			2,860		
3	K	162751119	Připletek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	42,900	15,00	643,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		* úložná skládka pro zeminu s dmy "					
	VV		m3ODOVOZdm242C*(25-10)			42,900		
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,860	150,00	429,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* nalož. ručních odkopů pro hromadný odvoz "					
	VV		Rm2DRNY242C*0,10			2,860		
5	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní dmy se zeminou - úložná skládka nebo kompostárna - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	4,004	15,00	60,06	vlastní
	VV		m3ODOVOZdm242C*1,4			4,004		
6	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskladky	m3	2,860	20,00	57,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		* úložná skládka pro zeminu s dmy "					
	VV		m3ODOVOZdm242C			2,860		
7	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuštěním ručně	m2	28,600	35,00	1 001,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* skl. štěrktřávník: detail výkr. Manual: dle řezů str. 11-12: plná skladba na ŠD "					
	VV		* ručně: 28,6m2= 2 malé plochy pod sedací mola "					
	VV		* BT 3+4 / srovnání + hutnění pláně hl. 290 mm (20Mpa)" 28,6			28,600		
	VV		Součet			28,600		
8	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	28,600	8,00	228,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		* BT 2/ Rozrušení půdy - rotátorování " 28,6			28,600		
9	K	18481321-R1	Dočasně ochranné oplocení pro vysetou vegetaci (doba ochrany 3 měsíce) - v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1200 mm - kůly po 1,4m celk.dl.1,2m (0,8m nad UT+0,4m zaražení), 1x ochranný provaz š.15mm	m	40,000	200,00	8 000,00	vlastní
	VV		* zhotovení dočasn. oplocení plochy, na dobu 3 měsíce, 40m " 40,0			40,000		
	VV		" (dřev.kůly celk.dl.120 cm vč.zapuštění, provaz tl. 15 mm. Délka 40 m, počet kůlů 30ks)"					
	VV		* vč. dodávky materiálu, kůly s obratovostí)" 40,000			40,000		
	VV		Součet			40,000		
10	K	18481325-R1	Odstranění dočasně ochranného oplocení pro vysetou vegetaci - v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1200 mm - kůly po 1,4m celk.dl.1,2m (0,8m nad UT+0,4m zaražení), 1x ochranný provaz š.15mm	m	40,000	25,00	1 000,00	vlastní
	VV		*dočasně oplocení plochy po dobu 3 měsíce , 40m / odstranění " 40,0			40,000		
D	18.1	Zemní práce - povrchové úpravy terénu -skl. štěrkový trávník					9 864,60	
11	K	181311103	Rozprostření ornice tlí vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	28,600	100,00	2 860,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* BT 6 /rozprostření vrstvy substrátu 100mm pro štěrktřávník (směs štěrku a zeminy)"					
	VV		* ručně: 28,6m2= 2 malé plochy pod sedací mola "					
	VV		28,6			28,600		
	VV	sterkTRAV242C	Mezisoučet			28,600		
12	M	10371500-83	strukturovaný substrát - pro štěrkové trávníky: skl.tříděná zemina 30% (stávající z výkopů, vč. prosetí a dopravní manipulace) + kamenivo HDK tř.4-8, 70%, volně ložený, v ceně dodávka materiálu, RUCNÍ míchání na stavbě (malý objem), dovoz	m3	2,946	2 000,00	5 892,00	vlastní
	VV		* spodní vrstva substrátu 100mm pro štěrktřávník (směs štěrku a zeminy) 28,6m2 "					
	VV		* do směsi použita stáv.zemina z demolice SO 04 C = cca 0,9m3 "					
	VV		0,10*sterkTRAV242C*1,03			2,946		
13	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,946	150,00	441,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		* lokální rozvozy substrátu (nad rámec manipulačního prostoru v poloze rozprostření)" 0,10*sterkTRAV242C*1,03			2,946		
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,946	150,00	441,90	CS ÚRS 2023 02
	VV		* lokální rozvozy substrátu (nad rámec manipulačního prostoru v poloze rozprostření)" 0,10*sterkTRAV242C*1,03			2,946		
15	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	28,600	6,00	171,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		* BT 6/ jemné terénní modelace +/- 1cm / hrabání 1x"					
	VV		1*sterkTRAV242C			28,600		
16	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	28,600	2,00	57,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		* BT 6/ válcování 1x válem 3,5 t bez vibrace"					
	VV		1*sterkTRAV242C			28,600		
D	998	Přesun hmot					120,00	
17	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,120	1 000,00	120,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: SO 04C - MOBILIÁŘ - lavičky, sedací mola, koše

KSO: 823 33
Místo: PRAHA 7
CZ-CPV: 45112720-8

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 2411
Datum: 27. 2. 2024
CZ-CPA: 42.99.22

IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Cena bez DPH			375 419,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	375 419,80	21,00%	78 838,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	454 257,96

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C

Objekt: 3C - 3.etapa C

Soupis: **SO 04C - MOBILIÁŘ - lavičky, sedací mola, koše**

Místo: PRAHA 7

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Datum: 27. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		375 419,80
HSV - Práce a dodávky HSV		229 496,70
1 - Zemní práce		16 505,20
4 - Vodorovné konstrukce		500,00
5 - Komunikace pozemní		56 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		153 000,00
998 - Přesun hmot		3 091,50
PSV - Práce a dodávky PSV		140 000,00
762 - Konstrukce tesařské		140 000,00
M - Práce a dodávky M		5 923,10
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		5 923,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTIŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C

Objekt: 3C - 3.etapa C

Soupis: SO 04C - MOBILIÁŘ - lavičky, sedací mola, koše

Místo: PRAHA 7

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Datum: 27. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							375 419,80	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					229 496,70	
D	1	Zemní práce					16 505,20	
1	K	121112003-10	Sejmutí travního dmu - tl vrstvy do 100 ručně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci)	m2	24,000	35,00	840,00	vlastní
	VV		* Výkaz výměr dle -BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...)					
	VV		* BT/ SO 04-C MOBILIÁŘ "					
	VV		* výkresy: D4 C- SO 04 C (samostat. příloha Manuál - str. 3-7)+ výkr. C2 Koord. situace"					
	VV		* Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 04.C "					
	VV		Mezisoučet POZNÁMKA odkazu VV na PD		0,000			
	VV		* BT 2 / sejmutí travního dmu pro odvoz" 24,0		24,000			
	VV		* ručně: 12*2*1m2= lokálně 12" malé plochy pod LAVIČKY "					
	VV	Rm2DRNY4C	Součet		24,000			
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,160	750,00	1 620,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* BT 9/ dokop zeminy tl. 0,09m (pro 12" panely laviček) 24m2"					
	VV		* (dokop pro k-ci panelů+lože po sejmutí dmu -0,10, k-ce na k.-0,19m) "					
	VV		24,0*(0,19-0,10)		2,160			
	VV	rODKOPzem4C	Mezisoučet		2,160			
3	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,450	350,00	157,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		* BT 9/ odkop zeminy tl.90mm (pro panely laviček); v psámu iS (nad kabely VO) *					
	VV		* (viz. BT 4/ kabelová chránička 10mb)" 0,5*(0,19-0,10)*10,0		0,450			
	VV		Součet		0,450			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,210	150,00	781,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		* sejmuté dmy se zeminou "					
	VV		Rm2DRNY4C*0,10		2,400			
	VV	m3ODVOZdm4C	Mezisoučet		2,400			
	VV		* výkopy zeminy /mimo zpětné zásypy chráničky"					
	VV		rODKOPzem4C		2,160			
	VV		rRYHYCHRzem4C		5,100			
	VV		-ZASYPchran4C		-3,550			
	VV		* -0,9m3 odložit pro SO 02.4C (substrát míchaný na stavbě pro štěrk.trávník) "					
	VV		-0,9		-0,900			
	VV	ODVOZzem4C	Mezisoučet		2,810			
	VV		Součet		5,210			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	50,050	20,00	1 001,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* úložná skládka pro zeminu s dmy "					
	VV		m3ODVOZdm4C*(25-10)		36,000			
	VV		* odpadové hospodářství zhotovitele nebo recyklační centra "					
	VV		ODVOZzem4C*(15-10)		14,050			
	VV		Součet		50,050			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	9,660	150,00	1 449,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* nalož. ručních odkopů pro hromadný odvoz "					
	VV		Rm2DRNY4C*0,10		2,400			
	VV		rODKOPzem4C		2,160			
	VV		rRYHYCHRzem4C		5,100			
	VV		Součet		9,660			
7	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní dmy se zeminou - úložná skládka nebo kompostárna - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	3,360	250,00	840,00	vlastní
	VV		m3ODVOZdm4C*1,4		3,360			
8	K	171201231-11	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t	4,918	250,00	1 229,50	vlastní
	VV		* odpadové hospodářství zhotovitele nebo recyklační centra "					
	VV		ODVOZzem4C*(1,7+1,8)/2		4,918			
9	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	5,210	20,00	104,20	CS ÚRS 2023 02
	VV		* úložná skládka pro zeminu s dmy "					
	VV		m3ODVOZdm4C		2,400			
	VV		* odpadové hospodářství zhotovitele nebo recyklační centra "					
	VV		ODVOZzem4C		2,810			
	VV		Součet		5,210			
10	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* BT3,4 / Kabelová chránička -HDPE D110: dělená pro stáv.kabely: " 10,0		10,000			
11	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,100	1 000,00	5 100,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* BT 3,4/ rýha pro Kabel. chráničku					
	VV		* ruční výkop u kabelů od pláně ulož. panelů (-0,19m)					
	VV		0,5*(0,10+0,110+1,0-0,19)*10,0		5,100			
	VV	rRYHYCHRzem4C	Součet		5,100			
12	K	139001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,100	100,00	510,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* BT3,4/ Kabelová chránička D 110: výkop u stáv.kabelů"					
	VV		rRYHYCHRzem4C		5,100			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhutněním	m3	3,550	150,00	532,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		* BT 8/ Kabelová chránička: zásyp rýhy pod panely (po k.-0,19m) zeminou (po obetonování)"					
	VV		* rýha chráničky, prostor k zásypu "					
	VV		rRYHYCHRzem4C		5,100			
	VV		* odpočet OP vestavěn. k-ci v kabel.rýhách (lože 0,10m, trubky D110, obeton. 0,10m) "					
	VV		-0,50*(0,10+0,110+0,10)*10,0		-1,550			
	VV	ZASYPchran4C	Mezisoučet		3,550			
	VV		Součet		3,550			
14	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	24,000	35,00	840,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* ručně: 12*2*1m2= lokálně 12" malé plochy pod LAVIČKY / řez lavička na panelu str.3/ SO 04.1"					
	VV		* BT 10 / srovnání + hutnění pláně (10Mpa)" 24,0		24,000			
	VV		Součet		24,000			
D	4	Vodorovné konstrukce					500,00	
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,500	1 000,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* BT 4/ Kabelová chránička HDPE D110: dělená pro stáv.kabely 10mb: lože "					
	VV		0,50*0,10*10,0		0,500			
	VV	LOZEchran4C	Mezisoučet		0,500			
D	5	Komunikace pozemní					56 400,00	
16	K	584121108-01	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva - dreného fr. 4-8 - tl 40 mm plochy do 15 m2 jednotlivě	m2	24,000	350,00	8 400,00	vlastní
	VV		* SO 04.1 C lavičky"					
	VV		* BT 12/ bet. panely 2000*1000/150mm pod lavičky, 12 ks /výkr. str. 2-3"					
	VV		* BT 11/ Drené Kamenivo 4/8, tl. 40 mm0,96m3 (lože z kameniva 24*0,04=0,096m3)= je součástí ceny mtž.položky"					
	VV		12*(2,0*1,0)		24,000			
	VV		Součet		24,000			
17	M	59381136-01	panel silniční 2,00x1,00x0,15m - atyp vč. kotevních protikusů pro kotvení laviček	kus	12,000	4 000,00	48 000,00	vlastní
	VV		* BT 12/ bet. panely 2000*1000/150mm pod lavičky, 12 ks /výkr. str. 2-3" 12		12,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					153 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	936104-IPR-1	M+D - Odpadkový koš - nádoba na komunální odpad, bez popelníku, objem nádoby 50 l, osazení dle pokynů výrobce (vč. spojovacího materiálu) - bez spodní stavby, typ dle standardů investora IPR Praha	kus	4,000	10 000,00	40 000,00	vlastní
	VV		* BT 16 / SO 04.4C odpadkové koše / výkr. str. 6/ komplet M+D* 4		4,000			
	VV		* typ koše dle standardů investora např. (https://iprpraha.cz/projekt/20/mobiliiar-lavicka-stojan-na-kola-a-odpadkovy-kos)*					
	VV		* Poznámka: přesná poloha košů bude upřesněna v průběhu stavby.					
	VV		Součet		4,000			
19	K	936104-IPR-2	Spodní stavba pro: Odpadkový koš (bet. patka, zemní práce, odvoz, poplatek)	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	vlastní
	VV		* BT 16 / SO 04.4C odpadkové koše / výkr. str. 6/ spodn stavba* 4		4,000			
20	K	9361241-LV1	M+D park.lavička s opěradlem, kotvená do panelu, 1800x800x820 mm konstrukce-ocel, PÚ ZN+prášková vypalovací barva, sedák - tropické dřevo bez PÚ, vč. dodávky kotvení, - bez spodní stavby (panelu)	kus	12,000	8 500,00	102 000,00	vlastní
	VV		* SO 04.1 C lavičky"					
	VV		* BT 1/ laviče s opěradlem (-bez područek), osazení do bet. panelu / výkr. str. 2-3* 12		12,000			
	VV		* (v ceně položky je i dodávka kotev, -panel vykázan samostatně) "					
	VV		Součet		12,000			
21	K	936124-D-90	Dopravní náklady pro mobiliář (park. lavice, koše) doprava prvků mobiliáře od výrobce na místo stavby, doprava montážní čtyř v předstihu pro zhotovení spodní stavby, doprava montážní čtyř pro namontování vlastních prvků mobiliáře	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
	VV		* komplet: dopr.náklady pro jednotlivé dodávané a montované mobiliář: pro etapu C* 1		1,000			
	D	998	Přesun hmot				3 091,50	
22	K	998226011	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců	t	12,366	250,00	3 091,50	CS ÚRS 2023 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				140 000,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				140 000,00	
23	K	762713-R1	Sedací molo velké 1600x2500mm, oc.k-ce žár.ZN + paluba dub.fošny, vše vč. povrch.úpravy - vč. montáže, položení na místě (je bez spodní stavby) a výrobní dokumentace dodavatele, doprava, přesun hmot	kus	1,000	90 000,00	90 000,00	vlastní
	VV		* SO 04.3 C -sedací mola"					
	VV		* BT 13/ sedací molo velké / výkr. str. 4-5/ komplet" 1		1,000			
24	K	762713-R2	Sedací molo malé 800x2500mm, oc.k-ce žár.ZN + paluba dub.fošny, vše vč.povrch.úpravy - vč. montáže, položení na místě (je bez spodní stavby) a výrobní dokumentace dodavatele, doprava, přesun hmot	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	vlastní
	VV		* SO 04.3 C -sedací mola"					
	VV		* BT 14/ sedací molo malé / výkr. str. 4-5/ komplet" 1		1,000			
	D	M	Práce a dodávky M				5 923,10	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				5 923,10	
25	K	460010023	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,010	50 000,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* BT 7/ Geodetické zaměření položení kabelové chráničky "					
	VV		* (zbytek nákladů viz. VON /výtyčení IS, sondy, geodet. práce po stavbě)"					
	VV		pCHRAN4C*0,001		0,010			
26	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m	10,000	20,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* dělené chráničky D110 "					
	VV		pCHRAN4C		10,000			
27	K	46079111-01	Očištění odkopaných kabelů a uložení kabelů do dělené zaklapávací chráničky z trubek ochranných plastových tuhých, uložených volně do rýhy	m	10,000	15,00	150,00	vlastní
	VV		* stáv. kabely do dělených chrániček "					
	VV		pCHRAN4C		10,000			
28	K	46079111-02	Příplatek k montáži trubek ochranných plastových tuhých - za utěsnění konců PUR pěnou pro potrubí, vč. dodávky pěny	m3	0,008	5 000,00	40,00	vlastní
	VV		* BT 6/ zapění konců kabel. dělených Chrániček D110 /dle v. C2 Koord.situace "					
	VV		* pro kabely VO/ 2 místa chmáček po 5m "					
	VV		(PI*(0,110/2)*2*0,20)*2*2		0,008			
	VV		Součet		0,008			
29	K	460742132-20	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru přes 10 do 15 cm - beton tř. C16-20	m	10,000	250,00	2 500,00	vlastní
	VV		* BT 10/ Kabelová chránička HDPE D110: dělená pro stáv.kabely" 10,0		10,000			
	VV		* + BT 5/ Beton prostý C 16/20. pro 10m=0,4m3. obetonování chráničky ze všech stran cca 100 mm"					
	VV		* blíže PD -SO 04.1 C lavičky - popis chrániček pod panely laviček "					
	VV	pCHRAN4C	Mezisoučet půlená chránička		10,000			
	VV		*POZNÁMKA: lože odd.4 HSV, zemní práce (rýhy, zásep) odd.1 HSV"					
	VV		Součet		10,000			
30	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	m	11,550	150,00	1 732,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		* (spojke přesahem 30cm na 3m trubku =10% /1mb) "					
	VV		pCHRAN4C*1,10*1,05		11,550			
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,011	1 000,00	11,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		2,267-2,256		0,011			
32	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	2,256	350,00	789,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		* obetonování chráničky" 2,256		2,256			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: SO 06C - ÚPRAVA OBJEKTU S TOALETAMI - grafika, treláž

KSO: 815 94
Místo: PRAHA 7
CZ-CPV: 45450000-6

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 12747
Datum: 27. 2. 2024
CZ-CPA: 41.00.49

IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			116 553,74
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	116 553,74	21,00%	24 476,29
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	141 030,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: SO 06C - ÚPRAVA OBJEKTU S TOALETAMI - grafika, treláž

Místo: PRAHA 7
Zadavatel: Městská část Praha 7
Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Datum: 27. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	116 553,74
HSV - Práce a dodávky HSV	42 071,83
1 - Zemní práce	607,68
2 - Zakládání	57,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	38 821,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 080,00
998 - Přesun hmot	505,55
PSV - Práce a dodávky PSV	74 481,91
783 - Dokončovací práce - nátěry	24 131,91
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	50 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C

Objekt: 3C - 3.etapa C

Soupis: SO 06C - ÚPRAVA OBJEKTU S TOALETAMI - grafika, treláž


Místo: PRAHA 7

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Datum: 27. 2. 2024

Projektant:



Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							116 553,74	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					42 071,83	
D	1	Zemní práce					607,68	
1	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,384	750,00	288,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* Výkaz výměr díle - BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT7...) "					
	VV		* BT/ SO 06 C - /UPRAVA OBJEKTU S TOALETAMI "					
	VV		* výkresy: D6 C- SO 06 C (samostat. příloha Manuál - str. 3-5)+ výkr. C2 Koord. situace"					
	VV		* Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument platí pro všechny položky SO 06 C"					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		* SO 06.2 C: treláž pro popínavku, výkr. str.2-4 "					
	VV		* BT 6/ treláž 1ks : jamky pro bet.patky /osazení ocel.sloupků zástěny "					
	VV		1*3*(0,4*0,4*(0,10+0,6+0,10))				0,384	
	VV	rJAMKYzem6C	Součet				0,384	
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,384	150,00	57,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		* výkopy zeminy"					
	VV	rJAMKYzem6C					0,384	
	VV	ODOVOzem6C	Mezisoučet				0,384	
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1,920	15,00	28,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		* odpadové hospodářství zhotovitele nebo recyklační centra "					
	VV		ODOVOzem6C*(15-10)				1,920	
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	0,384	150,00	57,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		* nalož. ručních odkopů pro hromadný odvoz "					
	VV		rJAMKYzem6C				0,384	
5	K	171201231-11	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t	0,672	250,00	168,00	vlastní
	VV		* odpadové hospodářství zhotovitele nebo recyklační centra "					
	VV		ODOVOzem6C*(1,7+1,8)/2				0,672	
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3	0,384	20,00	7,68	CS ÚRS 2023 02
	VV		* odpadové hospodářství zhotovitele nebo recyklační centra "					
	VV		ODOVOzem6C				0,384	
D	2	Zakládání					57,60	
7	K	27154221-32	Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím ze tříděné šterkodrtě - ŠD fr. 0-32	m3	0,048	1 200,00	57,60	vlastní
	VV		* BT 6/ treláž 1ks : podsypaní ŠD pod bet.patky /pro ocel.sloupky zástěny "					
	VV		1*3*(0,4*0,4*0,10)				0,048	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					38 821,00	
8	K	338171113-11	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 1 m se zabetonováním patek do 0,10m3/ks (beton C25/30) do připravených jamek	kus	3,000	450,00	1 350,00	vlastní
	VV		* SO 06.2 C: treláž pro popínavku, výkr. str.2-4 "					
	VV		* BT 6/ treláž 1ks : osazení ocel.sloupků zástěny do příprav.patek"					
	VV		1*3				3,000	
	VV		* dodávka sloupků je součástí atyp. zástěny treláže. odd.767"					
	VV		Součet				3,000	
9	K	348171152	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 2,5 m	m	3,140	150,00	471,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* srovnávací položka pro zástěnu treláže "					
	VV		* SO 06.2 C: treláž pro popínavku, výkr. str.2-4 "					
	VV		* BT 6/ treláž - svařovaný rám se síti, 1ks: dl. 4,13/ v. 3,4m "				1*3,14	
	VV		Součet				3,140	
	VV						3,140	
10	M	553424-R1	oc.zástěna treláže atyp - svařovaný rám š.4130/v.3400mm (profil jekl 150x50/5mm, celk.182kg, žár.ZN+Kornaxiř)+ 3x kotev.sloupky žár ZN (celk.30kg),14x oka pro síť; výplň síť polypropylen oko 50/50mm	kus	1,000	37 000,00	37 000,00	vlastní
	VV		* atyp díle SO 06.2 C: treláž pro popínavku, výkr. str.2-4 "					
	VV		* BT 6/ treláž - svařovaný rám se síti, 1ks " 1					
	VV				1,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 080,00	
11	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* SO 06.1 C: "					
	VV		* BT 1...5/ nástřik barvou+polep fólií vč. čištění a přípravy podkladů: díle TZ str. 2 "					
	VV		* potřebné lešení pro čištění a novou PU kontejneru 6x3/v.2,5m"					
	VV		* sada " 4				4,000	
	VV	LESENI6C	Součet				4,000	
12	K	949111211	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 m za každý den použití	sada	48,000	10,00	480,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		LESENI6C*12				48,000	
13	K	949111811	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		LESENI6C				4,000	
D	998	Přesun hmot					505,55	
14	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	0,833	350,00	291,55	CS ÚRS 2023 02
	VV		* ŠD polštář + bet.patky " 0,104+0,729				0,833	
15	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnice v do 3 m	t	0,214	1 000,00	214,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* kovová zástěna/přesun hmot celkem-odpočet bet.patka a ŠD polštář "					
	VV		1,047-0,833				0,214	
	VV		Součet				0,214	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					74 481,91	
D	783	Dokončovací práce - nátěry					24 131,91	
16	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	23,400	10,00	234,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* BT 3/ nástřik barvou: objekt toalet (foto/kovový kontejner) "					
	VV		* 3" dveře " 3*(0,8+2*2,1)				15,000	
	VV		* 2x okno" 2*(0,9+1,2)*2				8,400	
	VV	PASKA6C	Součet				23,400	
17	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	24,570	1,00	24,57	CS ÚRS 2023 02
	VV		PASKA6C*1,05				24,570	
18	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií	m2	7,200	10,00	72,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* BT 3/ nástřik barvou: objekt toalet (foto/kovový kontejner) "					
	VV		* 3" dveře " 3*(0,8*2,1)				5,040	
	VV		* 2x okno" 2*(0,9*1,2)				2,160	
	VV	ochranFOLIE6C	Součet				7,200	
19	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	7,560	1,50	11,34	CS ÚRS 2023 02
	VV		ochranFOLIE6C*1,05				7,560	
20	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	66,000	25,00	1 650,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		* BT 3/ nástřik barvou: očištění pod nástřik "					
	VV		NASTRIKfas6C				66,000	
21	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	66,000	25,00	1 650,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		NASTRIKfas6C				66,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	66,000	15,00	990,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		NASTRIKfas6C		66,000			
23	K	7833471-R1	M+D/ Nástřik plechového kontejneru barvou do exteriéru (průmyslový lak pod vysokým tlakem, 2 vrstvy) - kompatibilní se stávaj.povrchem, vč. vyvzorkování a odsouhlasení na stavbě	m2	66,000	250,00	16 500,00	vlastní
	VV		" SO 06.1 C: objekt s toaletami (dle foto= plechový kontejner) "					
	VV		" BT 3+4/ nástřik barvou: dle TZ str. 2 " 66,0		66,000			
	VV	NASTRIKfas6C	Součet		66,000			
24	K	783352101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyesterovým tmelem	m2	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" případné vyspravení stáv. povrchu pod nástřik: odhad do 30% "					
	VV		0,30*NASTRIKfas6C+0,20		20,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				50 350,00	
25	K	78451109-R1	Grafický polep - grafický návrh, očištění a příprava podkladu (dle výrobce polep. fólie) aplikace polepu, dodávka atyp. polepové fólie do exteriéru s autorskou grafikou	m2	26,500	1 900,00	50 350,00	vlastní
	VV		" SO 06.1 C: "					
	VV		"plocha zvětšená koeficientem 1,5 - trapézový plech, na celk.26,5m2"					
	VV		" BT 1/ polepová fólie s autorsk. grafikou/ dle TZ str. 2 "					
	VV		" BT 2/ očištění a příprava fasády objektu/ dle pokynů výrobce polepové fólie"					
	VV		" BT 5/ Aplikace grafického polepu/ dle pokynů výrobce polepové fólie na trapéz.plech"					
	VV		" plocha celkem " 26,5		26,500			
	VV		Součet		26,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: SO 07C - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3: **SO 07.1C - Výsadba stromů - etapa C**

KSO: PRAHA 7

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 27. 2. 2024
Datum:
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			46 730,15
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	46 730,15	21,00%	9 813,33
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	56 543,48

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: SO 07C - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3: **SO 07.1C - Výsadba stromů - etapa C**

Místo: PRAHA 7

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Datum: 27. 2. 2024
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	46 730,15
HSV - Práce a dodávky HSV	46 730,15
1a - Výsadba stromů	45 395,15
1b - Rozvojová péče	1 335,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C

Objekt: 3C - 3.etapa C

Soupis: SO 07C - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Úroveň 3: SO 07.1C - Výsadba stromů - etapa C

Místo: PRAHA 7

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Datum: 27. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							46 730,15	
D HSV Práce a dodávky HSV							46 730,15	
D 1a Výsadba stromů							45 395,15	
1	K	171201231-11	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládky kód odpadu 17 05 04	t	1,575	250,00	393,75	vlastní
	vv		"Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...)"					
	vv		"BT/ SO 07 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - C-7-1 VÝSADBA STROMŮ"					
	vv		"Odvoz odpadu na skládku / kompost vč. poplatku za skládkovné nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém hospodářství"					
	vv		"BT 3 Hloubení jámek pro výsadbu dřevin s výměnou půdy z 50%, objem 1 m3 (do volné půdy)" 3*0,3*1,75		1,575			
2	K	174111109	Příplatek k zásepů za ruční prohození sypaniny sítem	m3	6,480	150,00	972,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		"BT 3 Hloubení jámek pro výsadbu dřevin s výměnou půdy z 50%, objem 1 m3 (do volné půdy)" 3*1,76		5,280			
	vv		"*+ 40% prohozu na pročištění " 3*0,4		1,200			
	vv		Mezisoučet		6,480			
3	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		"BT 3 Hloubení jámek pro výsadbu dřevin s výměnou půdy z 50%, objem 1 m3 (do volné půdy)" 3		3,000			
4	K	184814211	Michání vegetačních substrátů ručně přehozením přes síto	m3	3,510	500,00	1 755,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		"BT 4 Substrát - michání na stavbě: 50% zemina z výkopu, 10 % ornice, 20 % kompost, 20 % kamenivo 16/32 +30% slehavost" (3*0,9*1,3)		3,510			
5	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	0,351	1 200,00	421,20	CS ÚRS 2023 02
	vv		"BT 5 Ornice/zahradní zemina" 3*0,9*1,3*0,1		0,351			
6	M	10321100-B1	kompost	m3	0,702	1 200,00	842,40	vlastní
	vv		"BT 6 Kompost" 3*0,9*1,3*0,2		0,702			
7	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	0,702	750,00	526,50	CS ÚRS 2023 02
	vv		"BT 7 Kamenivo 16/32" 3*0,9*1,3*0,2		0,702			
8	K	183403132	Obdělání půdy rytím v zemině skupiny 3 v rovině a svahu do 1:5	m2	15,000	8,00	120,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		"Mechan. rozpojení dna a stěn jámy pro výsadbu stromu "					
	vv		"dno " (3*1*1)		3,000			
	vv		"stěny " (3*4*1*1)		12,000			
	vv		Mezisoučet		15,000			
9	K	211531111-32	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	0,300	1 000,00	300,00	vlastní
	vv		"BT 8 Drenážní vrstva šterk 16/32, tl. 100 mm" 3*0,1		0,300			
10	K	184102114	Výsadba dřevin s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	3,000	750,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		"BT 9 Výsadba stromů listnatých ok 18/20, kmen 2 m, s balem" 3		3,000			
11	M	026503333-80	Prunus avium 'Plena' - třešeň plácí / Vk/sol, 3xp, ok. 18/20, ZB nasazení koruny min. 2 m, alejový strom listnatý	kus	2,000	7 043,00	14 086,00	vlastní
	vv		"BT 1 STROMY LISTNATÉ ALEJOVÉ 18/20 cm - Prunus avium 'Plena' " 2		2,000			
12	M	026503333-81	Fraxinus excelsior - jasan ztepilý, Vk/sol, 3xp, ok. 20/25, ZB nasazení koruny min. 2 m, alejový strom listnatý	kus	1,000	12 558,00	12 558,00	vlastní
	vv		"BT 2 STROMY LISTNATÉ ALEJOVÉ 20/25 cm - Fraxinus excelsior" 1		1,000			
13	K	184215133-4	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 čtyřmi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	3,000	150,00	450,00	vlastní
	vv		"BT 12 Nadzemní kotvení - 4 kůly dřevěné impregnované tl 2,5 m, tl. 6 cm, spojovací příčky, dráty, pásky" 3		3,000			
	vv		" Položka je vč. dodávek drátů a pásky a jutowiny "					
14	M	60591255	kůl vyzarovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	12,000	120,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		3*4		12,000			
15	M	60591320-1	dřevěná púlkulatina odkorněná D 6 cm	m	25,080	30,00	752,40	vlastní
	vv		"2 řady spojovacích příchlí kotvicích kůlů (dl. cca 1,1 a 0,8 m)"					
	vv		(3*4*1,1)*1,1		14,520			
	vv		(3*4*0,8)*1,1		10,560			
	vv		Mezisoučet		25,080			
16	K	184215413-09	Osazení závlahové hadice při výsadbě dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5	m	9,000	15,00	135,00	vlastní
	vv		"BT 14 závlahový systém - hadice flexibilní" 3*(1,0+2,0)		9,000			
17	M	28611222	trubka drenážní flexibilní celoperoforovaná PVC-U SN 4 DN 80 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	9,270	40,00	370,80	CS ÚRS 2023 02
	vv		3*(1,0+2,0)*1,03		9,270			
18	K	184215413	Zhotovení závlahové misy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		"BT 13 zřízení závlahové misy - stromy ve volné ploše" 3		3,000			
19	K	183911111-11	Ochrana dřevin chemickým nátěrem ručně	m2	1,200	250,00	300,00	vlastní
	vv		" BT 16 ochranný nátěr kmene proti korní spále"					
	vv		"OK 18/20" 0,2*2,0*3		1,200			
	vv		Mezisoučet		1,200			
20	M	25234029-02	ochranný nátěr na kmene - ochrana proti korní spále (bal.10 kg), spotřeba cca 1 kg/m2	kg	1,236	550,00	679,80	vlastní
	vv		1,2*1*1,03		1,236			
21	K	184501141-09	Zhotovení obalu z plastové chráničky kmene proti poškození sekačkou - v rovině ve svahu do 1:5	kus	3,000	5,00	15,00	vlastní
	vv		"BT 15 chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou" 3		3,000			
22	M	61894009-01	chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou - polyetylen PE, zelená: v.21cm, dl. 36cm (1ks pro kmen do D11cm, pro větš D spoje zámký více ks)	kus	9,000	85,00	765,00	vlastní
	vv		"BT 15 chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou" 3*3		9,000			
23	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	20 000,00	20,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		"BT 10 Hnojení i tabletovým pomalu rozpustným hnojivem 5 ks/ strom" 3*5*0,010*0,001+0,001		0,001			
24	M	25111111-01	hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g	kus	16,000	2,00	32,00	vlastní
	vv		"BT 11 tabletové hnojivo s postupným uvolňováním 50g/ks" 3*5*1,03+0,55		16,000			
25	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,180	350,00	63,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		"BT 17 Zaliti po výsadbě 60 l / strom"					
	vv		"v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"					
	vv		3*0,06*1		0,180			
26	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,180	350,00	63,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		3*0,06*1		0,180			
27	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,180	35,00	6,30	CS ÚRS 2023 02
	vv		"cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"					
	vv		3*0,06*1		0,180			
28	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	3,000	35,00	105,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		"BT 18 Mulčování výsadbové misy, borka tl. 100 mm" 3*1		3,000			
29	M	10391100-01	kůra mulčovací VL - jemně drcená borka	m3	0,300	1 200,00	360,00	vlastní
	vv		"BT 19 Jemně drcená borka" 3*0,1		0,300			
30	K	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		"BT 20 Výchovný řez" 3		3,000			
31	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,863	1 000,00	1 863,00	CS ÚRS 2023 02
D 1b Rozvojová péče							1 335,00	
32	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin sdílních v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypleti"					
	VV		"odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady"					
	VV		"naložení na DP, odvoz do 20 km a s jeho složením"					
	VV		"BT 22 ošetření dřevin po výsadbě 2x cykl"3"2		6,000			
	VV		"vč. vypleti, závlah, mýty"					
33	K	184911111-03	Kontrola úvazků dřeviny ke kůlům	kus	3,000	30,00	90,00	vlastní
	VV		"BT 23 kontrola kotvení 1x" 3		3,000			
34	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,800	250,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 21 Zálivka 60 l/strom – 5-10x dle průběhu počasí" 3"0,06"10		1,800			
35	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,800	250,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		3"0,06"10		1,800			
36	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1,800	25,00	45,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		3"0,06"10		1,800			
	VV		"cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: SO 07C - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3: **SO 07.2C - Výsadba keřů - etapa C**

KSO: PRAHA 7

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 27. 2. 2024
Datum:
IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754
IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819
IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]
IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]

Cena bez DPH			124 038,27
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	124 038,27	21,00%	26 048,04
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			150 086,31
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: SO 07C - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3: **SO 07.2C - Výsadba keřů - etapa C**

Místo: PRAHA 7

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Datum: 27. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	124 038,27
HSV - Práce a dodávky HSV	124 038,27
2a - Výsadba keřů	114 149,27
2b - Rozvojová péče	9 889,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: SO 07C - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3: SO 07.2C - Výsadba keřů - etapa C

Místo: PRAHA 7

Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: Městská část Praha 7

Projektant:

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							124 038,27	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					124 038,27	
D	2a	Výsadba keřů					114 149,27	
1	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní dmy se zeminou - úložná skládka nebo kompostárna - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	13,034	350,00	4 561,90	vlastní
	vv	"Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "						
	vv	"BT/ SO 07 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - C-7-2 VÝSADBA KEŘŮ "						
	vv	"tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"						
	vv	"BT 36 Sejmuti dmu tl. 100 mm s odvozem" 93,1*0,1*1,4						
					13,034			
2	K	171201231-19	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01	t	0,013	250,00	3,25	vlastní
	vv	"tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"						
	vv	"odhad tonáže odpadu z odplevelení: = 12-14 m3/ha, 100 kg/m3 = 14*100=1,4/ha" (1,4*93,1)/10000						
					0,013			
3	K	171201231-11	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce, kód odpadu 17 05 04	t	17,922	250,00	4 480,50	vlastní
	vv	"Odvoz odpadu na skládku / kompost vč. poplatku za skládkovné nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém hospodářství"						
	vv	"BT 37 Rozrušení půdy do hl. 30 cm, výměna půdy 50 %" 93,1*0,11*1,75						
					17,922			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	19,551	150,00	2 932,65	CS ÚRS 2023 02
	vv	93,1*0,1+93,1*0,11						
					19,551			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,551	150,00	2 932,65	CS ÚRS 2023 02
	vv	93,1*0,1+93,1*0,11						
					19,551			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	139,650	15,00	2 094,75	CS ÚRS 2023 02
	vv	93,1*0,1*15						
					139,650			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	19,551	20,00	391,02	CS ÚRS 2023 02
	vv	93,1*0,1+93,1*0,11						
					19,551			
8	K	111301111	Sejmuti dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	93,100	35,00	3 258,50	CS ÚRS 2023 02
	vv	"BT 36 Sejmuti dmu tl. 100 mm s odvozem" 93,1						
					93,100			
9	K	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 3	m2	93,100	20,00	1 862,00	CS ÚRS 2023 02
	vv	"založení záhonu pro výsadbu keřů" 93,1						
					93,100			
10	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	93,100	8,00	744,80	CS ÚRS 2023 02
	vv	"BT 37 Rozrušení půdy do hl. 30 cm, výměna půdy 50 %" 93,1						
					93,100			
11	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	29,327	150,00	4 399,05	CS ÚRS 2023 02
	vv	"BT 41 Vyčištění zeminy před výsadbou" 93,1*0,195						
	vv	"÷ 40% prohozu na pročištění " 93,1*0,3*0,4						
	vv	Mezisoučet						
					29,327			
12	K	184814211	Michání vegetačních substrátů ručně přehozením přes sito	m3	36,309	500,00	18 154,50	CS ÚRS 2023 02
	vv	"BT 38 Michání substrátů pro výměnu - 50% zemina z výkopu, 30% omice, 20% kompost + 30% sléhavost" 93,1*0,3*1,3						
					36,309			
13	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	10,893	1 200,00	13 071,60	CS ÚRS 2023 02
	vv	"BT 39 Omice/zahradní zemina" 93,1*0,3*1,3*0,3						
					10,893			
14	M	10321100-B1	kompost	m3	7,262	1 200,00	8 714,40	vlastní
	vv	"BT 40 Kompost" 93,1*0,3*1,3*0,2						
					7,262			
15	K	181351005	Rozprostření omice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	93,100	35,00	3 258,50	CS ÚRS 2023 02
	vv	"rozprostření mchaného substrátu" 93,1						
					93,100			
16	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	93,100	25,00	2 327,50	CS ÚRS 2023 02
	vv	"BT 42 Jemné terénní modelace - urovnání do +- 1 cm " 93,1						
					93,100			
17	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	93,100	6,00	558,60	CS ÚRS 2023 02
	vv	"BT 43 hrabání" 93,1						
					93,100			
18	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	186,200	8,00	1 489,60	CS ÚRS 2023 02
	vv	"BT 44 Odplevelení - dle původu zeminy min. 2x" 93,1*2						
					186,200			
19	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	62,000	30,00	1 860,00	CS ÚRS 2023 02
	vv	"BT 45 Hloubení jamek pro výsadbu keřů 0,1 m3" 62						
					62,000			
20	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	62,000	30,00	1 860,00	CS ÚRS 2023 02
	vv	"BT 46 Výsadba keřů výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamek bez výměny půdy" 62						
					62,000			
21	M	0265036-601	Staphylea pinnata (klokoč zpeřný) - v. 60 cm, rozvětvený, ZB (nebo kontejner)	kus	15,000	200,00	3 000,00	vlastní
	vv	"BT 31 Staphylea pinanta" 15						
					15,000			
22	M	0265036-602	Corylus avellana (liska obecná) - v. 60 cm, rozvětvený, ZB (nebo kontejner)	kus	10,000	150,00	1 500,00	vlastní
	vv	"BT 32 Corylus avellana" 10						
					10,000			
23	M	0265036-603	Cornus mas (dřín obecný) - v. 60 cm, rozvětvený, ZB (nebo kontejner)	kus	15,000	200,00	3 000,00	vlastní
	vv	"BT 33 Cornus mas" 15						
					15,000			
24	M	0265036-604	Syringa vulgaris (šefík obecný) - v. 60 cm, rozvětvený, ZB (nebo kontejner)	kus	12,000	350,00	4 200,00	vlastní
	vv	"BT 34 syringa vulgaris" 12						
					12,000			
25	M	0265036-605	Weigela sp. (vajgérie) - v. 60 cm, rozvětvený, ZB (nebo kontejner)	kus	10,000	200,00	2 000,00	vlastní
	vv	"BT 35 Weigela sp." 10						
					10,000			
26	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,002	20 000,00	40,00	CS ÚRS 2023 02
	vv	"BT 47 Tabletové hnojivo s postupným uvolňováním 30g/ks" 62*3*0.010*0.001						
					0,002			
27	M	25111111-01	hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g	kus	192,000	2,00	384,00	vlastní
	vv	"BT 47 Tabletové hnojivo s postupným uvolňováním 30g/ks" 62*3*1,03+0,42						
					192,000			
28	K	184851412	Zpětný řez netmíthých keřů po výsadbě v přes 0,5 do 1 m	kus	62,000	5,00	310,00	CS ÚRS 2023 02
	vv	"BT 48 Povýsadbový řez" 62						
					62,000			
29	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	93,100	35,00	3 258,50	CS ÚRS 2023 02
	vv	"BT 49 Mulčování záhonu plošně, borka, tl. 100 mm" 93,1						
					93,100			
30	M	10391100-01	kůra mulčovací VL - jemně drcená borka	m3	9,682	1 200,00	11 618,40	vlastní
	vv	"BT 50 Jemně drcená borka" 93,1*0,10*1,04						
					9,682			
31	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,860	350,00	651,00	CS ÚRS 2023 02
	vv	"BT 51 Zaliti po výsadbě 30 l / keř" 62*0,03*1						
	vv	"v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"						
					1,860			
32	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,860	350,00	651,00	CS ÚRS 2023 02
	vv	62*0,03*1						
					1,860			
33	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1,860	35,00	65,10	CS ÚRS 2023 02
	vv	"cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"						
	vv	62*0,03*1						
					1,860			
34	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	9,031	500,00	4 515,50	CS ÚRS 2023 02
D	2b	Rozvojová péče					9 889,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin sdílních v rovině a svahu do 1:5	kus	124,000	1,00	124,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypleti"					
	VV		"odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady"					
	VV		"naložení na DP, odvoz do 20 km a s jeho složením"					
	VV		"BT 53 ošetření dřevin po výsadbě 2x cykl" 62*2					
	VV		"vč. vypleti závlah.misy"		124,000			
36	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	18,600	250,00	4 650,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 52 Voda na závluku 30 l/keř – 5-10x dle průběhu počasí" 62*0,03*10		18,600			
37	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	18,600	250,00	4 650,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		62*0,03*10		18,600			
38	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	18,600	25,00	465,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		62*0,03*10		18,600			
	VV		"cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: SO 07C - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3: **SO 07.3C - Výsadba popínavých rostlin - etapa C**

KSO: PRAHA 7
Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 27. 2. 2024
Datum:

IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

IČ: [redacted]
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			46 373,74
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	46 373,74	21,00%	9 738,49
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			56 112,23
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: SO 07C - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3: **SO 07.3C - Výsadba popínavých rostlin - etapa C**

Místo: PRAHA 7

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Datum: 27. 2. 2024
Projektant: 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		46 373,74
HSV - Práce a dodávky HSV		46 373,74
3a - Popínavé rostliny - výsadba plošná		26 806,67
3b - Popínavé rostliny - výsadba plošná		15 714,57
3c - Rozvojová péče		3 852,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C

Objekt: 3C - 3.etapa C

Soupis: SO 07C - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Uroveň 3: SO 07.3C - Výsadba popínavých rostlin - etapa C

Místo: PRAHA 7

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Datum: 27. 2. 2024

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							46 373,74	
D HSV Práce a dodávky HSV							46 373,74	
D	3a	Popínavé rostliny - výsadba plošná					26 806,67	
1	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní dmy se zeminou - úložná skládka nebo kompostárna - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	2,380	350,00	833,00	vlastní
	VV		"Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
	VV		"BT/ SO 07 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - C-7-3 VÝSADBA POPINAVÝCH ROSTLIN"					
	VV		"tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"					
	VV		"BT 61 Sejmuti dmu tl. 100 mm s odvozem" 17*0,1*1,4		2,380			
2	K	171201231-19	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01	t	0,002	250,00	0,50	vlastní
	VV		"tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"					
	VV		"odhad tonáže odpadu z odplevelení: = 12-14 m3/ha, 100 kg/m3 = 14*100=1,4t/ha" (1,4*17)/10000		0,002			
3	K	171201231-11	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce, kód odpadu 17 05 04	t	3,273	250,00	818,25	vlastní
	VV		"Odvoz odpadu na skládku / kompost vč. poplatku za skládkovné nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém hospodářství"					
	VV		"BT 37 Rozrušení půdy do hl. 30 cm, výměna půdy 50 %" 17*0,11*1,75		3,273			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,570	150,00	535,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		17*0,1+17*0,11		3,570			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,570	150,00	535,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		17*0,1+17*0,11		3,570			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	25,500	15,00	382,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		17*0,1*15		25,500			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,570	20,00	71,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		17*0,1+17*0,11		3,570			
8	K	111301111	Sejmuti dmu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	17,000	35,00	595,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 61 Sejmuti dmu tl. 100 mm s odvozem" 17		17,000			
9	K	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 3	m2	17,000	20,00	340,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"založení záhonu pro výsadbu popínavých rostlin" 17		17,000			
	VV		"pozn. záhon pro výsadbu v pozadí navrhované keřové skupiny 1, bude připraven v rámci založení keřové skupiny"					
10	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	17,000	8,00	136,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 62 Rozrušení půdy do hl. 30 cm, výměna půdy 50 %" 17		17,000			
11	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem	m3	5,355	150,00	803,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 66 Vyčištění zeminy před výsadbou" 17*0,195		3,315			
	VV		"*+ 40% prohozu na pročištění " 17*0,3*0,4		2,040			
	VV		Mezisoučet		5,355			
12	K	184814211	Michání vegetačních substrátů ručně přehozením přes sito	m3	6,630	500,00	3 315,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 63 Michání substrátu pro výměnu - 50% zemina z výkopu, 30% omice, 20% kompost + 30% sléhavost" 17*0,3*1,3		6,630			
13	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,989	1 200,00	2 386,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 64 Omice/zahradní zemina" 17*0,3*1,3*0,3		1,989			
14	M	10321100-B1	kompost	m3	1,326	1 200,00	1 591,20	vlastní
	VV		"BT 65 Kompost" 17*0,3*1,3*0,2		1,326			
15	K	181351005	Rozproštění ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	17,000	35,00	595,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"rozproštění ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně		17,000			
16	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	17,000	30,00	510,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 67 Jemné terénní modelace - urovnání do +- 1 cm " 17		17,000			
17	K	183403153	Obdělání půdy hráběním v rovině a svahu do 1:5	m2	17,000	6,00	102,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 68 hrábění" 17		17,000			
18	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	34,000	8,00	272,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 69 Odplevelení - dle původu zeminy min. 2x" 17*2		34,000			
19	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	33,000	30,00	990,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 70 Hloubení jamek pro výsadbu rostlin 0,05 m3" 33		33,000			
20	K	184102111	Výsadba dřevin s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	33,000	30,00	990,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 71 Výsadba rostlin s balem D do 0,2 m do jamek bez výměny půdy" 33		33,000			
21	M	0265036-443	Parthenocissus tricuspidata - přísavník trojčlípý / ko 2L - typ ovívjivé a pnoucí dřeviny, kontejner., rozvětvené min.2 výhony, vyvazované	kus	12,000	200,00	2 400,00	vlastní
	VV		"BT 58 Parthenocissus tricuspidata" 12		12,000			
22	M	0265036-441	Hedera helix - brečťan popínavý / ko 2L - typ ovívjivé a pnoucí dřeviny, kontejner., rozvětvené min.2 výhony, vyvazované	kus	17,000	200,00	3 400,00	vlastní
	VV		"BT 59 Hedera helix" 17		17,000			
23	M	0265036-442	Parthenocissus quinquefolia - přísavník pětistý / ko 2L - typ ovívjivé a pnoucí dřeviny, kontejner., rozvětvené min.2 výhony, vyvazované	kus	4,000	200,00	800,00	vlastní
	VV		"BT 60 Parthenocissus quinquefolia" 4		4,000			
24	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	20 000,00	20,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 72 Tabletové hnojivo s postupným uvolňováním 30g/ks" 33*3*0,010*0,001		0,001			
25	M	25111111-01	hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g	kus	101,970	2,00	203,94	vlastní
	VV		"BT 72 Tabletové hnojivo s postupným uvolňováním 30g/ks" 33*3*1,03		101,970			
26	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2,000	35,00	70,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 73 Mulčování záhonu plošné, šterkodrt 4/8 tl. 50-70 mm" 2		2,000			
27	M	58343872	kamenivo drené hrubé frakce 8/16	t	0,260	850,00	221,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 74 Šterkodrt 8/16, tl. 50-70 mm" 2*0,07*1,8*1,03		0,260			
28	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	15,000	35,00	525,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 75 Mulčování záhonu plošné, borka, tl. 100 mm (u plotů a zdi)" 15		15,000			
29	M	10391100-01	kůra mulčovací VL - jemné drená borka	m3	1,560	1 200,00	1 872,00	vlastní
	VV		"BT 76 Jemné drená borka" 15*0,10*1,04		1,560			
30	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,495	350,00	173,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 77 Zalití po výsadbě 15 l / rostlina" 33*0,015*1		0,495			
	VV		"v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"					
31	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,495	350,00	173,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		33*0,015*1		0,495			
32	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,495	35,00	17,33	CS ÚRS 2023 02
	VV		"cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"					
	VV		33*0,015*1		0,495			
33	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,256	500,00	1 128,00	CS ÚRS 2023 02
D	3b	Popínavé rostliny - výsadba plošná					15 714,57	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	17120122-90	Poplatek za uložení odpadu - travní drny se zeminou - úložná skládka nebo kompostárna - zemina ze zahrad a parků, kód odpadu 20 02 02	t	2,548	350,00	891,80	vlastní
	VV		"lonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"		2,548			
	VV		"odvoz drnu po hloubení jamek" 13°0,14°1,4		2,548			
	VV		Mezisoučet					
35	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,820	150,00	273,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		13°0,14		1,820			
36	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,820	150,00	273,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		13°0,14		1,820			
37	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	27,300	15,00	409,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		13°0,14°15		27,300			
38	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,820	20,00	36,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		13°0,14		1,820			
39	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	3,380	150,00	507,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 81 Substrát - míchání na stavbě: 50% zemina z výkopu, 30% ornice, 20% kompost" 13°0,26		3,380			
40	K	184814211	Míchání vegetačních substrátů ručně přehozením přes síto	m3	6,760	500,00	3 380,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 81 Substrát - míchání na stavbě: 50% zemina z výkopu, 30% ornice, 20% kompost + 30 % sléhavost" 13°0,4°1,3		6,760			
41	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,028	1 200,00	2 433,60	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 82 Ornice/zahradní zemina" 13°0,4°1,3°0,3		2,028			
42	M	10321100-B1	kompost	m3	1,352	1 200,00	1 622,40	vlastní
	VV		"BT 83 Kompost" 13°0,4°1,3°0,2		1,352			
43	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	13,000	30,00	390,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 80 Hloubení jamek pro výsadbu dřevin s výměnou půdy z 50%, objem 0,4 m3 (do volné půdy)" 13		13,000			
44	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	13,000	30,00	390,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 84 Výsadba rostlin s balem D do 0,2 m do jamek bez výměny půdy" 13		13,000			
45	M	0265036-443	Parthenocissus tricuspidata - přisavník trojčlpy / ko 2L - typ ovíjivé a pnoucí dřeviny, kontejner., rozvětvené min.2 výhony, vyvazované	kus	5,000	200,00	1 000,00	vlastní
	VV		"BT 78 Parthenocissus tricuspidata" 5		5,000			
46	M	0265036-441	Hedera helix - brečťan popínavý / ko 2L - typ ovíjivé a pnoucí dřeviny, kontejner., rozvětvené min.2 výhony, vyvazované	kus	8,000	200,00	1 600,00	vlastní
	VV		"BT 79 Hedera helix" 8		8,000			
47	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,000	20 000,00	0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 85 Tabletové hnojivo s postupným uvolňováním 30g/ks" 13°3°0,010°0,001		0,000			
48	M	25111111-01	hnojivo postupné rozpustné k rostlinám - tablety 10g	kus	40,170	2,00	80,34	vlastní
	VV		"BT 85 Tabletové hnojivo s postupným uvolňováním 30g/ks" 13°3°1,03		40,170			
49	K	184215411	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	13,000	25,00	325,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 86 Zhotovení závlahové mísy" 13		13,000			
50	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	5,200	35,00	182,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 87 Mulčování výsadbové mísy, borka, tl. 100 mm" 13°0,4		5,200			
51	M	10391100-01	kůra mulčovací VL - jemně drcená borka	m3	0,541	1 200,00	649,20	vlastní
	VV		"BT 88 Jemně drcená borka" 13°0,4°0,1°1,04		0,541			
52	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,195	350,00	68,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 89 Zaliti po výsadbě 15 l / rostlina" 13°0,015°1		0,195			
	VV		"v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"					
53	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,195	350,00	68,25	CS ÚRS 2023 02
	VV		13°0,015°1		0,195			
54	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,195	35,00	6,83	CS ÚRS 2023 02
	VV		"cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"		0,195			
	VV		13°0,015°1		0,195			
55	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	2,256	500,00	1 128,00	CS ÚRS 2023 02
	D	3c	Rozvojová péče				3 852,50	
56	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin sdílních v rovině a svahu do 1:5	kus	92,000	2,50	230,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypleti"					
	VV		"odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady"					
	VV		"naložení na DP, odvoz do 20 km a s jeho složením"					
	VV		"BT 91 ošetření dřevin po výsadbě 2x cyklů" (33+13)°2		92,000			
	VV		"vé, vypleti, závlah, mísy"					
57	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	6,900	250,00	1 725,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 90 Voda na závlivku 15 l/rostlina – 5–10x dle průběhu počasí" (33+13)°0,015°10		6,900			
58	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	6,900	250,00	1 725,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		(33+13)°0,015°10		6,900			
59	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	6,900	25,00	172,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		(33+13)°0,015°10		6,900			
	VV		"cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: SO 07C - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3: **SO 07.4C - Štěrkový trávník - plocha pro položení sedacího mola - etapa C**

KSO: PRAHA 7
Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Projektant: [redacted]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 27. 2. 2024
Datum:

IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

IČ: [redacted]
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 234,44
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 234,44	21,00%	469,23
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			2 703,67
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: SO 07C - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3: **SO 07.4C - Štěrkový trávník - plocha pro položení sedacího mola - etapa C**

Místo: PRAHA 7

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Datum: 27. 2. 2024
Projektant: 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 234,44
HSV - Práce a dodávky HSV		2 234,44
4a - Štěrkový trávník		1 366,71
4b - Rozvojová péče		867,73

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C

Objekt: 3C - 3.etapa C

Soupis: SO 07C - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Úroveň 3: SO 07.4C - Štěrkový trávník - plocha pro položení sedacího mola - etapa C

Místo: PRAHA 7

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Datum: 27. 2. 2024

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								2 234,44
D	HSV	Práce a dodávky HSV						2 234,44
D	4a	Štěrkový trávník						1 366,71
1	K	171201231-19	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01	t	0,004	250,00	1,00	vlastní
	vv		"Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...)"					
	vv		"BT/ SO 07 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - C-7-4 ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK"					
	vv		"tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"					
	vv		"odhad tonáže odpadu z odplevelení: = 12-14 m3/ha, 100 kg/m3 = 14*100=1,4t/ha" (1,4*28,6)/10000		0,004			
2	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	28,600	8,00	228,80	CS ÚRS 2023 02
	vv		"BT 95 Odplevelení - 1x" 28,6		28,600			
3	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	28,600	25,00	715,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		"BT 96 Osetí včetně osiva (20-30 g/m2), speciální suchovzodná směs pro štěrkové trávníky snášející zatížení" 28,6		28,600			
4	M	00572490-28	osivo travní - travní směs pro štěrkový trávník, přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem	kg	0,736	350,00	257,60	vlastní
	vv		28,6*0,025*1,03		0,736			
5	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	28,600	2,00	57,20	CS ÚRS 2023 02
	vv		"BT 97 Váloování 2" 28,6		28,600			
6	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,143	350,00	50,05	CS ÚRS 2023 02
	vv		"v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"					
	vv		"BT 98 Zaliti po založení trávníku 5 l/m2" 28,6*0,005*1		0,143			
7	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,143	350,00	50,05	CS ÚRS 2023 02
	vv		28,6*0,005*1		0,143			
8	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zalívku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,143	35,00	5,01	CS ÚRS 2023 02
	vv		"cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"					
	vv		28,6*0,005*1		0,143			
9	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,002	1 000,00	2,00	CS ÚRS 2023 02
D	4b	Rozvojová péče						867,73
10	K	171201231-19	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01	t	0,215	250,00	53,75	vlastní
	vv		"BT 101 Kosení odplevelovací" (1*28,6*0,05*0,3y2		0,215			
	vv		"tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"					
11	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	28,600	10,00	286,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		"BT 101 Kosení odplevelovací" 28,6		28,600			
	vv		"V cenách započteno: pokosení se shrabáním a odvozem shrabu do 20km"					
12	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,001	20 000,00	20,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		"BT 100 Hnojení startovací (30g /m2) vč. hnojiva" 28,6*0,03*0,001		0,001			
13	M	25191155-11	hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2	kg	0,884	150,00	132,60	vlastní
	vv		28,6*0,03*1,03		0,884			
14	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,715	250,00	178,75	CS ÚRS 2023 02
	vv		"v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"					
	vv		"BT 99 Zalívka 5l/m2, cca 5x dle počasí" 28,6*0,005*5		0,715			
15	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,715	250,00	178,75	CS ÚRS 2023 02
	vv		28,6*0,005*5		0,715			
16	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zalívku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,715	25,00	17,88	CS ÚRS 2023 02
	vv		"cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"					
	vv		28,6*0,005*5		0,715			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: SO 07C - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3: **SO 07.5C - Revitalizace standardního trávníku - etapa C**

KSO: PRAHA 7
Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 27. 2. 2024
Datum:

IČ: 00063754
DIČ: CZ00063754

IČ: 03593819
DIČ: CZ03593819

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			12 883,25
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 883,25 0,00	21,00% 12,00%	2 705,48 0,00
Cena s DPH			15 588,73

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: SO 07C - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3: **SO 07.5C - Revitalizace standardního trávníku - etapa C**

Místo: PRAHA 7

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Datum: 27. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	12 883,25
HSV - Práce a dodávky HSV	12 883,25
5a - Revitalizace standardního trávníku	9 859,75
5b - Rozvojová péče	3 023,50

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C

Objekt: 3C - 3.etapa C

Soupis: SO 07C - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Úroveň 3: SO 07.5C - Revitalizace standardního trávníku - etapa C

Místo: PRAHA 7

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Datum: 27. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 883,25	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					12 883,25	
D	5a	Revitalizace standardního trávníku					9 859,75	
1	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	200,000	8,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT?...)"					
	VV		"BT/ SO 07 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - C-7-5 REVITALIZACE STANDARDNÍHO TRÁVNÍKU"					
	VV		"BT 110 Rotátorování - 2x* 100*2		200,000			
2	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000	30,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 111 Jemné terénní modelace - urovnění do +/- 1 cm " 100		100,000			
3	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	300,000	6,00	1 800,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 112 3x hrabání" 100*3		300,000			
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100,000	25,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 113 Osetí včetně osiva (20-30 g/m2), parková směs do sucha" 100		100,000			
5	M	00572490-B1	osivo travní - parková směs do sucha, přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem, výsev 20-25 g/m2, travobylinná společenstva	kg	2,575	150,00	386,25	vlastní
	VV		"parková směs do sucha" 100*0,025*1,03		2,575			
6	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000	2,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 114 Válcování 2t" 100		100,000			
7	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,500	350,00	175,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 115 zaliti po založení trávníku 5 l/m2" 100*0,005*1		0,500			
	VV		"v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"					
8	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,500	350,00	175,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		100*0,005*1		0,500			
9	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	0,500	35,00	17,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"					
	VV		100*0,005*1		0,500			
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,006	1 000,00	6,00	CS ÚRS 2023 02
D	5b	Rozvojová péče					3 023,50	
11	K	171201231-19	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárnu biologicky rozložitelného odpadu, kód odpadu 20 02 01	t	0,750	250,00	187,50	vlastní
	VV		"BT 118 Kosení odplevelovací" (1*100*0,05*0,3)/2		0,750			
	VV		"tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"					
12	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000	10,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 118 Kosení odplevelovací" 100		100,000			
	VV		"V cenách započteno: pokosení se shrabáním a odvozem shrabu do 20km"					
13	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,003	20 000,00	60,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"BT 117 Hnojení startovací (30g /m2) vč. hnojiva" 100*0,03*0,001		0,003			
14	M	25191155-11	hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2	kg	3,090	150,00	463,50	vlastní
	VV		100*0,03*1,03		3,090			
15	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,500	250,00	625,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"					
	VV		"BT 116 Závlivka 5l/m2, cca 5x dle počasi" 100*0,005*5		2,500			
16	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	2,500	250,00	625,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		100*0,005*5		2,500			
17	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	2,500	25,00	62,50	CS ÚRS 2023 02
	VV		"cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"					
	VV		100*0,005*5		2,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: SO 07C - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3:

SO 07.6C - Pěstební opatření - zlepšení stanovištních podmínek stromů ve volném trávníku - etapa C

KSO:
Místo: PRAHA 7

Zadavatel:
Městská část Praha 7

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 2. 2024

IČ:
DIČ: CZ00063754

IČ:
DIČ: CZ03593819

IČ:
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		58 896,15	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	58 896,15 0,00	21,00% 12,00%	12 368,19 0,00
Cena s DPH		v CZK	71 264,34

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: SO 07C - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3:

SO 07.6C - Pěstební opatření - zlepšení stanovištních podmínek stromů ve volném trávníku - etapa C

Místo: PRAHA 7
Zadavatel: Městská část Praha 7
Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Datum: 27. 2. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	58 896,15
HSV - Práce a dodávky HSV	58 896,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	58 896,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: SO 07C - ŘEŠENÍ ZELENĚ
Úroveň 3:

SO 07.6C - Pěstební opatření - zlepšení stanovištních podmínek stromů ve volném trávníku - etapa C

Místo: PRAHA 7

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Datum: 27. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							58 896,15	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					58 896,15	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					58 896,15	
1	K	171201231-11	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t	13,440	250,00	3 360,00	vlastní
	VV	"Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...)"						
	VV	"BT SO 07 - ŘEŠENÍ ZELENĚ - C-7-6 PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ"						
	VV	"Odvoz odpadu na skládku / kompost vč. poplatku za skládkovné nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém hospodářství"						
	VV	"odvoz substrátu" 128*0,3*0,2*1,75						
					13,440			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,680	150,00	1 152,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	128*0,3*0,2						
					7,680			
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezi skládky	m3	7,680	20,00	153,60	CS ÚRS 2023 02
	VV	128*0,3*0,2						
					7,680			
4	K	183117311	Hloubení rýh v kořenové zóně stromu pneuryčem š do 0,3 m hl do 0,2 m v rovině nebo svahu do 1:5	m	128,000	250,00	32 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	"BT 128 Airspade - do hl. cca 200 mm, pásy hvězda" 32*4						
					128,000			
5	K	184814211	Michání vegetačních substrátů ručně přehozením přes sito	m3	9,984	500,00	4 992,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	"BT 129 Doplnění vrstvy po airspadu - omíce, kompost, kamenivo 4/8 + sléhavost 30 %" 38,4*0,2*1,3						
					9,984			
6	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	3,994	1 200,00	4 792,80	CS ÚRS 2023 02
	VV	"BT 130 Omíce" 38,4*0,2*1,3*0,4						
					3,994			
7	M	10321100-B1	kompost	m3	2,995	1 200,00	3 594,00	vlastní
	VV	"BT 131 Kompost" 38,4*0,2*1,3*0,3						
					2,995			
8	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	5,391	750,00	4 043,25	CS ÚRS 2023 02
	VV	"BT 132 Drcené kamenivo 4/8" 38,4*0,2*1,3*1,8*0,3						
					5,391			
9	K	181311103	Rozprostření omíce tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	38,400	35,00	1 344,00	CS ÚRS 2023 02
	VV	"BT 129 Doplnění vrstvy po airspadu - omíce, kompost, kamenivo 4/8" 38 4						
					38,400			
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	6,929	500,00	3 464,50	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: **VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - etapa C**

KSO:
Místo: PRAHA 7

Zadavatel:
Městská část Praha 7

Uchazeč:
Yggdrasilmont, s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 2. 2024

IČ:
DIČ: CZ00063754

IČ:
DIČ: CZ03593819

IČ:
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			72 500,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	72 500,00	21,00%	15 225,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	87 725,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C

Objekt: 3C - 3.etapa C

Soupis: **VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - etapa C**

Místo: PRAHA 7

Zadavatel: Městská část Praha 7

Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 27. 2. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	72 500,00
OST - Ostatní	5 000,00
O01 - Ostatní - Dopravné inženýrské opatření	5 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	67 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	2 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 500,00
VRN6 - Územní vlivy	20 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE DĚTSKÉHO HRŠTĚ SEDMIKRÁSKA - PRAHA - stavba 2- etapa C
Objekt: 3C - 3.etapa C
Soupis: VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - etapa C

Místo: PRAHA 7 Datum: 27. 2. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 7 Projektant:
Uchazeč: Yggdrasilmont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							72 500,00	
D	OST		Ostatní				5 000,00	
D	O01		Ostatní - Dopravně inženýrské opatření				5 000,00	
1	K	09000100-11	Ostatní náklady DIO: dočasné dopravní značení a zajištění dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby,zajištění provizorního přístupu pro pěší	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
	VV		"provizorní dopravní značení vč. návrhu a vyřízení stanovení přechodné úpravy"					
	VV		"Dopravně inženýrské opatření dle výkr. :"					
	VV		"výkr. C-2 -Koordinační situační výkres "					
	VV		"komplet / etapa C" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				67 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 500,00	
2	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" geometr. práce: před provádění stavby, při výstavbě "					
	VV		" vč. zaměření skutečného stavu po výstavbě pro GIS "					
	VV		" komplet "		1,000			
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
D	VRN2		Příprava staveniště				2 500,00	
4	K	022003000-01	Příprava staveniště - zajištění konstrukcí IS - vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací , vč. zajištění aktualizace vyjádření (průběhů) u správců IS, vč.kopaných sond	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
	VV		" Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí "					
	VV		" před zahájením zemních prací vč. jejich ověření hloubky a polohy (kopané sondy)"					
	VV		" výkr. C2 - Kordinační situační výkres / ing. sítě v blízkosti v místech výsadeb a založení a nových komunikací a konstrukcí "					
	VV		" + TZ: Koordinace výsadeb vegetačních prvků a technických sítí "					
	VV		" komplet " 1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				15 000,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" výkr. C2 - Kordinační situační výkres "					
	VV		" vybudování ZS vč. oplocení, provoz, odstranění a zapravení povrchů po ZS/ komplet " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				7 500,00	
6	K	043194000-10	Ostatní zkoušky - agrochemický rozbor půdy a substrátů	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
7	K	043194001-1	Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle zákona o odpadech 541/2020 Sb. a Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady 273/2021 Sb. - po recyklaci použití na povrch terénu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	vlastní
	VV		" komplet: odběr vzorků, rozbor, protokol " 1		1,000			
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
D	VRN6		Územní vlivy				20 000,00	
9	K	063503000	Práce ve stísněném prostoru	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" příplatek za zhotovení vrstev Komunikací a zpev. ploch (Situace SO 02 + Situace SO07 Řešení zeleně) "					
	VV		" omezenou mechanizací se zvětšeným podílem ruční práce (vč. ztíženého přesunu hmot)"					
	VV		" v blízkosti stávaj. ponech.stromů a objektů =výkr. C2- Kordinační situační výkres "					
	VV		" komplet " 1		1,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				10 000,00	
10	K	091504000	Náklady související s publikační činností	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		" Zajištění povinné publicity (zřízení a osazení informačních tabulí) 2ks /komplet " 1		1,000			
11	K	091704000-01	Náklady na údržbu - Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu výstavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
	VV		" výkr. C-002 -Koordinační situační výkres "					
	VV		" údržba přístupových cest po dobu výstavby (dle harmonogramu zhotovitele)"					
	VV		"komplet " 1		1,000			