



OBEC HEŘMANOVA HUŤ

Revoluční 49, 330 24 Heřmanova Huť

Tel. [REDACTED] Fax [REDACTED]

e-mail: podatelna@hermanovahut.cz

IČ 002 577 53

Vodárna Plzeň a.s.

Malostranská 2, Plzeň,
středisko Nýřany

Objednávka:

Na základě vaší cenové nabídky ze dne 10. 1. 2025 na prodloužení vodovodní sítě objednááme zhotovení této stavby v co nejkratší době včetně podkladů nutných ke kolaudaci. Celková cena bez DPH 479 305,04 Kč.

S pozdravem

V Heřmanově Huti dne 14. 1. 2024

[REDACTED]
starosta
Heřmanova Huť
Revoluční 49
330 24
Fax [REDACTED]
Tel. [REDACTED]
Mob [REDACTED]

starosta@hermanovahut.cz
www.hermanovahut.cz

Obec Heřmanova Huť

Revoluční 49, 330 24 Heřmanova Huť

IČ 002 577 53

č. ú [REDACTED]

Kontakt:

podatelna@hermanovahut.cz

<http://www.hermanovahut.cz>



Zhotovitel: VODÁRNA Plzeň a.s., Malostranská 2, Plzeň - středisko Nýřany

Investor: Obec Heřmanova Huť, Revoluční 49, 330 24 Heřmanova Huť

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Heřmanova Huť Prodloužení vodovodního řadu

Objekt: 1 Vodovod

Rozpočet: 1 Vodovod

Zpracoval:

Dat. kalkulace:

10.01.2025

.....
podpis

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH		
Oddíl	Název	cena v Kč
0100	Stav. díl 1 - zemní práce	
0400	Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce	
0500	Stav. díl 5 - komunikace	
0800	Stav. díl 8 - trubní vedení	
0900	Stav. díl 9 - trubní vedení - montáž	
	Celkem:	
	Geodetické zaměření + dokumentace skutečností	
	Rozbor vody pro kolaudaci	
	Kompletační činnost	
	Celkový součet bez DPH:	479 305,04
	DPH - SAZBA 21,00%	100 654,06
	Celkový součet včetně DPH:	579 959,10

Cenovou nabídku vypracoval:

tel.

V Nýřanech dne:

10.01.2025

Cenovou nabídku odsouhlasil:

V Heřmanově Huti dne:

14.1.2025

Cenová nabídka

Zhotovitel: VODÁRNA Plzeň a.s., Malostranská 2, Plzeň - středisko Nýřany

Strana: 1

Investor: Obec Heřmanova Huť, Revoluční 49, 330 24 Heřmanova Huť

Stavba: Heřmanova Huť Prodloužení vodovodního řádu

Objekt: 1 Vodovod

Rozpočet: 1

Datum kalk.: 10.01.2025

POŘD	ČÍS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA	CELK.CENA
	SKP		Č.SPECIFIKACE			Kč	Kč

ETAPA:0 ČÁST:10 ZÁBĚR:0 Stav. díl 1 - zemní práce

1	610282	C13230-1202/00	Hloubení rýh š>600-2000mm zapaž. i nazapaž. v hornině 3 >100-1000m3 - s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s příp. nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém	172,760 m3		
2	610339	C15110-1101/00	Zřiz.pážení a rozepření rýh pro podz.vedení pro všechny š.rýhy, příložné, hloubky <2m - pro jakoukoliv mezerovitost	504,000 m2		
3	610342	C15110-1111/00	Odstr.pažení a rozepř.rýh pro podz.vedení příložné, hloubky <2m - s uložením materiálu na vzdálenost do 3m od kraje výkopu	504,000 m2		
4	610411	C16110-1101/00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 při hloubce výkopu >1,0-2,5m - bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku	86,380 m3		
5	610601	C17410-1101/00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam,šachet,rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách - z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách	132,440 m3		
6	610610	C17510-1101/00	Obsyp potrubí pískem- nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu	30,240 m3		
7			Písek zásypový	54,440 t		
8	610569	C16270-1105/00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost >9000-10000m - pro všechny druhy dopravních prostředků, bez naložení výkopku, ale se složením	40,320 m3		
9	610033	C11510-1201/00	Čerpání vody na dopravní výšku <10m s uvažovaným prům.přítokem <500L/min	4,000 hr		
10	610048	C11510-1301/00	Pohotovost zář.čerp.soup.pro dopr.v.<10m s uvažovaným prům.přítokem <500L/min	2,000 d		
11			Uložení zeminy na skládku Chotíkov	64,520 t		

MEZISOUČET: 0 10 0 Stav. díl 1 - zemní práce

ETAPA:0 ČÁST:40 ZÁBĚR:0 Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce

12	684009	C45157-3111/00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevř.výkopu, z pisku a štěrkopisku <63mm	10,080 m3		
----	--------	----------------	--	-----------	--	--

MEZISOUČET: 0 40 0 Stav. díl 4 - vodorovné konstrukce

ETAPA:0 ČÁST:50 ZÁBĚR:0 Stav. díl 5 - komunikace

13			Oprava výkopu štěrkovou drtí (132 m x 0,8 m)	105,600 m2		
----	--	--	--	------------	--	--

MEZISOUČET: 0 50 0 Stav. díl 5 - komunikace

ETAPA:0 ČÁST:50 ZÁBĚR:0 Stav. díl 8 - trubní vedení materiál

14			Potrubí PE 110 x 6,6 (á 6m)	168,000 m		
15			El. spojka d 110 PE	34,000 kus		
16			Spojka SYNOFLEX příruba 7994 DN 100	2,000 kus		
17			Příruba HAWLE 0400 DN 100/110	2,000 kus		
18			Lemový nákroutek PE d 110	2,000 kus		
19			Příruba OC/PP 100/110	2,000 kus		
20			El. koleno PE 110/45°	1,000 kus		

Investor: Obec Heřmanova Huť, Revoluční 49, 330 24 Heřmanova Huť

Stavba: Heřmanova Huť Prodloužení vodovodního řadu
 Objekt: 1 Vodovod
 Rozpočet: 1

Datum kalk.: 10.01.2025

Strana: 2

POŘ.Č.	ČÍS.KP	POL.	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč
	SKP			Č.SPECIFIKACE			
21				El. koleno PE 110/30°	3,000 kus		
22				El. koleno PE 110/11°	4,000 kus		
23				T kus lit. DN 100/100	2,000 kus		
24				Šoupě DN 100	4,000 kus		
25				ZZS DN 100 1,05-1,75	4,000 kus		
26				Podložka pod poklop šoup.	4,000 kus		
27				Poklop šoupátkový lit.	4,000 kus		
28				Přírubový spoj DN 100 - 80	10,000 kus		
29				Vytyčovací drát CYKY 2x2,5	180,000 m		
30				Výstražná folie modrá	180,000 m		
MEZISOUČET: 0 50 0				Stav. díl 5 - trubní vedení materiál			
				Stav. díl 9 - trubní vedení montáž			
32	684283		C85124-1141/01	Mtž potrubí z trub PE tlakových svařováním v otevřeném výkopu DN 100	168,000 m		
			C85736-2121/00	Mtž litin.tvar.1-osých na potrubí litin. tlakovém z trub přírubových DN 100 - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě	6,000 kus		
33			C85736-2121/00	Mtž litin.tvar.odbočných na potrubí litin. tlakovém z trub přírubových DN 100 - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě	2,000 kus		
34	684283		C85724-1121/00	Mtž tvarover PE1-osých svařováním DN 100 - v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu	42,000 kus		
35	684282		C89124-1111/00	Mtž vodovod.šoupátek v otevř.výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy DN 100,80- (bez poklopů)	4,000 kus		
36	684450			Osazení poklopů litinových šoupátkových	4,000 kus		
37				Provedení výřezu na potrubí DN 100	2,000 kus		
38			C89227-3111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN <300	2,000 kus		
39			C89227-3114	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80, 100	168,000 m		
40			C89227-3115	Proplach a dezinfekce potrubí do DN 80, 100	168,000 m		
41				Přesun materiálu, nářadí a pracovníků na stavbu	1,000 kom		
42							
MEZISOUČET: 0 80 0				Stav. díl 8 - trubní vedení montáž			

Cenovou nabídku vypracoval:

tel.

V Nýřanech dne:

10.01.2025

Cenovou nabídku odsouhlasil:

V Heřmanově Huti dne:

14.1.2025

CELKEM bez DPH: