

KLIPR Jeseník

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Nabídková cena

Systém strukturované kabeláže KOMPONENTY SYSTÉMU - včetně projektu, dopravy a montáže				
Popis parametru	Jednotka	Cena/Jednotka (bez DPH)	Předpokládaný počet jednotek za zakázku	Cena za předpokládaný počet položek (v Kč bez DPH)
Metalická kabeláž U/UTP CAT6				
Patch panel 19", UTP CAT6, Výška 1U, UTP CAT6, 24xRJ45, Vyzovovací lišta	ks	1 585,00 Kč	2	3 170,00 Kč
Keystone Snap-in, UTP CAT6 na drát	ks	74,00 Kč	60	4 440,00 Kč
Zásuvka CAT6 2 x RJ45 pod omítku	ks	172,00 Kč	15	2 580,00 Kč
Box na omítku 86x86mm	ks	40,00 Kč	15	600,00 Kč
Kabel FTP CAT6, FTP LSOH	metr	17,00 Kč		0,00 Kč
Kabel UTP CAT6, UTP LSOH	metr	14,00 Kč	1 450	20 300,00 Kč
Konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c nestíněný skládaný na drát	ks	9,00 Kč		0,00 Kč
Spojka panelová CAT6 STP 8p8c RJ45/RJ45 KRJ45/6AS-SH	ks	155,00 Kč		0,00 Kč
Optická kabeláž zakončení				
Optický rozvaděč ODF, 19", s výsuvným šuplíkem, výška 1U	ks	945,00 Kč		0,00 Kč
Čelo optické vany 19" 1U pro 12 SC/LC duplex	ks	110,00 Kč		0,00 Kč
Čelo optické vany 19" 1U pro 12 SC simplex / E2000 / LC duplex	ks	110,00 Kč		0,00 Kč
Zakončení optického vlákna MM OM3, kompletní sestava (pigtail, ochrana atd.)	ks	68,00 Kč		0,00 Kč
Zakončení optického vlákna MM OM3, kompletní sestava (pigtail, ochrana atd.) - realizace	ks	115,00 Kč		0,00 Kč
Zakončení optického vlákna MM OM4, kompletní sestava (pigtail, ochrana atd.)	ks	68,00 Kč		0,00 Kč
Zakončení optického vlákna MM OM4, kompletní sestava (pigtail, ochrana atd.) - realizace	ks	115,00 Kč		0,00 Kč
Zakončení optického vlákna SM, kompletní sestava (pigtail, ochrana atd.)	ks	68,00 Kč		0,00 Kč
Zakončení optického vlákna SM, kompletní sestava (pigtail, ochrana atd.) - realizace	ks	115,00 Kč		0,00 Kč
MM Optická kabeláž volná metráž				
Optický kabel MM CLT, LSOH, 4 vlákna OM3 50/125	metr	18,00 Kč		0,00 Kč
Optický kabel MM CLT, LSOH, 8 vlákna OM3 50/125	metr	28,00 Kč		0,00 Kč
Optický kabel MM CLT, LSOH, 12 vlákna OM3 50/125	metr	36,00 Kč		0,00 Kč
Optický kabel MM CLT, LSOH, 24 vlákna OM3 50/125	metr	66,00 Kč		0,00 Kč
Optický kabel MM CLT, LSOH, 4 vlákna OM4 50/125	metr	24,00 Kč		0,00 Kč
Optický kabel MM CLT, LSOH, 8 vlákna OM4 50/125	metr	45,00 Kč		0,00 Kč
Optický kabel MM CLT, LSOH, 12 vlákna OM4 50/125	metr	63,00 Kč		0,00 Kč
Optický kabel MM CLT, LSOH, 24 vlákna OM4 50/125	metr	120,00 Kč		0,00 Kč
SM Optická kabeláž volná metráž				
Optický kabel SM CLT, LSOH, 2 vlákna, 9/125, 6,5 mm	metr	13,00 Kč		0,00 Kč
Optický kabel SM CLT, LSOH, 4 vlákna, 9/125, 6,5 mm	metr	13,00 Kč		0,00 Kč
Optický kabel SM CLT, LSOH, 8 vlákna, 9/125, 6,5 mm	metr	15,00 Kč		0,00 Kč
Optický kabel SM CLT, LSOH, 12 vlákna, 9/125, 6,5 mm	metr	16,00 Kč		0,00 Kč
Optický kabel SM CLT, LSOH, 24 vlákna, 9/125, 6,5 mm	metr	23,00 Kč		0,00 Kč
Kabeláž silová 230V				
Kabeláž silová - montáž, zapojení (hod. práce)	hod	600,00 Kč	13	7 800,00 Kč
Kabel silový CYKY J 3x2,5 mm ²	metr	29,75 Kč	150	4 462,50 Kč
Kabel silový CYKY J 3x10 mm ²	metr	141,70 Kč		0,00 Kč
Zásuvka jednofázová 230V/32A (montáž na omítku), 3 kolík, kulatá, IP44	ks	174,33 Kč		0,00 Kč
Dvojzásuvka 230V/16A (montáž na omítku), pootočená s ochranným kolíkem (ks)	ks	207,41 Kč	11	2 281,51 Kč
Elektroinstalační krabice do omítky o vnitřním průměru 68 mm	ks	7,50 Kč		0,00 Kč
Elektroinstalační krabice do sádkokartonu o vnitřním průměru 68 mm	ks	20,22 Kč	11	222,42 Kč
Propojení na poskytovatele telekomunikačních služeb				
Voicepanel, 19", 50xRJ45 cat. 3, telefonní, výška 1U	ks	1 530,00 Kč		0,00 Kč
Kabel datový 20 párový (SYKFY)	metr	56,00 Kč		0,00 Kč
Kabelová trasa (včetně stavebního začistění a opravy maleb)				
Parapetní žlab PK 140/70 - barva bílá RAL9003, vč. Příslušenství (kryt spojovací, svorkovnice, šrouby a další) - (metr)	metr	547,05 Kč	25	13 676,25 Kč
Zásuvka bloková 230V/16A pootočená do parapetního žlabu s rámečkem - (ks)	ks	213,94 Kč		0,00 Kč
Trasa v rozebratelných podhledech, podlaze (značení trasy, odkrytí, sběrný kabel - držák na zed/strop, hmoždinky, zakrytí, svorkovnice, šrouby a další) - (hod.)	hod	550,00 Kč	56	30 800,00 Kč
Trasa pod omítku (vysekání drážky, ohebná trubka PVC, krabice univerzální pod omítku, krabice odbočná univerzální, svorkovnice, šrouby a další) - (hod.)	hod	550,00 Kč		0,00 Kč
Trasa drátěný rošt 200x54, na stěnu nebo strop - materiál - (metr) vč. montáže	metr	526,95 Kč		0,00 Kč
Průraz stěnou nebo stropem - (1 ks)	ks	550,00 Kč		0,00 Kč
Protipožární utěsnění dle - ČSN EN 730802 - (1 ks)	ks	872,00 Kč		0,00 Kč
Trasa v technologické (zdvojené a rozebratelné) podlaze - (hod.)	hod	600,00 Kč		0,00 Kč
Přeložení a přepojení stávající SK (použití stávajících UTP kabelů) - (hod.)	hod	600,00 Kč	14	8 400,00 Kč
Dveřní komunikace - hlásky				
Dveřní komunikátor IP kompatibilní s IP telefonní ústřednou Cisco (CUCM), signalizační protokol SIP, napájení PoE ze síťového prvku odběratele, konektor LAN (RJ45), integrovaná IP kamera, klávesnice se 6 tlačítky	ks	27 664,00 Kč		0,00 Kč
Dveřní komunikátor IP kompatibilní s IP telefonní ústřednou Cisco (CUCM), signalizační protokol SIP, napájení PoE ze síťového prvku odběratele, konektor LAN (RJ45), numerická klávesnice, klávesnice se 2 tlačítky	ks	16 458,00 Kč		0,00 Kč
Dveřní komunikátor IP kompatibilní s IP telefonní ústřednou Cisco (CUCM), signalizační protokol SIP, napájení PoE ze síťového prvku odběratele, konektor LAN (RJ45), numerická klávesnice	ks	16 042,00 Kč		0,00 Kč
Dveřní komunikátor IP kompatibilní s IP telefonní ústřednou Cisco (CUCM), signalizační protokol SIP, napájení PoE ze síťového prvku odběratele, konektor LAN (RJ45), klávesnice se 6 tlačítky	ks	16 874,00 Kč		0,00 Kč
Dveřní komunikátor IP kompatibilní s IP telefonní ústřednou Cisco (CUCM), signalizační protokol SIP, napájení PoE ze síťového prvku odběratele, konektor LAN (RJ45), klávesnice se 2 tlačítky	ks	16 458,00 Kč		0,00 Kč
Montážní položky - další				
Revize elektro (hod.)	hod	750,00 Kč	8	6 000,00 Kč
Výchozí kontrola provozuschopnosti požární bezpečnostního zařízení tj. nově vybudovaného protipožárního utěsnění. Kontrolu provede osoba odborně způsobilá v požární ochraně.	ks	300,00 Kč		0,00 Kč
Certifikační měření jedné metalické linky (ISO 11801)	ks	130,00 Kč	30	3 900,00 Kč
Měření jednoho optického vlákna (ISO)	ks	170,00 Kč		0,00 Kč
Vystavení protokolů o měření SK (hod.)	hod	450,00 Kč	8	3 600,00 Kč
Ostatní položky				
Cena Předběžného projektu systému strukturované kabeláže stanovením výše poměrné části z celkové ceny dílčí zakázky (v procentech) včetně nákladů na dopravné, místní šetření a dalších režijních nákladů.	%	3,00	x	3 366,98 Kč
Vytvoření dokumentace skutečného provedení, včetně předání projektové dokumentace, v tištěné (tři paré), i elektronické (dva soubory PDF) a elektronické (dva soubory PDF) a zároveň nové vybudovaných protipožárních vstupů	ks	4 500,00 Kč	1	4 500,00 Kč
Celková cena za předpokládaný počet jednotek za celou dobu trvání Rámcové smlouvy (v Kč bez DPH)				120 099,66 Kč