

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesní cesty Helldroth III

KSO:

Místo: revír Sedliště

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Miloslav Altmann Ušava 72, Staré Sedliště 348 01

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.2.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

87526808

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

293 579,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	293 579,90	21,00%	61 651,78
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

355 231,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



UNIVERSITY OF MICHIGAN
LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN
48106-1000

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava lesní cesty Helldroth III

Místo: revír Sedliště

Datum: 20.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Miloslav Altmann Ušava 72, Staré Sedliště 348 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

293 579,90

D HSV Práce a dodávky HSV

293 579,90

D 1 Zemní práce

29 608,80

5	K	113107413	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	48,000	95,00	4 560,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP

Odstranění podkladů nebo krytí při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV

12*2*2

48,000

20	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	48,880	400,00	19 552,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

VV

čela

2,160

VV

1,5*0,6*0,6*4

18,720

VV

TP

VV

23,4*0,8*1

28,000

VV

příkop výtoku a vtoku

VV

(1+0,4)/2*1*40

48,880

VV

Součet

15	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	46,080	85,00	3 916,80
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

VV

48,88-2,8

46,080

21	K	175151201.1	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	2,800	450,00	1 260,00
----	---	-------------	--	----	-------	--------	----------

PP

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV

(0,4+2+0,4)*0,5*0,5*2*2

2,800

16	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	4,000	80,00	320,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s polébným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV

1*1*2*2

4,000

3 750,00

D 2 Zakládání

6	K	213311151	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkodrti netříděné	m3	3,000	1 250,00	3 750,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP

Polštáře zhutněné pod základy ze šterkodrti netříděné

VV

0,8*0,15*25

3,000

18 480,00

D 5 Komunikace pozemní

10	K	566901234	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 250 mm	m2	48,000	385,00	18 480,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP

Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním šterkodrtí tl. 250 mm

VV

12*2*2

48,000

225 325,90

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17	K	919311112.1	Čela propustků z prostého betonu tř. C12/15	m3	4,080	4 950,00	20 196,00
----	---	-------------	---	----	-------	----------	-----------

PP

Čela propustků z prostého betonu tř. C 12/15

VV

((1,5*0,6*0,6)+(1,5*0,4*0,8))*2*2

4,080

2	K	919521130	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500	m	25,000	1 750,00	43 750,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

PP

Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 500 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		12,5*2		25,000		
3	M	CSB.0077486.URS	Betonová trouba kruhová DN 500, I 2500, INTEGRO	kus	10,000	4 800,00	48 000,00
	PP		Betonová trouba kruhová DN 500, I 2500, INTEGRO		10,000		
	VV		10				
7	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	m3	7,915	5 300,00	41 949,50
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20		7,915		
	VV		(23,4*0,8*0,8)-(0,31*0,31*3,14*23,4)				
18	K	939191011	Zřízení bednění konstrukcí pozemních komunikací	m2	12,160	620,00	7 539,20
	PP		Bednění konstrukcí pozemních komunikací svislé i skloněné zřízení		12,160		
	VV		((0,8*1,5*4)+(0,8*0,4*4))*2				
19	K	939191021	Odstranění bednění konstrukcí pozemních komunikací	m2	12,160	320,00	3 891,20
	PP		Bednění konstrukcí pozemních komunikací svislé i skloněné odstranění		12,160		
	VV		((0,8*1,5*4)+(0,8*0,4*4))*2				
1	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	25,000	2 400,00	60 000,00
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm		25,000		
	VV		12,5*2				
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				9 677,50
12	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	t	24,500	55,00	1 347,50
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		24,500		
	VV		24,5				
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	t	147,000	10,00	1 470,00
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		147,000		
	VV		24 5*6				
14	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	24,500	280,00	6 860,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01		24,500		
	VV		24,5				
	D	998	Přesun hmot				6 737,70
11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	89,836	75,00	6 737,70
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		89,836		
	VV		6,45++27,6++55,786				

Technická dokumentce

***Oprava lesní cesty Helldroth III
Inv.č. 739912***

***k.ú Pořejov, p.p.č. 544/1, 544/9, 544/11
450 m.n.m.***

Současný stav lesní cesty: LC tř 2L celkové délky 402 m. Předmětem opravy jsou dva trubní propustky na v napojení na lesní cestu Heldroth II. Oba dva propustky mají zničenou odtokovou část, včetně čel. Výjezd z lesní cesty Heldroth III je nyní pro odvozní soupravy nemožný.

Cílem úprav je zajištění sjízdnosti pro odvozní soupravy a ostatní technologické dopravy z lesní cesty Helldroth III.

Technické řešení:

Nejprve budou zbourány stávající propustky. Budou provedeny zemní práce pro zřízení nových trubních propustků a čel. Budou provedeny základy pro čela a lože pod trouby. Poté budou uloženy a obetonovány trouby. Po zřízení bednění budou postaveny čela a obnoven kryt po překopu.

Vypracoval

