

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zimní stadion - opravy podlah, maleb, obkladů, omítky	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Jablonec nad Nisou	Zhotovitel: Martin Zmrzlý	IČO/DIČ: 75394359/CZ9203232665
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 33
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 22.04.2025

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	9 202,81	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	15 125,93	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	9 385,93	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	16 191,27		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	<b>NUS celkem</b>	3 775,14
Přesun hmot a sutí		4 024,70	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem za obj.</b>	0,00
<b>ZRN celkem</b>		53 930,64	<b>DN celkem za obj.</b>	0,00	<b>ORN celkem</b>	0,00
					<b>ORN celkem za obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	0,00	<b>Základ 12%</b>	0,00	<b>Základ 21%</b>	57 705,78	<b>Celkem bez DPH</b>	57 705,78
		<b>DPH 12%</b>	0,00	<b>DPH 21%</b>	12 118,21	<b>Celkem včetně DPH</b>	69 823,99

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

# Stavební rozpočet

Název stavby: **Zimní stadion - opravy podlah, maleb, obkladů, omítky**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Jablonec nad Nisou

Konec výstavby:

Zhotovitel: Martin Zmrzlý

JKSO:

Datum zpracování: 22.04.2025 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>326,86</b>	<b>523,14</b>	<b>850,00</b>		<b>0,0052</b>
1		612401291RU2b	Sonda ve zdivu - určení skladby stěny Satna 9	kus	1	850,00	326,86	523,14	850,00	0,0052	0,0052
		<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>4 706,02</b>	<b>2 324,18</b>	<b>7 030,20</b>		<b>0,1817</b>
2		622434133RT2	Omítkový sanační systém Weber, třívrstvý systém Webersan super Satna 9	m2	4,2	1 556,00	4 402,82	2 132,38	6 535,20	0,0424	0,1782
3		784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	10	49,50	303,20	191,80	495,00	0,0004	0,0035
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>3 110,03</b>	<b>2 301,97</b>	<b>5 412,00</b>		<b>1,1110</b>
4		631310032RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tl. 7 cm hlazená ručně Ošetřovna	m2	2,2	1 980,00	2 503,20	1 852,80	4 356,00	0,2525	0,5555
5		631310032RA0	Příplatek mazanina malých ploch do 5 m2	m2	2,2	480,00	606,83	449,17	1 056,00	0,2525	0,5555
		<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>1 245,66</b>	<b>383,09</b>	<b>1 628,75</b>		<b>0,0088</b>
6		713120090RAA	Izolace tepelná podlah položení materiál ve specifikaci Ošetřovna	m2	2,2	98,00	23,67	191,93	215,60	0,0000	0,0000
7		28375464	Deska izolační XPS Austrotherm TOP P GK, tl. 100 mm	m2	2,5	451,50	1 128,75	0,00	1 128,75	0,0035	0,0088
8		713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	6	47,40	93,24	191,16	284,40	0,0000	0,0000
		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>27,60</b>	<b>1 852,40</b>	<b>1 880,00</b>		<b>0,0002</b>
9		766411123R00	Doplnění obložení palubkami - palub. stávající	soubor	1	1 880,00	27,60	1 852,40	1 880,00	0,0002	0,0002

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
			šatna A								
		<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>516,47</b>	<b>337,53</b>	<b>854,00</b>		<b>0,0092</b>
10		771471014R00	Doplnění obkladu soklíku, jednotl. vč. řezu sprcha šatna A	kus	1	355,00	17,47	337,53	355,00	0,0052	0,0052
11		595137612b	Dlaždice Taurus, 20x20	m2	1	499,00	499,00	0,00	499,00	0,0040	0,0040
		<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>971,38</b>	<b>508,62</b>	<b>1 480,00</b>		<b>0,0042</b>
12		777615223R00	Nátěry podlah betonových - schod. stupně - výstražně šrafy žluto černé vč. očištění schodu Ošetřovna	soubor	1	1 480,00	971,38	508,62	1 480,00	0,0042	0,0042
		<b>781</b>	<b>Obklady (keramické)</b>				<b>469,00</b>	<b>972,00</b>	<b>1 441,00</b>		<b>0,2080</b>
13		978500010RA0	Výměna obkladů jednotl. vč. odsekání šatna Kluci	kus	3	324,00	0,00	972,00	972,00	0,0680	0,2040
14		595137613	Obklad bílý 20x25	m2	1	469,00	469,00	0,00	469,00	0,0040	0,0040
		<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>6 155,82</b>	<b>12 137,63</b>	<b>18 293,45</b>		<b>0,0618</b>
15		784011211RT2	Oleповání vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 30 mm	m	28	15,80	31,36	411,04	442,40	0,0000	0,0000
16		784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	40	49,50	1 212,80	767,20	1 980,00	0,0004	0,0140
17		784157102R0b	Oprava maleb, sádrováním - oprava prasklin do 10% plochy	soubor	1	2 480,00	763,80	1 716,20	2 480,00	0,0018	0,0018
18		784496913R00	Oprava, izolování nátěrem v místě plísně	m2	15	133,99	959,70	1 050,15	2 009,85	0,0002	0,0032
19		784111201R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	48	32,51	569,28	991,20	1 560,48	0,0002	0,0096
20		784115512R00	Malba protiplísňová, bez penetrace, 2 x	m2	48	89,39	784,80	3 505,92	4 290,72	0,0003	0,0130
21		784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění	m2	30	25,80	237,30	536,70	774,00	0,0000	0,0003
22		784450076RA0	Příplatek za složitost - malé jednotlivé plochy, obřezávání	m2	48	37,00	436,32	1 339,68	1 776,00	0,0004	0,0197
23		784165412R00	Oprava maleb - penetrace, malba 2x v místě sanač. omítky Satna 9	soubor	1	2 980,00	1 160,46	1 819,54	2 980,00	0,0003	0,0003
		<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>1 410,00</b>		<b>0,0000</b>
24		913 R00	Hzs - Stavební dělník - odříznutí, demontáž potrubí - dočištění podlah, prostoru před vložení tep. izolace - drobné práce	h	3	470,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,0000	0,0000
		<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>968,70</b>	<b>1 783,80</b>	<b>2 752,50</b>		<b>0,0237</b>

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
25		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	15	183,50	968,70	1 783,80	2 752,50	0,0016	0,0237
		<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>91,20</b>	<b>6 188,80</b>	<b>6 280,00</b>		<b>0,0016</b>
26		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	40	157,00	91,20	6 188,80	6 280,00	0,0000	0,0016
		<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>0,00</b>	<b>594,04</b>	<b>594,04</b>		<b>0,1840</b>
27		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pro sanač. omítku	m2	4	148,51	0,00	594,04	594,04	0,0460	0,1840
		<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>		<b>0,0000</b>
28		999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	soubor	1	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,0000	0,0000
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>1 324,70</b>	<b>1 324,70</b>		<b>0,0000</b>
29		979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,2	417,50	0,00	83,50	83,50	0,0000	0,0000
30		979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	1,2	181,00	0,00	217,20	217,20	0,0000	0,0000
31		979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	0,2	2 130,01	0,00	426,00	426,00	0,0000	0,0000
32		979091111R00	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 m	t	0,2	2 010,00	0,00	402,00	402,00	0,0000	0,0000
33		979990111R00	Poplatek za skládku sutí - cihla, beton, stavební keramika	t	0,2	980,00	0,00	196,00	196,00	0,0000	0,0000

**Celkové náklady: 53 930,64 Kč**