

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zimní stadion - oprava prasklin	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: Martin Zmrzlý	IČO/DIČ: 75394359/CZ9203232665
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 8
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 22.04.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	29 422,41	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	29 127,39	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	4 292,32		
Přesun hmot a sutí		2 769,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		61 318,80	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
					ORN celkem za obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	65 611,12	Celkem bez DPH	65 611,12
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	13 778,33	Celkem včetně DPH	79 389,45

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Zimní stadion - oprava prasklin	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	Martin Zmrzlý
JKSO:		Datum zpracování:	22.04.2025	Zpracoval:	

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				29 422,41	22 863,39	52 285,80		2,1223
1		711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem Mapei	m2	29	74,20	922,78	1 229,02	2 151,80	0,0002	0,0064
2		632422120R00	Vytmelení trhlin tekutým cem. pojivem Mapei, do tl. 20mm Mapei Stabilcem	m	85	232,00	9 772,45	9 947,55	19 720,00	0,0204	1,7357
3		632422120R00b	Lokální opravy tl. 10-40 mm zálivk. maltou Mapei Mapei Mapegrout Colabile Zero - zálivková malta	m2	8	1 279,00	5 615,60	4 616,40	10 232,00	0,0204	0,1634
4		632422120R00b	Lokální opravy nad tl. 40 mm, tl, Mapei Mapei Planitop 400 a nad tl. 40mm Mapei Topcem pronto	m2	9	1 078,00	5 676,48	4 025,52	9 702,00	0,0204	0,1838
5		632423102R00	Lokální plošné opravy do tl. 10 mm, samoniv. hmota Mapei Mapei PLANEX HR MAXI + penetrace primer 3296 samonivelační hmota	m2	10	1 048,00	7 435,10	3 044,90	10 480,00	0,0033	0,0331
		96	Bourání konstrukcí				0,00	6 264,00	6 264,00		0,1440
6		965041331RT2	Lok. odstranění nesoudržného povrchu - vč. vysátí, příprava povrchu	m2	24	261,00	0,00	6 264,00	6 264,00	0,0060	0,1440
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	1 480,00	1 480,00		0,0000
7		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	soubor	1	1 480,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				0,00	1 289,00	1 289,00		0,0000
8		979013312R00	Přesun, odvoz a likvidace sutí	soubor	1	1 289,00	0,00	1 289,00	1 289,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 61 318,80 Kč