>> skryté sloupce <<

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 423/24
**Stavba:** **Opravy prostor - OS Rokycany**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Jiráskova 67, Rokycany | Datum: | |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zhotovitel: | Kantora s.r.o., se sídlem Přůvná 1892/4, 110 00 Praha 1 - Nové Město | IČ: | 21972320 |
| | | DIČ: | CZ21972320 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

**Cena bez DPH** **4 720 508,01**

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|---|---|---|---|
| DPH základní | 21,00% | 4 720 508,01 | 991 306,68 |
| snížená | 12,00% | 0,00 | |

**Cena s DPH** **v** **CZK** **5 711 814,69**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 423/24
**Stavba:** **Opravy prostor - OS Rokycany**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | **Jiráskova 67, Rokycany** | Datum: | |
| Zadavatel: | | Projektant: | |
| Zhotovitel: | | Zpracovatel: | |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | | **4 720 508,01** | **5 711 814,69** | |
| **423/24** | **Opravy prostor - OS Rokycany** | 4 720 508,01 | 5 711 814,69 | **STA** |

| | | |
|---|---|---|
| 0,01 | 21 | |
| 0,01 | 12 | |
| 0,001 | | |
| 0,01 | | |
| 0,01 | | |
| 0,01 | | |
| 0,01 | | |
| 0,01 | | |
| 0,01 | | |
| 0,01 | | |
| 0,01 | | |
| 0,01 | | |
| False | | |
| False | | |
| True | | |
| 0,01 | | |
| 0,01 | | |
| False | | |
| **D** | **0** | **IMPOR {0476c {00000000-0000-0000-0000-000000000000}** |
| | 1 | ###NOI! IMPOR! {0476c¢ {00000000-0000-0000-0000-000000000000} |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
**Opravy prostor - OS Rokycany**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RDO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | Jiráskova 67, Rokycany | Datum: | |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zhotovitel: | | IČ: | 0 |
| 0 | | DIČ: | 0 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ORS. Položky tištěné (kořeň z této cenové soustavy, jsou ve sloupci "Cenová soustava" označeny popisem "CS ORS" a cenví příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace týkající se popis a podmínky použití těchto položek (Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podnikatelů.cz.

**Cena bez DPH:** **4 720 508,01**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DPH - základní snížená | #REF! | Základ daně 4 720 508,01 | Sazba daně 21,00% 12,00% | Výše daně 991 306,68 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **5 711 814,69** |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
**Opravy prostor - OS Rokycany**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Jiráskova 67, Rokycany | Datum: | |
| Zadavatel: | | Projektant: | |
| Zhotovitel: | 0 | Zpracovatel: | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **4 720 508,01** | |
| 0 | | HSV | **HSV** | | | | 2 293 179,16 | |
| 0 | 1 | | Zemní práce | | | | 18 084,75 | |
| 1 | K | 131112811 | Hloubení nezapažených kapes ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny I a II, plošná výměra plochy výkopu do 4 m2 | m3 | 2,500 | 1 220,00 | 3 050,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/131112811/ | | | | | |
| | VV | | vrtačka sítě budova | | 2,500 | | | |
| | CV | | 2,5 | | 2,500 | | | |
| 2 | K | 162211201 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny ručením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 2,300 | 297,00 | 683,10 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/162211201/ | | | | | |
| 3 | K | 162211209 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny ručením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201 | m3 | 12,300 | 260,00 | 3 198,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/162211209/ | | | | | |
| | VV | | 2,300*5 | | 12,300 | | | |
| 4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nakládání výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 2,300 | 302,00 | 705,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/162751117/ | | | | | |
| | VV | | 2,300*3 | | 6,900 | | | |
| 5 | K | 171201201 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamenů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 4,500 | 1 960,00 | 8 820,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/171201201/ | | | | | |
| | VV | | 3,897*1,8 | | 6,900 | | | |
| 6 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo recyklační skládku bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 2,300 | 21,90 | 50,37 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/171201201/ | | | | | |
| 0 | 8 | | Opravy prostorů, podlahy a sociální zařízení | | | | 1 192 995,08 | |
| 7 | K | 011131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 140,000 | 97,20 | 14 482,80 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/011131121/ | | | | | |
| 8 | K | 011321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvousvrstvá, hladitelná jakékoliv omítky do 10 mm a hladitelný štuku do 3 mm Malířské weberových konstrukcí stropů rovných | m2 | 140,000 | 450,00 | 67 550,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/011321141/ | | | | | |
| 9 | K | 611321191 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů | m2 | 296,000 | 95,40 | 28 429,20 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/611321191/ | | | | | |
| | VV | | 148*2 | | 296,000 | | | |
| 10 | K | 611325222 | Vápenocementová omítka jednotlivá malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2 | kus | 74,000 | 410,00 | 30 710,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/611325222/ | | | | | |
| 11 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 151,682 | 75,30 | 11 421,65 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/612131121/ | | | | | |
| 12 | K | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvousvrstvá, hladitelná jakékoliv omítky do 10 mm a hladitelný štuku do 3 mm štukové weberových konstrukcí stěn | m2 | 151,682 | 389,00 | 59 004,30 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/612321141/ | | | | | |
| 13 | K | 612321191 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | m2 | 455,046 | 90,20 | 41 045,15 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/612321191/ | | | | | |
| | VV | | 151,682*3 | | 455,046 | | | |
| 14 | K | 612325223 | Vápenocementová omítka jednotlivá malých ploch štuková na stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 | kus | 80,000 | 688,00 | 55 040,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/612325223/ | | | | | |
| 15 | K | 620995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 618,300 | 31,80 | 21 656,28 | CS ORS 2025.01 |
| 15A | K | 622325202 | Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch hrubá Členitost 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | m2 | 618,300 | 300,00 | 245 490,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/622325202/ | | | | | |
| | VV | | nové objekty | | 285,000 | | | |
| | VV | | 17*16+0*12 | | 272,000 | | | |
| | VV | | 17*(z+0*16) | | 255,000 | | | |
| | VV | | staré objekt | | | | | |
| | VV | | 17*(z+0*16) | | 278,300 | | | |
| | Součet | | Součet | | 618,300 | | | |
| 16 | K | 622326463 | Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přetmelováním vnějších ploch štuplová Členitost 3, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30% | m2 | 278,300 | 2 001,00 | 556 878,30 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/622326463/ | | | | | |
| | VV | | 278,300 | | 278,300 | | | |
| 16A | K | 621325102R1 | Oprava vnější vápenocementové hladké omítky v celoplošném | m2 | 25,000 | 339,00 | 8 475,00 | CS ORS 2025.01 |
| 17 | K | 632450124 | Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí v jedné vrstvě (vyhlazený) tl. přes 40 do 50 mm | m2 | 42,000 | 801,00 | 33 642,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/632450124/ | | | | | |
| | VV | | 1 pp-3 np | | | | | |
| | VV | | 42 | | 42,000 | | | |
| 0 | 9 | | Ostatní práce | | | | 32 292,70 | |
| 18 | K | 971214251 | Montáž kanalizačního potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 50 x 4,6 mm | m | 35,000 | 101,00 | 3 535,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/971214251/ | | | | | |
| | VV | | chodba staré budova | | | | | |
| | VV | | 35 | | 35,000 | | | |
| 19 | M | 28613732 | potrubí kanalizační jednovrstvé PE100 RC SDR11 s dodatečným vyztužením integrovaným pásem min.vnitřního tloušťky 4 mm | m | 35,525 | 140,00 | 5 207,70 | CS ORS 2025.01 |
| | | | 971,075 Přepočtené koeficientem množství | | 35,525 | | | |
| 20 | K | 894211111 | Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m tloušťky stěny do 100 mm betonem tř. C 20/30, na jedno DN do 200 | kus | 1,000 | 13 400,00 | 13 400,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/894211111/ | | | | | |
| | VV | | chodba staré budova | | | | | |
| | VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| 21 | K | 998822111 | Čerpadlo pro čerpání závlahové vody ze studny nebo jímky automatické tlakové vybavené jedním čerpadlem Q (l/min) 36 m / 90 l/min | kus | 1,000 | 10 100,00 | 10 100,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/998822111/ | | | | | |
| 0 | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 994 303,55 | |
| 22 | K | 941111322 | Montáž lešení lehkého kovového s plochou lešenářskou pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 10 do 13 m v objektu do 25 m, celková plocha přes 500 do 2 000 m2 - cena jedna měsíc | kus | 2,000 | 5 080,00 | 10 160,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/941111322/ | | | | | |
| 23 | K | 941211112 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,8 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m - cena jedna měsíc | m2 | 1 151,400 | 70,00 | 81 298,36 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/941211112/ | | | | | |
| | VV | | 918,342*0,3 | | 1 096,600 | | | |
| | VV | | 1995,6*1,35 Přepočtené koeficientem množství | | 2 691,430 | | | |
| 24 | K | 941211212 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,8 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití | m2 | 103 628,700 | 1,10 | 113 991,57 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/941211212/ | | | | | |
| | VV | | 103,628*30 | | 103 628,700 | | | |
| 25 | K | 941211812 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,8 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž | m2 | 1 151,400 | 70,00 | 80 598,10 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/941211812/ | | | | | |
| 26 | K | 949311111 | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 1 151,400 | 25,70 | 29 591,75 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/949311111/ | | | | | |
| 27 | K | 949311211 | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken výplatek k ceně za každý den použití | m2 | 103 628,700 | 0,37 | 38 342,62 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/949311211/ | | | | | |
| | VV | | 103,628*30 | | 103 628,700 | | | |
| 28 | K | 949311811 | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž | m2 | 1 124,865 | 17,30 | 19 460,16 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/949311811/ | | | | | |
| 29 | K | 949311111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešenářské podlahy do 1,9 m | m2 | 250,000 | 69,00 | 17 250,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/949311111/ | | | | | |
| 30 | K | 952601107 | Čištění budov při provádění oprav a údržbových prací sten dlaždicích nebo zdravotních omítek, plochy do přes 1,5 do 2,5 m2 | m2 | 137,500 | 48,30 | 6 641,25 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/952601107/ | | | | | |
| | VV | | 55*2,5 | | 137,500 | | | |
| 31 | K | 952601111 | Vyčištění budov nebo objektů před provedením dílčího úklidu budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 300,000 | 101,00 | 30 300,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/952601111/ | | | | | |
| 32 | K | 952902541 | Čištění budov při provádění oprav a údržbových prací podlah hladkých jemného a chemicky prodlužitého | m2 | 300,000 | 27,40 | 9 990,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/952902541/ | | | | | |
| 33 | K | 978011191 | Otlučení omítek vnitřních nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 100 % | m2 | 189,000 | 110,00 | 19 590,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/978011191/ | | | | | |
| | VV | | archiv | | 91,000 | | | |
| | VV | | 6*3 | | 17,000 | | | |
| | Součet | | Součet | | 189,000 | | | |
| 34 | K | 978013191 | Otlučení omítek vnitřních nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn v rozsahu přes 30 do 100 % | m2 | 101,682 | 120,00 | 12 201,84 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/978013191/ | | | | | |
| | VV | | 1 np-3np | | | | | |
| | VV | | (6,+11,05)*2*3,6 | | 20,940 | | | |
| | VV | | (2,275+11,5)*3,6 | | 16,524 | | | |
| | VV | | (3+5,55)*3,6 | | 10,620 | | | |
| | VV | | (3,+5,55)*3,6 | | 10,620 | | | |
| | VV | | (1,75+6,1)*3,6 | | 8,226 | | | |
| | VV | | (4,35+2,85)*2,6 | | 8,840 | | | |
| | VV | | (3,+2,85)*2,6 | | 15,990 | | | |
| | VV | | (5,+2,85)*2,6 | | 15,860 | | | |
| | VV | | (6,+3,75)*2,6 | | 11,226 | | | |
| | Součet | | Součet | | 101,682 | | | |
| 35 | K | 985142112 | Vysekání rýh ručními nástroji ve spáře zdiva vápenné nebo vápenocementové hloubky spáry do 40 mm délky spáry v m2 - opravované plochy přes 6 do 12 m | m2 | 101,682 | 650,00 | 66 093,30 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/985142112/ | | | | | |
| 36 | K | 9,1R | D+M přívod pro el.čerpadlo | ks | 1,000 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| 37 | K | 9,2R | Restaurování originálního portálu - stará budova(chlad), ochranění originálních prvků | ks | 1,000 | 340 000,00 | 340 000,00 | |
| | | | ***Bourací práce*** *provedení provedení a materiálu nástupního na nosné pískovce budou zřízeny odstupňovitě nebo pomocí tlakové pásy a nástavbovaly. Nosnosti nosiceních nebude bourání vyzdívky. Trhliny se injektují a zednickými metlovce se doplní a nánosné pat. Nosné kamenné prvky budou nadbetonovány tam, kde, vyžaduje chladné evokovat povodní zámě.* *Bourací stavby such bude vnesené spadlý kyslebíčkou.* *upřednetí bude provedeno nedoudolnějícím pláněm* ***Poddolovací sanáž*** *jsou zdravotnímat výtrahám infiltrací a hydrofobizovaní vodotěsnyjícím sol. Potvrdeně nové vrstvy, tím by bylo třeby vyplnění. Pokud ano, pak by bylo nutno provést nanesení vrstvy vyrovnávací a vyhlazovací. Vyrovnávací a vyhlazovací vrstvy a zdonovaní v povrchu pomocí vakuovací omítky a doporučení povrchu omítnyjícím pokrovcem, ze nutno počítat do budoucna s opakovaným vyzdvodnění a souvisejícím opravami.* ***+ variantní severní odvodnění poddolovaného pavcrku a vlaštovin dosud v ceně nezahrnuto - nutno ověřit geologickým nálezem*** *- Podzemní vodní zámeki nebo - kaše a kaluže* | | | | | |
| 38 | K | 9,3R | Demontáž stávajícího zámku, vyvrtání, otevření schránky+náhrada jiné zabezpečovací zjednocení zapojení jiného zámku - bude schválené investorem | ks | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 38A | K | 9,4R | Oprava sedlo budovy - viz popis | m2 | 16,800 | 4 000,00 | 67 200,00 | |
| | | | ***Bourací práce*** *je podmíněné nosnýjícím chybně provedení v historickém, zděném/dřevěném jakkoliv jakkoliv. Poškozené trámy v dvorcy jsou zapuštěné pod úroveň asfaltu, opatrovaní vyzpracované a nedbal jsou provizorující zamír chřtnout a vyzdvodnění.* *Návrh opravy:* *- odstranit poškozený povrch stávajících pokrovcových tvrdé ;* *- nasadit předsazení kvyzmnášeníkem dosazení a přibandlu ;* *- vyzdvodnění nosné trámy, vyzdvodnění nosné trámy ;* *- vodotěsnost zadejí trámy mezi pokrovcema stávající plochou ;* *zaspadeno a přihodila pokrovcem;Zaspaejí jen ceiné dotna sanis a přikaznejí jeho plochu sanis cca 30mm;zednická tvrba dveky cca 110mm; ab sysém trámy bude vyčíhnuto skupinové dlažba. 3. 30 - 40 mm. Nosné trámy budou vyčíhnuto. Nosné trámy budou vyčíhnuto.* *- ve vnitu vyhazení poniněné ostatní nahrady, sypaniné a zdrobeskovaný pokrovcem na soubrné kubry, dopravu materiálu, likvidace suti, poniněné a zdrobčijí nebo odsouhlasné plochy a také nového pokrovce.* | | | | | |
| 0 | 997 | | Přesun suti | | | | 115 578,49 | |
| 39 | K | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a stavebních hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovu a hlízy výšky přes 6 do 9 m | t | 24,286 | 1 750,00 | 42 500,50 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/997013212/ | | | | | |
| 40 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a stavebních hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovu a hlízy výšky přes 9 do 12 m - 0277 za příplatku vodorovnou dopravu přes vymezenou stupňovitě vzdálenost za každých dalších započatých 10 m | t | 119,420 | 107,00 | 12 777,34 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/997013219/ | | | | | |
| | VV | | 23,884*5 | | 119,420 | | | |
| 41 | K | 997013509 | Odvoz suti a stavebních hmot na skládku nebo recyklačního se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 334,376 | 13,10 | 4 380,33 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/997013509/ | | | | | |
| | VV | | 23,884*14 | | 334,376 | | | |
| 42 | K | 997013511 | Odvoz suti a stavebních hmot z meziskládky na skládku s nakládáním a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 24,286 | 434,00 | 10 540,12 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/997013511/ | | | | | |
| 43 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 23,884 | 1 900,00 | 45 379,60 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/997013831/ | | | | | |
| 0 | 998 | | Přesun hmot | | | | 79 551,48 | |
| 44 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ručně (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakýmkoliv druhem konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 30,340 | 1 900,00 | 57 646,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/998018002/ | | | | | |
| 45 | K | 998018011 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ručně (bez užití mechanizace) Příplatek k ceně za každé další započatá přesun přes jeho vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 100 m | t | 30,340 | 722,00 | 21 905,48 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/998018011/ | | | | | |
| 0 | PSV | | **Práce a dodávky PSV** | | | | 1 989 478,85 | |
| 0 | 721 | | Zdravotní technika - vnitřní kanalizace | | | | 40 170,81 | |
| 46 | K | 721141103 | Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 100 | m | 8,000 | 5 021,00 | 40 168,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/721141103/ | | | | | |
| | VV | | chodba sveky - vnitní část | | | | | |
| | VV | | 8 | | 8,000 | | | |
| 47 | K | 998721122 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,081 | 2 010,00 | 162,81 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/998721122/ | | | | | |
| 0 | 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 20 680,00 | |
| 48 | K | 741020001 | Montáž zemních odpojovacích svorek | kus | 4,000 | 3 990,00 | 15 960,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/741020001/ | | | | | |
| 49 | K | 741020011 | Montáž zemních odpojovacích svorek délky pásku do 100 m | kus | 1,000 | 4 720,00 | 4 720,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/741020011/ | | | | | |
| 0 | 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 150 625,48 | |
| 50 | K | 764001801 | Naopjení na stávající klempířské konstrukce dělity spoje do 0,5 m | kus | 2,000 | 288,00 | 576,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/764001801/ | | | | | |
| | VV | | archiv svod | | 2,000 | | | |
| 51 | M | 13634117 | plech Pz 27/Rg18 d 0,55mm,vrutač 5 1000mm | ,1 | 0,070 | 47 300,00 | 3 311,00 | CS ORS 2025.01 |
| | | | 0,105 Přepočtené koeficientem množství | | 0,070 | | | |
| 52 | K | 764002851 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | m | 61,000 | 106,00 | 6 516,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/764002851/ | | | | | |
| | VV | | nové objekt | | | | | |
| | VV | | 0*2,2+1,8*0*2,2+0,8*3 | | 43,400 | | | |
| | VV | | 1,2*0,4+0,8 | | | | | |
| | VV | | 1,2*4+0,7*5 | | 18,100 | | | |
| | Součet | | Součet | | 61,500 | | | |
| 53 | K | 764002861 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti | m | 57,000 | 136,00 | 7 823,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/764002861/ | | | | | |
| | VV | | nové část | | 34,000 | | | |
| | VV | | staré část | | | | | |
| | VV | | 23 | | 23,000 | | | |
| | Součet | | Součet | | 57,000 | | | |
| 54 | K | 764004801 | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podkapového do suti | m | 23,000 | 103,00 | 2 369,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/764004801/ | | | | | |
| 55 | K | 764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | m | 52,000 | 79,80 | 4 149,60 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/764004861/ | | | | | |
| | VV | | nové část | | | | | |
| | VV | | 2*15 | | 30,000 | | | |
| | VV | | staré část | | | | | |
| | VV | | 2*11 | | 22,000 | | | |
| | Součet | | Součet | | 52,000 | | | |
| 56 | K | 764216804 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm | m | 61,000 | 471,00 | 28 998,30 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/764216804/ | | | | | |
| 57 | K | 764219825 | Oplechování říms a ozubených prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 400 mm | m | 57,000 | 601,00 | 34 257,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/764219825/ | | | | | |
| 58 | K | 764219845 | Oplechování říms a ozubených prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů Příplatek k ceně za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo kouta nové říms do rš 400 mm | kus | 2,000 | 162,00 | 324,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/764219845/ | | | | | |
| 59 | K | 764511602 | Žlab podkapový z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou vlečené hlavice a čel půlkrunový rš 330 mm | m | 23,000 | 608,00 | 13 984,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/764511602/ | | | | | |
| 60 | K | 764519822 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odboček kruhový, průměru 100 mm | m | 61,000 | 719,00 | 44 218,00 | CS ORS 2024.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/764519822/ | | | | | |
| 61 | K | 998764122 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,696 | 5 750,00 | 4 022,88 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/998764122/ | | | | | |
| 0 | 771 | | Podlahy z dlaždic | | | | 263 796,20 | |
| 62 | K | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 117,600 | 17,30 | 2 037,24 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/771111011/ | | | | | |
| 63 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 117,600 | 65,30 | 7 682,34 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/771121011/ | | | | | |
| 64 | K | 771161024 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm | m2 | 117,600 | 400,00 | 47 120,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/771161024/ | | | | | |
| 65 | K | 771472810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných | m | 62,400 | 34,50 | 2 154,53 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/771472810/ | | | | | |
| | VV | | nové část | | | | | |
| | VV | | 1 np | | | | | |
| | VV | | ambo, chodba | | | | | |
| | VV | | (6,+11,05)*2,5*0,1-1,5*2 | | 62,400 | | | |
| 66 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm | m | 62,400 | 145,00 | 9 048,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/771474112/ | | | | | |
| 67 | M | 597611M | jiné keramický mrazuvzdorný pevných hladkýmatný tř.nb 10mm,výšky přes 65 do 90mm | m | 68,640 | 507,00 | 34 808,37 | CS ORS 2025.01 |
| | | | 68,640*1,0 Přepočtené koeficientem množství | | 68,640 | | | |
| 68 | K | 771573810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | m2 | 117,600 | 120,00 | 14 112,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/771573810/ | | | | | |
| | VV | | nové část | | | | | |
| | VV | | 1 np | | | | | |
| | VV | | ch | | 20,000 | | | |
| | VV | | chodba archiv | | | | | |
| | VV | | 28,2*1,5 | | 97,600 | | | |
| | Součet | | Součet | | 117,600 | | | |
| 69 | K | 771575413 | Výměna keramické dlažbičky lepené velikosti přes 9 do 12 tis/m2 | kus | 604,000 | 104,00 | 63 016,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/771575413/ | | | | | |
| | VV | | nové část | | | | | |
| | VV | | 1 np 6m/m=cl à 2,5m2 | | | | | |
| | VV | | 1 np | | 384,000 | | | |
| | VV | | 1 np 5-9 | | | | | |
| | VV | | 30*12 | | 420,000 | | | |
| | Součet | | Součet | | 804,000 | | | |
| 70 | M | 597611S1 | dlažba keramická slinutá nemrazuvzdorná pevných hladkýmatný tř.nb 10mm,výška 8 do 12mm/m2 | m2 | 72,720 | 904,00 | 37 144,80 | CS ORS 2025.01 |
| | | | 80,+10 | | 87,000 | | | |
| | VV | | 80*0,9 | | 79,720 | | | |
| | Součet | | Součet | | 72,720 | | | |
| 71 | K | 771574806 | Oprava spárování podlah z dlaždic keramických staré spárování a nový spár přes 5 do 10 tis/m2 | m2 | 67,000 | 211,00 | 14 137,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/771574806/ | | | | | |
| | VV | | 1 np-3 np | | 435,000 | | | |
| | VV | | 30*12 | | 360,000 | | | |
| | Součet | | Součet | | 795,000 | | | |
| 72 | K | 771592011 | Čištění vnitřních ploch po provedení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky | m2 | 120,000 | 29,70 | 3 564,00 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/771592011/ | | | | | |
| 73 | K | 998771122 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 4,299 | 1 710,00 | 7 351,29 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/998771122/ | | | | | |
| 74 | K | 998771129 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k ceně za ruční (bez užití mechanizace) přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m | t | 4,299 | 223,00 | 958,68 | CS ORS 2025.01 |
| | Online PSC | | https://podnikatel.cz/clanky/ceny-ros-2025-2026/998771129/ | | | | | |
| 0 | 781 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/765111005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 27,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 24,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | K | 762341151 | Zaklady stěn zaměrových konstrukcí jednovodovými pohyblivými | m2 | | 37,500 | 147,00 | | 8 452,50 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/762341151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | K | 762341151 | Krytí stěn (smet) zaměrových konstrukcí jednovodovými (pohyblivými) | m2 | | 115,000 | 149,00 | | 17 135,00 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/762341151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 57,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 115,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | K | 763811233 | Obložení omítek bocních a čelních ploch nepadavých mírně zprejmených s vlastnostmi vodoodpudivými, nátěrem depolucním, pevných hladkých omítek hladkých, zvnějších tenkovrstvých nebo tlakových stupně Omítka 1 a 2 | m2 | | 818,300 | 310,00 | | 253 673,00 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/763811233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 285,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 170,0*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 170,0*0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 255,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 818,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 818,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/763811243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 278,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 278,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | K | 763811243 | Obložení omítek bocních a čelních ploch nepadavých mírně zprejmených s vlastnostmi vodoodpudivými, nátěrem depolucním, pevných hladkých omítek hladkých, zvnějších tenkovrstvých nebo tlakových stupně Omítka 3 | m2 | | 278,300 | 380,00 | | 105 754,00 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/763811243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | stavi stupně určící část | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 278,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | K | 763811553 | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou | m2 | | 1 096,600 | 80,00 | | 87 728,00 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/763811553 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 818,3+278,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 096,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | K | 763823135 | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zvnějších tenkovrstvých nebo tlakových stupně Omítka 1 a 2 silikonový | m2 | | 818,300 | 60,00 | | 49 098,00 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/763823135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | K | 763823165 | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zvnějších tenkovrstvých nebo tlakových stupně Omítka 3 silikonový | m2 | | 278,300 | 67,10 | | 18 673,33 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/763823165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | K | 763827425 | Krycí (ochranný) nátěr omítek desjkovitý hladkých omítek hladkých, zvnějších tenkovrstvých nebo tlakových stupně Omítka 1 a 2 silikonový | m2 | | 818,300 | 230,00 | | 188 209,00 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/763827425 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | K | 763827445 | Krycí (ochranný) nátěr omítek desjkovitý hladkých omítek hladkých, zvnějších tenkovrstvých nebo tlakových stupně Omítka 3 silikonový | m2 | | 278,300 | 297,00 | | 79 672,10 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/763827445 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | 350 588,07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | K | 784111001 | Oprašování (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | | 1 588,140 | 6,80 | | 10 803,35 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/784111001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | K | 784181001 | Čištění spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | | 945,000 | 26,40 | | 24 948,00 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/784181001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 945,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 945,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | K | 784181101 | Základní penetrace (materiál ve specifikaci) spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m | m | | 740,000 | 56,70 | | 41 958,00 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/784181101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 1.np | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 2.np | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 80,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 3.np | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 80,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 4.np | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 80,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 740,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | M | 0903000 | jalovina ze stavných vláken pro SDK | m | | 777,000 | 1,61 | | 1 250,97 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 998713.B1 Přesunové hodinové minutové | | | 777,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | K | 784181111 | Základní penetrace (materiál ve specifikaci) hlubá nátěr v místnostech výšky do 3,80 m | m | | 205,000 | 59,60 | | 12 218,00 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/784181111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 1.np | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 80,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 2.np | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 40,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 3.np | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 40,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 4.np | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 45,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 205,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | M | 0903000 | jalovina ze stavných vláken pro SDK | m | | 215,250 | 1,61 | | 346,55 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 998713.B1 Přesunové hodinové minutové | | | 215,250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | K | 784181121 | Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m | kus | | 355,000 | 138,00 | | 48 990,00 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/784181121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 1.np | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 80,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 2.np | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 80,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 3.np | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 40,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 4.np | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 55,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 355,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | K | 784171101 | Zatírání nenasávových ploch (materiál ve specifikaci) vlněné pozdějšího odlepení podlah | m2 | | 400,000 | 6,80 | | 2 720,00 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/784171101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | M | 58124844 | fólie pro ochranné podlahy zakrývací 8 25g 4x5m | m2 | | 400,000 | 3,36 | | 1 419,60 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 998713.B1 Přesunové hodinové minutové | | | 400,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | K | 784181151 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | | 1 588,140 | 21,40 | | 33 958,20 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/784181151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | stavi část | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 1.np | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | (8,0+11,65)*2*(4,4*1+0,6) | 175,420 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | (8,0+0,6)*2*(6,9*2)*3 | 71,820 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | (4,5+0,6)*2*4*3 | 67,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | (3,75+0,6)*2*(1,5*2)*3 | 67,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | (1,75+0,6)*2*1,5*3,5*3 | 49,035 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | (1,2+0,6)*2*1,2*3,5 | 32,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | (1,6+1,2)*2*0,9*1,2 | 25,190 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | (0,6+1,1)*2*0,6*1,1 | 10,180 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | (1,6+1,2)*2*0,9*1,2*3 | 75,570 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | (1,6+1,4)*0,9*1,4*3 | 35,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | (2,6+0,6)*1*0,6*1,65 | 61,248 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | (2,6+0,6)*2*0,6*1,65*3 | 183,744 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | (4,25+0,6)*2*1,4*3*3,85 | 132,853 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | (1,55+0,6)*2*1,35*3,85 | 28,908 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | (3,75+0,6)*2*0,75*5,8 | 77,190 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | (8,0+0,6)*2*0,6*5,85 | 102,125 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | (4,5+0,6)*2*0,6*5,85 | 94,005 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | odečet | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 500 | 500,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 588,140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra odolné otěrem v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | | 1 588,140 | 110,00 | | 172 495,40 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/784211101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | HZS | Hodinové zúčtovací sazby | | | | | 215 450,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | K | HZS1292 | Hodinové zúčtovací sazby profese HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | hod | | 200,000 | 380,00 | | 76 000,00 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/HZS1292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | zřizovacích, zakrývacích prací | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | K | HZS2121 | Hodinové zúčtovací sazby profese PSV provádění stavebních konstrukcí tesař | hod | | 52,500 | 500,00 | | 26 250,00 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/HZS2121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | zakrývacích prací - 25% z 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 52,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | K | HZS2122 | Hodinové zúčtovací sazby profese PSV provádění stavebních konstrukcí tesař odborný | hod | | 190,000 | 566,00 | | 84 966,00 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/HZS2122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | zapaž stropních desek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 190 | 190,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 190,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | K | HZS2231 | Hodinové zúčtovací sazby profese PSV provádění stavebních instalací deskař | hod | | 50,000 | 566,00 | | 28 300,00 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/HZS2231 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | demontáž a zpětná montáž nářadí, zajištění a dopravení | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VV | | | | 50 | 50,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | 222 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 222 400,00 | | |
| D | | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | | 34 400,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 34 400,00 | | |
| 125 | K | 070001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | ks | | 1,000 | 17 500,00 | | 17 500,00 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/070001000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | K | 071044000 | Restaurátorský průzkum | ks | | 1,000 | 16 900,00 | | 16 900,00 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/071044000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | | 139 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 139 000,00 | | |
| 127 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | ks | | 1,000 | 125 000,00 | | 125 000,00 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/030001000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | K | 031303000 | Náklady na zábor | ks | | 1,000 | 14 000,00 | | 14 000,00 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/031303000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | VRN6 | Územní vlivy | | | | | 30 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 30 000,00 | | |
| 129 | K | 060002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | ks | | 1,000 | 30 000,00 | | 30 000,00 | CS ORS 2025.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025.01/060002000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | VRN7 | Provozní vlivy | | | | | 19 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | 19 000,00 | | |
| 130 | K | 072103001 | Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II a III. třídy | ks | | 1,000 | 19 000,00 | | 19 000,00 | CS ORS 2024.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Online PSC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024.01/072103001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |