

Krycí list soupisu prací

Název stavby:	LC Milířská I.	Objednatel:	Lesy ČR s.p., Lesní závod Kladská	IČO/DIČ:	42196451/CZ42196451
Druh stavby:	dopravní infrastruktura	Projektant:		IČO/DIČ:	73716065/CZ7602181840
Lokalita:	k.ú. Milíře u Tachova	Zhotovitel:	EUROVIA Silba, a.s.	IČO/DIČ:	64830551/CZ64830551
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	59
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	29.04.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	6 499 167,08	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	1 683 601,99	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		26 638,51						
Přesun hmot a sutí		7 797,39						
ZRN celkem		8 217 204,97	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	8 217 204,98	DPH 21%	1 725 613,05
		Celkem bez DPH	8 217 204,98
		Celkem včetně DPH	9 942 818,03

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Rekapitulace po oddílech

Název stavby:	LC Miliřská I.	Doba výstavby:		Objednatel:	Lesy ČR s.p., Lesní závod Kladská
Druh stavby:	dopravní infrastruktura	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	k.ú. Milíře u Tachova	Konec výstavby:		Zhotovitel:	EUROVIA Silba, a.s.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	28.02.2025	Zpracováno dne:	29.04.2025

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	163 759,35	163 759,35	30,03
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	31 304,24	31 304,24	0,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	37 647,40	37 647,40	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	70 999,48	70 999,48	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	1 125,90	93 640,66	94 766,56	3,83
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	89 804,70	89 804,70	0,00
	21	Úprava podloží a základové spáry	38 952,06	24 204,29	63 156,35	81,34
	27	Základy	17 626,10	6 384,46	24 010,56	11,69
	32	Zdi přehradní a opěrné	42 002,80	29 439,20	71 442,00	11,36
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	1 445,05	2 471,03	3 916,08	2,28
	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)	7 856,19	1 558,36	9 414,55	12,92
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	1 006 767,33	317 420,09	1 324 187,43	2 156,36
	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch	5 370 501,46	536 842,42	5 907 343,88	4 047,54
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	4 028,90	696,10	4 725,00	2,53
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	5 310,39	7 972,11	13 282,50	5,19
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	3 550,90	261 058,10	264 609,00	524,19
	96	Bourání konstrukcí	0,00	8 400,00	8 400,00	10,28
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	6 899,63	6 899,63	0,00
	S	Přesuny sutí	5,15	892,61	897,76	0,00
	M	Ostatní materiál	26 638,51	0,00	26 638,51	0,11
Celkem:					8 217 204,98	6 899,63

Stavební položkový soupis prací

Název stavby:		LC Milířská I.		Doba výstavby:		Objednatel:		Lesy ČR s.p., Lesní závod Kladská				
Druh stavby:		dopravní infrastruktura		Začátek výstavby:		Projektant:		██████████				
Lokalita:		k.ú. Milíře u Tachova		Konec výstavby:		Zhotovitel:		EUROVIA Silba, a.s.				
JKSO:				Zpracováno dne: 28.02.2025		Zpracoval:		██████████				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady dodávka (Kč)	Náklady montáž (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Celková/MJ	Celková hmotnost(t)	Cenová soustava
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	163 759,35	163 759,35		30,03	
1		112201122R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:2	kus	20,00	1 533,00	0,00	30 660,00	30 660,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
2		112201124R00	Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:2	kus	10,00	4 433,10	0,00	44 331,00	44 331,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
3		113107535R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm	m2	39,00	253,05	0,00	9 868,95	9 868,95	0,77	30,03	RTS II / 2024
4		113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem	m2	14 611,00	5,40	0,00	78 899,40	78 899,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	31 304,24	31 304,24		0,00	
5		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	140,85	15,75	0,00	2 218,41	2 218,41	0,00	0,00	RTS II / 2024
6		122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	m3	469,51	61,95	0,00	29 085,83	29 085,83	0,00	0,00	RTS II / 2024
		13	Hloubené vykopávky				0,00	37 647,40	37 647,40		0,00	
7		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ včetně naložení výkopku na dopravní prostředek popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území)	m3	19,49	407,40	0,00	7 942,16	7 942,16	0,00	0,00	RTS II / 2024
8		131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	5,85	15,75	0,00	92,11	92,11	0,00	0,00	RTS II / 2024
9		131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ včetně naložení výkopku na dopravní prostředek popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území)	m3	19,49	407,40	0,00	7 942,16	7 942,16	0,00	0,00	RTS II / 2024
10		131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	5,85	15,75	0,00	92,11	92,11	0,00	0,00	RTS II / 2024
11		132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ včetně naložení výkopku na dopravní prostředek popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území)	m3	52,36	407,40	0,00	21 331,46	21 331,46	0,00	0,00	RTS II / 2024
12		132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	15,71	15,75	0,00	247,40	247,40	0,00	0,00	RTS II / 2024
		16	Přemístění výkopku				0,00	70 999,48	70 999,48		0,00	
13		162201421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m	kus	20,00	81,90	0,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
14		162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	kus	10,00	294,00	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
15		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	560,87	90,30	0,00	50 646,11	50 646,11	0,00	0,00	RTS II / 2024
16		167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	469,51	33,60	0,00	15 775,37	15 775,37	0,00	0,00	RTS II / 2024
		17	Konstrukce ze zemin				1 125,90	93 640,66	94 766,56		3,83	
17		171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných násypy	m3	95,39	108,15	0,00	10 316,21	10 316,21	0,00	0,00	RTS II / 2024
18		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,80	139,65	0,00	670,32	670,32	0,00	0,00	RTS II / 2024
19		174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	1 141,63	71,40	0,00	81 512,03	81 512,03	0,00	0,00	RTS II / 2024
20		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisků frakce 0 - 8 mm	m3	2,25	1 008,00	1 125,90	1 142,10	2 268,00	1,70	3,83	RTS II / 2024
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	89 804,70	89 804,70		0,00	
21		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	16 630,50	5,40	0,00	89 804,70	89 804,70	0,00	0,00	RTS II / 2024
		21	Úprava podloží a základové spáry				38 952,06	24 204,29	63 156,35		81,34	
22		212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože ŠD 0/22 a obsyp ŠP 8/32, trubky d 100 mm	m	35,00	430,50	6 334,03	8 733,47	15 067,50	0,44	15,28	RTS II / 2024
23		211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63/125 mm výplň drenážního žebra z HDK fr.63/125mm	m3	40,53	1 186,50	32 618,03	15 470,82	48 088,85	1,63	66,06	RTS II / 2024
		27	Základy				17 626,09	6 384,47	24 010,56		11,69	
24		271571112R00	Polštář základu ze šterkopisků netříděného	m3	1,17	1 008,00	597,07	582,29	1 179,36	1,94	2,27	RTS II / 2024
25		274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 C25/30 XC2	m3	3,60	4 725,00	15 535,95	1 474,05	17 010,00	2,53	9,09	RTS II / 2024
26		274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	8,40	588,00	1 493,07	3 446,13	4 939,20	0,04	0,33	RTS II / 2024
27		274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	8,40	105,00	0,00	882,00	882,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
		32	Zdi přehradní a opěrné				42 002,81	29 439,19	71 442,00		11,36	
28		327213114R00	Zdi nadzáklad.opěrné z lom.kam., výplňové na MC 25 včetně betonového rubu čelních zídek propustků, včetně bednění rubu zídek, včetně výztuže betonového rubu B500B	m3	4,20	17 010,00	42 002,81	29 439,19	71 442,00	2,70	11,36	RTS II / 2024

	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				1 445,05	2 471,03	3 916,08	2,28	
29	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 8 mm	m3	2,02	1 942,50	1 445,05	2 471,03	3 916,08	1,13	2,28 RTS II / 2024
	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				7 856,20	1 558,35	9 414,55	12,92	
30	464531111R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 32-63 mm, z terénu	m3	3,98	1 596,40	5 331,36	1 022,31	6 353,67	2,16	8,60 RTS II / 2024
31	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 63-125 mm,z terénu štěrkový pohoz	m3	2,00	1 530,44	2 524,84	536,04	3 060,88	2,16	4,32 RTS II / 2024
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 006 767,33	317 420,09	1 324 187,43	2 156,36	
32	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm odvodnění podkladní vrstvy vozovky	m2	115,50	155,11	14 562,11	3 353,09	17 915,21	0,22	24,83 RTS II / 2024
33	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	207,00	223,72	39 412,85	6 897,19	46 310,04	0,32	66,76 RTS II / 2024
34	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	396,00	292,32	100 850,15	14 908,57	115 758,72	0,43	170,28 RTS II / 2024
35	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm ŠDb; štěrkodrt' frakce 0-63 mm vysprávka výtluků ve stávajícím krytu - odborný odhad=na 25% ploch stávajícího krytu	m2	3 652,75	145,59	419 325,35	112 478,52	531 803,87	0,29	1 051,99 RTS II / 2024
36	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠDa; štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	207,00	209,43	35 788,23	7 563,78	43 352,01	0,38	78,25 RTS II / 2024
37	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠDa; štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	396,00	266,35	88 137,18	17 337,42	105 474,60	0,44	174,64 RTS II / 2024
38	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠDa; štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	1 337,00	273,26	308 691,46	56 657,16	365 348,62	0,44	589,62 RTS II / 2024
39	569903311R00	Zřízení zemních krajin se zhutněním	m3	246,95	397,75	0,00	98 224,36	98 224,36	0,00	0,00 RTS II / 2024
	57	Kryty štěrkových a živiničných pozemních komunikací a zpevněných ploch				5 370 501,46	536 842,42	5 907 343,88	4 047,54	
40	573411114R01	Nátěr živiničný s posypem, asfaltem sil., 1,6 kg/m2 kamenivo fr. 4/8mm (množství kameniva do 15kg/m2) 1,6 kg/m2 - množství zbytkového asfaltu po vyštěpení	m2	14 818,00	53,81	718 684,06	78 672,52	797 356,58	0,02	320,22 RTS II / 2024
41	573411115R01	Nátěr živiničný s posypem, asfaltem sil., 1,9 kg/m2 kamenivo fr. 8/11mm (množství kameniva do 20kg/m2) 1,9 kg/m2 - množství zbytkového asfaltu po vyštěpení	m2	14 818,00	61,87	831 861,60	84 928,06	916 789,66	0,03	393,12 RTS II / 2024
42	574391111R00	Makadam penetrační hrubý z kameniva drceného a asfaltu, s posypem, 100 mm kostra z HDK fr.32/63mm výplňové drcené kamenivo fr. 11/22mm (odhad množství kameniva 15kg/m2) asfalt sliniční ropný 100/150 v množství 5-7kg/m2	m2	14 818,00	282,98	3 819 955,80	373 241,84	4 193 197,64	0,23	3 334,20 RTS II / 2024
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				4 028,90	696,10	4 725,00	2,53	
43	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C25/30	m3	1,00	4 725,00	4 028,90	696,10	4 725,00	2,53	2,53 RTS II / 2024
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				5 310,38	7 972,12	13 282,50	5,19	
44	919571114R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm	m	5,50	2 415,00	5 310,38	7 972,12	13 282,50	0,94	5,19 RTS II / 2024
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				3 550,90	261 058,10	264 609,00	524,19	
45	938902104R00	Čištění příkopů nezpevněných š. nad 40 cm, objem do 0,15 m3/m pročištění a prohloubení příkopů včetně naložení a vodorovného přesunu do 500m	m	224,00	34,65	0,00	7 761,60	7 761,60	0,00	0,00 RTS II / 2024
46	938902105R00	Čištění příkopů nezpevněných š. nad 40 cm, objem do 0,30 m3/m pročištění a prohloubení příkopů včetně naložení a vodorovného přesunu do 500m	m	1 391,00	69,30	0,00	96 396,30	96 396,30	0,00	0,00 RTS II / 2024
47	938902106R00	Čištění příkopů nezpevněných š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m pročištění a prohloubení příkopů včetně naložení a vodorovného přesunu do 500m	m	122,00	74,55	0,00	9 095,10	9 095,10	0,00	0,00 RTS II / 2024
48	938902132R00	Očištění konstrukcí od porostu na ostních plochách ruční očištění a očištění tlakovou vodou	m2	70,20	262,50	0,00	18 427,50	18 427,50	0,00	0,00 RTS II / 2024
49	938906245R00	Pročištění trouby propustku DN 400 od nánosů bahna a nečistot	m	38,00	63,00	1 697,28	696,72	2 394,00	0,00	0,01 RTS II / 2024
50	938906247R00	Pročištění trouby propustku DN 600 od nánosů bahna a nečistot	m	41,50	63,00	1 853,62	760,88	2 614,50	0,00	0,02 RTS II / 2024
51	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	m2	14 560,00	2,50	0,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00 RTS II / 2024
52	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm stržení přesypaných krajin; včetně naložení a vodorovného přesunu do 500m	m2	4 160,00	22,00	0,00	91 520,00	91 520,00	0,13	524,16 RTS II / 2024
	96	Bourání konstrukcí				0,00	8 400,00	8 400,00	10,28	
53	966008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm stávající betonový propustek pod LC	m	5,00	1 680,00	0,00	8 400,00	8 400,00	2,06	10,28 RTS II / 2024
	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	6 899,63	6 899,63	0,00	
54	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živiničný	t	6 899,63	1,00	0,00	6 899,63	6 899,63	0,00	0,00 RTS II / 2024
	S	Přesuny sutí				5,15	892,61	897,76	0,00	

55	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m skládka Tachov včetně naložení suti na dopravní prostředek a složení	t	1,50	315,00	5,15	467,35	472,50	0,00	0,00 RTS II / 2024
56	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	10,50	15,75	0,00	165,38	165,38	0,00	0,00 RTS II / 2024
57	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,50	15,75	0,00	23,63	23,63	0,00	0,00 RTS II / 2024
58	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton sut' o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci).	t	1,50	157,50	0,00	236,25	236,25	0,00	0,00 RTS II / 2024
M Ostatní materiál						26 638,51	0,00	26 638,51		0,11
59	28614286	Trubka kanalizační X-STREAM 600x6000 mm PP bez hrd	kus	1,00	26 638,51	26 638,51	0,00	26 638,51	0,11	0,11 RTS II / 2024

Celkem:

8 217 204,98

6 899,63

Výkaz výměr

Název stavby:	LC Milířská I.	Objednatel:	Lesy ČR s.p., Lesní závod Kladská
Druh stavby:	dopravní infrastruktura	Projektant:	
Lokalita:	k.ú. Milíře u Tachova	Zhotovitel:	EUROVIA Silba, a.s.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	29.04.2025

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství
1		112201122R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:2 20	kus	20,00 20,00
2		112201124R00	Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:2 10	kus	10,00 10,00
3		113107535R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm 3*13	m2	39,00 39,00
4		113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem 2501+12110	m2	14 611,00 14 611,00
5		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 0,3*469,505	m3	140,85 140,85
6		122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 (0,571+0,169)*59 1,02*40 (0,397+0,26)*35 515*0,2 396*0,4 0,3*(110+121)+0,19*(110+25+25+5)	skládka S1 skládka S2 skládka S3 nájezdy N1-N11 nájezdy N12-N13-obratě LC-C2	469,51 43,66 40,80 23,00 103,00 158,40 100,65
7		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ (2,508*4+4,689*4+2,267*0,5*9)*0,5	TP4	m3 19,49 19,49
8		131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 0,3*19,49475	TP4	m3 5,85 5,85
9		131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ (2,508*4+4,689*4+2,267*0,5*9)*0,5	TP4	m3 19,49 19,49
10		131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 0,3*19,49475	TP4	m3 5,85 5,85
11		132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 1*1*9,5 1*1*15,5 1*1*10 1*1*14 1,2*2,8	DŽ1 DŽ2 DŽ3 DŽ4 TP4	m3 52,36 9,50 15,50 10,00 14,00 3,36
12		132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ 0,3*52,36		m3 15,71 15,71
13		162201421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m 20	kus	20,00 20,00
14		162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m 10	kus	10,00 10,00
15		162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m 52,36+39 469,505	hloubené vykopávky odkopávky	m3 560,87 91,36 469,51
16		167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 469,505	odkopávky	m3 469,51 469,51
17		171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných 0,117*59 1,5*40 0,306*35 1,252*9+0,723*9	skládka S1 skládka S2 skládka S3 propustek TP4	m3 95,39 6,90 60,00 10,71 17,78
18		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 0,3*4*4	TP4	m3 4,80 4,80
19		174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění 500 641,625	prospání pařezů terénní úpravy	m3 1 141,63 500,00 641,63
20		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 0,5*4,5	TP4	m3 2,25 2,25
21		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 14611 207 1337 396 62+4 1,2*3*2 1,4*4,5	skladba č.1; odměřeno z grafického softwaru skladba č.2; odměřeno z grafického softwaru skladba č.3; odměřeno z grafického softwaru skladba č.4; odměřeno z grafického softwaru pohoz; odměřeno z grafického softwaru zřidky TP4; odměřeno z grafického softwaru potrubí TP4; odměřeno z grafického softwaru	m2 16 630,50 14 611,00 207,00 1 337,00 396,00 66,00 7,20 6,30
22		212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek 9,5+15,5+10	drenážní žebro DŽ1-DŽ3	m 35,00 35,00
23		211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63/125 mm (0,258+0,5*1)*(9,5+15,5+10) 1*1*14	DŽ1-DŽ3 DŽ4	m3 40,53 26,53 14,00
24		271571112R00	Polštář základu ze šterkopísku netříděného 1,3*3*2*0,15	TP4	m3 1,17 1,17
25		274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30 0,5*1,2*3*2	TP4	m3 3,60 3,60
26		274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 4*0,5*1,2+3*0,5*4	TP4	m2 8,40 8,40
27		274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění		m2 8,40

		4*0,5*1,2+3*0,5*4	TP4		8,40
28	327213114R00	Zdi nadzáklad.opěrné z lom.kam., výplňové na MC 25		m3	4,20
		2*3*1,4*0,5	TP4		4,20
29	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 8 mm		m3	2,02
		1,4*4,5*0,32	TP4		2,02
30	464531111R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 32-63 mm, z terénu		m3	3,98
		(4*1+4,2*2+1,5*5)*0,2	TP4		3,98
31	464531112R00	Pohoz z hrub. drceného kameniva 63-125 mm,z terénu		m3	2,00
		4*0,5	TP6; odměřeno z grafického softwaru		2,00
32	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm		m2	207,00
		5+25+23+54+54+24+22	skladba č.2; odměřeno z grafického softwaru		207,00
33	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm		m2	396,00
		253	N12-obratiště, skladba č.4; odměřeno z grafického softwaru		253,00
		143	N13-obratiště, skladba č.4; odměřeno z grafického softwaru		143,00
34	564831111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm		m2	3 652,75
		0,25*(2501+12110)	25% ze skladby č.1; odměřeno z grafického softwaru		3 652,75
35	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm		m2	207,00
		5+25+23+54+54+24+22	skladba č.2; odměřeno z grafického softwaru		207,00
36	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm		m2	396,00
		253	N12-obratiště, skladba č.4; odměřeno z grafického softwaru		253,00
		143	N13-obratiště, skladba č.4; odměřeno z grafického softwaru		143,00
37	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm		m2	1 337,00
		339+200+283	skládky S1-S3; odměřeno z grafického softwaru		822,00
		22+24+41+42+31+121+53+31+30+76+44	nájezd N1-N11; odměřeno z grafického softwaru		515,00
38	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním		m3	246,95
		0,05*4147	LC		207,35
		0,1*(110+121+110+25+25+5)	v místě rozšíření LC		39,60
39	573411114R01	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,6 kg/m2		m2	14 818,00
		2501+12110	skladba č.1; odměřeno z grafického softwaru		14 611,00
		5+25+23+54+54+24+22	skladba č.2; odměřeno z grafického softwaru		207,00
40	573411115R01	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,9 kg/m2		m2	14 818,00
		2501+12110	skladba č.1; odměřeno z grafického softwaru		14 611,00
		5+25+23+54+54+24+22	skladba č.2; odměřeno z grafického softwaru		207,00
41	574391111R00	Makadam penetrační hrubý z kameniva drceného a asfaltu, s posypem, 100 mm		m2	14 818,00
		2501+12110	skladba č.1; odměřeno z grafického softwaru		14 611,00
		5+25+23+54+54+24+22	skladba č.2; odměřeno z grafického softwaru		207,00
42	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C25/30		m3	1,00
		2*0,5	obetonování vtoku a výtoku propustku TP14		1,00
43	919571114R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm		m	5,50
		5,5			5,50
44	938902104R00	Čištění příkopů nezpevněných š. nad 40 cm, objem do 0,15 m3/m		m	224,00
		134+50	příkopy-P1,P3		184,00
		3	příkopy u TP4		3,00
		7	příkopy u TP15		7,00
		(5+5)*3	příkopy u TP8, TP9, TP12		30,00
45	938902105R00	Čištění příkopů nezpevněných š. nad 40 cm, objem do 0,30 m3/m		m	1 391,00
		259+232+120+321+20+12+10+10+400	příkopy-P2, P4-P6, P8-P9, P11-P13		1 384,00
		7	příkopy u TP10		7,00
46	938902106R00	Čištění příkopů nezpevněných š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m		m	122,00
		6+116	příkopy-P7, P10		122,00
47	938902132R00	Očištění konstrukcí od porostu na ostních plochách		m2	70,20
		5*2*(0,3*1+1*0,5)	čelní zidky propustků TP1-TP2, TP8-TP9, TP12		8,00
		1*2*(4*0,4+4*1)	čelní zidky propustku TP3		11,20
		3*2*(2*0,4+2*1,5)	čelní zidky propustků TP5-TP6, TP13		22,80
		3*2*(2*0,4+2*1)	čelní zidky propustků TP7, TP10, TP15		16,80
		1*2*(3*0,4+3*1,5)	čelní zidky propustku TP11		11,40
48	938906245R00	Pročištění trouby propustku DN 400		m	38,00
		6+6+5+5+8+8	TP1-TP2, TP8-TP9, TP12, TP14		38,00
49	938906247R00	Pročištění trouby propustku DN 600		m	41,50
		5+5,5+5,2+5,8+4*5	TP3, TP5-TP7, TP10-TP11, TP13, TP15		41,50
50	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu podkladu živice/beton		m2	14 560,00
		3,5*4160			14 560,00
51	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm		m2	4 160,00
		4160*0,5*2	krajnice K1; odměřeno z grafického softwaru		4 160,00
52	966008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm		m	5,00
		5	TP4		5,00
53	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný		t	6 899,63
		6899,63			6 899,63
54	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m		t	1,50
		1,5	bet. trouby		1,50
55	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m		t	10,50
		7*1,5			10,50
56	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění		t	1,50
		1,5			1,50
57	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton		t	1,50
		1,5			1,50
58	28614286	Trubka kanalizační X-STREAM 600x6000 mm PP bez hrd		kus	1,00
		1			1,00