

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce elektroinstalace 3. NP II. učebního pavilonu Základní školy, Nerudova 9, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2025001479
číslo smlouvy zhotovitele: 0020250422
číslo veřejné zakázky: 25072




veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: EUROMONT CB s.r.o.
sídlo: Jabloňová 28, Rudolfovo, 373 71
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13372
zastoupený: Vít Kavalírem, jednatelem
ve věcech technických: Jindřiškou Kavalírovou, obchodně technickým manažerem
IČO: 280 74 092
DIČ: CZ28074092
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „**Rekonstrukce elektroinstalace 3. NP II. učebního pavilonu Základní školy, Nerudova 9, České Budějovice**“, tj. demontáž stávající a montáž nové elektroinstalace, umělého i nouzového osvětlení a slaboproudých rozvodů ve 3.NP II. učebního pavilonu školy v budově Čechova, parc. č. 2478/1, k.ú. České Budějovice 3 (okres České Budějovice).

Veškeré dodávky povrchově montovaných zařízení (osvětlovací tělesa, zásuvky, vypínače apod.) musí vzhledově odpovídat již dříve zrekonstruovaným prostorům dotčené budovy a podléhají schválení zadavatele.

Bližší specifikace díla je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací	ano ☒	ne ☐
Název projektové dokumentace:	Základní škola Čechova České Budějovice II. učební pavilon elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu 3. NP	
Projektant:	Atelier A 02 spol. s r. o., IČ 14499690	
Vyhotovení projektové dokumentace:	07/2024	

Upozornění pro zhotovitele: Projektová dokumentace je vyhotovena ve 2 samostatných částech, a to pro silnoproud 3. NP a slaboproud 3. NP.

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☒	ne ☐
vodohospodářské dílo: ☐	
školské zařízení: ☒	

Místo plnění:

Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice
k.ú. České Budějovice 3, parc. č. 2478/1

III. Doba plnění

- | | |
|--|--|
| 1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: | do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. |
| 2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: | dnem předání staveniště. |
| 3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: | do 50 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle. |
| 4. Zhotovitel je povinen provést dílo: | do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací. |
| 5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: | do 7 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním. |

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **3 999 093,67 Kč bez DPH**.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nutná součinnost více zhotovitelů | ano ☐ | ne ☒ |
| 2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP | ano ☒ | ne ☐ |
| 3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP | ano ☒ | ne ☐ |
| 7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP | ano ☒ | ne ☐ |
| | výše pojištění: min. 3.000.000,- Kč | |
| | výše spoluúčasti zhotovitele: max. 10% | |
| 10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. XI podčl. C VOP se za odst. 21 vkládá nový odst. 22, který zní:
„V zájmu jistoty smluvní strany souhlasně prohlašují, že dopady pandemie onemocnění COVID-19 a ozbrojeného konfliktu na Ukrajině zejména, ale nikoli výlučně, do oblasti stavebnictví, pohonných hmot, energetiky a národního hospodářství České republiky (inflace) nepředstavují okolnosti vyšší moci.“
2. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII. SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
3. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VIII. SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

VIII. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu s výzvou k podání nabídky, pravdivé.
2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
 - a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;
 - b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí

jméno a příjmení: Vít Kavalír

zástupce stavbyvedoucího

telefon:



jméno a přímení: Jindřiška Kavalírová telefon: [REDACTED]
specialista elektro – osoba s oprávněním TIČR, opravňujícím k montáži vyhrazených zařízení
jméno a přímení: Vít Kavalír telefon: 606 606 982

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Součástí závazku vyplývajících z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města č. 549 ze dne 14. 4. 2025.

Dne - 5 -06- 2025

V Českých Budějovicích

[REDACTED]

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice



Dne 3.6.2025

V Českých Budějovicích

[REDACTED]

Vít Kavalír
jednatel
EUROMONT CB s.r.o.

 **EUROMONT CB s.r.o.**
Jabloňová 28
373 71 Rudolfov
IČ 280 74 092, DIČ CZ28074092
Tel., fax 387 228 441, mobil 606 606 982
Zaps. v OR KS Č. Budějovice, sp. C 15736

Příloha č. 1
Položkový rozpočet

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Stavební úpravy pro elektroinstalaci	JKSO	801.3
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Stavební úpravy pro elektroinstalaci		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1332	ZS ČEČOVA - PAVILIN 2		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	231332
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 071 944,80	Zařízení staveniště	87 682,70
Z	PSV celkem	732 772,52	Provoz investora	22 873,75
R	M práce celkem	2 007 574,07	Kompletační činnost (IČD)	76 245,83
N	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	3 812 291,39		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	3 812 291,39	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 999 093,67	Ostatní náklady celkem	186 802,28
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	3 999 093,67 Kč	
DPH		21,0 %	839 810,00 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč	
DPH		0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				4 838 903,67 Kč

Poznámka :

Stavba :	1332 ZŠ ČEČOVA - PAVILIN 2	Rozpočet :	2
Objekt :	01 Stavební úpravy pro elektroinstalaci	Stavební úpravy pro elektroinstalaci - 3.NF	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 Sádrokartony	73 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní	534 984,60	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Výplně otvorů	27 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	6 713,50	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončující konstrukce a práce	141 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	155 183,70	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	44 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730 Ústřední vytápění	0,00	137 800,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	51 240,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	24 044,40	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	21 984,60	0,00	0,00	0,00
776 Podlahy povlakové	0,00	37 408,42	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	182 499,10	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	277 796,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	2 007 574,07	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	79 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	1 071 944,80	732 772,52	0,00	2 007 574,07	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	3812291,39	87682,70
Provoz investora	0	0,6	3812291,39	22873,75
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	3812291,39	76245,83
CELKEM VRN				186 802,28

Položkový rozpočet

Stavba :	1332 ZŠ ČECHOVA - PAVILIN 2	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Stavební úpravy pro elektroinstalaci	Stavební úpravy pro elektroinstalaci - 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	340238212R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm luxvery:1,0*0,40+1,0*0,60	m2	1,00 1,00	1 800,00	1 800,00
2	342241192R00	Příplatek za vyzdívání	m2	1,00	170,00	170,00
3	317940010RAA	Osazení válcovaných profilů do č.12, nad rozvaděč včetně dodávky ocelových prvků	t	0,10	54 920,00	5 492,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 462,00
Díl: 342		Sádrokartony				
4	342266111RT2	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 12,5 mm, místn.č.9 míst.č.9:3,0*(1,50+0,15) : 3,0*(0,40+0,30+0,20)	m2	7,70 5,00 2,70	1 198,00	9 224,60
5	342267112RT2	Obklad sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm, místn.9	m	3,00	1 690,00	5 070,00
6	342267111R	Obklad sádrokartonem dvoustranný 20/100 desky protipožární tl. 12,5 mm, místn.1,7 míst.1,7:32,90	m	32,90 32,90	1 575,00	51 817,50
7	342267112R	Obklad sádrokartonem třístranný 60/100 desky protipožární tl. 12,5 mm, místn.7	m	2,70	2 570,00	6 939,00
	Celkem za	342 Sádrokartony				73 051,10
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
8	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm přeštukování místn.1:2,25*6,05 místn.2:6,50*8,90 místn.3:6,50*8,80 místn.4:6,50*8,80 místn.5:6,50*2,70 místn.6:6,50*2,70 místn.7:2,20*29,50 místn.8:2,70*6,50 místn.9:3,20*8,80	m2	331,60 13,62 57,85 57,20 57,20 17,55 17,55 64,90 17,57 28,16	310,00	102 796,00
9	612409991R00	Začištění omítek kolem zazdění 0,60*4+(1,0+0,40)*2+(1,0+0,60)*2 dveře:(0,90+2,0*2)*2*7	m	77,00 8,40 68,60	112,00	8 624,00
10	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých dle otlučení v místn.1-9 od+1,50 do 3,0m	m2	384,90	185,00	71 206,50
11	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. stáv. místnosti, , přeštukování místn.1-9:384,90	m2	384,90 384,90	224,00	86 217,60
12	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně dle otlučení 100%	m2	384,90	623,00	239 792,70
13	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny 3,0*49	m	147,00 147,00	98,00	14 406,00
14	612474410R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk na zazdívky 1,0*0,40+1,0*0,60	m2	1,00 1,00	315,00	315,00
15	619991001U00	Zakrytí podlah fólie+páska, dle stropů	m2	331,60	21,00	6 963,60
16	619991011U00	Zakrytí konstrukcí fólie+páska, okna , dveře 4,0*26+4,0*7	m2	132,00 132,00	32,00	4 224,00
17	622481211R00	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny dozdivky 1,0*1,20	m2	1,20 1,20	366,00	439,20
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				534 984,60
Díl: 64		Výplně otvorů				
18	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	7,00	1 850,00	12 950,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1332 ZŠ ČEČOVA - PAVILIN 2	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Stavební úpravy pro elektroinstalaci	Stavební úpravy pro elektroinstalaci - 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	55330337	Zárubeň ocelová 900x1970x160	kus	7,00	2 056,00	14 392,00
Celkem za		64 Výplně otvorů				27 342,00
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
20	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pod SDK	m2	46,30	145,00	6 713,50
		1,20*(32,90+2,70+3,0)		46,30		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				6 713,50
Díl: 95	Dokončující konstrukce a práce					
21	713582113R00	Revizní protipožární dvířka 300x300 mm do sádkartonu	kus	10,00	7 890,00	78 900,00
22	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	364,50	141,00	51 394,50
		9,25*39,40		364,50		
23	953941111R00	Osazení dvířek	kus	10,00	1 154,00	11 540,00
Celkem za		95 Dokončující konstrukce a práce				141 834,50
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
24	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl. 10 cm	m2	1,00	215,00	215,00
		1,0*0,40+1,0*0,60		1,00		
25	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC po vybourání otvorů	m2	8,80	284,00	2 499,20
		0,10*(1,0+0,40+1,0+0,60+0,60*2)*2		8,80		
26	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00	24,00	168,00
27	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	12,40	642,00	7 960,80
		0,90*1,97*7		12,40		
28	973031842R00	Výsekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm, MC dozdění niky	m	1,20	269,00	322,80
		0,60*2		1,20		
29	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % místn.1-9 od +1,5 do 3,0m	m2	384,90	126,00	48 497,40
30	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % olejové nátěry	m2	384,90	225,00	86 602,50
		místn.1:1,50*(2,25+6,05)*2		24,90		
		místn.2:1,50*(8,90+6,50)*2		46,20		
		místn.3:1,50*(8,80+6,50)*2		45,90		
		místn.4:1,50*(8,80+6,50)*2		45,90		
		místn.5:1,50*(2,70+6,50)*2		27,60		
		místn.6:1,50*(2,70+6,50)*2		27,60		
		místn.7:1,50*(2,20+29,50)*2		95,10		
		místn.8:1,50*(6,50*2+2,70)+1,50*2,70*3		35,70		
		místn.9:1,50*(3,20+8,80)*2		36,00		
31	978057331R00	Odsekání soklíku, místn.7	m	63,70	140,00	8 918,00
		29,40+26,70+3,80*2		63,70		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				155 183,70
Díl: 97	Prorážení otvorů					
32	976085411R00	Vybourání rámu plochy nad 0,6 m2 výlez	kus	1,00	650,00	650,00
Celkem za		97 Prorážení otvorů				650,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
33	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	24,20	1 850,00	44 770,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				44 770,00
Díl: 730	Ústřední vytápění					
34	730	Demontáž a opětná montáž radiátorů (vypuštění a napuštění a ostatní práce)	ks	26,00	5 300,00	137 800,00
Celkem za		730 Ústřední vytápění				137 800,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
35	766660016RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky do 90 cm	kus	7,00	1 640,00	11 480,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1332 ZŠ ČECHOVA - PAVILIN 2	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Stavební úpravy pro elektroinstalaci	Stavební úpravy pro elektroinstalaci - 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	611	Vnitřní dveře plné 90/197 s dřevěným jádrem a kování na FAB vložku, dle výběru	ks	7,00	5 500,00	38 500,00
37	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	840,00	1,50	1 260,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				51 240,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
38	767136131R00	Montáž výlezu	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
39	767193802R00	Demontáž výlezu 100/100	kus	1,00	1 350,00	1 350,00
40	553	Výlez na střechu 100/100 cm vč. schodů	ks	1,00	18 900,00	18 900,00
41	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	147,20	2,00	294,40
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				24 044,40
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
42	771474112U00	Mtž sokl keram rovný flex lep -90 dle otlučení	m	39,00	212,00	8 268,00
43	597	Soklik keramický v.do 9cm 39,0*1,02	m	39,80	315,00	12 537,00
44	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	196,60	6,00	1 179,60
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				21 984,60
Díl:	776	Podlahy povlakové				
45	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	137,00	18,00	2 466,00
46	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu místn.1:(2,25+6,05)*2 místn.2:(8,90+6,50+0,20*4)*2 místn.3:(8,80+6,50+0,20*4)*2 místn.4:(8,80+6,50+0,20*4)*2 místn.5:(8,80+2,70)*2 místn.6:(8,80+2,70)*2 místn.8:1,0*2 místn.9:(3,10+8,70)*2	m	185,00 16,60 32,40 32,20 32,20 23,00 23,00 2,00 23,60	98,00	18 130,00
47	28341111	Soklik PVC 185,0*1,02	m	188,70 188,70	88,00	16 605,60
48	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	229,80	0,90	206,82
Celkem za		776 Podlahy povlakové				37 408,42
Díl:	783	Nátěry				
49	783201821R00	Odstranění nátěrů z radiátorů opálením, pískováním	m2	70,20	325,00	22 815,00
50	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email světle šedý - zárubně 1,25*7	m2	8,80 8,80	310,00	2 728,00
51	783395152U00	Nátěr vodou ředitelné desk (žebrové) radiátory (0,60*0,15*2*15)*26	m2	70,20 70,20	225,00	15 795,00
52	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm 38,40*4	m	153,60 153,60	5,00	768,00
53	783425411U00	Nátěr synt potr -50 DÚFA L 1a+1z+1e 38,40*4	m	153,60 153,60	265,00	40 704,00
54	783802822R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením	m2	384,90	259,00	99 689,10
Celkem za		783 Nátěry				182 499,10
Díl:	784	Malby				
55	784195612R00	Malba otěruvzdorná 2x s penetrací, barevná, vč.vrchního prohledného laku v učebnách a na chodbě (lak omyvatelný, otěruvzdorný) stropy:331,5725 zdi:384,90*2-118,95	m2	982,50 331,60 650,90	228,00	224 010,00
56	784236112R00	Malba Interiér otíratelná s penetrací, 2 x místn.7:1,50*(2,20+29,50)*2 místn.8:1,50*(2,70+6,60*2)	m2	119,00 95,00 24,00	118,00	14 042,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1332 ZŠ ČEČOVA - PAVILIN 2	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Stavební úpravy pro elektroinstalaci	Stavební úpravy pro elektroinstalaci - 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
57	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m dle omítek	m2	716,50	46,00	32 959,00
		stropy: 331,5725		331,60		
		zdi: 384,90		384,90		
58	784453101U00	Malba 2xdis + pen míst -3,8m na SDK	m2	59,00	115,00	6 785,00
		$7,56+3,0*(1,50+0,15)+32,90*(1,0+0,20)+2,70*(0,60+1,0*2)$		59,00		
Celkem za		784 Malby				277 796,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
59	D+M	Elektroinstalace, viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	2 007 574,07	2 007 574,07
Celkem za		M21 Elektromontáže				2 007 574,07
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
60	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	23,80	850,00	20 230,00
61	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,80	510,00	12 138,00
62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	333,40	46,00	15 336,40
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,80	535,00	12 733,00
64	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	23,80	20,00	476,00
65	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	23,80	800,00	19 040,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				79 953,40

REKAPITULACE	
1. Elektroinstalace	564 274,56
2. Svítidla	174 960,95
3. Ostatní náklady	14 784,71
4. HZS	391 260,49
Součet bez DPH	1 145 280,72

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	1. Elektroinstalace						
1	Vodič CY4 žl.zel.	m	110	47,48	5 222,36	16,69	1 836,12
2	Vodič CY6 žl.zel.	m	780	47,48	37 031,28	24,60	19 184,88
3	Vodič CY10 žl.zel.	m	40	47,48	1 899,04	41,38	1 655,16
4	Vodič CY16 žl.zel.	m	10	47,48	474,76	62,63	626,34
5	CXKH-R-J 3x1,5 B2ca S1 d1	m	1290	29,22	37 688,64	26,68	34 412,04
6	CXKH-R-J 3x2,5 B2ca S1 d1	m	1750	29,22	51 128,00	39,52	69 160,00
7	CXKH-R-J 3x4 B2ca S1 d1	m	22	30,13	662,84	62,96	1 385,10
8	Drátěný kabelový žlab 200/100 s dvojitým příčnickem, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	30	305,86	9 175,65	353,64	10 609,17
9	Trubka ohebná PVC o20	m	50	42,00	2 099,90	5,08	254,15
10	Trubka ohebná PVC o25	m	48	42,00	2 015,90	7,27	348,82
11	Trubka ohebná PVC o40	m	8	51,13	409,02	21,75	173,99
12	Lišta LV 40x20 bezhalogenová, včetně víka, příslušenství	m	110	73,10	8 041,00	143,31	15 764,32
13	Lišta LV 60x40 bezhalogenová, včetně víka, příslušenství	m	140	102,00	14 280,00	225,82	31 615,22
14	Krabice přístrojová KP68	ks	109	61,17	6 667,64	7,38	804,86
15	Krabice přístrojová do parapetního žlabu	ks	12	106,82	1 281,85	68,38	820,56
16	Krabice rozvodná KR 68	ks	40	114,13	4 565,00	14,11	564,20
17	Krabice rozvodná KR 97	ks	8	150,65	1 205,16	146,42	1 171,35
18	Krabice KO 68	ks	50	106,82	5 341,05	14,11	705,25

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
19	spínač č.1, bílý, IP20, ABB TANGO BÍLÁ, „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržáním vysokých kvalitativních standardů.“	ks	8	142,43	1 139,42	178,26	1 426,08
20	spínač č.5, bílý, IP20, ABB TANGO BÍLÁ, „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržáním vysokých kvalitativních standardů.“	ks	6	152,47	914,83	226,47	1 358,82
21	Ovladač plátina, spínač bílý, IP20, ABB TANGO BÍLÁ, „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržáním vysokých kvalitativních standardů.“	ks	3	196,30	588,89	275,76	827,28
22	tlačítko se signálkou, bílé, IP20, ABB TANGO BÍLÁ, „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržáním vysokých kvalitativních standardů.“	ks	3	142,43	427,28	121,20	363,60

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
23	zásuvka 230V/16A bílá, IP20, ABB TANGO BÍLÁ, „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“	ks	65	196,30	12 759,18	162,70	10 575,50
24	zásuvka 230V/16A bílá, IP20 do parapetního žlabu	ks	9	196,30	1 766,66	85,20	766,82
25	zásuvka 230V/16A bílá, s 3.st přepětové ochrany, IP20 do parapetního žlabu	ks	3	241,95	725,84	1 112,72	3 338,17
26	Dvoukomorový žlab 120/55, včetně víka a příslušenství	m	21	241,95	5 080,85	447,79	9 403,49
27	Dvojnásobná zásuvka 230V/16A bílá, IP20	ks	15	223,69	3 355,28	199,80	2 996,96
28	Parapetní žlab 3 komorový PVC bílý, délka 1m	ks	3	287,60	862,79	604,07	1 812,21
29	Podružná přípojnice pospojování	ks	4	241,95	967,78	239,02	956,08
30	Svorka hl. pospojování	ks	1	196,30	196,30	154,22	154,22
31	Rozvaděč RS9 dle schéma	ks	1	8 800,00	8 800,00	96 539,30	96 539,30
32	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBRS	m2	2	2 090,00	4 180,00	1 001,00	2 002,00
	Mezisoučet				230 954,16		323 612,04
	Podružný materiál, PPV	3 %					9 708,36
	Celkem						564 274,56

2. Svítidla							
33	A - Přisazené LED MODUS LLL 58W (učebny) „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“	ks	27	515,85	13 927,82	1 855,24	50 091,48

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
34	B - LED asymetrické svítidlo - MODUS ASTA 4000K 47W, ASYMETRICKÉ (osvětlení tabule) „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržáním vysokých kvalitativních standardů.“	ks	6	515,85	3 095,07	1 638,04	9 828,24
35	D - Přisazené LED svítidlo - Modus KX 30W „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržáním vysokých kvalitativních standardů.“ (chodba)	ks	12	447,37	5 368,44	1 194,60	14 335,20
36	C - Přisazené LED - MODUS LLL 58W (kabinety) „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržáním vysokých kvalitativních standardů.“	ks	18	447,37	8 052,66	1 855,24	33 394,32
37	NI – Svítidlo nouzového osvětlení LED 6W/3 hod nouzový inverter, stropní	ks	4	406,29	1 625,14	3 466,14	13 864,56
38	NO - Svítidlo nouzového osvětlení LED 6W/3 hod, IP20, přisazené, včetně piktogramu	ks	4	406,29	1 625,14	3 909,58	15 638,32
Mezisoučet					33 694,27		137 152,12
Podružný materiál, PPV		3 %					4 114,56
Celkem							<u>174 960,95</u>

3. Ostatní náklady						
--------------------	--	--	--	--	--	--

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
39	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.	%	2	7 392,36	14 784,71		
	Mezisoučet				14 784,71		0,00
	Podružný materiál, PPV	8%					0,00
	Celkem						14 784,71

	4. HZS						
40	Demontáže stávající el. instalace	hod	35	980,00	34 300,00		
41	Uzemnění kovových prvků	hod	10	980,00	9 800,00		
42	VRN – vedlejší rozpočtové náklady	%	2,9	21 437,83	21 437,83		
43	Zařízení staveniště – kompletační činnost	%	1,5	11 088,53	11 088,53		
44	Koordinace se stávajícími rozvody	hod	5	1 190,00	5 950,00		
45	Napojení na stávající přívodní kabely a napojení do nového rozvaděče	hod	2	2 500,00	5 000,00		
46	Světelné technické návrhy na konkrétní typy svítidel na řešené prostory	celek	1	24 950,00	24 950,00		
47	Stavební připomoci elektro – drážkování, prostupy, zapravení drážek	%	6	7 392,36	44 354,13		
48	Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště	celek	1	10 500,00	10 500,00		
49	Koordinace s dodavatelem chlazení - příprava elektro	hod	5	1 190,00	5 950,00		
50	Oznámení o zahájení montáže dle vyhlášky č. VN190/2022 Sb. a vydání stanoviska	celek	1	56 000,00	56 000,00		
51	Značení systémů – štítky, popisky	hod	10	980,00	9 800,00		
52	Koordinace s investorem	hod	5	1 150,00	5 750,00		
53	Doprava a mimostaveništní přesuny	celek	1	48 800,00	48 800,00		
54	Koordinace s projektem 2 a 1 NP	hod	4	1 190,00	4 760,00		
55	Projektová dokumentace skutečného provedení	hod	20	1 190,00	23 800,00		
56	Funkční zkušky, protokoly	hod	8	1 190,00	9 520,00		
57	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	50	1 190,00	59 500,00		
	Mezisoučet				391 260,49		

Poznámka:

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
10	Datová zásuvka 2xRJ 45 cat.6A včetně rámečku, bílá, ABB TANGO BÍLÁ, „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“	ks	14	315,00	4 410,00	790,00	11 060,00
11	Datová zásuvka 1xRJ 45 cat.6A včetně rámečku, bílá, ABB TANGO BÍLÁ, „V souladu s § 89 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“	ks	9	305,00	2 745,00	715,00	6 435,00
12	134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bylo ve výjimečných případech pro upřesnění požadavků zadavatele a definování přesných technických parametrů použito odkazu na konkrétní typ výrobku. Zadavatel v tomto případě umožňuje nahradit za kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší prvky nebo nabídnout rovnocenné řešení. Uvedené odkazy na referenční typy výrobků v této dokumentaci mají za úkol především sloužit pro jasnou a srozumitelnou specifikaci požadovaného řešení s dodržением vysokých kvalitativních standardů.“	ks	1	550,00	550,00	7 510,00	7 510,00
13	Měření všech datových vodičů (Wire Map) s výsledným protokolem obsahujícím i délky jednotlivých vodičů.	ks	50		0,00	350,00	17 500,00
14	Popis datových zásuvek a Path panelů	ks	50		0,00	150,00	7 500,00
15	Napojení do stáv RACKu, osazení nových prvků, napojení	hod	20		0,00	700,00	14 000,00
16	Konektor RJ45	ks	44		0,00	26,00	1 144,00
	Mezisoučet				273 320,00		179 513,00
	Podružný materiál, PPV	3 %					5 385,39

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	Celkem						458 218,39

2. Elektrická zabezpečovací signalizace							
17	Pohybový PIR detektor dosah 20m	ks	3	242,00	726,00	548,00	1 644,00
18	Kabel 3x2x0,5 Oheň retardující vodič	ks	100	25,00	2 500,00	30,00	3 000,00
19	Trubka ohebná 20mm	ks	90	30,00	2 700,00	9,00	810,00
	Mezisoučet				5 926,00		5 454,00
	Podružný materiál, PPV	3 %					163,62
	Celkem						11 543,62

3. Rozhlas							
20	Reposoustava 10W, 100V, 95dB, bílá, nástěnný včetně uchycení	ks	6	250,00	1 500,00	910,00	5 460,00
21	Svorkovnice keramická velká	ks	3	30,00	90,00	28,00	84,00
22	Regulátor hlasitosti s nuceným poslechem	ks	3	25,00	75,00		0,00
23	Kabel NHXH FE180/E30 4x1.5 (J) se zachováním funkce při požáru	ks	150	25,00	3 750,00	39,00	5 850,00
24	Kabel NHXH FE180/E30 2x1.5 (O) se zachováním funkce při požáru	ks	40	25,00	1 000,00	27,00	1 080,00
25	Krabice přístrojová KP68 bezhalogenová	ks	10	113,00	1 130,00	17,00	170,00
26	Krabice rozvodná KR 68 bezhalogenová	ks	10	113,00	1 130,00	17,00	170,00
27	Krabice rozvodná KR 97 bezhalogenová	ks	10	113,00	1 130,00	26,00	260,00
	Mezisoučet				9 805,00		13 074,00
	Podružný materiál, PPV	3 %					392,22
	Celkem						23 271,22

4. Jednotný čas a školní zvonek							
28	Zvonek MIDI 75V/0,04A~ (dvojité) 830	ks	2	250,00	500,00	2 100,00	4 200,00
29	Podružné hodiny ručičkové interiérové dvoustranné čtvercové provedení s plochým krycím sklem a krytem z lehkých kovů s průměrem číselníku 40 cm. s boční / stropní konzolí	ks	2	500,00	1 000,00	4 705,00	9 410,00
30	Pomocný podružný materiál (svorky, krabice ...)	ks	1	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
31	Kabel CXKE-R 2x2,5	m	80	50,00	4 000,00	33,00	2 640,00
32	Kabel CXKE-R 2x1,5	m	80	50,00	4 000,00	23,00	1 840,00

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
33	Krabice rozvodná KR 97	ks	2	113,00	226,00	27,00	54,00
	Mezisoučet				10 726,00		19 644,00
	Podružný materiál, PPV	3 %					589,32
	Celkem						30 959,32

5. Ozvučení tříd							
34	Reproduktory aktivní 2x30-50W, nástěnné, včetně držáku, 2 pásmové, jack, rca, bluetooth, výstup usb, dálkový ovladač	ks	3	300,00	900,00	1 720,00	5 160,00
35	Držák repro kotvený do stropu	ks	6	150,00	900,00	1 090,00	6 540,00
36	Audio kabel s koncovkami 3,5 jack	m	30	25,00	750,00	195,00	5 850,00
37	Trubka ohebná PVC ø20	m	130	30,00	3 900,00	9,00	1 170,00
38	Zásuvka audio do kr , ukončení JACK konektorem 3,5mm	ks	6	150,00	900,00	775,00	4 650,00
39	Krabice KO 68	ks	12	113,00	1 356,00	8,00	96,00
	Mezisoučet				8 706,00		23 466,00
	Podružný materiál, PPV	3 %					703,98
	Celkem						32 875,98

6. Audio kabely+ prokabelování k projektorům a IT tabule							
40	Zásuvka HDMI min. verze 2.0	ks	6	150,00	900,00	1 288,00	7 728,00
41	Zásuvka 2x USB A- 3.1	ks	6	150,00	900,00	1 638,00	9 828,00
42	USB A- 3.1 kabel 8m, 6m, 6m + zesilovač signálu	ks	1	250,00	250,00	2 277,00	2 277,00
43	Trubka ohebná PVC ø40, vysoká pevnost	m	26	34,00	884,00	31,00	806,00
44	Krabice přístrojová KP68	ks	18	113,00	2 034,00	7,00	126,00
45	Vodič AY 2,5 protahovací	m	100	22,00	2 200,00	4,00	400,00
46	HDMI min. verze 2.0 kabel délka 6m	ks	2	245,00	490,00	998,00	1 996,00
47	HDMI min. verze 2.0 kabel délka 15m	ks	1	525,00	525,00	1 063,00	1 063,00
48	Zesilovač HDMI	ks	1	400,00	400,00	1 150,00	1 150,00
49	Zásuvka audio do KR, ukončeno JACK konektorem 3,5mm	ks	6	150,00	900,00	775,00	4 650,00
50	Audio kabel s koncovkami 3,5 jack	m	110	25,00	2 750,00	195,00	21 450,00
51	HDMI min. verze 2.0 kabel délka 15m	ks	1	525,00	525,00	1 063,00	1 063,00
	Mezisoučet				12 758,00		52 537,00
	Podružný materiál, PPV	3 %					1 576,11

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	Celkem						66 871,11
7. Ostatní náklady							
52	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.	%	2	6 237,40	12 474,79		
	Mezisoučet				12 474,79		0,00
	Podružný materiál, PPV	8%					0,00
	Celkem						12 474,79
8. HZS							
53	Demontáže	hod	20	980,00	19 600,00		
54	Oživení a zkouška systému EZS	hod	8	1 190,00	9 520,00		
55	Oživení a zkouška systému SK	hod	8	1 190,00	9 520,00		
56	Oživení a zkouška systému JČ+ZV	hod	8	1 190,00	9 520,00		
57	Oživení a zkouška systému audio systém	hod	8	1 190,00	9 520,00		
58	Oživení a zkouška systému rohlas	hod	8	1 190,00	9 520,00		
59	Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště	celek	1	6 500,00	6 500,00		
60	VRN – vedlejší rozpočtové náklady	%	2,9	18 088,45	18 088,45		
61	Zařízení staveniště – kompletační činnost	%	1,5	9 356,09	9 356,09		
62	Doprava a mimostaveništní přesuny	celek	1	17 500,00	17 500,00		
63	Jednání s investorem – koordinace	hod	5	1 150,00	5 750,00		
64	Stavební připomoci (sekání, vrtání prostupy, drážkování)	%	6	6 237,40	37 424,38		
65	Zakreslení skutečného provedení + 2 paré tištěné	hod	4	1 190,00	4 760,00		
66	Revize a protokoly	hod	10	1 190,00	11 900,00		
67	Projektová dokumentace skutečného provedení	hod	40	1 190,00	47 600,00		
	Mezisoučet				226 078,92		

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu,
tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.