

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 07/2024/MAIN

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

IČO: 00279846

DIČ: CZ699007158

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Jiřím Mencákem, starostou města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Lenka Hanková, ředitelkou odboru

(dále jen „objednatel“)

a

PSK, s.r.o. CHOCEŇ

se sídlem T.N.Kautníka 165, 565 01 Choceň

IČO: 63220369

DIČ: CZ63220369

Bankovní spojení: Komerční banka Rychnov nad Kněžnou

číslo účtu: 8532490297/0100

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36923

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kobrem, tel.:

zastoupená ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

společně („smluvní strany“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „Prostranství naproti SBD Žamberk“

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla.

V článku II. Předmět díla se odst. 2.1. doplňuje takto:

2.1 Dle dohody smluvních stran se předmět díla upravuje dle popisu ve změnovém listu č. 1., který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

V článku IV. Cena díla se odst. 4.1. mění a doplňuje takto:

4.1 Dohodnutá smluvní cena se z částky 2.810.803,71 Kč bez DPH navyšuje o +1.110.415,92 Kč bez DPH a cena díla celkem tedy činí:

Cena bez DPH	3.921.219,63 Kč
DPH 21 % činí	823.456,12 Kč
Cena celkem včetně DPH	4.744.675,75 Kč

Rozsah díla se ponížuje o méněpráce (ZL č. 1)	-	558.000,00	Kč bez DPH
Rozsah díla se navyšuje o vícepráce (ZL č. 1)	+	1.668.415,92	Kč bez DPH
Celkem	+	1.110.415,92	Kč bez DPH

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 07/2024/MAIN ze dne 18.11.2024 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 64/2025-RADA/3188 ze dne 04.06.2025.

Příloha č.1 – Změnový list č. 1

V Chocni, dne:

za: PSK, s.r.o. Choceň



.....
Ing. Jaroslav Kobr, jednatel společnosti

V Žamberku, dne:

za: město Žamberk



.....
Mgr. Jiří Mencák, starosta města

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 01/2025
Zhotovitel:	PSK, s.r.o. CHOCEŇ, T.N.Kautníka 165, 565 01 Choceň IČO: 63220369
Název akce:	„Prostranství naproti SBD Žamberk“
Změnový list vystavil:	Město Žamberk
Datum:	02.06.2025
Předmět změny: Předmětem změny jsou vícepráce a méněpráce.	
Popis a zdůvodnění změn: <u>1.Výměna asfaltové vrstvy přilehlé vozovky vč. obrub:</u> Jedná se o položky zahrnující odfrézování a pokládku nové ohrubné asfaltové vrstvy vozovky v ul. 17. listopadu o výměře 1153,6 m² vč. výměny obrub na protilehlé straně řešené stavby s dopojením na stávající chodník s asfaltovým povrchem. vícepráce + 1.352.018,36 Kč bez DPH <u>2.Zásyp teplovodního kanálu pod vozovkou:</u> Jedná se o položky související se zásypem již nevyužitého teplovodního kanálu ve vazbě na zásah do vozovkového krytu nad ním pro eliminaci možného sedání nového povrchu vozovky v budoucnu. vícepráce + 22.499,21 bez DPH <u>3.Zvýšení obrub v křižovatce s ul. 28. října:</u> Jedná se o položky související s rozšířením zakázky o zrušení stávajícího nevhodně řešeného místa pro přecházení nacházejícího se v těsné blízkosti realizované stavby. vícepráce + 11.369,36 bez DPH <u>4.VDZ:</u> Jedná se o změnu VDZ (dělicí čáry) stříkané barvou za pruh betonové dlažby v kontrastní antracitové barvě. vícepráce + 617,12 Kč bez DPH <u>5.Úprava povrchu mezi plotem a komunikací:</u> Jedná se o změnu povrchu z původního řešení zatravněním za povrch z kačírku fr. 16/32. Důvodem je snaha o snadnější údržbu plochy šířky 0,5m. vícepráce + 22.579,52 Kč bez DPH <u>6.Kontejnerové stání</u> Jedná se o zrušení položky kontejnerové stání. méněpráce - 558.000,00 Kč bez DPH <u>7.Narovnání skutečné tl. asfaltových vrstev:</u> Jedná se o položky související se skutečnou tl. asfaltových vrstev, která se musela odfrézovat a nově pokládat. Skutečná tl. vrstvy je 200 mm (v PD a rozpočtu uvažováno s tloušťkou 100 mm). Vícepráce + 211.186,13 Kč bez DPH <u>8.Sanace podloží parkoviště:</u> Jedná se o položky související s nutností sanovat podloží pod parkovištěm z důvodu nedostatečné únosnosti stávajícího podkladu. Vícepráce + 44.525,00 Kč bez DPH <u>9.Podklad pod automat na brambory:</u> Jedná se o položky související se zvýšením únosnosti povrchu zpevněné plochy po zjištění skutečné maximální hmotnosti bramborového automatu. Vícepráce + 3.621,22 Kč bez DPH	
Veškeré změny nebudou mít vliv na termín ukončení realizace díla.	

Rozpočty a popis položek jsou přílohou č. 1 tohoto změnového listu.

Tyto změny zvýší cenu díla uvedenou v podepsané Smlouvě o dílo. Zvýšení nákladů rozpočtu je předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 07/2024/MAIN ze dne 18.11.2024 se zhotovitelem – společností PSK, s.r.o. CHOCEŇ, T.N.Kautníka 165, 565 01 Choceň; IČO: 63220369

Počet připojených listů specifikací: 33

Cena méněprací bez DPH celkem:
-558.000,00 Kč

Cena víceprací bez DPH celkem:
+1.668.415,92 Kč

Výsledná cena změny bez DPH celkem:
+1.110.415,92 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

technický zástupce

technický zástupce

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024054c
Stavba: Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 110 415,92
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 110 415,92	Výše daně 233 187,34
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 343 603,26

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024054c

Stavba: Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum:

19. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 110 415,92	1 343 603,26
01	Asfalt + obruby na druhé straně komunikace	1 352 018,36	1 635 942,22
02	Zasypání teplovodního kanálu pod asfaltem	22 499,21	27 224,04
03	Zvýšení obrub v křižovatce s ul. 28.října	11 369,36	13 756,93
04	VDZ	617,12	746,72
05	Rabátka u plotu	22 579,52	27 321,22
06	Kontejnerové stání	-558 000,00	-675 180,00
07	Větší tl. asfaltu	211 186,13	255 535,22
08	Sanace podloží parkoviště	44 525,00	53 875,25
09	Základ pod bramborárnu	3 621,22	4 381,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Objekt:

01 - Asfalt + obruby na druhé straně komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		1 352 018,36	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 352 018,36	21,00%	283 923,86
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 635 942,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Objekt:

01 - Asfalt + obruby na druhé straně komunikace

Místo:

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 352 018,36

HSV - Práce a dodávky HSV

1 342 018,36

1 - Zemní práce

163 184,99

5 - Komunikace

1 000 860,99

8 - Trubní vedení

5 950,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

152 355,21

998 - Přesun hmot

19 667,17

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

VRN6 - Územní vlivy

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Objekt:

01 - Asfalt + obruby na druhé straně komunikace

Místo:

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 352 018,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 342 018,36

D 1

Zemní práce

163 184,99

26	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	68,250	53,70	3 665,03
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV

komunikace kolem obruby

VV

136,5*0,5

68,250

25	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,750	78,30	2 016,23
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV

chodník

25,750

24	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	94,000	152,00	14 288,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV

plocha chodníku

VV

44,0*0,5+3*2,5*0,5

25,750

VV

komunikace kolem obruby

VV

136,5*0,5

68,250

VV

Součet

94,000

1	K	113154114	Frezování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 127,850	97,90	110 416,52
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

VV

plocha komunikace (odečten překop teplovodu, retarder, vyfrézovaná plocha u snižovaných obrub)

VV

komunikace

VV

4,5*54,0+9,6*79,5+8,3*17,0-(4,5*2,7-1,9*4,0+14,9)

1 127,850

1 127,850

2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	136,500	68,00	9 282,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

VV

6,0*74,5+6,0*44,0

130,500

VV

3*2*1,0

6,000

VV

Součet

136,500

3	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,285	850,00	10 442,25
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV

rýha

136,5*0,3*0,3

12,285

4	K	162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	12,285	156,00	1 916,46
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV

rýha

12,285

5	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	86,500	85,00	7 352,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV

(6,0*74,5+6,0)*1,0

86,500

6	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	86,500	23,00	1 989,50
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV

(6,0*74,5+6,0)*1,0

86,500

7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	17,300	105,00	1 816,50
---	---	----------	---------------------------	----	--------	--------	----------

VV

86,5*0,2 *Přepočtené koeficientem množství

17,300

D 5

Komunikace

1 000 860,99

28	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	68,250	473,50	32 316,38
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV

komunikace kolem obruby

VV

136,5*0,5

68,250

VV

Součet

68,250

19	K	566901131	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	94,000	216,00	20 304,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV

chodníky

25,750

VV

komunikace kolem obruby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		136,5*0,5		68,250		
	VV		Součet		94,000		
27	K	566901132	Výsrazení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrti tl. 150 mm	m2	25,750	315,00	8 111,25
	VV		chodníky		25,750		
8	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	1 127,850	31,69	35 741,57
	VV		komunikace		1 127,850		
9	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 153,600	783,97	904 387,79
	VV		komunikace+chodníky		1 153,600		
D	8		Trubní vedení				5 950,00
30	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm poklopu	kus	5,000	750,00	3 750,00
31	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	4,000	550,00	2 200,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				152 355,21
11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	136,500	320,00	43 680,00
12	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	150,150	115,37	17 322,81
	VV		136,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		150,150		
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,143	4 220,00	25 923,46
	VV		136,5*0,3*0,15		6,143		
13	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	12,800	105,00	1 344,00
	VV		4,5+8,3		12,800		
14	K	919735114	Rezáni stávajícího živичného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	64,300	199,00	12 795,70
	VV		4,5+8,3+44,0+3*2,5		64,300		
23	K	938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 127,850	4,00	4 511,40
	VV		komunikace		1 127,850		
15	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	358,719	85,00	30 491,12
16	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	717,438	11,00	7 891,82
	VV		358,719*2 'Přepočtené koeficientem množství		717,438		
18	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	27,983	300,00	8 394,90
17	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	269,802	0,00	0,00
D	998		Přesun hmot				19 667,17
20	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	240,430	81,80	19 667,17
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				5 000,00
22	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	5 000,00	5 000,00
D	VRN6		Územní vlivy				5 000,00
29	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	...	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE
Objekt:
02 - Zасыpání teplovodního kanálu pod asfaltem

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			22 499,21
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	22 499,21	21,00%	4 724,83
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	27 224,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Objekt:

02 - Zasypání teplovodního kanálu pod asfaltem

Místo:

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	22 499,21
HSV - Práce a dodávky HSV	22 499,21
1 - Zemní práce	10 672,02
5 - Komunikace	11 209,52
998 - Přesun hmot	617,67
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Objekt:

02 - Zасыпání teplovodního kanálu pod asfaltem

Místo:

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							22 499,21
D	HSV		Práce a dodávky HSV				22 499,21
D	1		Zemní práce				10 672,02
1	K	113154114	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	7,000	97,90	685,30
	VV		překop nad kanálem				
	VV		plocha 1,4*5,0		7,000		
8	K	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	1,300	4 995,90	6 494,67
	VV		krycí desky na stávajícím kanálu				
	VV		0,2*1,3*5,0		1,300		
	VV		Součet		1,300		
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	3,360	157,00	527,52
	VV		zasypání kanálu				
	VV		0,7*0,8*6,0		3,360		
11	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	5,712	519,00	2 964,53
	VV		3,36*1,7 'Přepočtené koeficientem množství		5,712		
D	5		Komunikace				11 209,52
2	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	7,000	268,00	1 876,00
	VV		plocha		7,000		
14	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	7,000	473,50	3 314,50
	VV		plocha		7,000		
7	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	7,000	44,20	309,40
	VV		plocha		7,000		
3	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	7,000	31,69	221,83
	VV		plocha		7,000		
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	7,000	783,97	5 487,79
	VV		plocha		7,000		
D	998		Přesun hmot				617,67
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	7,551	81,80	617,67
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00
10	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Objekt:

03 - Zvýšení obrub v křižovatce s ul. 28.října

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			11 369,36
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 369,36	21,00%	2 387,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	13 756,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Objekt:

03 - Zvýšení obrub v křižovatce s ul. 28.října

Místo:

Datum:

19. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 369,36

HSV - Práce a dodávky HSV

11 369,36

1 - Zemní práce

1 225,40

5 - Komunikace pozemní

5 852,77

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 291,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Objekt:

03 - Zvýšení obrub v křižovatce s ul. 28.října

Místo:

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 369,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 369,36

D 1

Zemní práce

1 225,40

1	K	113106187	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	10,000	42,00	420,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV

4,0*2,5

10,000

2	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	3,250	35,00	113,75
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

VV

1,3*2,5

3,250

3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5,300	68,00	360,40
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

VV

4,0+1,3

5,300

4	K	181951114	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	13,250	25,00	331,25
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV

(4,0+1,3)*2,5

13,250

D 5

Komunikace pozemní

5 852,77

5	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	13,250	71,60	948,70
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV

(4,0+1,3)*2,5

13,250

6	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	13,250	285,00	3 776,25
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV

(4,0+1,3)*2,5

13,250

7	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	5,578	202,19	1 127,82
---	---	----------	---	----	-------	--------	----------

VV

(4,0+1,3)*2,5

13,250

VV

-(4,0*2,5-0,4*4,0)

-8,400

VV

Součet

4,850

VV

4,85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství

5,578

14	M	59245018a	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní POUŽITA ROZEBRANÁ	m2	8,400	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

VV

4,0*2,5-0,4*4,0

8,400

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

4 291,19

8	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	5,300	320,00	1 696,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

VV

4,0+1,3

5,300

9	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	5,830	115,37	672,61
---	---	----------	---	---	-------	--------	--------

VV

5,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

5,830

13	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	10,000	89,30	893,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV

4,0*2,5

10,000

10	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,455	52,00	75,66
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

11	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,365	11,00	48,02
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

VV

1,455*3 'Přepočtené koeficientem množství

4,365

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,137	200,00	227,40
12	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,319	300,00	95,70
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,317	135,00	582,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE
Objekt:
04 - VDZ

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			617,12
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	617,12 0,00	21,00% 12,00%	129,60 0,00
Cena s DPH		v CZK	746,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE
Objekt: 04 - VDZ

Místo: Datum: 19. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	617,12
HSV - Práce a dodávky HSV	617,12
5 - Komunikace pozemní	6 079,62
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-5 462,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Objekt:

04 - VDZ

Místo:

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

617,12

D HSV Práce a dodávky HSV 617,12

D 5 Komunikace pozemní 6 079,62

2	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	19,000	575,00	10 925,00
---	---	----------	--	----	--------	--------	-----------

VV 5,0*38*0,1 19,000

3	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	-19,000	255,02	-4 845,38
---	---	----------	--	----	---------	--------	-----------

VV -5,0*38*0,1 -19,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -5 462,50

1	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	-190,000	28,75	-5 462,50
---	---	-----------	---	---	----------	-------	-----------

VV -5,0*38 -190,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Objekt:

05 - Rabátko u plotu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

22 579,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 579,52	21,00%	4 741,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 321,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Objekt:

05 - Rabátko u plotu

Místo:

Datum:

19. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 579,52

HSV - Práce a dodávky HSV

22 579,52

1 - Zemní práce

21 976,71

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

602,81

99 - Přesuny hmot a sutí

602,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Objekt:

05 - Rabátko u plotu

Místo:

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 579,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

22 579,52

D 1

Zemní práce

21 976,71

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	37,000	25,00	925,00
	VV	rabátko	0,5*74,0		37,000		
2	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	37,000	96,90	3 585,30
	VV		rabátko		37,000		
3	M	58337403	kamenivo dekorační (kačirek) frakce 16/32	t	9,250	1 360,00	12 580,00
	VV		37*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		9,250		
4	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	37,000	43,40	1 605,80
	VV		rabátko		37,000		
5	M	69311012	geotextilie tkaná PES 150S/50kN/m	m2	42,550	77,10	3 280,61
	VV		37*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		42,550		
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				602,81
D 99			Přesuny hmot a sutí				602,81
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	9,274	65,00	602,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Objekt:

06 - Kontejnerové stání

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-558 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-558 000,00	21,00%	-117 180,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-675 180,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Objekt:

06 - Kontejnerové stání

Misto:

Datum:

19. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-558 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-558 000,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-558 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Objekt:

06 - Kontejnerové stání

Místo:

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-558 000,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-558 000,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-558 000,00
1	K	348pristr	Přístřešek pro odpady 4,5x9,0 m	m	-1,000	558 000,00	-558 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Objekt:

07 - Větší tl. asfaltu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			211 186,13
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	211 186,13	21,00%	44 349,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			255 535,22
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Objekt:

07 - Větší tl. asfaltu

Místo:

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

211 186,13

HSV - Práce a dodávky HSV

211 186,13

1 - Zemní práce

27 999,40

5 - Komunikace

170 083,08

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

13 103,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Objekt:

07 - Větší tl. asfaltu

Místo:

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							211 186,13
D	HSV		Práce a dodávky HSV				211 186,13
D	1		Zemní práce				27 999,40
1	K	113154114	Frézování živiceho podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	286,000	97,90	27 999,40
	VV		skutečná tloušťka byla 20 cm				
	VV		245+3+4+34		286,000		
D	5		Komunikace				170 083,08
8	K	565135111.1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	113,000	473,50	53 505,50
7	K	566901131	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	113,000	216,00	24 408,00
9	K	573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	113,000	31,69	3 580,97
2	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	113,000	783,97	88 588,61
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				13 103,65
3	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	65,780	52,00	3 420,56
4	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	197,340	11,00	2 170,74
	VV		65,78*3 "Přepočtené koeficientem množství		197,340		
5	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	65,780	0,00	0,00
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	55,647	135,00	7 512,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Objekt:

08 - Sanace podloží parkoviště

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			44 525,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	44 525,00	21,00%	9 350,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			53 875,25
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Objekt:

08 - Sanace podloží parkoviště

Místo:

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 525,00

HSV - Práce a dodávky HSV

44 525,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 525,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Objekt:

08 - Sanace podloží parkoviště

Místo:

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							44 525,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				44 525,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 525,00
1	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	685,000	65,00	44 525,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE
Objekt:
09 - Základ pod bramborárnu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 621,22
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 621,22	21,00%	760,46
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 381,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Objekt:

09 - Základ pod bramborárnu

Místo:

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 621,22

HSV - Práce a dodávky HSV

3 621,22

5 - Komunikace pozemní

-832,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 431,98

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

21,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Objekt:

09 - Základ pod bramborárnu

Místo:

Datum: 19. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 621,22
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 621,22
D		5	Komunikace pozemní				-832,50
5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-4,500	185,00	-832,50
	VV		-3,0*1,5		-4,500		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 431,98
1	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,675	5 130,00	3 462,75
	VV		základ pod bramborárnu				
	VV	beton	3,0*1,5*0,15		0,675		
2	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,675	107,00	72,23
	VV		beton		0,675		
3	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,023	39 000,00	897,00
	VV		základ pod bramborárnu				
	VV		100/100/6.....4,44 kg/m2				
	VV		3,0*1,5*4,44*1,15/1000		0,023		
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				21,74
4	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,161	135,00	21,74

SEZNAM FIGUR

Kód: 2024054c
 Stavba: Žamberk, PD prostranství naproti SBD, VÍCEPRÁCE

Datum: 19. 5. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	Asfalt + obruby na druhé straně komunikace		
chodník			25,750
	plocha chodníku		0,000
chodník	44,0*0,5+3*2,5*0,5		25,750
Použití figury:			
113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	94,000
113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	25,750
chodníky			25,750
Použití figury:			
113154114	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 127,850
566901131	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	94,000
566901132	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	25,750
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 153,600
komunikace			1 127,850
	plocha komunikace (odečten překop teplovodu, retarder, vyfrézovaná plocha u snižovaných obrub)		0,000
komunikace	4,5*54,0+9,6*79,5+8,3*17,0-(4,5*2,7-1,9*4,0+14,9)		1 127,850
Použití figury:			
113154114	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 127,850
573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	1 127,850
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 153,600
938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 127,850
rýha			12,285
rýha	136,5*0,3*0,3		12,285
Použití figury:			
132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,285
162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmutí z hominy třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	12,285
02	Zasypání teplovodního kanálu pod asfaltem		
plocha			7,000
	překop nad kanálem		0,000
plocha	1,4*5,0		7,000
Použití figury:			
113154114	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	7,000
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	7,000
565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	7,000
573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	7,000
573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	7,000
577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	7,000
05	Rabátko u plotu		
rabátko			37,000
rabátko	0,5*74,0		37,000
Použití figury:			
181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	37,000
184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	37,000
184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	37,000
09	Základ pod bramborárnu		

Kód	Popis	MJ	Výměra
beton			0,675
	základ pod bramborámu		0,000
beton	3,0*1,5*0,15		0,675
Použití figury:			
631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,675
631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže	m3	0,675

