

Město Nové Město nad Metují
Se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Zastoupené starostou: Ing. Milanem Slavíkem
IČO 00272876
DIČ CZ00272876
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-927551/0100
ID datové schránky: qgfbxi4

jako **objednatel**, na straně jedné

a

STYLBAU, s.r.o.
Se sídlem: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Šrůtkem
IČO: 25957481
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 210894380/0300
ID datové schránky: dxf4978

jako zhotovitel, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

SMLOUVU O DÍLO

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. PREAMBULE

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Letní Areál Metuje – venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují**“. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:

- a. Objednatel z zadavatel po uzavření Smlouvy
- b. Zhotovitel z dodavatel po uzavření Smlouvy

- c. Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy
 - d. Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
 - e. Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), na zadání veřejné zakázky „**Letní Areál Metuje – venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Letní Areál Metuje – venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují**“.
3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

III. ZASTUPOVÁNÍ

1. Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje:
objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Milan Slavík – starosta města
tel.: 725 426 803, slavik@novemestonm.cz

ve věcech technických: Ing. Pavel Korda, vedoucí Oddělení rozvoje města
tel.: 727 840 149, korda@novemestonm.cz
Ing. Petra Brandejsová, referentka Oddělení rozvoje města
tel.: 720 953 709, brandejsova@novemestonm.cz

zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Šrůtek – jednatel společnosti

ve věcech technických:

IV. SPECIFIKACE

1. Předmětem této Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „**Letní Areál Metuje – venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují**“. Konkrétně se jedná o **výstavbu areálu venkovního koupaliště v podobě biotopu s biologickým čištěním** (tj. koupací bazén, bazének dojezdu skluzavky, biologické čištění vody a nezbytné vybavení stavby se sociálním zázemím, stravovacím provozem, parkoviště). Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované společností BAPO s.r.o., Sušilovo náměstí 47, 683 01 Rousínov, IČO: 26230283 (dále jen „projektová dokumentace“) a v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.
2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce **Letní Areál Metuje – venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují** zahájené dne 31.3.2025 (dále jen „veřejná zakázka“).
3. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla; a to v tištěné podobě ve 2 paré a v elektronické podobě ve formátu pro čtení doc. a pdf. a dále v editovatelném formátu – dwg nebo dgn
4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, případně zhotovení dílenské dokumentace.

5. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení sjednaných činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:
- a. zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,
 - b. vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo plnění) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
 - c. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - d. provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - místo pro umístění sociálního a hygienického zařízení bude projednáno předem s Objednatelem a uvedeno v Protokolu o předání staveniště.
 - e. dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání Objednateli bez časového, technologického, množstevního a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení díla dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně,

Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila a jejím podpisem.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání a odsouhlasení změny objednatelem.

- f. projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - g. zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
 - h. zpracování provozního řádu koupaliště,
 - i. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - j. zajištění případných atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - k. vedení stavebního deníku.
 - l. geodetické zaměření skutečného provedení stavby v tištěné a elektronické podobě ve formátu *.dwg, *.dgn a *.doc.
 - dokumentace musí obsahovat podklad pro zanesení polohopisu a sítí do digitální technické mapy města podle obecně závazné vyhlášky města č. 4/2016, součástí předání bude protokol o zápisu do technické mapy města (protokol vydává Geodézie Náchod)
 - dokumentace musí obsahovat rovněž podklad pro zanesení základní prostorové situace do digitálně technické mapy kraje v souladu s vyhláškou č. 186/2023, kterou se novelizuje vyhláška č. 393/2020 sb., o digitální technické mapě kraje, součástí předání bude protokol o zápisu ZPS do technické mapy kraje (vydává kraj přes příslušné webové rozhraní)
 - m. pojištění stavby a osob dle této smlouvy,
- to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

- 6. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 7. Zhotovitel bere na vědomí, že místo realizace díla se nachází v **ochranném pásmu Městské památkové rezervace** Nové Město nad Metují.
- 8. Zhotovitel bere na vědomí, že místo realizace díla se nachází rovněž na **území významného krajinného prvku** – les, vodní tok Metuje a jeho údolní nivy.
- 9. Zhotovitel bere na vědomí, že v dotčeném území posuzovaného zásahu se nachází významným krajinným prvkem ze zákona – les, vodní tok Metuje, údolní niva Metuje, které jsou

definovány § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“).

10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat v souladu s Rozhodnutím o změně stavby před jejím dokončením Čj.: NMNM/377/2025/OVRR/SkM, SP-01/25 (Rozhodnutí o stavebním záměru), které vydal Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje a které tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Rozhodnutí o stavebním záměru obsahuje požadavky na zkušební provoz. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli veškerou možnou součinnost při naplnění požadavků na zkušební provoz směřujících k zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním stavby uvedených v příloze č. 4 Rozhodnutí o stavebním záměru, včetně zajištění všech podkladů pro kolaudaci a odstranění případných vad zjištěných a/nebo vytknutých v řízení o udělení kolaudačního souhlasu.
11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat v souladu s vydaným koordinovaným závazným stanoviskem č.j. NMNM/20580/2024/OVRR/StL.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že do lokality Letního areálu u Metuje je komplikovaný příjezd vozidel stavby. Ze směru od Husova náměstí a od obce Spy je pro vjezd do ulice Pod Hradbami umístěn zákaz vjezdu automobilů nad 3,5 t. Příjezd je možný pouze ze směru od Jestřebí
13. Zhotovitel bere na vědomí, že po dobu realizace předmětu plnění je třeba zajistit trvalý přístup vozidel i pěších k chatové osadě, rybníku a objektům skautů. Zhotovitel je povinen v předstihu alespoň 5 pracovních dnů informovat Objednatele o uzávěře komunikace ulice K Vodárně, aby mohl Objednatel včas informovat ostatní nájemce pozemků za areálem LAM. Čas rekonstrukce příjezdové komunikace včetně výhybny musí být co nejkratší.
14. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci realizace díla, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona, o zadávání veřejných zakázek. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke Smlouvě. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce, pokud se tyto práce nenachází v oceněném položkovém rozpočtu nabídky dodavatele, budou tyto práce oceněny nejvýše dle cen aktuální cenové hladiny ceníku ÚRS nebo RTS nebo nižší. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Tato změna ceny bude podléhat schválení projektanta a objednatele.
15. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.
16. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a. Smlouvou,
 - b. podmínkami stanovenými zákony, vyhláškami a ČSN,
 - c. projektovou dokumentací, a
 - d. obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
17. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat nejpozději do 31. 05. 2026 (zahájení koupací sezóny)**. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.

Objednatel zároveň požaduje, aby zhotovitel dodržel následující dílčí realizační termíny:

Dokončení stavby biologické části: do 10 měsíců od zahájení stavby.

Ukončení napouštění: 1 měsíc před dokončením stavby.

Dokončení stavby – otevření koupaliště veřejnosti: do 31. 5. 2026

Zahájení zkušebního provozu: od 1. 6. 2026.

2. Zhotovitel bude vyzván k **převzetí staveniště a zahájení stavebních prací minimálně 5 pracovních dnů před požadovaným termínem (předpoklad odeslání předmětné výzvy je květen - červen 2025)**. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.
3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.**

5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
7. Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení do 7 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy předpokládaný harmonogram postupu prací (dále jen „harmonogram“). Harmonogram bude obsahovat zejména závazné termíny provádění díla uvedené ve Smlouvě a další důležité uzlové body, termín dokončení jednotlivých etap provádění díla, označení předpokládané součinnosti Objednatele, příp. dalších třetích stran.
8. Časový harmonogram může být průběžně aktualizován s ohledem na skutečný průběh prací a provozní potřeby objednatele za dodržení termínu dokončení díla bez potřeby uzavřít dodatek k této Smlouvě.
9. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této Smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.
10. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
11. Objednatel je oprávněn kdykoliv pozastavit provádění díla po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli s uvedením důvodů. Účelně vynaložené náklady spojené s přerušením provádění díla zaviněným Objednatelem, tj. zejména účelně vynaložené náklady na zakonzervování, na udržování, na střežení, na znovuobnovení prací uhradí Objednatel Zhotoviteli v prokázané výši.
12. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které Zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této Smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen písemně oznámit Objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. Zhotovitel je v takovém případě povinen na žádost Objednatele přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění jsou pozemkové parcely p. č.: p. č. 2313, 2314, 962/2 966/1, 966/2, 969/1, 970/3 a 969/2 katastrálního území Nové Město nad Metují. Na ploše parcely č. 969/1 a 969/2 se umísťuje částečně zpevněná plocha druhého parkoviště. Úpravy účelové komunikace jsou umístěny na parcely č. 2095, 962/1, 962/3, 2096/1, 965, a 963. Přípojka ke splaškové kanalizaci a k rozvodům el. energie NN. je umístěna na parcely 2096/1, 2096/5, 962/3 a 962/1. Místo plnění je blíže specifikováno v projektové dokumentaci.
2. Vyvolanou investicí je přeložka vzdušného vedení el. energie VN do vedení zemního, které bude umístěno na parcely č. 966/1, 2095 a 963. Není předmětem této Smlouvy, zajišťuje ČEZ Distribuce a.s. na náklady Objednatele.

VII. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Letní Areál Metuje – venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují**“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatelem, činí celkem:

Cena bez DPH

78.496.674,38 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“).

Celková cena díla vč. DPH v zákonné výši 94.980.976,- Kč

2. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude využíváno k jeho ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 budou stavební práce fakturovány v režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Stavební práce budou fakturovány v režimu přenesené daňové povinnosti.
4. Cena díla stanovená v čl. VII. odst. 1 Smlouvy zahrnuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
5. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
6. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

7. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou, odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
8. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a technickému dozoru určenému Objednatel vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4 a dále v elektronickém formátu typu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobného výstupu z rozpočtového softwaru. Po odsouhlasení Objednatel a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu). Zhotovitel vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatel nebo jím pověřenou osobou**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“).
9. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** (pozastávku) ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, pokud však budou při předání a převzetí zjištěny vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli tuto část ceny díla po předání a převzetí díla s veškerými odstraněnými vadami a nedodělkami. Uvedená zbývající část, tj. 10 %, bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 10 tohoto článku, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit až po předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.
10. Faktura bude obsahovat údaje podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále vždy číslo této Smlouvy.
11. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).
12. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1

občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

13. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.
14. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve vztahu k rozsahu díla, tak jak je vymezen touto smlouvou.
15. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému provedení, předání a kolaudaci díla.
16. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:
 - a. objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b. objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a Zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d. při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace.
17. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.
18. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Letní Areál Metuje – venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují**“.
19. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).
20. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné vždy až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Pokud Zhotovitel provede některé z prací dříve, má Objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatel odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem.
21. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.
22. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.

23. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
 - a. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
 - b. vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
 - c. změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo

- d. rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo
- e. omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
- f. rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
- g. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
- h. rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a. sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- d. vykonával autorský dozor projektanta.

- 4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.**
- 5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.**
- 6. Kontrolní dny budou organizovány Technickým dozorem stavebníka, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li**

Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku, případně i samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu. V rámci kontrolních dnů budou zástupci Objednatele odsouhlasovat jednotlivé detaily navržených řešení.

7. Zhotovitel bude při realizaci stavby postupovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a osvědčení vztahující se ke Zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění díla a kterými Zhotovitel prokázal splnění technické kvalifikace.

X. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatелеm Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převzetí řízení Objednateli.
2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku.

Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Zhotovitel se zavazuje každý den po skončení prací pořídit elektronickou kopii (např. fotografii) zápisů ve stavebním deníku, které byly zhotovitelem daný den učiněny a odeslat ji ještě tentýž den na emailovou adresu kontaktní osoby.
5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze Objednatel, jím pověřený zástupce (TDS), zpracovatel projektové dokumentace, resp. pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru nebo příslušné orgány státní správy.

XI. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku V Smlouvy a v projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.
2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 2 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.
3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnickému provozu.
7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
8. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit situační plán staveniště a předložit jej Objednateli ke schválení do 10 dnů od podpisu Smlouvy.
9. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
10. **Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid** místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
11. Zhotovitel je povinen přijmout adekvátní opatření k ochraně staveniště před případnou povodní, které bude před provedením odsouhlaseno investorem a správcem povodí Povodí Labe s.p.

12. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
13. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.

XII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s aktuální právní úpravou v oblasti stavebního práva. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
3. Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla Objednateli, že použije ke zhotovení díla odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou vymezeny touto smlouvou, pokud tyto výrobky a/nebo materiály budou stejné nebo vyšší kvality než ty, které vymezuje tato smlouva, a pokud by i při této změně byla taková nabídka přípustná v rámci zadávacího řízení o veřejnou zakázku.
4. Jestliže některé výrobky nebo hmoty dané projektem díla nemůže Zhotovitel bez ohrožení plynulého průběhu výstavby obstarat nebo může obstarat hospodárnější hmoty a výrobky stejných nebo podobných vlastností, avšak od jiného výrobce, může zhotovitel k provedení díla použít hmoty a výrobky náhradní. Náhradní hmotou nebo výrobkem se rozumí hmoty nebo výrobky shodných nebo lepších kvalitativních vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich použitím nezmění technické, kvalitativní či jiné parametry zhotovovaného díla. Náhradní výrobky a hmoty budou před jejich použitím dány k odsouhlasení objednateli. Za vhodnost použití náhradních výrobků a hmot odpovídá Zhotovitel.
5. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora

energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatel, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

6. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli předložení vzorků materiálů k odsouhlasení před zabudováním do stavby. Stejně tak je objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli prokázání kvalitativních vlastností materiálů, prvků a komponentů, u nichž se předpokládá zabudování do stavby ještě před jejich zabudováním.
7. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla
 - a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.
 - e. probíhalo v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2012 o regulaci hlučných činností ve městě.
8. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
9. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení díla veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 2 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.
10. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatel k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatel o zakrývání částí díla, je povinen na žádost

Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

11. Zhotovitel je povinen před zásypem (zakrytím) inženýrských sítí a dalších rozvodů nebo konstrukcí provést jejich geodetické zaměření.
12. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli Zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajících z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.
13. Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace díla koordinovat svou činnost s činností zhotovitele předložek elektrického vedení, a to především u vjezdu do lokality Letního areálu Metuje.
14. Zhotovitel bere na vědomí, že do lokality Letního areálu u Metuje je komplikovaný příjezd vozidel stavby. Ze směru od Husova náměstí a od obce Spy je pro vjezd do ulice Pod Hradbami umístěn zákaz vjezdu automobilů nad 3,5 t. Příjezd je možný pouze ze směru od Jestřebí.
15. Zhotovitel bere na vědomí, že po dobu realizace předmětu plnění je třeba zajistit trvalý přístup vozidel i pěších k chatové osadě, rybníku a objektům skautů. Zhotovitel je povinen v předstihu alespoň 5 pracovních dnů informovat Objednatele o uzávěře komunikace ulice K Vodárně, aby mohl Objednatel včas informovat ostatní nájemce pozemků za areálem LAM. Čas rekonstrukce příjezdové komunikace včetně výhybny musí být co nejkratší.
16. Zhotovitel bere na vědomí, že dle Rozhodnutí č. KUKHK-14144/ZP/2024-4 se povoluje výjimka ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, tj. výjimka ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje a biotopu zvláště chráněných druhů živočichů. Objednateli jsou pro povolení výjimky stanoveny podmínky, kterými je Zhotovitel povinen se při realizaci předmětu plnění řídit. Jedná se zejména o tyto podmínky:
 - Zoologickým průzkumem bylo zjištěno 17 druhů zvláště chráněných živočichů. Z důvodu zjištění negativních vlivů zásahu na chráněné zájmy byla stanovena opatření, která vedou ke snížení možného negativního vlivu na zjištěné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, včetně jejich populací. Z těchto vyplývají podmínky stanovené v Tabulce, která je přílohou č. 3 Smlouvy „Příloha č. 3 Tabulka opatření – zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“
 - Nezbytným podkladem pro práce v daném území je postup v souladu s Hodnocením vlivů podle § 67 odst. 1 ZOPK, zpracovaného RNDr. Jiřím Veselým 04/2024.
 - V území se vyskytuje křídlatka obecná, jde o agresivní invazní rostlinu a je nutné ji zlikvidovat v raném stadiu, aby nedošlo k dalšímu šíření. Pokud bude potvrzen výskyt v lokalitě provádění díla, je nutné provést chemickou likvidaci nátěrem rostlin, a to v několika vlnách, minimálně 3 vlny.
17. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se na pozici hlavní stavbyvedoucí bude podílet osoba: [REDAKCE], jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění technické kvalifikace dle požadavků Objednatele v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku.

- 18.** Pověří-li Zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost související s prováděním díla sám Zhotovitel.
- 19.** Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví Objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele v průběhu realizace díla.
- 20.** Zhotovitel je povinen upozornit písemně Objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady, případně jeho pokyny, a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
- 21.** Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem Zhotovitele.
- 22.** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů, předpisů o nakládání s odpady, případně dalších předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
- 23.** Zhotovitel odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
- 24.** Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnout veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců Zhotovitele.
- 25.** Při kontrole zakrývaných prací je Zhotovitel povinen předložit Objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je Zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 26.** Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit Objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout Objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Právo Objednatele na náhradu škody tím není dotčeno.
- 27.** Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřících přístrojů, kontrolu rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření požadovaná Objednatel, popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na staveništi trvale k dispozici měřící přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení.
- 28.** Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním potřebných technicko-měřičských prací, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se stavební a demoliční činností, a to až do ukončení stavby.

29. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá Objednatel, je-li to relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během realizace a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby. Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit veškeré nároky z odpovědnosti za škody a případné sankce, zejm. pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a podmínek stanovených správcí sítí.
30. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z povolovacích procesů, které se k prováděnému dílu vztahovaly a vztahují. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
31. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.
32. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli rozhodnutí uvedené v čl. IV odst. 10 této Smlouvy. Objednatel je dále povinen doložit Zhotoviteli při předání staveniště veškerá vyjádření o podzemních a nadzemních zařízeních. Bez zajištění těchto podmínek není Zhotovitel povinen práce zahájit a po dobu, než budou podmínky splněny, není Zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. Zhotovitel je povinen se těmito doklady řídit.
33. Objednatel je oprávněn dávat Zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; jakékoliv pokyny Objednatele musí být v souladu s touto Smlouvou. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel při provádění díla samostatně.
34. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru Objednatele ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných Zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby.
35. Zhotovitel je povinen vybavit své zaměstnance, realizující služby podle této Smlouvy, veškerým potřebným vybavením (nástroji, ochrannými prostředky a pomůckami) k řádnému provádění díla, a to v souladu s pracovněprávními a jinými obecně závaznými předpisy.
36. Zhotovitel je povinen stavební odpady, které vzniknou při realizaci díla dle této Smlouvy, zařazovat podle druhu a kategorií, tyto třídit a odstraňovat v souladu s platnou legislativou.
37. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla dokumentovat postup prací na díle prostřednictvím fotodokumentace, kterou se zavazuje zhotovovat v průběhu realizace díla. Fotodokumentaci předá Zhotovitel Objednateli při předání díla.

XIII. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.
2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. **Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu smlouvy**, vč. identifikačních a kontaktních údajů a popis části díla, jejímž prováděním bude poddodavatel pověřen. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného oznámení Objednateli.. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.
3. Změna v seznamu poddodavatelů nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.
4. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v rámci veřejné zakázky splnění kvalifikace, je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla rámci veřejné zakázky prokázána. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části díla byly provedeny řádně a včas.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto Smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

XIV. ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce:

- 60 (slovy: **šedesát**) měsíců

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků Objednatelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,
- a. v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů, od oznámení reklamace vady Objednatelem,
 - b. v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady Objednatelem,
 - c. v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění Objednatelem,
- nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta.
4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamacie se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.
5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
8. Smluvní strany se dohodly, že:
- a. neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku [XIV](#) odst. 3 Smlouvy; nebo
 - b. oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
 - c. je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,
- má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí.

Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.
10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž **všechny doklady**, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.
2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné při přejímacím řízení. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného**

provedení díla, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Ohledně likvidace odpadu doloží zhotovitel vyplněný výkaz produkce odpadu, vážní lístky a předávací list vzniklého stavebního odpadu k recyklaci. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve dvou vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště, nebo zahájením prací, nebo vyklizením staveniště dle této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 % z příslušné ceny díla bez DPH za každý, byť započatý den prodlení.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH, a to za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
5. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 5.000 Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.
7. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejíž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
8. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
9. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.
10. Pokud zhotovitel poruší kteroukoliv ze svých povinností uvedených v čl. XII. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé takové jednotlivé porušení povinnosti, a to i opakovaně za opakované porušení totožné povinnosti.
11. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku [XIX.](#) Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
12. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě dle článku XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč včetně DPH. Pokud Zhotovitel bude v prodlení se splněním předmětné povinnosti delším než 30 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.
13. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek dle článku XXI. Smlouvy nejpozději ke dni konání předávacího a převjímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních

dnů ode dne konání předávacího a přejímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH.

14. V případě, že Objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu dle čl. [XVI.](#) Smlouvy, je Objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury Zhotovitele.
15. Pokud nebude smluvní pokuta uhrazena způsobem uvedeným v čl. XVI odst. 14 této smlouvy, je smluvní pokuta splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od smlouvy

1. **Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva.** Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - a. jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - b. jestliže Zhotovitel po dobu delší než 7 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
 - c. jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku [XIX.](#) Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku [XIX.](#) Smlouvy, a/nebo
 - d. Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

- e. Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - f. Zhotovitel opakovaně (více než jednou) porušil některou ze svých povinností uvedených v článku [XII.](#) Smlouvy; a/nebo
 - g. Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku [IX.](#) odst. 2 a 3 Smlouvy a/nebo
 - h. Zhotovitel porušil povinnost uvedenou v článku [XVIII. odst. 4](#) Smlouvy a/nebo
 - i. Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.
3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.
4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
- a. částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli, a
 - b. částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.
5. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
6. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".
7. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

XVIII. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a. díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
 - b. plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:
 - a. zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - c. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.
4. **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.
5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele**. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál, nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit **pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů** v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU ZA ŘÁDNÉ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla, a to formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Objednatele č.ú. 6015- 927551/0100 ve výši 5 % ceny díla.
2. Právo na plnění z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.
3. Zajištění závazku doloží Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště.
4. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů.
5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po řádném předání díla.

XXI. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek, a to formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Objednatele č.ú. 6015- 927551/0100 alespoň ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční doby na stavební část díla.

2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelům reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.
3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a převjímacího řízení díla.
4. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatel jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelům reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.
5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavební část díla.

XXII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.
4. **Přílohy** uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří **nedílnou součást Smlouvy** spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve veřejné zakázce „**Letní Areál Metuje – venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako Smlouvou.
5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce.

Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a **platnou právní úpravou v ČR**, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený touto Smlouvou se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).
7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.
8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.

XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Účinnosti nabývá jejím uveřejněním v registru smluv, které zajistí Objednatel. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.
2. Tato smlouva byla schválena Radou města dne 23.06.2025 usnesením č. RM 61-8555/25.
3. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.
4. Tato smlouva je vyhotovena zejména v elektronické podobě a uložena (uchovávána) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu 2 kusů – po jednom pro každou smluvní stranu.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku

(„Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Smluvní strany se dále dohodly, že veškerá písemná komunikace týkající se této Smlouvy může probíhat také prostřednictvím datových schránek uvedených v záhlaví Smlouvy.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany výslovně sjednávají, že ke změně kteréhokoli poddodavatele uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě, přičemž právo objednatele a s tím související povinnost zhotovitele vyžádat si písemný souhlas objednatele s touto změnou a následně také povinnost zhotovitele adekvátním způsobem předmětnou přílohu smlouvy upravit, není tímto ustanovením nijak dotčena.
9. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 - Příloha č. 2: Harmonogram výstavby
 - Příloha č. 3: Tabulka opatření – zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
 - Příloha č. 4: Rozhodnutí o stavebním záměrua dále
 - Příloha č. 5: Prováděcí projektová dokumentace
 - Příloha č. 6: Nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení s názvem „**Letní Areál Metuje – venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují**“, které nejsou pevně spojeny se Smlouvou, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele
10. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

V Novém Městě nad Metují, dle el. podpisu

V Hradci Králové, dle el. podpisu

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

Ing. Milan Slavík, starosta

.....

Ing. Pavel Šrůtek, jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		09_01_2 Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec		IČO: 25957481 DIČ: CZ25957481
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			47 105 549,62
PSV			28 998 161,87
MON			1 980 473,23
Vedlejší náklady			11 000,00
Ostatní náklady			401 489,66
Celkem			78 496 674,38
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		78 496 674,38 CZK
Základní DPH	21 %		16 484 301,62 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			94 980 976,00 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Stavební část	0,00	42 583 081,96	8 942 447,21	51 525 529,17	54
D.1.1.	HTÚ	0,00	2 129 600,00	447 216,00	2 576 816,00	3
D.1.1.a	Demolice, bourací a přípravné práce	0,00	920 014,11	193 202,96	1 113 217,07	1
D.1.1.b	Provozní budova	0,00	22 926 061,27	4 814 472,87	27 740 534,14	29
D.1.1.b.1	Zdravotnické instalace - vnitřní	0,00	1 958 059,27	411 192,45	2 369 251,72	2
D.1.1.b.2	Areálové inženýrské sítě	0,00	5 330 823,99	1 119 473,04	6 450 297,03	7
D.1.1.b.3	Vzduchotechnika	0,00	192 765,52	40 480,76	233 246,28	0
D.1.1.b.4	Slaboproudé rozvody	0,00	2 672 319,31	561 187,06	3 233 506,37	3
D.1.1.b.5	Silnoproudé rozvody	0,00	3 715 758,33	780 309,25	4 496 067,58	5
D.1.1.b.6	FVE	0,00	717 858,92	150 750,37	868 609,29	1
D.1.1.c	Oplocení	0,00	1 254 418,74	263 427,94	1 517 846,68	2
D.1.1.e	Rekonstrukce vodárny	0,00	765 402,50	160 734,53	926 137,03	1
SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s	0,00	22 507 476,00	4 726 569,96	27 234 045,96	29
SO 02.1	Koupací část	0,00	11 332 609,39	2 379 847,97	13 712 457,36	14
SO 02.2	Biologická část	0,00	4 509 863,90	947 071,42	5 456 935,32	6
SO 02.3	Technologie bazénu	0,00	6 665 002,71	1 399 650,57	8 064 653,28	8
SO 03	Zpevněné plochy - parkoviště 1	0,00	6 206 431,34	1 303 350,58	7 509 781,92	8
SO 03	Zpevněné plochy komunikací, parkoviště 1 a chodníků	0,00	6 206 431,34	1 303 350,58	7 509 781,92	8
SO 04	Sadové úpravy, dětské hřiště	0,00	2 375 108,19	498 772,72	2 873 880,91	3
SO 04.1	Asanace a pěstební opatření	0,00	763 858,82	160 410,35	924 269,17	1
SO 04.2	Rostlinný materiál	0,00	251 713,00	52 859,73	304 572,73	0
SO 04.3	Ostatní materiál	0,00	376 276,02	79 017,96	455 293,98	0
SO 04.4	Zahradnické práce	0,00	508 310,44	106 745,19	615 055,63	1
SO 04.5	Dětské hřiště	0,00	474 949,91	99 739,48	574 689,39	1
SO 05	Veřejné osvětlení	0,00	1 262 614,31	265 149,01	1 527 763,32	2
SO 05	Veřejné osvětlení	0,00	1 262 614,31	265 149,01	1 527 763,32	2
SO 07	Parkoviště 2	0,00	2 257 962,58	474 172,14	2 732 134,72	3
SO 07	Parkoviště 2	0,00	2 257 962,58	474 172,14	2 732 134,72	3
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 304 000,00	273 840,00	1 577 840,00	2
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 304 000,00	273 840,00	1 577 840,00	2
Celkem za stavbu		0,00	78 496 674,38	16 484 301,62	94 980 976,00	100

Popis stavby: 09_01_2025 - Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují

Popis objektu: SO 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: D.1.1. - HTÚ

Popis rozpočtu: D.1.1.a - Demolice, bourací a přípravné práce

Popis rozpočtu: D.1.1.b - Provozní budova

Popis rozpočtu: D.1.1.b.1 - Zdravotnické instalace - vnitřní

Popis rozpočtu: D.1.1.b.2 - Areálové inženýrské sítě
Popis rozpočtu: D.1.1.b.3 - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: D.1.1.b.4 - Slaboproudé rozvody
Popis rozpočtu: D.1.1.b.5 - Silnoproudé rozvody
Popis rozpočtu: D.1.1.b.6 - FVE
Popis rozpočtu: D.1.1.c - Oplocení
Popis rozpočtu: D.1.1.e - Rekonstrukce vodárny
Popis objektu: SO 02 - Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
Popis rozpočtu: SO 02.1 - Koupací část
Popis rozpočtu: SO 02.2 - Biologická část
Popis rozpočtu: SO 02.3 - Technologie bazénu
Popis objektu: SO 03 - Zpevněné plochy - parkoviště 1
Popis rozpočtu: SO 03 - Zpevněné plochy komunikací, parkoviště 1 a chodníků
Popis objektu: SO 04 - Sadové úpravy, dětské hřiště
Popis rozpočtu: SO 04.1 - Asanace a pěstební opatření
Popis rozpočtu: SO 04.2 - Rostlinný materiál
Popis rozpočtu: SO 04.3 - Ostatní materiál
Popis rozpočtu: SO 04.4 - Zahradnické práce
Popis rozpočtu: SO 04.5 - Dětské hřiště
Popis objektu: SO 05 - Veřejné osvětlení
Popis rozpočtu: SO 05 - Veřejné osvětlení
Popis objektu: SO 07 - Parkoviště 2
Popis rozpočtu: SO 07 - Parkoviště 2
Popis objektu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Popis rozpočtu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	1 Strukturovaná kabeláž	HSV			257 150,11	0,3
_1	Elektroměrový rozváděč - přívod	HSV			59 404,50	0,1
_1	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ V AREÁLU LAM	HSV			400 416,24	0,5
_10	ZALOŽENÍ HŘÍŠŤOVÉHO TRÁVNÍKU	HSV			4 975,25	0,0
_11	OBNOVA STÁVAJÍCÍHO TRÁVNÍKU	HSV			4 138,20	0,0
_12	VÝSADBA VZROSTLYCH STROMŮ V ROSTLÉM TERÉNU	HSV			69 223,00	0,1
_13	VÝSADBA VZROSTLYCH STROMŮ DO ZPEVNĚNÝCH PLOCH	HSV			49 414,20	0,1
_14	VÝSADBA VZROSTLYCH STROMŮ DO MLATU	HSV			137 845,40	0,2
_15	VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN	HSV			5 380,38	0,0
_16	VÝSADBA TRVALEK	HSV			5 368,00	0,0
_17	PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ	HSV			96 549,20	0,1
_18	ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU	HSV			156 193,40	0,2
_19	ZALOŽENÍ HŘÍŠŤOVÉHO TRÁVNÍKU	HSV			15 711,30	0,0
_2	2 CCTV kamerový systém vnitřní	HSV			115 806,84	0,1
_2	Hlavní rozváděč	HSV			203 080,40	0,3
_2	KÁCENÍ DŘEVIN NA SVAHU MEZI CESTOU A LAM	HSV			124 753,10	0,2
_20	OBNOVA STÁVAJÍCÍHO TRÁVNÍKU	HSV			92 147,00	0,1
_21	VÝSADBA VZROSTLYCH STROMŮ V ROSTLÉM TERÉNU	HSV			59 024,57	0,1
_22	VÝSADBA VZROSTLEHO STROMU DO ZPEVNĚNÝCH PLOCH	HSV			14 419,13	0,0
_23	VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU DO MLATU	HSV			28 035,59	0,0
_24	VÝSADBY KEŘOVÝCH SKUPIN	HSV			10 370,25	0,0
_25	VÝSADBA TRVALEK	HSV			8 910,00	0,0
_26		HSV			26 950,00	0,0

_3	3 Elektrická zabezpečovací signalizace EZS	HSV			112 880,34	0,1
_3	Elektroinstalace	HSV			2 782 410,76	3,5
_3	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ NA SVAHU MEZI CESTOU A LAM	HSV			109 957,67	0,1
_4	4 Turnikety, branka, platební automat	HSV			594 584,10	0,8
_4	Hromosvod	HSV			531 998,67	0,7
_4	PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ	HSV			128 731,81	0,2
_5	5 Signalizace z WC pro postižené	HSV			37 086,97	0,0
_5	Listnaté stromy	HSV			232 540,00	0,3
_5	Ostatní náklady	HSV			138 864,00	0,2
_6	6 Venkovní rozvody ke kamerám, venkovní kamery	HSV			1 554 810,95	2,0
_6	Listnaté keře	HSV			5 797,00	0,0
_7	Trvalky a okrasné trávy	HSV			13 376,00	0,0
_8	PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ	HSV			1 349,04	0,0
_9	ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU	HSV			98 582,55	0,1
1	Zemní práce	HSV			8 645 840,68	11,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			7 919 641,95	10,1
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			73 113,94	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			867 111,22	1,1
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			1 268 839,51	1,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			411 312,41	0,5
5	Komunikace	HSV			7 702 225,63	9,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			46 620,98	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			75 089,36	0,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			313 435,48	0,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 357 833,01	1,7

8	Trubní vedení	HSV			1 738 757,24	2,2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			795 231,96	1,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			183 389,80	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			235 517,14	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			183 606,08	0,2
95	Technologie	HSV			2 766 427,79	3,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			378 455,37	0,5
98	Demolice	HSV			172 396,20	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 379 435,34	1,8
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			55 000,00	0,1
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			536 000,00	0,7
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			673 000,00	0,9
VRN9	Ostatní náklady	HSV			40 000,00	0,1
VZT	VZT	HSV			149 458,52	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			4 189 608,76	5,3
712	Povlakové krytiny	PSV			846 942,71	1,1
712	Živičné krytiny	PSV			98 684,31	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			942 337,93	1,2
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			1 889 435,77	2,4
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			963 174,56	1,2
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty VIZ SPECIFIKACE PRVKŮ	PSV			688 145,72	0,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			9 730 121,87	12,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			555 136,92	0,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 007 314,67	2,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 302 178,96	4,2

767 - 02	Skluzavka	PSV			1 702 818,15	2,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			561 443,75	0,7
781	Obklady keramické	PSV			384 280,04	0,5
783	Nátěry	PSV			4 148,80	0,0
784	Malby	PSV			153 219,85	0,2
799	Ostatní	PSV			0,00	0,0
799	Ostatní výrobky PSV	PSV			979 169,10	1,2
M21	Elektromontáže	MON			1 649 659,78	2,1
M46	Zemní práce při montážích	MON			330 813,45	0,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			849 574,09	1,1
VN	Vedlejší náklady	VN			11 000,00	0,0
O01	Ostatní	ON			401 489,66	0,5
Cena celkem					78 496 674,38	100,0

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.	HTÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		Zemní práce				2 129 600,00
1	181301114R0	Rozprostření ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2 vč.nakládky a vykládky!!! 4000,0	m2	4 000,00000	28,60	114 400,00
2	171101102R0	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 96% PS	m3	1 800,00000	55,00	99 000,00
3	583423999Q	Zemina nebo kamenivo vhodné do násypů vč. dovozu na staveniště	m3	1 800,00000	440,00	792 000,00
4	167101102R0	Nakládání recyklátu v množství nad 100 m3	m3	3 500,00000	33,00	115 500,00
5	162701105R0	Vodorovné přemístění recyklátu z hor.1-4 do 10000 m bez dodávek recyklátu	m3	3 500,00000	216,70	758 450,00
6	162701109R0	Příplatek k vod. přemístění recyklátu 1-4 za další 1 km bez dodávek recyklátu 3500*15	m3	52 500,00000	1,10	57 750,00
7	171101111R0	Uložení sypaniny z recyklátu nesoudržných s I(d) 0.9	m3	3 500,00000	55,00	192 500,00
Celkem						2 129 600,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.a	Demolice, bourací a přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 96 Bourání konstrukcí						74 874,80
1	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého pod bet deskou : 0,7*0,8*112,0	m3	62,72000	715,00	44 844,80
2	965042241RT	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 15 - 20 cm bet deska : 390,0*0,2	m3	78,00000	385,00	30 030,00
Díl 98 Demolice						172 396,20
3	981011112R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné mont stavba : 3,0*(3,8*5,0)	m3	57,00000	165,00	9 405,00
4	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním (bazény, jímkv), železobeton kruhový bazén : 0,8*(3,14*5,35*5,35) vodárna : 3,0*(7,78*3,33+3,096*8,27) bet skruž : 0,6*(3,14*0,9*0,9)	m3	227,95972	715,00	162 991,20
Díl 99 Staveništní přesun hmot						339,78
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,30889	1 100,00	339,78
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						661 403,33
6	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva skupina odpadu 170904	t	859,07693	330,00	283 495,39
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	859,07693	242,00	207 896,62
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	33 504,00008	1,10	36 854,40
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	859,07693	100,00	85 907,69
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5 154,46155	2,75	14 174,77
11	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	859,07693	38,50	33 074,46
Díl VN Vedlejší náklady						11 000,00
12	VRN1	Stanovení technologického postupu, provizorní opatření při demolici zakrývání, kropení, denní úklid, zajištění DIO, oplocení atd.	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
13	VRN2	Odpojení a ochrana IS	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Celkem						920 014,11

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		Zemní práce				507 443,22
1	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	221,98050	165,00	36 626,78

2	131201119R0	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	70,00000	55,00	3 850,00
3	132201112R0	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3 STROJNĚ	m3	260,80285	401,50	104 712,34

PASY z PB :

pravé křídlo :

úroveň -1.250

$$0,6 \cdot 0,5 \cdot (20,85 + 14,1 + 7,65 \cdot 5 + 3,9 \cdot 2 + 3,9 \cdot 2 + 3,$$
$$9 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 0 \cdot 9.5 + 1 \cdot 4)$$
$$0,7^{0,5^{(6,75+6,15)}}$$

spojovací krček :

úroveň -1,25

$$0.6 \cdot 0.5 \cdot (7.157 + 7.705 + 2.28)$$

úroveň -1,500/-2,000 : $0,6 \cdot 0,5 \cdot (0,8 \cdot 2)$

levé křídlo :

úroveň -3,15

$$0.7 \cdot 0.45 \cdot (7.45^2 + 5.3^2 + 6.05)$$
$$0,6 \cdot 0,45 \cdot (2,3 + 0,9 + 1,4)$$

úroveň -1,500

$$0,6 \cdot 0,5 \cdot (27,6 + 18,0 \cdot 3 + 8,3 + 1,65 \cdot 3 + 2,4 \cdot 3 + 2,4 \cdot 3)$$

úroveň -1,500/-2,80

úroveň -1,500/-3,600 : $0,6 \cdot 2,1 \cdot (0,8 \cdot 5)$

patky -1,500/-2,000 : $0,5 \cdot 0,5 \cdot (1,8 \cdot 2)$

$$0,5 \cdot (0,6 \cdot 0,55) \cdot 2$$

Začátek provozního součtu

PASY ze ZB :

pravé křídlo

$$\text{úroveň } -0.350/-1.250 : 0.5*(20.45+1.95*5)$$

úroveň -0.500/-1.250 :

$$0,5 \cdot (20,45 \cdot 2 + 5,6 \cdot 5 + 4,2 + 4,2 + 4,15 + 1,25 + 1,1 + 2,65)$$

spojovací krček :

$$\text{úroveň } -0,500/-1,250 : 0,5 \cdot (8,4 + 9,0 + 2,5)$$

levé křídlo :

úroveň -0.35

$$0.8 \cdot (27.2 + 1.8 \cdot 2 + 1.95 \cdot 4)$$

úroveň -0,500/-1,500 :

$$0.8 \cdot (6.2 + 19.8 \cdot 3 + 2.65 \cdot 3 + 2.65 \cdot 3)$$

patky $-0,350/-1,500 : 0,8*(1,6*2)$

Konec provozního součtu

166,915*1,0

4	132201119R0	Přípl.za lepidlost,hlobení rýh 60 cm hor.3.STROJNĚ	m3	90,00000	55,00	4 950,00
5	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř.	m3	2,00000	2 035,00	4 070,00

dočištění výkopu : 2.0

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2.5	m3	17.75844
--	----	----------

Začátek provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1PP : 2,7*(9,45*8,7) 221,98000

Konec provozního součtu

8% : 221,9805*0,08 17,76000

7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1 506,76035	71,50	107 733,37
---	--------------	---	----	-------------	-------	------------

NA MEZIDEPONII :

Začátek provozního součtu

hloubení jam : 221,9805 221,98000

hloubení rýh : 260,80285 260,80000

ruční výkop : 2,0 2,00000

Konec provozního součtu

484,78335 484,78000

Z MEZIDEPONIE :

zpětný zásyp : 214,8505 214,85000

úprava terénu na úroveň cca -0,400 - jedná

se pouze o orientační výpočet!!! :

levé křídlo : 1,4*(14,05*27,4) 538,96000

krček : 1,0*(14,05*9,0) 126,45000

pravé křídlo : 0,6*(11,55*20,45) 141,72000

8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (v případě nevhodnosti použití stávající zeminy) OCENIT BEZ LIVEDENÍHO VÝKOPU	m3	0,00000	0,00	0,00
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	1 021,97700	33,00	33 725,24

Z MEZIDEPONIE :

zpětný zásyp : 214,8505 214,85000

úprava terénu na úroveň cca -0,400 - jedná

se pouze o orientační výpočet!!! :

levé křídlo : 1,4*(14,05*27,4) 538,96000

krček : 1,0*(14,05*9,0) 126,45000

pravé křídlo : 0,6*(11,55*20,45) 141,72000

10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m (PŘEBYTEK PONECHÁN NA TERÉNNÍ ÚPRAVY!!!)	m3	484,78335	88,00	42 660,93
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

NA MEZIDEPONII :

Začátek provozního součtu

hloubení jam : 221,9805 221,98000

hloubení rýh : 260,80285 260,80000

ruční výkop : 2,0 2,00000

Konec provozního součtu

484,78335 484,78000

11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním po 200 mm	m3	807,12650	165,00	133 175,87
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

úprava terénu na úroveň cca -0,400 - jedná

se pouze o orientační výpočet!!! :

levé křídlo : 1,4*(14,05*27,4) 538,96000

krček : 1,0*(14,05*9,0) 126,45000

pravé křídlo : 0,6*(11,55*20,45) 141,72000

12	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny SE ZHUTNĚNÍM - použita stávající zemina	m3	214,85050	165,00	35 450,33
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

1PP : 1,0*2,7*(9,45*2+8,7*2) 98,01000

Začátek provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

PASY ze ZB :

pravé křídlo :

úroveň -0,350/-1,250 : $0,5 \cdot (20,45 + 1,95 \cdot 5)$ 15,10000

úroveň -0,500/-1,250 : 43,23000

$0,5 \cdot (20,45 \cdot 2 + 5,6 \cdot 5 + 4,2 + 4,2 + 4,15 + 1,25 + 1,1 + 2 \cdot 6,5)$

spojovací krček :

úroveň -0,500/-1,250 : $0,5 \cdot (8,4 + 9,0 + 2,5)$ 9,95000

levé křídlo :

úroveň -0,350/-1,500 : 30,88000

$0,8 \cdot (27,2 + 1,8 \cdot 2 + 1,95 \cdot 4)$

úroveň -0,500/-1,500 : 65,20000

$0,8 \cdot (6,2 + 19,8 \cdot 3 + 2,65 \cdot 3 + 2,65 \cdot 3)$

patky -0,350/-1,500 : $0,8 \cdot (1,6 \cdot 2)$ 2,56000

Konec provozního součtu

166,915*1,0 166,91000

objem ZB : -166,915*0,3 -50,07000

Díl 2 Základy a zvláštní zakládání 1 780 509,76

13	215901101RT	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	348,26750	8,50	2 960,27
----	-------------	--	----	-----------	------	----------

pod základ desky :

1PP : (6,7*7,45) 49,91000

1NP :

pravé křídlo :

úroveň -0,250/-0,400 : (20,45*8,45) 172,80000

levé křídlo :

úroveň -0,250/-0,400 : (20,25*6,2) 125,55000

14	273313621R0	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	52,24012	4 167,60	217 715,92
----	-------------	--	----	----------	----------	------------

1PP : 0,15*(6,7*7,45) 7,49000

1NP :

pravé křídlo :

úroveň -0,250/-0,400 : $0,15 \cdot (20,45 \cdot 8,45)$ 25,92000

levé křídlo :

úroveň -0,250/-0,400 : $0,15 \cdot (20,25 \cdot 6,2)$ 18,83000

15	273351215R0	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	20,85000	681,35	14 206,15
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------

1PP : $0,15 \cdot (6,7 \cdot 2 + 7,45 \cdot 2)$ 4,25000

1NP :

pravé křídlo :

úroveň -0,250/-0,400 : $0,15 \cdot (20,45 \cdot 2 + 8,45 \cdot 2)$ 8,67000

levé křídlo :

úroveň -0,250/-0,400 : $0,15 \cdot (20,25 \cdot 2 + 6,2 \cdot 2)$ 7,93000

16	273351216R0	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	20,85000	144,43	3 011,37
----	-------------	---	----	----------	--------	----------

17	273361921RT	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KY 81 drát d 8,0 mm oko 100 x 100	t	3,30158	35 000,00	115 555,30
----	-------------	--	---	---------	-----------	------------

Začátek provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1PP : (6,7*7,45) 49,91000

1NP :

pravé křídlo :

úroveň -0,250/-0,400 : (20,45*8,45) 172,80000

levé křídlo :

úroveň -0,250/-0,400 : (20,25*6,2) 125,55000

Konec provozního součtu

cca 7,9kg/m2 : 348,2675*7,9/1000*1,2 3,30000

18	274272110RT	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 150 mm výplň tvárnic betonem C 25/30	m2	49,50000	1 154,26	57 135,87
----	-------------	---	----	----------	----------	-----------

přizdívka 1PP : 2,6*(7,25+6,5) 35,75000

1,0*(7,25+6,5) 13,75000

19	274272140RT	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárnic betonem C 25/30	m2	301,77250	2 003,66	604 649,49
----	-------------	---	----	-----------	----------	------------

pravé křídlo :

úroveň -0,350/-1,250 : 0,9*(20,45+1,95*5) 27,18000

úroveň -0,500/-1,250 : 64,84000

0,75*(20,45*2+5,6*5+4,2+4,2+4,15+1,25+1,1+2 65)

spojovací krček :

úroveň -0,500/-1,250 : 0,75*(8,4+9,0+2,5) 14,93000

levé křídlo :

úroveň -0,350/-1,500 : 44,39000

1.15*(27,2+1.8*2+1.95*4)

úroveň -0,500/-1,500 : 81,50000

1.0*(6.2+19.8*3+2.65*3+2.65*3)

patky -0,350/-1,500 : 1,15*(1,6*2) 3,68000

1PP : 2,6*(6,95*2+5,6*2) 65,26000

20	274313711R0	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	93,88785	4 167,60	391 287,00
----	-------------	---------------------------------------	----	----------	----------	------------

pravé křídlo :

úroveň -1,250/-1,750 : 30,41000

0,6*0,5*(20,85+14,1+7,65*5+3,9*2+3,9*2+3,9*2+2 4+n 95+1 4)

0,7*0,5*(6,75+6,15) 4,51000

spojovací krček :

úroveň -1,250/-1,750 : 5,14000

0,6*0,5*(7,157+7,705+2,28)

úroveň -1,500/-2,000 : 0,6*0,5*(0,8*2) 0,48000

levé křídlo :

úroveň -3,150/-3,600 : 9,94000

0,7*0,45*(7,45*2+5,3*2+6,05)

0,6*0,45*(2,3+0,9+1,4) 1,24000

úroveň -1,500/-2,000 : 32,77000

0,6*0,5*(27,6+18,0*3+8,3+1,65*3+2,4*3+2,4*3)

úroveň -1,500/-2,800 : 0,6*1,3*(0,8*5) 3,12000

úroveň -1,500/-3,600 : 0,6*2,1*(0,8*5) 5,04000

patky -1,500/-2,000 : 0,5*0,5*(1,8*2) 0,90000

0,5*(0,6*0,55)*2 0,33000

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	274351215R0	Bednění stěn základových pasů - zřízení 1PP pasy/drenáž : 0,5*(7,45*2+6,7*2)	m2	14,15000	415,97	5 885,98
22	274351216R0	Bednění stěn základových pasů - 1PP pasy/drenáž : 0,5*(7,45*2+6,7*2)	m2	14,15000	81,47	1 152,80
23	274361821R0	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) Začátek provozního součtu pravé křídlo : úroveň -1,250/-1,750 : 0,6*0,5*(20,85+14,1+7,65*5+3,9*2+3,9*2+3,9*2+2 4+0 95+1 4) 0,7*0,5*(6,75+6,15) spojovací krček : úroveň -1,250/-1,750 : 0,6*0,5*(7,157+7,705+2,28) úroveň -1,500/-2,000 : 0,6*0,5*(0,8*2) levé křídlo : úroveň -3,150/-3,600 : 0,7*0,45*(7,45*2+5,3*2+6,05) 0,6*0,45*(2,3+0,9+1,4) úroveň -1,500/-2,000 : 0,6*0,5*(27,6+18,0*3+8,3+1,65*3+2,4*3+2,4*3) úroveň -1,500/-2,800 : 0,6*1,3*(0,8*5) úroveň -1,500/-3,600 : 0,6*2,1*(0,8*5) patky -1,500/-2,000 : 0,5*0,5*(1,8*2) 0,5*(0,6*0,55)*2 Konec provozního součtu kční výztuž cca 50,0kg/m3 : 93 88785*50 0/1000	t	4,69439	40 000,00	187 775,60
24	274361021R0	Výztuž zdiva základových pasů z tvárnice ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr 10 mm přizdívka 1PP : 2,6*(7,25+6,5) 1,0*(7,25+6,5)	m2	49,50000	296,00	14 652,00
25	274361022R0	Výztuž zdiva základových pasů z tvárnice ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr 12 mm pravé křídlo : úroveň -0,350/-1,250 : 0,9*(20,45+1,95*5) úroveň -0,500/-1,250 : 0,75*(20,45*2+5,6*5+4,2+4,2+4,15+1,25+1,1+2 65) spojovací krček : úroveň -0,500/-1,250 : 0,75*(8,4+9,0+2,5) levé křídlo : úroveň -0,350/-1,500 : 1,15*(27,2+1,8*2+1,95*4) úroveň -0,500/-1,500 : 1,0*(6,2+19,8*3+2,65*3+2,65*3) patky -0,350/-1,500 : 1,15*(1,6*2)	m2	236,51250	426,00	100 754,33
26	274361032R0	Výztuž zdiva z tvárnice ztraceného bednění 16 prutů/m2, průměr 12 mm (např. zdiva suterénu)	m2	65,26000	568,00	37 067,68

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1PP : 2,6*(6,95*2+5,6*2)		65,26000		
27	2 PC 001	Prostupy základovými konstrukcemi,zřízení zapravení izolace kotvení doplňky detaily	kpl	1,00000	26 700,00	26 700,00
Díl 21 Uprava podloží a základ.spáry						73 113,94
28	212531111R0	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	8,52500	2 326,50	19 833,41
		1PP : 0,55*0,5*(8,0*2+7,5*2)		8,53000		
29	212971110R0	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	65,10000	32,23	2 098,17
		1PP : (0,55*2+0,5*2)*(8,0*2+7,5*2)		65,10000		
30	452311141R0	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	2,55750	4 818,00	12 322,04
		1PP : 0,15*0,55*(8,0*2+7,5*2)		2,56000		
31	871318111R0	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	31,00000	35,20	1 091,20
		1PP : (8,0*2+7,5*2)		31,00000		
32	894432111R0	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm	kus	4,00000	1 430,00	5 720,00
		1PP : 4		4,00000		
33	899101111R0	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	4,00000	319,00	1 276,00
		1PP : 4		4,00000		
34	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	37,20000	48,39	1 800,11
		Začátek provozního součtu				
		1PP : (8,0*2+7,5*2)		31,00000		
		Konec provozního součtu				
		31,0*1,2		37,20000		
35	28697100R	Dno šachtové PP d 315 mm přímé DN/OD	kus	4,00000	1 461,90	5 847,60
36	2869714021R	Roura šachtová PP korugovaná bez hrdla 315 x 6000 mm	kus	4,00000	3 152,38	12 609,52
37	55241700R	Poklop šachtový litina 315/ A15 do šachtové roury	kus	4,00000	2 547,60	10 190,40
38	69366198R	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	11,08250	29,37	325,49
		Začátek provozního součtu				
		1PP : 0,55*0,5*(8,0*2+7,5*2)		8,53000		
		Konec provozního součtu				
		8,525*1,3		11,08000		
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						89 759,42
39	311321411R0	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30	m3	2,25700	4 677,26	10 556,58
		1PP : 0,2*2,6*(4,25+1,0)-0,2*(1,1*2,15)		2,26000		
40	311351105R0	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení	m2	22,57000	573,76	12 949,76
		Začátek provozního součtu				
		1PP : 2,6*(4,25+1,0)-(1,1*2,15)		11,29000		
		Konec provozního součtu				
		11,285*2		22,57000		
41	311351106R0	Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění	m2	22,57000	151,70	3 423,87
42	311351904R0	Bednění otvoru nadzákladových zdí plochy do 3,6 m2	kus	1,00000	3 910,00	3 910,00
		1PP : 1		1,00000		
43	311361821R0	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,29341	40 000,00	11 736,40
		Začátek provozního součtu				
		1PP : 0,2*2,6*(4,25+1,0)-0,2*(1,1*2,15)		2,26000		
		Konec provozního součtu				
		cca 130,0kg/m3 : 2,257*130,0/1000		0,29000		
44	330321410R0	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30	m3	0,36738	5 353,16	1 966,64
		1PP : (3,14*0,15*0,15)*2,6*2		0,37000		

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	332351101R0	Bednění sloupů obých - zřízení	m2	4,89840	2 272,59	11 132,05
		1PP : (2*3,14*0,15)*2,6*2		4,90000		
46	332351102R0	Bednění sloupů obých - odstranění	m2	4,89840	242,24	1 186,59
47	332361821R0	Výztuž sloupů obých z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,04776	45 000,00	2 149,20

Začátek provozního součtu

1PP : (3,14*0,15*0,15)*2,6*2

0,37000

Konec provozního součtu

cca 130,0kg/m3 : 0,36738*130,0/1000

0,05000

48	767995104R0	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg, PU nátěr, kotvení	kg	180,11000	80,30	14 462,83
		1NP 150x250 mm hmotnost 58,1 kg :		180,11000		
		3 1*58,1				

49	3 PC 002	D+M Ocelový sloup průměr 110 mm 1NP, nátěr, kotvení	m	6,30000	2 585,00	16 285,50
		1NP krček : 3,15*2		6,30000		

Díl 342	Stěny a příčky montované lehké	1 268 839,51
----------------	---------------------------------------	---------------------

50	347111414Riz	Předstěna SDVK tl.175 mm, ocel.kce, opláštětl.12,5 izolace miner. tl.50 mm, objem. hmotnost 30 kg/m3	m2	9,91250	1 151,70	11 416,23
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

předstěna :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(0,9)

2,92000

pravé křídlo : 3,25*(0,9+1,25)

6,99000

51	342091011R0	Příplatek za otvor do 4 m2 v SDK stěně (oplaštění ostění otvoru obvodová stěna)	kus	31,00000	2 112,00	65 472,00
		1NP :				
		levé křídlo : 15		15,00000		
		pravé křídlo : 16		16,00000		

52	342091043R0	Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 SDK kcí úprava spár, napojení, vč. systém pásek rohů, koutů	m2	978,74470	171,60	167 952,59
----	-------------	--	----	-----------	--------	------------

Začátek provozního součtu

skladba Sk1 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(5,8+0,8+25,9)-

77,85000

(1,0*2,15+2,05*2,5*5)

pravé křídlo : 3,25*(19,15+3,25)-

52,81000

(2,05*2,5*3+2,05*0,75*3)

skladba Sk2 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(6,35)-

16,74000

(2,4*0,75+2,4*1,75/2)

pravé křídlo : 3,25*(6,35)-(0,95*2,5)

18,26000

skladba Sk3 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(27,4+6,35)-

95,44000

(2,05*0,75*7+2,05*1,7)

pravé křídlo : 3,25*(20,65+6,35)-

64,52000

(2,05*1,7+2,05*2,5*2+1,1*2,5*2+2,05*0,75*

2+2 05*0 45)

Konec provozního součtu

obklad z vnitřní strany : 449,9872

449,99000

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

příč tl.100 mm : 65,13875*2 130,28000
 příč tl.125 mm : 9,425*2 18,85000
 příč tl.200 mm : 130,6075*2 261,21000
 příč tl.250 mm : 27,95*2 55,90000
 příč tl.350 mm : 9,1*2 18,20000
 sloupy : 23,5*(0,2*4) 18,80000
 podhled : 245,5 245,50000
 podkrov : 20,585 20,59000

-obklady : -240,57 -240,57000

53	342111322RT	Příčka SDVK tl.100 mm, ocel.kce, oplášt' 12,5+12,5 mm izolace miner.tl. 60 mm, objem_hmotnost 35 kg/m3	m2	65,13875	1 641,20	106 905,72
----	-------------	--	----	----------	----------	------------

skladba Sk5 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(2,8+1,85+2,35+2,8)-
 (0,8*2,15*2+1,0*2,15+1,25*2,15) 23,57000
 3,25*(1,175+0,9)-(0,8*2,15) 5,02000
 pravé křídlo : 3,25*(2,8)-(1,1*2,1) 6,79000
 3,25*(2,8)-(0,95*2,15) 7,06000
 3,25*(0,9+1,0+1,8+3,4+0,9+0,475+0,625)-
 (0,8*2,15*4) 22,70000

54	342111422RT	Příčka SDVK tl.125 mm, ocel.kce, oplášt' 12,5+12,5 mm izolace miner.tl. 60 mm, objem_hmotnost 35 kg/m3	m2	9,42500	1 724,80	16 256,24
----	-------------	--	----	---------	----------	-----------

skladba Sk5 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(2,9) 9,43000

55	342112346RT	Příčka SDVK tl.200 mm, 2xocel.kce, 2xoplašt' 12,5+10 mm izolace miner.tl. 140 mm, objem_hmotnost 35 kg/m3	m2	130,60750	2 629,00	343 367,12
----	-------------	---	----	-----------	----------	------------

skladba Sk6 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(5,8) 18,85000

skladba Sk6 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(1,2+4,7+2,5+0,5+5,8) 47,77000

pravé křídlo :

3,25*(5,8+3,0+2,25+5,8+0,9+1,25+2,3)-
 (2,0*1,6+0,95*2,15) 63,98000

56	342112422RT	Příčka SDVK tl.250 mm, 2xocel.kce, oplášt' 12,5+12,5 mm izolace miner.tl. 160 mm, objem_hmotnost 35 kg/m3	m2	27,95000	1 942,60	54 295,67
----	-------------	---	----	----------	----------	-----------

skladba Sk5 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(5,8+2,8) 27,95000

57	342112422RT	Příčka SDVK tl.350 mm, 2xocel.kce, oplášt' 12,5+12,5 mm izolace miner.tl. 160 mm, objem_hmotnost 35 kg/m3	m2	9,10000	2 002,00	18 218,20
----	-------------	---	----	---------	----------	-----------

skladba Sk6 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(2,8) 9,10000

58	416111122RS	Podhledy SDVK, kovová.kce CD. 2 x deska tl 12,5 mm bez izolace MEZI TRÁMY!!!	m2	245,50000	1 642,30	403 184,65
----	-------------	--	----	-----------	----------	------------

1NP :

mč.101 : 0

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

mč.102 : 0	
mč.103 : 6,6	6,60000
mč.104 : 6,6	6,60000
mč.105 : 5,2	5,20000
mč.106 : 5,1	5,10000
mč.107 : 30,5	30,50000
mč.108 : 9,3	9,30000
mč.109 : 12,8	12,80000
mč.110 : 6,1	6,10000
mč.111 : 9,3	9,30000
mč.112 : 15,6	15,60000
mč.113 : 6,1	6,10000
mč.114 : 2,5	2,50000
mč.115 : 21,2	21,20000
mč.116 : 0	
mč.117 : 0	
mč.118 : 0	
mč.119 : 38,1	38,10000
mč.120 : 7,7	7,70000
mč.121 : 5,0	5,00000
mč.122 : 7,6	7,60000
mč.123 : 18,5	18,50000
mč.124 : 19,7	19,70000
mč.125 : 3,7	3,70000
mč.126 : 4,5	4,50000
mč.127 : 1,3	1,30000
mč.128 : 2,5	2,50000
mč.129 : 0	

59	447212312RU	Podkroví SDVK, dřev.rošt 100x100 mm, 1x tl. 12,5 mm, s miner.izolací tl.160 mm objem, hmotnost 35 kg/m3	m2	20,58500	1 771,00	36 456,04
----	-------------	---	----	----------	----------	-----------

Začátek provozního součtu

skladba S4 :

1PP-1NP :

mč.116,129 schodiště levé křídlo : 8,97000

1.15*(2.0+5.8)

(1,15*1,15) 1,32000

Konec provozního součtu

10,2925*2 20,59000

60	954212104R0	SDVK obklad dřevěných sloupů, 4str.2x tl 12,5mm	m	23,50000	1 928,30	45 315,05
----	-------------	---	---	----------	----------	-----------

1NP :

levé křídlo : 3,25*3 9,75000

0,75*2 1,50000

pravé křídlo : 3,25*2 6,50000

2,5*2 5,00000

0,75*1 0,75000

Díl 4	Vodorovné konstrukce				264 165,54	
61	411321414R0	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 nad 1PP : 0,2*(6,95*6,2)	m3	7,23800	4 716,63	34 138,97

-0,2*1,15*(3,85+2,15) -1,38000

62	411361821R0	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	1,52460	40 000,00	60 984,00
----	-------------	---	---	---------	-----------	-----------

strop nad 1PP : 1,35960 1,35960

schodiště 1PP : 0,16500 0,16500

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

63	411351203R0	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 10kPa	m2	28,66000	810,72	23 235,24
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------

nad 1PP : (6,35*5,6) 35,56000
-1,15*(3,85+2,15) -6,90000

64	411351204R0	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa	m2	28,66000	211,08	6 049,55
----	-------------	--	----	----------	--------	----------

65	411351801R0	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	38,30000	618,00	23 669,40
----	-------------	--------------------------------------	---	----------	--------	-----------

nad 1PP : (6,95*2+6,2*2) 26,30000
(3,85*2+2,15*2) 12,00000

66	411351802R0	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	38,30000	113,00	4 327,90
----	-------------	---	---	----------	--------	----------

67	411351902R0	Bednění prostupu plochy do 0,25 m2	kus	4,00000	1 300,00	5 200,00
----	-------------	------------------------------------	-----	---------	----------	----------

68	417321414R0	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	5,24475	4 627,97	24 272,55
----	-------------	--	----	---------	----------	-----------

nadbetonávka pasů :
pravé křídlo :
úroveň -0,400/-0,500 : 2,59000
0,3*0,1*(20,45*2+5,6*5+4,2+4,2+4,15+1,25
+1 1+2 65)
levé křídlo :
úroveň -0,400/-0,500 : 2,44000
0,3*0,1*(6,2+19,8*3+2,65*3+2,65*3)
přizdívka 1PP : 0,15*0,1*(7,25+6,5) 0,21000

69	417351115R0	Bednění ztužujících pásů (průvlaků) a věnců vč. podepření - zřízení	m2	36,34000	776,96	28 234,73
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------

nadbetonávka pasů :
pravé křídlo :
úroveň -0,400/-0,500 : 17,29000
0,1*(20,45*2+5,6*5+4,2+4,2+4,15+1,25+1,1
+2 65)*2
levé křídlo :
úroveň -0,400/-0,500 : 16,30000
0,1*(6,2+19,8*3+2,65*3+2,65*3)*2
přizdívka 1PP : 0,1*(7,25+6,5)*2 2,75000

70	417351116R0	Bednění ztužujících pásů (průvlaků) a věnců vč. podepření - odstranění	m2	36,34000	152,72	5 549,84
----	-------------	--	----	----------	--------	----------

71	417361821R0	Výztuž ztužujících pásů (průvlaků) a věnců z oceli 10505	t	0,47203	40 000,00	18 881,20
----	-------------	--	---	---------	-----------	-----------

Začátek provozního součtu
nadbetonávka pasů :
pravé křídlo :
úroveň -0,400/-0,500 : 2,59000
0,3*0,1*(20,45*2+5,6*5+4,2+4,2+4,15+1,25
+1 1+2 65)
levé křídlo :
úroveň -0,400/-0,500 : 2,44000
0,3*0,1*(6,2+19,8*3+2,65*3+2,65*3)
přizdívka 1PP : 0,15*0,1*(7,25+6,5) 0,21000
Konec provozního součtu
cca 90,0kg/m3 : 5,24475*90,0/1000 0,47000

72	430321414R0	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	0,94013	5 354,03	5 033,48
----	-------------	---	----	---------	----------	----------

1PP-1NP :
levé křídlo : 0,15*1,15*(1,1+3,2) 0,74000
0,15*(1,15*1,15) 0,20000

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
73	430361821R0	Výztuž schodišťových konstrukcí přímočarých B500B z oceli (10.505) Začátek provozního součtu 1PP-1NP : levé křídlo : 0,15*1,15*(1,1+3,2) 0,15*(1,15*1,15) Konec provozního součtu cca 130,0kg/m3 : 0,94012*130,0/1000	t	0,12222	40 000,00	4 888,80
74	433351131R0	Bednění schodnic přímočarých - zřízení vč. podepření 1PP-1NP : levé křídlo : 1,15*(1,1+3,2) (1,15*1,15)	m2	6,26750	948,43	5 944,29
75	433351132R0	Bednění schodnic přímočarých - odstranění vč. podepření	m2	6,26750	197,23	1 236,14
76	434311116R0	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 1PP-1NP : levé křídlo : 1,15*15	m	17,25000	355,48	6 132,03
77	434351141R0	Bednění stupňů přímočarých - zřízení 1PP-1NP : Začátek provozního součtu levé křídlo : 1,15*15 Konec provozního součtu 17,25*0,5	m2	8,62500	620,25	5 349,66
78	434351142R0	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	8,62500	120,32	1 037,76
Díl 5		Komunikace				554 156,83
79	215901101RT	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou skladba S1 : 1NP zpevněné plochy viz výkres č.15 : 205.0	m2	371,62000	9,35	3 474,65
80	564801112RT	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm šterkodrt' frakce 4-8 mm skladba S3 terasy 1NP : levé křídlo : 2,2*(27,4) právé křídlo : 5,2*(20,45)	m2	166,62000	59,40	9 897,23
81	564851111RT	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 16-32 mm skladba S3 terasy 1NP : levé křídlo : 2,2*(27,4) právé křídlo : 5,2*(20,45)	m2	166,62000	211,20	35 190,14
82	564861111RT	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm skladba S1 : 1NP zpevněné plochy viz výkres č.15 : 205.0	m2	205,00000	258,50	52 992,50
83	568111111R0	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m skladba S3 terasy 1NP : levé křídlo : 2,2*(27,4) právé křídlo : 5,2*(20,45)	m2	166,62000	17,60	2 932,51
84	596215021R0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	205,00000	385,00	78 925,00

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		skladba S1 :				
		1NP zpevněné plochy viz výkres č.15 :		205,00000		
		205.0				
85	596291111R01	Rezáni zámkové dlažby tl. 60 mm	m	41,00000	121,00	4 961,00
		Začátek provozního součtu				
		skladba S1 :				
		1NP zpevněné plochy viz výkres č.15 :		205,00000		
		205.0				
		Konec provozního součtu				
		cca 20% : 205,0*0,2		41,00000		
86	917862111RT	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	53,74000	495,00	26 601,30
		1NP zpevněné plochy :				
		levé křídlo : (7,7+27,4+2,3)		37,40000		
		pravé křídlo : (4,34+4,0)		8,34000		
		strom : (2,0*4)		8,00000		
87	918101111R01	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,05475	3 575,00	7 345,73
		obruby :				
		Začátek provozního součtu				
		1NP zpevněné plochy :				
		levé křídlo : (7,7+27,4+2,3)		37,40000		
		pravé křídlo : (4,34+4,0)		8,34000		
		strom : (2,0*4)		8,00000		
		Konec provozního součtu				
		53,74*0,1*0,2		1,07000		
		odvod žlab :				
		Začátek provozního součtu				
		1NP odvodnění zpevněných ploch :		32,66000		
		(12.895+19.77)				
		Konec provozního součtu				
		32,665*0,2*0,15		0,98000		
88	5 PC 001	D+M Opěrné zidky z PREFA pohled L 400/550 š.1000 mm, tl. 100 mm vč. úpravy spár	m	32,00000	3 520,00	112 640,00
		1NP záhony : (6,0*2+2,0*2)*2		32,00000		
89	5 PC 002	D+M Odpadkového koše pro tříděný odpad š. 1000 mm	kpl	4,00000	3 300,00	13 200,00
90	597101020RA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN včetně dodávk. roštu a žlabu	m	32,66500	3 135,00	102 404,78
		1NP odvodnění zpevněných ploch :		32,66000		
		(12.895+19.77)				
91	597103013RA	Vpust' k žlabu polymerbetonová B125, litinový rošt	kus	3,00000	3 773,00	11 319,00
92	5924511900R	Dlažba betonová bezfasetová 200 x 200 x 60 mm přírodní	m2	225,50000	357,50	80 616,25
		skladba S1 :				
		Začátek provozního součtu				
		1NP zpevněné plochy viz výkres č.15 :		205,00000		
		205.0				
		Konec provozního součtu				
		205,0*1,1		225,50000		
93	67390503R	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	199,94400	58,30	11 656,74
		Začátek provozního součtu				
		skladba S3 terasy 1NP :				
		levé křídlo : 2,2*(27,4)		60,28000		

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

pravé křídlo : 5,2*(20,45) 106,34000

Konec provozního součtu

166,62*1,2 199,94000

Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní 75 089,36

94	601016191R0	Penetrační nátěr stropů	m2	35,56000	97,17	3 455,37
95	602016191R0	Penetrační nátěr stěn	m2	92,36000	75,33	6 957,48
96	610991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	90,39250	36,60	3 308,37

2,05*2,5*10 51,25000

2,05*1,7*2 6,97000

2,05*0,75*12 18,45000

2,4*0,75 1,80000

1,1*2,5*4 11,00000

2,05*0,45 0,92000

97	611474611RT	Omítka stropů vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, ručně na beton	m2	35,56000	449,51	15 984,58
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------

1PP :

mč.01/02 : (6,35*5,6) 35,56000

98	612473186R0	Příplatek za zabudované rohovníky	m	13,10000	43,00	563,30
----	-------------	-----------------------------------	---	----------	-------	--------

1PP : 2,6*3 7,80000

(1,1+2,1*2) 5,30000

99	612474921RT	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, strojně na beton a vápenopískové zdívo	m2	92,36000	389,22	35 948,36
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------

1PP : 92,36000

2,6*(6,35*2+5,6*2+4,5*2+1,0*2+0,3*8)-

##	612481211RT	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	30,00000	295,73	8 871,90
----	-------------	--	----	----------	--------	----------

přechody materiálů, ztužení kci, atd : 30,0 30,00000

Díl 62 Úpravy povrchů vnější 171 323,08

##	620991121R0	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	90,39250	44,16	3 991,73
----	-------------	---	----	----------	-------	----------

2,05*2,5*10 51,25000

2,05*1,7*2 6,97000

2,05*0,75*12 18,45000

2,4*0,75 1,80000

1,1*2,5*4 11,00000

2,05*0,45 0,92000

##	622311511R0	Izolace suterénu ETICS XPS tl. 80 mm, bez povrchové úpravy	m2	184,52000	568,00	104 807,36
----	-------------	--	----	-----------	--------	------------

pravé křídlo :

úroveň -0,500/-1,250 : 0,95*(20,45*2+6,4*2) 51,02000

spojovací krček :

úroveň -0,500/-1,250 : 0

levé křídlo :

úroveň -0,500/-1,500 : 1,2*(20,0*2+6,4) 55,68000

1PP : 2,75*(7,45*2+6,7*2) 77,83000

##	622311521RV	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS, tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	36,51000	1 314,00	47 974,14
----	-------------	---	----	----------	----------	-----------

pravé křídlo :

úroveň -0,500/-1,250 : 0,3*(20,45*2+6,4*2) 16,11000

spojovací krček :

úroveň -0,500/-1,250 : 0

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

levé křídlo :

úroveň -0,500/-1,500 : $0,3 \cdot (20,0 \cdot 2 + 6,4)$ 13,92000

1PP : $0,3 \cdot (7,45 \cdot 2 + 6,7)$ 6,48000

##	622473187RT	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	156,45000	93,00	14 549,85
----	-------------	---	---	-----------	-------	-----------

levé křídlo : $(2,05 + 2,5 \cdot 2) \cdot 5$ 35,25000

$(2,05 + 1,7 \cdot 2)$ 5,45000

$(2,05 + 0,75 \cdot 2) \cdot 7$ 24,85000

$(2,4 + 0,75 \cdot 2)$ 3,90000

pravé křídlo : $(2,05 + 2,5 \cdot 2) \cdot 3$ 21,15000

$(2,5 + 0,75 \cdot 2) \cdot 3$ 12,00000

$(1,1 + 2,5 \cdot 2) \cdot 3$ 18,30000

$(0,95 + 2,5 \cdot 2)$ 5,95000

$(2,05 + 0,45 \cdot 2)$ 2,95000

$(2,05 + 0,75 \cdot 2) \cdot 2$ 7,10000

$(2,05 + 2,5 \cdot 2) \cdot 2$ 14,10000

$(2,05 + 1,7 \cdot 2)$ 5,45000

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce				238 637,94	
---------------	---------------------------------------	--	--	--	-------------------	--

##	631313621RM	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 z betonu prostého	m3	3,73380	5 273,98	19 691,99
----	-------------	---	----	---------	----------	-----------

skladba P3 95-115 mm (105 mm) :

1PP :

mč.01/02 : $(6,35 \cdot 5,6) \cdot 0,105$ 3,73000

##	631315621RM	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 z betonu prostého	m3	2,40000	5 127,73	12 306,55
----	-------------	--	----	---------	----------	-----------

podkladní beton pod PREFA záhony : 2,40000

$0,15 \cdot 0,5 \cdot (6,0 \cdot 2 + 2,0 \cdot 2) \cdot 2$

##	631319155R0	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	2,40000	353,87	849,29
----	-------------	--	----	---------	--------	--------

podkladní beton pod PREFA záhony : 2,40000

$0,15 \cdot 0,5 \cdot (6,0 \cdot 2 + 2,0 \cdot 2) \cdot 2$

##	631319173R0	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	3,73380	214,95	802,58
----	-------------	---	----	---------	--------	--------

skladba P3 95-115 mm (105 mm) :

1PP :

mč.01/02 : $(6,35 \cdot 5,6) \cdot 0,105$ 3,73000

##	631319175R0	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	2,40000	107,47	257,93
----	-------------	---	----	---------	--------	--------

podkladní beton pod PREFA záhony : 2,40000

$0,15 \cdot 0,5 \cdot (6,0 \cdot 2 + 2,0 \cdot 2) \cdot 2$

##	631319183R0	Příplatek za spádování mazaniny tl. 8 - 12	m3	3,73380	122,15	456,08
----	-------------	--	----	---------	--------	--------

skladba P3 95-115 mm (105 mm) :

1PP :

mč.01/02 : $(6,35 \cdot 5,6) \cdot 0,105$ 3,73000

##	631361921RT	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,27471	35 000,00	9 614,85
----	-------------	---	---	---------	-----------	----------

Začátek provozního součtu

podkladní beton pod PREFA záhony : 16,00000

$0,5 \cdot (6,0 \cdot 2 + 2,0 \cdot 2) \cdot 2$

Konec provozního součtu

$4,44 \text{ kg/m}^2 : 16,0 \cdot 4,44 / 1000 \cdot 1,2$ 0,09000

Začátek provozního součtu

skladba P3 95-115 mm (105 mm) :

1PP :

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

mč.01/02 : (6,35*5,6) 35,56000

Konec provozního součtu

4,44 kg/m2 : 35,56*4,44/1000*1,2 0,19000

##	631571003R0	Násyp ze štěrkopísku 16 - 32, zpevňující	m3	52,24012	1 400,00	73 136,17
----	-------------	--	----	----------	----------	-----------

POD ZÁKLADOVOU DESKU :

1PP : 0,15*(6,7*7,45) 7,49000

1NP :

pravé křídlo :

úroveň -0,250/-0,400 : 0,15*(20,45*8,45) 25,92000

levé křídlo :

úroveň -0,250/-0,400 : 0,15*(20,25*6,2) 18,83000

##	632443211R0	Potěr samonivelační cementový 25, plocha do 100 m2, tl. 50 mm	m2	245,50000	412,50	101 268,75
----	-------------	---	----	-----------	--------	------------

skladba P1,P2 (UVAŽOVÁNA TL.65 MM!!!)

1NP :

mč.103 : 6,6 6,60000

mč.104 : 6,6 6,60000

mč.105 : 5,2 5,20000

mč.106 : 5,1 5,10000

mč.107 : 30,5 30,50000

mč.108 : 9,3 9,30000

mč.109 : 12,8 12,80000

mč.110 : 6,1 6,10000

mč.111 : 9,3 9,30000

mč.112 : 15,6 15,60000

mč.113 : 6,1 6,10000

mč.114 : 2,5 2,50000

mč.115 : 21,2 21,20000

mč.116 : 0

mč.119 : 38,1 38,10000

mč.120 : 7,7 7,70000

mč.121 : 5,0 5,00000

mč.122 : 7,6 7,60000

mč.123 : 18,5 18,50000

mč.124 : 19,7 19,70000

mč.125 : 3,7 3,70000

mč.126 : 4,5 4,50000

mč.127 : 1,3 1,30000

mč.128 : 2,5 2,50000

##	632443212R0	Potěr samonivelační cementový 25, do 100 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	736,50000	27,50	20 253,75
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------

Začátek provozního součtu

skladba P1,P2 (UVAŽOVÁNA TL.65

1NP :

mč.103 : 6,6 6,60000

mč.104 : 6,6 6,60000

mč.105 : 5,2 5,20000

mč.106 : 5,1 5,10000

mč.107 : 30,5 30,50000

mč.108 : 9,3 9,30000

mč.109 : 12,8 12,80000

mč.110 : 6,1 6,10000

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

mč.111 : 9,3	9,30000
mč.112 : 15,6	15,60000
mč.113 : 6,1	6,10000
mč.114 : 2,5	2,50000
mč.115 : 21,2	21,20000
mč.116 : 0	
mč.119 : 38,1	38,10000
mč.120 : 7,7	7,70000
mč.121 : 5,0	5,00000
mč.122 : 7,6	7,60000
mč.123 : 18,5	18,50000
mč.124 : 19,7	19,70000
mč.125 : 3,7	3,70000
mč.126 : 4,5	4,50000
mč.127 : 1,3	1,30000
mč.128 : 2,5	2,50000

Konec provozního součtu

245,5*3 736,50000

Díl 94	Lešení a stavební výtahy	186 547,11
---------------	---------------------------------	-------------------

## 941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	674,15400	93,00	62 696,32
-----------------	---	----	-----------	-------	-----------

4,3*(27,4*2+8,85*2+1,2*4) 332,39000

4,3*(7,43+9,25) 71,72000

4,3*(20,45*2+8,55*2+1,2*4) 270,04000

## 941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	1 348,30800	30,00	40 449,24
-----------------	--	----	-------------	-------	-----------

2měs : 674,154*2 1

## 941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m.H 10 m	m2	674,15400	45,00	30 336,93
-----------------	--	----	-----------	-------	-----------

## 941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	417,32000	69,00	28 795,08
-----------------	--	----	-----------	-------	-----------

1PP :

mč.01/02 : (6,35*5,6) 35,56000

1NP :

mč.101 : (4,1+2,5)*8,2/2 27,06000

mč.102 : 59,3 59,30000

mč.103 : 6,6 6,60000

mč.104 : 6,6 6,60000

mč.105 : 5,2 5,20000

mč.106 : 5,1 5,10000

mč.107 : 30,5 30,50000

mč.108 : 9,3 9,30000

mč.109 : 12,8 12,80000

mč.110 : 6,1 6,10000

mč.111 : 9,3 9,30000

mč.112 : 15,6 15,60000

mč.113 : 6,1 6,10000

mč.114 : 2,5 2,50000

mč.115 : 21,2 21,20000

mč.116 : 5,3 5,30000

mč.117 : 0

mč.118 : 44,6 44,60000

mč.119 : 38,1 38,10000

mč.120 : 7,7 7,70000

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

mč.121 : 5,0
 mč.122 : 7,6
 mč.123 : 18,5
 mč.124 : 19,7
 mč.125 : 3,7
 mč.126 : 4,5
 mč.127 : 1,3
 mč.128 : 2,5
 mč.129 : 0

##	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	674,15400	18,00	12 134,77
##	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 348,30800	3,00	4 044,92
##	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	674,15400	12,00	8 089,85
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						61 652,64
##	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m vč. mytí oken/dveří	m2	435,52000	110,00	47 907,20

1PP :
 mč.01/02 : (6,35*5,6)

1NP :
 mč.101 : (4,1+2,5)*8,2/2
 mč.102 : 59,3
 mč.103 : 6,6
 mč.104 : 6,6
 mč.105 : 5,2
 mč.106 : 5,1
 mč.107 : 30,5
 mč.108 : 9,3
 mč.109 : 12,8
 mč.110 : 6,1
 mč.111 : 9,3
 mč.112 : 15,6
 mč.113 : 6,1
 mč.114 : 2,5
 mč.115 : 21,2
 mč.116 : 5,3
 mč.117 : 9,1
 mč.118 : 44,6
 mč.119 : 38,1
 mč.120 : 7,7
 mč.121 : 5,0
 mč.122 : 7,6
 mč.123 : 18,5
 mč.124 : 19,7
 mč.125 : 3,7
 mč.126 : 4,5
 mč.127 : 1,3
 mč.128 : 2,5
 mč.129 : 9,1

##	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a	m2	843,18000	8,00	6 745,44
----	--------------	-----------------------------------	----	-----------	------	----------

Začátek provozního součtu
 1PP :
 mč.01/02 : (6,35*5,6)

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1NP :

mč.101 : 0

mč.102 : 0

mč.103 : 6,6

6,60000

mč.104 : 6,6

6,60000

mč.105 : 5,2

5,20000

mč.106 : 5,1

5,10000

mč.107 : 30,5

30,50000

mč.108 : 9,3

9,30000

mč.109 : 12,8

12,80000

mč.110 : 6,1

6,10000

mč.111 : 9,3

9,30000

mč.112 : 15,6

15,60000

mč.113 : 6,1

6,10000

mč.114 : 2,5

2,50000

mč.115 : 21,2

21,20000

mč.116 : 0

mč.117 : 0

mč.118 : 0

mč.119 : 38,1

38,10000

mč.120 : 7,7

7,70000

mč.121 : 5,0

5,00000

mč.122 : 7,6

7,60000

mč.123 : 18,5

18,50000

mč.124 : 19,7

19,70000

mč.125 : 3,7

3,70000

mč.126 : 4,5

4,50000

mč.127 : 1,3

1,30000

mč.128 : 2,5

2,50000

mč.129 : 0

Konec provozního součtu

281,06*3

843,18000

##	95.1	D+M Přenosný práškový hasící přístroj vč. nosné konstrukce	ks	5,00000	1 400,00	7 000,00
##	95.2	D+M Systémový střešní zachytýný systém-NEOCEŇOVAT	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl 99 Staveništní přesun hmot						221 415,03
##	998014011R0	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	1 107,07516	200,00	221 415,03
Díl 711 Izolace proti vodě						388 034,58
##	711111001RZ	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	348,26750	41,80	14 557,58

1PP : (6,7*7,45)

49,91000

1NP :

pravé křídlo :

úroveň -0,250/-0,400 : (20,45*8,45)

172,80000

levé křídlo :

úroveň -0,250/-0,400 : (20,25*6,2)

125,55000

##	711112001RZ	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového laku	m2	146,37500	46,20	6 762,53
----	-------------	---	----	-----------	-------	----------

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

pravé křídlo :
úroveň -0,500/-1,250 : $0,6 \cdot (20,45 \cdot 2 + 6,4 \cdot 2)$ 32,22000

spojovací krček :
úroveň -0,500/-1,250 : 0

levé křídlo :
úroveň -0,500/-1,500 : $0,6 \cdot (20,0 \cdot 2 + 6,4)$ 27,84000

1PP : $3,05 \cdot (7,45 \cdot 2 + 6,7 \cdot 2)$ 86,31000

##	711141559RT	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	298,35250	71,50	21 332,20
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------

1NP :
pravé křídlo :
úroveň -0,250/-0,400 : $(20,45 \cdot 8,45)$ 172,80000

levé křídlo :
úroveň -0,250/-0,400 : $(20,25 \cdot 6,2)$ 125,55000

##	711141559RT	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	49,91500	143,00	7 137,85
----	-------------	---	----	----------	--------	----------

1PP : $(6,7 \cdot 7,45)$ 49,91000

##	711142559RT	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	60,06000	88,00	5 285,28
----	-------------	--	----	----------	-------	----------

pravé křídlo :
úroveň -0,500/-1,250 : $0,6 \cdot (20,45 \cdot 2 + 6,4 \cdot 2)$ 32,22000

spojovací krček :
úroveň -0,500/-1,250 : 0

levé křídlo :
úroveň -0,500/-1,500 : $0,6 \cdot (20,0 \cdot 2 + 6,4)$ 27,84000

##	711142559RT	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	86,31500	176,00	15 191,44
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------

1PP : $3,05 \cdot (7,45 \cdot 2 + 6,7 \cdot 2)$ 86,31000

##	711152111RO	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, samolepicími asfaltovými pásy	m2	60,06000	44,00	2 642,64
----	-------------	---	----	----------	-------	----------

pravé křídlo :
úroveň -0,500/-1,250 : $0,6 \cdot (20,45 \cdot 2 + 6,4 \cdot 2)$ 32,22000

spojovací krček :
úroveň -0,500/-1,250 : 0

levé křídlo :
úroveň -0,500/-1,500 : $0,6 \cdot (20,0 \cdot 2 + 6,4)$ 27,84000

##	711212002RT	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti a tlak vodě vč. penetrace	m2	236,69500	429,00	101 542,16
----	-------------	--	----	-----------	--------	------------

skladba P3 :
1PP :
mč.01/02 : $(6,35 \cdot 5,6)$ 35,56000
vytažení 300 mm : 10,47000
 $0,3 \cdot (6,35 \cdot 2 + 5,6 \cdot 2 + 4,5 \cdot 2 + 1,0 \cdot 2)$

1NP vytažení 300 mm + v ploše :

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

mč.106 : $0,3 \cdot (1,8 \cdot 2 + 2,8 \cdot 2) + 5,1$ 7,86000
 $0,3 \cdot (0,9 \cdot 2 + 1,075 \cdot 2)$ 1,19000
 mč.108/109/110 : 36,39000
 $0,3 \cdot (5,45 \cdot 2 + 5,8 \cdot 2 + 1,2 \cdot 4) + 9,3 + 12,8 + 6,1$
 mč.111/112/113 : 39,80000
 $0,3 \cdot (5,425 \cdot 2 + 5,8 \cdot 2 + 1,2 \cdot 2 + 2,25 \cdot 2) + 9,3 + 15,6$
 +6 1
 mč.114 : $0,3 \cdot (0,9 \cdot 2 + 2,625 \cdot 2) + 2,5$ 4,62000
 mč.126 : $0,3 \cdot (2,05 \cdot 2 + 1,8 \cdot 2) + 4,5$ 6,81000
 $0,3 \cdot (0,9 \cdot 2 + 1,7 \cdot 2)$ 1,56000
 mč.127 : $0,3 \cdot (1,0 \cdot 2 + 1,425 \cdot 2) + 1,3$ 2,75000
 mč.128 : $0,3 \cdot (1,25 \cdot 2 + 1,9 \cdot 2) + 2,5$ 4,39000

kuchyně/příprava :
 mč.121,122,123 : 54,20000
 $2,1 \cdot (6,55 \cdot 2 + 5,8 \cdot 2 + 3,0 \cdot 2 + 0,2 \cdot 2) -$
 $(0,85 \cdot 2 + 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 2)$
 $5,0 + 7,6 + 18,5$ 31,10000

##	711212601R0	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	166,90000	143,00	23 866,70
----	-------------	--------------------------------------	---	-----------	--------	-----------

skladba P3 :
 1PP :
 mč.01/02 :
 vytažení 300 mm : 34,90000
 $(6,35 \cdot 2 + 5,6 \cdot 2 + 4,5 \cdot 2 + 1,0 \cdot 2)$
 1NP vytažení 300 mm + v ploše :
 mč.106 : $(1,8 \cdot 2 + 2,8 \cdot 2)$ 9,20000
 $(0,9 \cdot 2 + 1,075 \cdot 2)$ 3,95000
 mč.108/109/110 : $(5,45 \cdot 2 + 5,8 \cdot 2 + 1,2 \cdot 4)$ 27,30000
 mč.111/112/113 : 29,35000
 $(5,425 \cdot 2 + 5,8 \cdot 2 + 1,2 \cdot 2 + 2,25 \cdot 2)$
 mč.114 : $(0,9 \cdot 2 + 2,625 \cdot 2)$ 7,05000
 mč.126 : $(2,05 \cdot 2 + 1,8 \cdot 2)$ 7,70000
 $(0,9 \cdot 2 + 1,7 \cdot 2)$ 5,20000
 mč.127 : $(1,0 \cdot 2 + 1,425 \cdot 2)$ 4,85000
 mč.128 : $(1,25 \cdot 2 + 1,9 \cdot 2)$ 6,30000

kuchyně/příprava :
 mč.121,122,123 : 31,10000
 $(6,55 \cdot 2 + 5,8 \cdot 2 + 3,0 \cdot 2 + 0,2 \cdot 2)$

##	711491272RZ	Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše svislé, ochrannou textilií včetně dodávky textilií	m2	193,01000	16,50	3 184,67
----	-------------	---	----	-----------	-------	----------

pravé křídlo :
 úroveň -0,500/-1,250 : $0,95 \cdot (20,45 \cdot 2 + 6,4 \cdot 2)$ 51,02000

spojovací krček :
 úroveň -0,500/-1,250 : 0

levé křídlo :
 úroveň -0,500/-1,500 : $1,2 \cdot (20,0 \cdot 2 + 6,4)$ 55,68000

1PP : $3,05 \cdot (7,45 \cdot 2 + 6,7 \cdot 2)$ 86,31000

##	711823121RT	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	193,01000	82,50	15 923,33
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------

pravé křídlo :
 úroveň -0,500/-1,250 : $0,95 \cdot (20,45 \cdot 2 + 6,4 \cdot 2)$ 51,02000

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

spojovací krček :
úroveň -0,500/-1,250 : 0

levé křídlo :
úroveň -0,500/-1,500 : $1,2 \cdot (20,0 \cdot 2 + 6,4)$ 55,68000

1PP : $3,05 \cdot (7,45 \cdot 2 + 6,7 \cdot 2)$ 86,31000

##	711823129RT	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	120,60000	242,00	29 185,20
----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------

levé křídlo : $(27,45 \cdot 2 + 6,2 \cdot 2)$ 67,30000

pravé křídlo : $(20,45 \cdot 2 + 6,2 \cdot 2)$ 53,30000

##	62852251R	Pás modifikovaný asfalt natavovací	m2	163,47600	151,80	24 815,66
----	-----------	------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

vodorovná :

1PP : $(6,7 \cdot 7,45)$ 49,91500

svislá :

1PP : $3,05 \cdot (7,45 \cdot 2 + 6,7 \cdot 2)$ 86,31500

Konec provozního součtu

$136,23 \cdot 1,2$ 163,47600

##	628522691R	Pás asfaltový modifikovaný s hliníkovou vložkou natavovací	m2	593,57100	156,20	92 715,79
----	------------	--	----	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

vodorovná :

1NP :

pravé křídlo :

úroveň -0,250/-0,400 : $(20,45 \cdot 8,45)$ 172,80000

levé křídlo :

úroveň -0,250/-0,400 : $(20,25 \cdot 6,2)$ 125,55000

1PP : $(6,7 \cdot 7,45)$ 49,91000

svislá :

pravé křídlo :

úroveň -0,500/-1,250 : $0,6 \cdot (20,45 \cdot 2 + 6,4 \cdot 2)$ 32,22000

spojovací krček :

úroveň -0,500/-1,250 : 0

levé křídlo :

úroveň -0,500/-1,500 : $0,6 \cdot (20,0 \cdot 2 + 6,4)$ 27,84000

1PP : $3,05 \cdot (7,45 \cdot 2 + 6,7 \cdot 2)$ 86,31000

Konec provozního součtu

$494,6425 \cdot 1,2$ 593,57000

##	62852269R	Pás asfaltový modifikovaný, samolepicí	m2	72,07200	159,50	11 495,48
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

pravé křídlo :

úroveň -0,500/-1,250 : $0,6 \cdot (20,45 \cdot 2 + 6,4 \cdot 2)$ 32,22000

spojovací krček :

úroveň -0,500/-1,250 : 0

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

levé křídlo :
 úroveň -0,500/-1,500 : $0,6 \cdot (20,0 \cdot 2 + 6,4)$ 27,84000
 Konec provozního součtu
 60,06*1,2 72,07000

998711201R0 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky % 3 756,38600 3,30 12 396,07
 do 6 m

Díl 712	Povlakové krytiny	846 942,71
## 180407111RT	Položení rozchodníkového koberce bez dodávky koberce 1x zavlažení skladba S1 terasa 2NP :	m2 156,59375 176,00 27 560,50

levé křídlo : $(22,275 \cdot 4,55 - 2,2 \cdot 2,5)$ 95,85000
 pravé křídlo : $(13,35 \cdot 4,55)$ 60,74000

## 631571010R0	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3 15,65938 88,00 1 378,03
----------------	--	----------------------------

Začátek provozního součtu
 skladba S1 terasa 2NP :
 levé křídlo : $(22,275 \cdot 4,55 - 2,2 \cdot 2,5)$ 95,85000
 pravé křídlo : $(13,35 \cdot 4,55)$ 60,74000
 Konec provozního součtu
 156,59375*0,1 15,66000

## 712351111RT	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, samolepicími asfaltovými pásy 1 vrstva - pás ve specifikaci	m2 497,73000 93,50 46 537,76
----------------	---	------------------------------

skladba S1/S2 střecha nad 1NP :
 levé křídlo : $(26,7 \cdot 8,0) - 1,15 \cdot (5,7 + 1,25)$ 205,61000
 vytažení : $0,6 \cdot (27,4 \cdot 2 + 8,55 \cdot 2)$ 43,14000

skluzavka : $(6,0 \cdot 1,35)$ 8,10000
 vytažení : 0

krček : $(3,3 + 1,8) \cdot 9,0/2$ 22,95000
 vytažení : $0,6 \cdot (9,0 + 9,5)$ 11,10000

pravé křídlo : $(19,9 \cdot 8,0) - 1,15 \cdot (5,7 + 1,25)$ 151,21000
 vytažení : $0,6 \cdot (20,65 \cdot 2 + 8,55 \cdot 2)$ 35,04000

Začátek provozního součtu
 skladba S4 :
 1PP-1NP :
 mč. 116,129 schodiště levé křídlo : 8,97000
 $1,15 \cdot (2,0 + 5,8)$
 $(1,15 \cdot 1,15)$ 1,32000
 Konec provozního součtu
 10,2925*2 20,59000

## 712371801RT	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, fólií PVC, položenou volně se záhlvkou, 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2 475,41000 187,00 88 901,67
----------------	---	-------------------------------

skladba S1/S2 střecha nad 1NP :
 levé křídlo : $(26,7 \cdot 8,0) - 1,15 \cdot (5,7 + 1,25)$ 205,61000
 vytažení : $0,45 \cdot (27,4 \cdot 2 + 8,55 \cdot 2)$ 32,35000

skluzavka : $(6,0 \cdot 1,35)$ 8,10000
 vytažení : 0

krček : $(3,3 + 1,8) \cdot 9,0/2$ 22,95000

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vytažení : 0,45*(9,0+9,5)		8,32000		
		pravé křídlo : (19,9*8,0)-1,15*(5,7+1,25)		151,21000		
		vytažení : 0,45*(20,65*2+8,55*2)		26,28000		
		Začátek provozního součtu				
		skladba S4 :				
		1PP-1NP :				
		mč.116,129 schodiště levé křídlo :		8,97000		
		1.15*(2.0+5.8)				
		(1,15*1,15)		1,32000		
		Konec provozního součtu				
		10,2925*2		20,59000		
##	712378001R0	Atiková okapnice rš 150 mm	m	56,65000	237,88	13 475,90
		střecha 2NP :				
		terasa mč.203 : (2,25*2+27,2)		31,70000		
		terasa mč.206 : (2,25*2+20,45)		24,95000		
##	712378005R0	Stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	88,03500	187,28	16 487,19
		střecha 2NP :				
		terasa mč.203 : (1,25+4,6+1,8+27,4+2,335)		37,38000		
		krček : (8,9+9,1)		18,00000		
		terasa mč.206 : (20,6+1,8+4,6+1,25+4,4)		32,65000		
##	712378006R0	Rohová lišta vnější rš 100 mm	m	56,65000	266,75	15 111,39
		střecha 2NP :				
		terasa mč.203 : (2,25*2+27,2)		31,70000		
		terasa mč.206 : (2,25*2+20,45)		24,95000		
##	712378007R0	Rohová lišta vnitřní rš 100 mm	m	100,73500	321,75	32 411,49
		střecha 2NP :				
		terasa mč.203 :		43,73000		
		(1,25+4,6+1,8+6,35+27,4+2,335)				
		krček : (8,9+9,1)		18,00000		
		terasa mč.206 :		39,00000		
		(20,6+6,35+1,8+4,6+1,25+4,4)				
##	712391171RT	Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstva - textilie ve specifikaci	m2	475,41000	18,70	8 890,17
		skladba S1/S2 střecha nad 1NP :				
		levé křídlo : (26,7*8,0)-1,15*(5,7+1,25)		205,61000		
		vytažení : 0,45*(27,4*2+8,55*2)		32,35000		
		skluzavka : (6,0*1,35)		8,10000		
		vytažení : 0				
		krček : (3,3+1,8)*9,0/2		22,95000		
		vytažení : 0,45*(9,0+9,5)		8,32000		
		pravé křídlo : (19,9*8,0)-1,15*(5,7+1,25)		151,21000		
		vytažení : 0,45*(20,65*2+8,55*2)		26,28000		
		Začátek provozního součtu				
		skladba S4 :				
		1PP-1NP :				
		mč.116,129 schodiště levé křídlo :		8,97000		
		1.15*(2.0+5.8)				
		(1,15*1,15)		1,32000		
		Konec provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		20,2925*2		20,59000		
##	712391172RT	Položení ochranné textilie na střeších do 10° 1 vrstva - textilie ve specifikaci Začátek provozního součtu skladba S1 terasa 2NP : levé křídlo : (22,275*4,55-2,2*2,5) pravé křídlo : (13,35*4,55) Konec provozního součtu	m2	313,18750	47,30	14 813,77
		156,59375*2		313,19000		
##	712801001RO	Hydroakumulační vrstva pro zelené střechy, fólie novová střešní hydroizolační skladba S1 terasa 2NP : levé křídlo : (22,275*4,55-2,2*2,5) pravé křídlo : (13,35*4,55)	m2	156,59375	352,00	55 121,00
##	712997003RO	Přilepení atikových klínů do lepidla skladba S1/S2 střeška nad 1NP : levé křídlo : vytažení : (27,4*2+8,55*2) skluzavka : vytažení : 0 krček : vytažení : (9,0+9,5) pravé křídlo : vytažení : (20,65*2+8,55*2)	m	148,80000	99,00	14 731,20
##	712 PC 001	D+M Systémové střešní vpusti DN 125 s PVC manžetou, košem, vyhříváním pro extenz střechy vč. opracování detailu	ks	7,00000	7 535,00	52 745,00
##	712 PC 002	D+M Systémová kačírkový lišta AL perfor plech, l = 2000 mm h = 100 mm, základna 80 mm skladba S1 terasa 2NP : levé křídlo : (22,275+4,5+2,5) pravé křídlo : (13,35+4,55*2)	m	51,72500	319,00	16 500,28
##	712 PC 003	D+M Systémová ukončující teras lišta z Pz poplast plechu lem zastřešení teras 2NP : (2 2+27 2+2 3+2 2+20 45+2 3)	m	56,65000	277,48	15 719,24
##	00590010R	Rozchodníkový koberec na kokosové tlející podložce tl. 30 mm 1 x 2,0 m Začátek provozního součtu skladba S1 terasa 2NP : levé křídlo : (22,275*4,55-2,2*2,5) pravé křídlo : (13,35*4,55) Konec provozního součtu	m2	172,25313	748,00	128 845,34
		156,59375*1,1		172,25000		
##	10371531R	Substrát střešní extenzivní Začátek provozního součtu skladba S1 terasa 2NP : levé křídlo : (22,275*4,55-2,2*2,5) pravé křídlo : (13,35*4,55) Konec provozního součtu	m3	17,22531	2 970,00	51 159,17
		156,59375*0,1*1,1		17,23000		
##	283220022R	Fólie hydroizolační PVC-P, pro zelené střechy tl. 1.5 mm. střešní se záhlvkou	m2	574,60900	204,88	117 725,89

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Začátek provozního součtu
 skladba S1/S2 střecha nad 1NP :
 levé křídlo : (26,7*8,0)-1,15*(5,7+1,25) 205,61000
 vytažení : 0,45*(27,4*2+8,55*2) 32,35000

 skluzavka : (6,0*1,35) 8,10000
 vytažení : 0

 krček : (3,3+1,8)*9,0/2 22,95000
 vytažení : 0,45*(9,0+9,5) 8,32000

 pravé křídlo : (19,9*8,0)-1,15*(5,7+1,25) 151,21000
 vytažení : 0,45*(20,65*2+8,55*2) 26,28000
 Konec provozního součtu
 454,825*1,2 545,79000

Začátek provozního součtu
 skladba S4 :
 1PP-1NP :
 mč. 116,129 schodiště levé křídlo : 8,97000
 1.15*(2.0+5.8)
 (1,15*1,15) 1,32000
 Konec provozního součtu
 10,2925*2*1,4 28,82000

##	62852281R	Pás asfaltový modifikovaný, samolepicí	m2	601,39300	141,90	85 337,67
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu
 skladba S1/S2 střecha nad 1NP :
 levé křídlo : (26,7*8,0)-1,15*(5,7+1,25) 205,61000
 vytažení : 0,6*(27,4*2+8,55*2) 43,14000

 skluzavka : (6,0*1,35) 8,10000
 vytažení : 0

 krček : (3,3+1,8)*9,0/2 22,95000
 vytažení : 0,6*(9,0+9,5) 11,10000

 pravé křídlo : (19,9*8,0)-1,15*(5,7+1,25) 151,21000
 vytažení : 0,6*(20,65*2+8,55*2) 35,04000
 Konec provozního součtu
 477,145*1,2 572,57000

Začátek provozního součtu
 skladba S4 :
 1PP-1NP :
 mč. 116,129 schodiště levé křídlo : 8,97000
 1.15*(2.0+5.8)
 (1,15*1,15) 1,32000
 Konec provozního součtu
 10,2925*2*1,4 28,82000

##	63152902R	Klín atikový přechodový EPS 100 S 50 x 50 x 1000 mm	m	163,68000	39,60	6 481,73
----	-----------	---	---	-----------	-------	----------

Začátek provozního součtu
 skladba S1/S2 střecha nad 1NP :
 levé křídlo :
 vytažení : (27,4*2+8,55*2) 71,90000

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

skluzavka :
vytažení : 0

krček :
vytažení : (9,0+9,5) 18,50000

pravé křídlo :
vytažení : (20,65*2+8,55*2) 58,40000
Konec provozního součtu
148,8*1,1 163,68000

##	69366198R	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	946,31700	29,37	27 793,33
----	-----------	------------------------------	----	-----------	-------	-----------

PODKLADNÍ :

Začátek provozního součtu
skladba S1/S2 střecha nad 1NP :
levé křídlo : (26,7*8,0)-1,15*(5,7+1,25) 205,61000
vytažení : 0,45*(27,4*2+8,55*2) 32,35000

skluzavka : (6,0*1,35) 8,10000
vytažení : 0

krček : (3,3+1,8)*9,0/2 22,95000
vytažení : 0,45*(9,0+9,5) 8,32000

pravé křídlo : (19,9*8,0)-1,15*(5,7+1,25) 151,21000
vytažení : 0,45*(20,65*2+8,55*2) 26,28000
Konec provozního součtu
454,825*1,2 545,79000

Začátek provozního součtu
skladba S4 :
1PP-1NP :
mč. 116,129 schodiště levé křídlo : 8,97000
1.15*(2.0+5.8)
(1,15*1,15) 1,32000
Konec provozního součtu
10,2925*2*1,2 24,70000

OCHRANNÁ :

Začátek provozního součtu
skladba S1 terasa 2NP :
levé křídlo : (22,275*4,55-2,2*2,5) 95,85000
pravé křídlo : (13,35*4,55) 60,74000
Konec provozního součtu
156,59375*2*1,2 375,82000

##	998712201RO	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	8 377,26800	1,10	9 214,99
----	-------------	---	---	-------------	------	----------

Díl 713		Izolace tepelné				913 602,46
##	713134211RO	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spoji vč. dodávkou parotěsná fólie	m2	421,28095	129,80	54 682,27

skladba Sk1 :
1NP :
levé křídlo : 3,25*(5,8+0,8+25,9)-
(1,0*2,15+2,05*2,5*5) 77,85000
pravé křídlo : 3,25*(19,15+3,25)-
(2,05*2,5*3+2,05*0,75*3) 52,81000

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

skladba Sk2 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(6,35)- 16,74000

(2,4*0,75+2,4*1,75/2)

pravé křídlo : 3,25*(6,35)-(0,95*2,5) 18,26000

nadezdívka atika levé pravé křídlo : 70,79000

1,05*(27,4+2,335+20,654+6,35*2+4,33)

nadezdívka atika krček : 1,4*(8,965+8,8) 24,87000

skladba Sk3 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(27,4+6,35)- 95,44000

(2,05*0,75*7+2,05*1,7)

pravé křídlo : 3,25*(20,65+6,35)- 64,52000

(2,05*1,7+2,05*2,5*2+1,1*2,5*2+2,05*0,75*

2+2,05*0,45)

##	713121111RT	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	301,64500	55,50	16 741,30
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------

skladba P3 XPS 500 tl.80 mm :

1PP :

mč.01/02 : (6,35*5,6) 35,56000

skladba P1,P2 EPS 150 S tl.160 mm :

1NP :

mč.103 : 6,6 6,60000

mč.104 : 6,6 6,60000

mč.105 : 5,2 5,20000

mč.106 : 5,1 5,10000

mč.107 : 30,5 30,50000

mč.108 : 9,3 9,30000

mč.109 : 12,8 12,80000

mč.110 : 6,1 6,10000

mč.111 : 9,3 9,30000

mč.112 : 15,6 15,60000

mč.113 : 6,1 6,10000

mč.114 : 2,5 2,50000

mč.115 : 21,2 21,20000

mč.116 : 0

mč.119 : 38,1 38,10000

mč.120 : 7,7 7,70000

mč.121 : 5,0 5,00000

mč.122 : 7,6 7,60000

mč.123 : 18,5 18,50000

mč.124 : 19,7 19,70000

mč.125 : 3,7 3,70000

mč.126 : 4,5 4,50000

mč.127 : 1,3 1,30000

mč.128 : 2,5 2,50000

Začátek provozního součtu

skladba S4 EPS 150 S tl.80 mm :

1NP-2NP :

mč.116,129 schodiště levé křídlo : 8,97000

1,15*(2,0+5,8)

(1,15*1,15) 1,32000

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Konec provozního součtu

10,2925*2

20,59000

##	713121118RU	Tepelná izolace - pásek podél stěn včetně dodávky 15x100x1000 mm	m	300,00000	53,00	15 900,00
##	713131130RO	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	449,98720	374,00	168 295,21

skladba Sk1 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(5,8+0,8+25,9)- 77,85000

(1.0*2.15+2.05*2.5*5)

pravé křídlo : 3,25*(19,15+3,25)- 52,81000

(2.05*2.5*3+2.05*0.75*3)

skladba Sk2 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(6,35)- 16,74000

(2.4*0.75+2.4*1.75/2)

pravé křídlo : 3,25*(6,35)-(0,95*2,5) 18,26000

nadezdívka atika levé pravé křídlo : 70,79000

1.05*(27,4+2.335+20.654+6.35*2+4.33)

nadezdívka atika krček : 1,4*(8,965+8,8) 24,87000

skladba Sk3 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(27,4+6,35)- 95,44000

(2.05*0.75*7+2.05*1.7)

pravé křídlo : 3,25*(20,65+6,35)- 64,52000

(2,05*1,7+2,05*2,5*2+1,1*2,5*2+2,05*0,75*

2+2 05*0 45)

skladba Sk8 :

nadezdívka schodiště střecha : 15,96000

1.05*(1.8+4.55+1.25)*2

lem zastřešení teras :

12,75000

0 225*(2 2+27 2+2 3+2 2+20 45+2 3)

##	713135112RS	Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů včetně dodávky fólie	m2	478,69345	363,00	173 765,72
----	-------------	---	----	-----------	--------	------------

skladba Sk1 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(5,8+0,8+25,9)- 77,85000

(1.0*2.15+2.05*2.5*5)

pravé křídlo : 3,25*(19,15+3,25)- 52,81000

(2.05*2.5*3+2.05*0.75*3)

skladba Sk2 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(6,35)- 16,74000

(2.4*0.75+2.4*1.75/2)

pravé křídlo : 3,25*(6,35)-(0,95*2,5) 18,26000

nadezdívka atika levé pravé křídlo : 70,79000

1.05*(27,4+2.335+20.654+6.35*2+4.33)

nadezdívka atika krček : 1,4*(8,965+8,8) 24,87000

skladba Sk3 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(27,4+6,35)- 95,44000

(2.05*0.75*7+2.05*1.7)

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

pravé křídlo : 3,25*(20,65+6,35)-
(2,05*1,7+2,05*2,5*2+1,1*2,5*2+2,05*0,75*
2+2 05*0 45)

64,52000

Začátek provozního součtu

skladba Sk8 :

nadezdívka schodiště střecha :

15,96000

1.05*(1.8+4.55+1.25)*2

lem zastřešení teras :

12,75000

0.225*(2.2+27.2+2.3+2.2+20.45+2.3)

Konec provozního součtu

28,70625*2

57,41000

##	713141120R0	Montáž tepelné izolace střech, lepené bodově (dočasně) PU lepidlem, 1 vrstva	m2	387,86500	88,00	34 132,12
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------

Začátek provozního součtu

skladba S1/S2 střecha nad 1NP EPS 150

S spád 80-180 mm (prům 130) :

levé křídlo : (26,7*8,0)-1,15*(5,7+1,25)

205,61000

skluzavka : (6,0*1,35)

8,10000

krček : (3,3+1,8)*9,0/2

22,95000

pravé křídlo : (19,9*8,0)-1,15*(5,7+1,25)

151,21000

Konec provozního součtu

387,865

387,87000

##	713191100RT	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	281,06000	28,00	7 869,68
----	-------------	---	----	-----------	-------	----------

skladba P3 XPS 500 tl.80 mm :

1PP :

mč.01/02 : (6,35*5,6)

35,56000

skladba P1,P2 EPS 150 S tl.160 mm :

1NP :

mč.103 : 6,6

6,60000

mč.104 : 6,6

6,60000

mč.105 : 5,2

5,20000

mč.106 : 5,1

5,10000

mč.107 : 30,5

30,50000

mč.108 : 9,3

9,30000

mč.109 : 12,8

12,80000

mč.110 : 6,1

6,10000

mč.111 : 9,3

9,30000

mč.112 : 15,6

15,60000

mč.113 : 6,1

6,10000

mč.114 : 2,5

2,50000

mč.115 : 21,2

21,20000

mč.116 : 0

mč.119 : 38,1

38,10000

mč.120 : 7,7

7,70000

mč.121 : 5,0

5,00000

mč.122 : 7,6

7,60000

mč.123 : 18,5

18,50000

mč.124 : 19,7

19,70000

mč.125 : 3,7

3,70000

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

mč.126 : 4,5 4,50000

mč.127 : 1,3 1,30000

mč.128 : 2,5 2,50000

##	283754601R	Deska izolační extrudovaný polystyrén 500 SP-I univerzální	m3	3,12928	3 600,00	11 265,41
----	------------	---	----	---------	----------	-----------

Začátek provozního součtu

skladba P3 XPS 500 tl.80 mm :

1PP :

mč.01/02 : (6,35*5,6) 35,56000

Konec provozního součtu

35,56*0,08*1,1 3,13000

##	28375705R	Deska izolační stabilizovaná EPS 150 S 1000 x 500 mm	m3	42,97314	2 250,00	96 689,57
----	-----------	---	----	----------	----------	-----------

Začátek provozního součtu

skladba P1,P2 EPS 150 S tl.160 mm :

1NP :

mč.103 : 6,6 6,60000

mč.104 : 6,6 6,60000

mč.105 : 5,2 5,20000

mč.106 : 5,1 5,10000

mč.107 : 30,5 30,50000

mč.108 : 9,3 9,30000

mč.109 : 12,8 12,80000

mč.110 : 6,1 6,10000

mč.111 : 9,3 9,30000

mč.112 : 15,6 15,60000

mč.113 : 6,1 6,10000

mč.114 : 2,5 2,50000

mč.115 : 21,2 21,20000

mč.116 : 0

mč.119 : 38,1 38,10000

mč.120 : 7,7 7,70000

mč.121 : 5,0 5,00000

mč.122 : 7,6 7,60000

mč.123 : 18,5 18,50000

mč.124 : 19,7 19,70000

mč.125 : 3,7 3,70000

mč.126 : 4,5 4,50000

mč.127 : 1,3 1,30000

mč.128 : 2,5 2,50000

Konec provozního součtu

245,5*0,16*1,05 41,24000

Začátek provozního součtu

skladba S4 EPS 150 S tl.80 mm :

1NP-2NP :

mč.116,129 schodiště levé křídlo : 8,97000

1.15*(2.0+5.8)

(1,15*1,15) 1,32000

Konec provozního součtu

10,2925*2*0,08*1,05 1,73000

##	28375972R	Deska spádová EPS 150 S	m3	55,46470	2 545,40	141 179,85
----	-----------	-------------------------	----	----------	----------	------------

Začátek provozního součtu

skladba S1/S2 střecha nad 1NP EPS 150

S spád 80-180 mm (prům 130) :

levé křídlo : (26,7*8,0)-1,15*(5,7+1,25) 205,61000

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

skluzavka : (6,0*1,35) 8,10000

krček : (3,3+1,8)*9,0/2 22,95000

pravé křídlo : (19,9*8,0)-1,15*(5,7+1,25) 151,21000

Konec provozního součtu

387,865*0,13*1,1 55,46000

##	631405491R	Deska izolační minerální tl. 160 mm - vhodná pro zabudovávání do kci	m2	494,98592	371,80	184 035,77
----	------------	--	----	-----------	--------	------------

Začátek provozního součtu

skladba Sk1 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(5,8+0,8+25,9)-(1,0*2,15+2,05*2,5*5) 77,85000

pravé křídlo : 3,25*(19,15+3,25)-(2,05*2,5*3+2,05*0,75*3) 52,81000

skladba Sk2 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(6,35)-(2,4*0,75+2,4*1,75/2) 16,74000

pravé křídlo : 3,25*(6,35)-(0,95*2,5) 18,26000

nadezdívka atika levé pravé křídlo : 1,05*(27,4+2,335+20,654+6,35*2+4,33) 70,79000

nadezdívka atika krček : 1,4*(8,965+8,8) 24,87000

skladba Sk3 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(27,4+6,35)-(2,05*0,75*7+2,05*1,7) 95,44000

pravé křídlo : 3,25*(20,65+6,35)-(2,05*1,7+2,05*2,5*2+1,1*2,5*2+2,05*0,75*2+2,05*0,45) 64,52000

skladba Sk8 :

nadezdívka schodiště střecha : 15,96000

1,05*(1,8+4,55+1,25)*2

lem zastřešení teras :

0,225*(2,2+27,2+2,3+2,2+20,45+2,3) 12,75000

Konec provozního součtu

449,9872*1,1 494,99000

##	998713201R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	9 045,56100	1,00	9 045,56
----	-------------	---	---	-------------	------	----------

Díl 762		Konstrukce tesařské	9 214 427,92			
##	762112130R0	Montáž konstrukce stěn z řeziva hraně. do 400 cm2	m	296,30000	785,00	232 595,50

sloupy 160/160 :

levé křídlo : 3,1*13 40,30000

3,0*43 129,00000

pravé křídlo : 3,1*10 31,00000

3,0*32 96,00000

##	762123130R0	Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 224 cm2	m	1 668,85200	785,00	1 310 048,82
----	-------------	--	---	-------------	--------	--------------

ztlužující rám stěn VÝPOČET JE POUZE

ORIENTAČNÍ!!! :

vodorovné trámký 60/160 :

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		skladba Sk1 :				
		levé křídlo : (5,8+0,8+25,9)		32,50000		
		pravé křídlo : (19,15+3,75)		22,90000		
		skladba Sk2 :				
		levé křídlo : (6,35)		6,35000		
		pravé křídlo : (6,35)		6,35000		
		atika : (27,4+2,335+20,654+6,35*2+4,33)		67,42000		
		(8,965+8,8)		17,77000		
		skladba Sk3 :				
		levé křídlo : (27,4+6,35)		33,75000		
		pravé křídlo : (20,65+6,35)		27,00000		
		skladba Sk4 :				
		levé křídlo : (5,8)		5,80000		
		pravé křídlo : 0				
		skladba Sk6 :				
		levé křídlo : (2,8)		2,80000		
		(1,2+4,7+2,5+0,5+5,8)		14,70000		
		pravé křídlo :		21,30000		
		(5.8+3.0+2.25+5.8+0.9+1.25+2.3)				
		Konec provozního součtu				
		3x : 258,634*3		775,90000		
		Začátek provozního součtu				
		skladba Sk8 :				
		levé křídlo : (1,8+4,55+1,25)		7,60000		
		pravé křídlo : (1,8+4,55+1,25)		7,60000		
		Konec provozního součtu				
		2x : 15,2*2		30,40000		
		Začátek provozního součtu				
		1em atika : (2,2+27,2+2,3+2,2+20,45+2,3)		56,65000		
		Konec provozního součtu				
		3x : 56,65*3		169,95000		
		sloupky 60/160 :				
		levé křídlo : 3,0*72		216,00000		
		dveře/okna : 0,3*4*5+2,25*4*8		78,00000		
		pravé křídlo : 3,0*63		189,00000		
		dveře/okna : 0,3*4*8+2,25*4*7		72,60000		
		atika : 1,0*137		137,00000		
##	762195000R0	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	18,00000	6 400,00	115 200,00
##	762311103R0	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel - na chem kotvu	kpl	98,00000	1 800,00	176 400,00

kotvení sloupů/základ desky :

sloupky 160/160 :

levé křídlo : 13

43

pravé křídlo : 10

32

13,00000

43,00000

10,00000

32,00000

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	762342203RT	Montáž laťování stěn, vzdálenost laťí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, lať 4/6 cm impreg	m2	290,61845	888,80	258 301,68

skladba Sk2 :

1NP :

levé křídlo : $3,25 \cdot (6,35) -$ 16,74000

$(2,4 \cdot 0,75 + 2,4 \cdot 1,75/2)$

pravé křídlo : $3,25 \cdot (6,35) - (0,95 \cdot 2,5)$ 18,26000

nadezdívka atika levé pravé křídlo : 70,79000

$1,05 \cdot (27,4 + 2,335 + 20,654 + 6,35 \cdot 2 + 4,33)$

nadezdívka atika krček : $1,4 \cdot (8,965 + 8,8)$ 24,87000

skladba Sk3 :

1NP :

levé křídlo : $3,25 \cdot (27,4 + 6,35) -$ 95,44000

$(2,05 \cdot 0,75 \cdot 7 + 2,05 \cdot 1,7)$

pravé křídlo : $3,25 \cdot (20,65 + 6,35) -$ 64,52000

$(2,05 \cdot 1,7 + 2,05 \cdot 2,5 \cdot 2 + 1,1 \cdot 2,5 \cdot 2 + 2,05 \cdot 0,75 \cdot$

$2 + 2,05 \cdot 0,45)$

##	762342205RT	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky laťí 3/6 cm impreg	m2	593,06190	415,80	246 595,14
----	-------------	---	----	-----------	--------	------------

pro vodorovné obložení :

skladba Sk1 :

1NP :

levé křídlo : $3,25 \cdot (5,8 + 0,8 + 25,9) -$ 77,85000

$(1,0 \cdot 2,15 + 2,05 \cdot 2,5 \cdot 5)$

pravé křídlo : $3,25 \cdot (19,15 + 3,25) -$ 52,81000

$(2,05 \cdot 2,5 \cdot 3 + 2,05 \cdot 0,75 \cdot 3)$

-odpočet obkladu u schodiště : - -9,56000

$(6,0 + 1,65) \cdot 2,5/2$

skladba Sk2 :

1NP :

levé křídlo : $3,25 \cdot (6,35) -$ 16,74000

$(2,4 \cdot 0,75 + 2,4 \cdot 1,75/2)$

pravé křídlo : $3,25 \cdot (6,35) - (0,95 \cdot 2,5)$ 18,26000

nadezdívka atika levé pravé křídlo : 70,79000

$1,05 \cdot (27,4 + 2,335 + 20,654 + 6,35 \cdot 2 + 4,33)$

nadezdívka atika krček : $1,4 \cdot (8,965 + 8,8)$ 24,87000

-odpočet obkladu u schodiště : - -9,56000

$(6,0 + 1,65) \cdot 2,5/2$

skladba Sk8 :

Začátek provozního součtu

nadezdívka schodiště střecha : 15,96000

$1,05 \cdot (1,8 + 4,55 + 1,25) \cdot 2$

Konec provozního součtu

$15,96 \cdot 2$ 31,92000

lem zastřešení teras :

$0,5 \cdot (2,2 + 27,2 + 2,3 + 2,2 + 20,45 + 2,3)$ 28,32000

pro svislé obložení :

skladba Sk2 :

1NP :

levé křídlo : $3,25 \cdot (6,35) -$ 16,74000

$(2,4 \cdot 0,75 + 2,4 \cdot 1,75/2)$

pravé křídlo : $3,25 \cdot (6,35) - (0,95 \cdot 2,5)$ 18,26000

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

nadezdívka atika levé pravé křídlo : 70,79000
 $1.05 \cdot (27.4 + 2.335 + 20.654 + 6.35 \cdot 2 + 4.33)$
nadezdívka atika krček : $1.4 \cdot (8.965 + 8.8)$ 24,87000

skladba Sk3 :
1NP :
levé křídlo : $3.25 \cdot (27.4 + 6.35) -$ 95,44000
 $(2.05 \cdot 0.75 \cdot 7 + 2.05 \cdot 1.7)$
pravé křídlo : $3.25 \cdot (20.65 + 6.35) -$ 64,52000
 $(2.05 \cdot 1.7 + 2.05 \cdot 2.5 \cdot 2 + 1.1 \cdot 2.5 \cdot 2 + 2.05 \cdot 0.75 \cdot$
 $2 + 2.05 \cdot 0.45)$

##	762811210RT	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 30 mm, impreg	m2	451,06750	498,00	224 631,62
----	-------------	--	----	-----------	--------	------------

skladba S1/S2 střecha nad 1NP :
levé křídlo : $(27.4 \cdot 8.55) - 1.15 \cdot (5.7 + 1.25)$ 226,28000
skluzavka : $(6.0 \cdot 1.35)$ 8,10000
krček : $(4.0 + 2.5) \cdot 9.0/2$ 29,25000
pravé křídlo : $(20.45 \cdot 8.55) - 1.15 \cdot (5.7 + 1.25)$ 166,85000

Začátek provozního součtu
skladba S4 :
1NP-2NP :
mč. 116,129 schodiště levé křídlo : 8,97000
 $1.15 \cdot (2.0 + 5.8)$
 $(1.15 \cdot 1.15)$ 1,32000
Konec provozního součtu
 $10.2925 \cdot 2$ 20,59000

##	762822120RO	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2	m	492,13000	240,00	118 111,20
----	-------------	--	---	-----------	--------	------------

stropnice 120/200 :
levé křídlo : 265,20000
krček : 28,88000
 $(3.355 + 3.21 + 3.06 + 2.915 + 2.77 + 2.625 + 2.48 +$
 $2.335 + 2.195 + 2.04 + 1.895)$
pravé křídlo : 198,05000
 $(2.25 \cdot 28 + 4.75 + 18.6 \cdot 6 + 1.3 + 17.4)$

##	762822140RO	Montáž stropnic hraněných pl. do 800 cm2	m	329,02500	240,00	78 966,00
----	-------------	--	---	-----------	--------	-----------

vaznice 160/250 :
levé křídlo : $(27.16 \cdot 4 + 6.16 \cdot 13)$ 188,72000
krček : $(8.45 + 9.025)$ 17,48000
pravé křídlo : $(20.41 \cdot 3 + 6.16 \cdot 10)$ 122,83000

##	762895000RO	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	36,00000	2 300,00	82 800,00
----	-------------	--	----	----------	----------	-----------

##	763612131RT	Montáž obložení stěn ze sádrovláknitých desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním bez dodávky desek	m2	1 799,94880	380,00	683 980,54
----	-------------	--	----	-------------	--------	------------

Začátek provozního součtu
skladba Sk1 :
1NP :
levé křídlo : $3.25 \cdot (5.8 + 0.8 + 25.9) -$ 77,85000
 $(1.0 \cdot 2.15 + 2.05 \cdot 2.5 \cdot 5)$
pravé křídlo : $3.25 \cdot (19.15 + 3.25) -$ 52,81250
 $(2.05 \cdot 2.5 \cdot 3 + 2.05 \cdot 0.75 \cdot 3)$
skladba Sk2 :
1NP :
levé křídlo : $3.25 \cdot (6.35) -$ 16,73750
 $(2.4 \cdot 0.75 + 2.4 \cdot 1.75/2)$
pravé křídlo : $3.25 \cdot (6.35) - (0.95 \cdot 2.5)$ 18,26250

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

nadezdávka atika levé pravé křídlo : 70,78995
 $1.05 \cdot (27.4 + 2.335 + 20.654 + 6.35 \cdot 2 + 4.33)$
nadezdávka atika krček : $1.4 \cdot (8.965 + 8.8)$ 24,87100

skladba Sk3 :
1NP :
levé křídlo : $3.25 \cdot (27.4 + 6.35) -$ 95,44000
 $(2.05 \cdot 0.75 \cdot 7 + 2.05 \cdot 1.7)$
pravé křídlo : $3.25 \cdot (20.65 + 6.35) -$ 64,51750
 $(2.05 \cdot 1.7 + 2.05 \cdot 2.5 \cdot 2 + 1.1 \cdot 2.5 \cdot 2 + 2.05 \cdot 0.75 \cdot$
 $2 + 2 \cdot 0.5 \cdot 0.45)$

skladba Sk8 :
nadezdávka schodiště střecha : 15,96000
 $1.05 \cdot (1.8 + 4.55 + 1.25) \cdot 2$

lem zastřešení teras : 12,74625
 $0.225 \cdot (2.2 + 27.2 + 2.3 + 2.2 + 20.45 + 2.3)$
Konec provozního součtu

z vnější a vnitřní strany : 449,9872*4 1

##	763615131R0	Montáž obložení podhledů, desky tl.18 mm na sraz šroub PODHLED MEZI	m2	134,97000	188,00	25 374,36
----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------

skladba S2.1 :
krček : $(4.1 + 2.5) \cdot 9.0/2$ 29,70000

skladba S2 :
mč.102 : $(27.4 \cdot 2.2)$ 60,28000
mč.118 : $(20.45 \cdot 2.2)$ 44,99000

##	783612100R0	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	1 437,26600	330,00	474 297,78
----	-------------	--	----	-------------	--------	------------

Začátek provozního součtu
sloupy 160/160 :
levé křídlo : $3.1 \cdot 13$ 40,30000
 $3.0 \cdot 43$ 129,00000
pravé křídlo : $3.1 \cdot 10$ 31,00000
 $3.0 \cdot 32$ 96,00000
Konec provozního součtu
cca 40,0m2/m3 : $296.3 \cdot 0.16 \cdot 0.16 \cdot 40.0$ 303,41000

Začátek provozního součtu
stropnice 120/200 :
levé křídlo : 265,20000
 $(2.25 \cdot 37 + 4.75 + 25.3 \cdot 6 + 1.3 + 24.1)$
krček : 28,88000
 $(3.355 + 3.21 + 3.06 + 2.915 + 2.77 + 2.625 + 2.48 +$
 $2.335 + 2.195 + 2.04 + 1.895)$
pravé křídlo : 198,05000
 $(2.25 \cdot 28 + 4.75 + 18.6 \cdot 6 + 1.3 + 17.4)$
Konec provozního součtu
cca 40,0m2/m3 : $492.13 \cdot 0.12 \cdot 0.2 \cdot 40.0$ 472,44000

Začátek provozního součtu
vaznice 160/250 :
levé křídlo : $(27.16 \cdot 4 + 6.16 \cdot 13)$ 188,72000
krček : $(8.45 + 9.025)$ 17,48000
pravé křídlo : $(20.41 \cdot 3 + 6.16 \cdot 10)$ 122,83000
Konec provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

cca 40,0m2/m3 : 329,025*0,16*0,25*40,0 526,44000

Začátek provozního součtu

skladba S2.1 biodeska :

krček : (4,1+2,5)*9,0/2 29,70000

skladba S2 :

mč.102 : (27,4*2,2) 60,28000

mč.118 : (20,45*2,2) 44,99000

Konec provozního součtu

134,97 134,97000

##	783782205R01	Nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, plísňím a škůdcům ztužující rám stěn VYPOČET JE POUZE ORIENTAČNÍ!!! : vodorovné trámký 60/160 :	m2	640,83917	330,00	211 476,93
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

Začátek provozního součtu

skladba Sk1 :

levé křídlo : (5,8+0,8+25,9) 32,50000

pravé křídlo : (19,15+3,75) 22,90000

skladba Sk2 :

levé křídlo : (6,35) 6,35000

pravé křídlo : (6,35) 6,35000

atika : (27,4+2,335+20,654+6,35*2+4,33) 67,42000

(8,965+8,8) 17,77000

skladba Sk3 :

levé křídlo : (27,4+6,35) 33,75000

pravé křídlo : (20,65+6,35) 27,00000

skladba Sk4 :

levé křídlo : (5,8) 5,80000

pravé křídlo : 0

skladba Sk6 :

levé křídlo : (2,8) 2,80000

(1,2+4,7+2,5+0,5+5,8) 14,70000

pravé křídlo : 21,30000

(5,8+3,0+2,25+5,8+0,9+1,25+2,3)

Konec provozního součtu

3x cca 40,0m2/m3 : 297,95000

258.634*3*0.06*0.16*40.0

Začátek provozního součtu

skladba Sk8 :

levé křídlo : (1,8+4,55+1,25) 7,60000

pravé křídlo : (1,8+4,55+1,25) 7,60000

Konec provozního součtu

2x cca 40,0m2/m3 : 15,2*2*0,06*0,16*40,0 11,67000

Začátek provozního součtu

lem atika : (2,2+27,2+2,3+2,2+20,45+2,3) 56,65000

Konec provozního součtu

3x cca 40,0m2/m3 : 65,26000

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

sloupky 60/160 :

Začátek provozního součtu

levé křídlo : 3,0*72	216,00000
dveře/okna : 0,3*4*5+2,25*4*8	78,00000
pravé křídlo : 3,0*63	189,00000
dveře/okna : 0,3*4*8+2,25*4*7	72,60000
atika : 1,0*137	137,00000

Konec provozního součtu

cca 40,0m2/m3 : 692,6*0,06*0,16*40,0 265,96000

##	762 PC 001	D+M Dřevěného posezení s opláštěním z massaranduba tl.25 mm a dřev.nosné kce z KVH hranolů vč kotvení impregnace	m3	21,00800	8 015,00	168 379,12
----	------------	--	----	----------	----------	------------

měrnou jednotkou obestavěný prostor!!! :

střecha :

mč.202 : 0,52*(24,2)	12,58400
mč.205 : 0,52*(16,2)	8,42400

##	762 PC 002	D+M Dřevěné terasy nášlap massaranduba, s nosnou kci rošt 45/70 á 550 mm, rektifik podložky geotextil přířez vč.kotvení, impregnace	m2	194,85000	4 851,00	945 217,35
----	------------	---	----	-----------	----------	------------

skladba S2 2NP terasy :

mč.203 : 87,8	87,80000
mč.206 : 77,8	77,80000
mč.207 : 21,0	21,00000
mč.208 : 8,25	8,25000

##	762 PC 003	D+M Dřevěné terasy nášlap massaranduba s nosnou kci - rošt 45/70 mm, bet.dlaždice 300/300/40 HL přířez vč kotvení impregnace	m2	166,62000	4 280,10	713 150,26
----	------------	--	----	-----------	----------	------------

skladba S3 terasy 1NP :

levé křídlo : 2,2*(27,4)	60,28000
pravé křídlo : 5,2*(20,45)	106,34000

##	762 PC 004	D+M Vnějšího systémového dřevěné fasádního obkladu - prkna ložená svisle s mezerami jemně opálená kartáčováním	m2	290,61845	2 211,00	642 557,39
----	------------	--	----	-----------	----------	------------

skladba Sk2 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(6,35)-(2,4*0,75+2,4*1,75/2)	16,74000
pravé křídlo : 3,25*(6,35)-(0,95*2,5)	18,26000
nadezdívka atika levé pravé křídlo : 1,05*(27,4+2,335+20,654+6,35*2+4,33)	70,79000
nadezdívka atika krček : 1,4*(8,965+8,8)	24,87000

skladba Sk3 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(27,4+6,35)-(2,05*0,75*7+2,05*1,7)	95,44000
pravé křídlo : 3,25*(20,65+6,35)-(2,05*1,7+2,05*2,5*2+1,1*2,5*2+2,05*0,75*2+2,05*0,45)	64,52000

##	762 PC 005	D+M Vnějšího systémového dřevěné fasádního obkladu - prkna ložená vodorovně plošně přírodní odstín	m2	302,44345	2 195,60	664 044,84
----	------------	--	----	-----------	----------	------------

skladba Sk1 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(5,8+0,8+25,9)-(1,0*2,15+2,05*2,5*5)	77,85000
---	----------

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

pravé křídlo : $3,25 \cdot (19,15 + 3,25) - (2,05 \cdot 2,5 \cdot 3 + 2,05 \cdot 0,75 \cdot 3)$ 52,81000
 -odpočet obkladu u schodiště : - $(6,0 + 1,65) \cdot 2,5 / 2$ -9,56000

skladba Sk2 :

1NP :

levé křídlo : $3,25 \cdot (6,35) - (2,4 \cdot 0,75 + 2,4 \cdot 1,75 / 2)$ 16,74000
 pravé křídlo : $3,25 \cdot (6,35) - (0,95 \cdot 2,5)$ 18,26000
 nadezdívka atika levé pravé křídlo : 70,79000
 $1,05 \cdot (27,4 + 2,335 + 20,654 + 6,35 \cdot 2 + 4,33)$
 nadezdívka atika krček : $1,4 \cdot (8,965 + 8,8)$ 24,87000
 -odpočet obkladu u schodiště : - $(6,0 + 1,65) \cdot 2,5 / 2$ -9,56000

skladba Sk8 :

Začátek provozního součtu

nadezdívka schodiště střecha : 15,96000

$1,05 \cdot (1,8 + 4,55 + 1,25) \cdot 2$

Konec provozního součtu

$15,96 \cdot 2$ 31,92000

lem zastřešení teras :

28,32000

$0,5 \cdot (2,2 + 27,2 + 2,3 + 2,2 + 20,45 + 2,3)$

##	762 PC 006	Přípatek za úpravu/obložení ostění dřevěným obkladem vč.dodávky materiálu	m	156,45000	595,10	93 103,40
----	------------	---	---	-----------	--------	-----------

levé křídlo : $(2,05 + 2,5 \cdot 2) \cdot 5$ 35,25000
 $(2,05 + 1,7 \cdot 2)$ 5,45000
 $(2,05 + 0,75 \cdot 2) \cdot 7$ 24,85000
 $(2,4 + 0,75 \cdot 2)$ 3,90000
 pravé křídlo : $(2,05 + 2,5 \cdot 2) \cdot 3$ 21,15000
 $(2,5 + 0,75 \cdot 2) \cdot 3$ 12,00000
 $(1,1 + 2,5 \cdot 2) \cdot 3$ 18,30000
 $(0,95 + 2,5 \cdot 2)$ 5,95000
 $(2,05 + 0,45 \cdot 2)$ 2,95000
 $(2,05 + 0,75 \cdot 2) \cdot 2$ 7,10000
 $(2,05 + 2,5 \cdot 2) \cdot 2$ 14,10000
 $(2,05 + 1,7 \cdot 2)$ 5,45000

##	762441112RT	Montáž obložení atiky,břiz fól desky,1vrst.,šroubováním včetně dodávky dřev.roštu desky překližka stavební fól břiz 21 mm	m2	46,78450	913,00	42 714,25
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------

atika střecha nad 1NP :

š.210 mm :

Začátek provozního součtu

levé křídlo : $(2,2 \cdot 2 + 27,2)$ 31,60000

pravé křídlo : $(2,2 \cdot 2 + 20,45)$ 24,85000

Konec provozního součtu

$56,45 \cdot 0,21$ 11,85000

š.350 mm :

Začátek provozního součtu

levé křídlo : 43,38000

$(6,35 + 27,4 + 2,335 + 1,45 + 4,6 + 1,25)$

krček : $(8,965 + 8,8)$ 17,77000

pravé křídlo : 38,65000

$(6,35 + 20,6 + 4,4 + 1,45 + 4,6 + 1,25)$

Konec provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

##	55399994	Kotvy, úhelníky apod.atypické prvky	kg	205,80000	250,00	51 450,00
----	----------	-------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

kotvení sloupů/základ desky :

sloupy 160/160 :

levé křídlo : 13

13,00000

43

43,00000

pravé křídlo : 10

10,00000

32

32,00000

Konec provozního součtu

cca 2,0kg/ks : 98*2,0*1,05

205,80000

##	59590602R.	Deska dřevěná fasádní - bideska tl. 20 mm	m2	148,46700	1 662,00	246 752,15
----	------------	---	----	-----------	----------	------------

PODHLÍD MEZI TRÁMY!!!

Začátek provozního součtu

skladba S2.1 :

krček : (4,1+2,5)*9,0/2

29,70000

Konec provozního součtu

29,7*1,1

32,67000

Začátek provozního součtu

skladba S2 :

mč.102 : (27,4*2,2)

60,28000

mč.118 : (20,45*2,2)

44,99000

Konec provozního součtu

105,27*1,1

115,80000

##	59597014R	Deska sádrovláknitá, rozměr 2500 x 1250 x 12,5 mm	m2	1 979,94368	283,00	560 324,06
----	-----------	---	----	-------------	--------	------------

Začátek provozního součtu

skladba Sk1 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(5,8+0,8+25,9)-

77,85000

(1,0*2,15+2,05*2,5*5)

pravé křídlo : 3,25*(19,15+3,25)-

52,81250

(2,05*2,5*3+2,05*0,75*3)

skladba Sk2 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(6,35)-

16,73750

(2,4*0,75+2,4*1,75/2)

pravé křídlo : 3,25*(6,35)-(0,95*2,5)

18,26250

nadezdívka atika levé pravé křídlo :

70,78995

1,05*(27,4+2,335+20,654+6,35*2+4,33)

nadezdívka atika krček : 1,4*(8,965+8,8)

24,87100

skladba Sk3 :

1NP :

levé křídlo : 3,25*(27,4+6,35)-

95,44000

(2,05*0,75*7+2,05*1,7)

pravé křídlo : 3,25*(20,65+6,35)-

64,51750

(2,05*1,7+2,05*2,5*2+1,1*2,5*2+2,05*0,75*

2+2 0,5*0,45)

skladba Sk8 :

nadezdívka schodiště střecha :

15,96000

1,05*(1,8+4,55+1,25)*2

lem zastřešení teras :

12,74625

0,225*(2,2+27,2+2,3+2,2+20,45+2,3)

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Konec provozního součtu

z vnější a vnitřní strany : 449,9872*4*1,1 1

##	60515853R	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24	m3	35,81314	14 500,00	519 290,53
----	-----------	-------------------------------------	----	----------	-----------	------------

Začátek provozního součtu

sloupy 160/160 :

levé křídlo : 3,1*13 40,30000

3,0*43 129,00000

pravé křídlo : 3,1*10 31,00000

3,0*32 96,00000

Konec provozního součtu

296,3*0,16*0,16*1,1 8,34000

Začátek provozního součtu

stropnice 120/200 :

levé křídlo : 265,20000

(2,25*37+4,75+25,3*6+1,3+24,1)

krček : 28,88000

(3,355+3,21+3,06+2,915+2,77+2,625+2,48+

2,335+2,195+2,04+1,895)

pravé křídlo : 198,05000

(2,25*28+4,75+18,6*6+1,3+17,4)

Konec provozního součtu

492,13*0,12*0,2*1,1 12,99000

Začátek provozního součtu

vaznice 160/250 :

levé křídlo : (27,16*4+6,16*13) 188,72000

krček : (8,45+9,025) 17,48000

pravé křídlo : (20,41*3+6,16*10) 122,83000

Konec provozního součtu

329,025*0,16*0,25*1,1 14,48000

##	60596002.A	Řezivo - fošny, hranoly	m3	17,62308	14 500,00	255 534,66
----	------------	-------------------------	----	----------	-----------	------------

ztužující rám stěn VÝPOČET JE POUZE

ORIENTAČNÍ!!! :

vodorovné trámký 60/160 :

Začátek provozního součtu

skladba Sk1 :

levé křídlo : (5,8+0,8+25,9) 32,50000

pravé křídlo : (19,15+3,75) 22,90000

skladba Sk2 :

levé křídlo : (6,35) 6,35000

pravé křídlo : (6,35) 6,35000

atika : (27,4+2,335+20,654+6,35*2+4,33) 67,42000

(8,965+8,8) 17,77000

skladba Sk3 :

levé křídlo : (27,4+6,35) 33,75000

pravé křídlo : (20,65+6,35) 27,00000

skladba Sk4 :

levé křídlo : (5,8) 5,80000

pravé křídlo : 0

skladba Sk6 :

levé křídlo : (2,8) 2,80000

(1,2+4,7+2,5+0,5+5,8) 14,70000

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

pravé křídlo : 21,30000

(5,8+3,0+2,25+5,8+0,9+1,25+2,3)

Konec provozního součtu

3x : 258,634*3*0,06*0,16*1,1 8,19000

Začátek provozního součtu

skladba Sk8 :

levé křídlo : (1,8+4,55+1,25) 7,60000

pravé křídlo : (1,8+4,55+1,25) 7,60000

Konec provozního součtu

2x : 15,2*2*0,06*0,16*1,1 0,32000

Začátek provozního součtu

lem atika : (2,2+27,2+2,3+2,2+20,45+2,3) 56,65000

Konec provozního součtu

3x : 56,65*3*0,06*0,16*1,1 1,79000

Začátek provozního součtu

sloupky 60/160 :

levé křídlo : 3,0*72 216,00000

dveře/okna : 0,3*4*5+2,25*4*8 78,00000

pravé křídlo : 3,0*63 189,00000

dveře/okna : 0,3*4*8+2,25*4*7 72,60000

atika : 1,0*137 137,00000

Konec provozního součtu

692,6*0,06*0,16*1,1 7,31000

998762202R01 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 91 412,92900 0,80 73 130,34

Díl 764		Konstrukce klempířské				492 686,50
##	764 PC K/01	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 700 mm nalepení	m	100,00000	1 444,12	144 412,00
##	764 PC K/02	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 540 mm nalepení	m	57,00000	1 214,61	69 232,77
##	764 PC K/03	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 550 mm nalepení	m	5,50000	1 228,95	6 759,23
##	764 PC K/04	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 220 mm nalepení	m	26,00000	707,72	18 400,72
##	764 PC K/05	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 170 mm nalepení	m	6,00000	646,87	3 881,22
##	764 PC K/06	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 240 mm nalepení	m	6,00000	732,05	4 392,30
##	764 PC K/07	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 150 mm nalepení	m	16,00000	622,53	9 960,48
##	764 PC K/08	Oplechování soklu plechem (např. CORTEN) tl. 2,0mm rš 400 mm	m	122,00000	1 887,60	230 287,20

998764201R01 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 4 873,25900 1,10 5 360,58

Díl 766		Konstrukce truhlářské					2 007 314,67
##	766601213RT	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100 mm	m	156,45000	165,00	25 814,25	
levé křídlo : (2,05+2,5*2)*5				35,25000			
(2,05+1,7*2)				5,45000			
(2,05+0,75*2)*7				24,85000			
(2,4+0,75*2)				3,90000			
pravé křídlo : (2,05+2,5*2)*3				21,15000			
(2,5+0,75*2)*3				12,00000			
(1,1+2,5*2)*3				18,30000			

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

(0,95+2,5*2) 5,95000
 (2,05+0,45*2) 2,95000
 (2,05+0,75*2)*2 7,10000
 (2,05+2,5*2)*2 14,10000
 (2,05+1,7*2) 5,45000

##	766601229RT	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 100	m	59,25000	165,00	9 776,25
----	-------------	---	---	----------	--------	----------

levé křídlo : (2,05)*5 10,25000
 (2,05) 2,05000
 (2,05)*7 14,35000
 (2,4) 2,40000
 pravé křídlo : (2,05)*3 6,15000
 (2,5)*3 7,50000
 (1,1)*3 3,30000
 (0,95) 0,95000
 (2,05) 2,05000
 (2,05)*2 4,10000
 (2,05)*2 4,10000
 (2,05) 2,05000

##	766 PC 001	D+M Základací purenitové bloky	m	29,40000	1 298,00	38 161,20
		levé křídlo : (2,5*5) 12,50000				
		pravé křídlo : (2,5*5+1,1*4) 16,90000				

##	766 PC O/01	D+M EURO IV68 2-kř dveře 2050x2500mm prosklené izol 2-sklem k=1,1 vč celoobvodového kování a povrch úpravy lazur lakov	ks	2,00000	63 900,98	127 801,96
##	766 PC O/01.1	D+M EURO IV68 2-kř dveře 2050x2500mm prosklené izol 2-sklem k=1,1 vč celoobvodového kování a povrch úpravy lazur lakov	ks	3,00000	63 900,98	191 702,94
##	766 PC O/02	D+M EURO IV68 1-kř dveře 1100x2490mm prosklené izol 2-sklem k=1,1 vč celoobvodového kování a povrch úpravy lazur lakov	ks	1,00000	42 874,96	42 874,96
##	766 PC O/03	D+M EURO IV68 1-kř dveře 1100x2490mm zasklené z 2/3 izol 2-sklem k=1,1 vč celoobvodového kování a povrch úpravy lazur lakov	ks	1,00000	48 070,62	48 070,62
##	766 PC O/04	D+M EURO IV68 1-kř dveře 950x2490mm prosklené izol 2-sklem k=1,1 vč celoobvodového kování a povrch úpravy lazur lakov podprahří rozšířeno v=285mm	ks	1,00000	43 845,82	43 845,82
##	766 PC O/05	D+M EURO IV68 2-kř dveře 2050x2500mm prosklené izol 2-sklem k=1,1 vč celoobvodového kování a povrch úpravy lazur lakov	ks	1,00000	63 900,98	63 900,98
##	766 PC O/06.1	D+M EURO IV68 2-kř okno 1xO/1xOS 2050x2490mm prosklené izol 2-sklem k=1,1 vč celoobvodového kování a povrch úpravy lazur lakov	ks	2,00000	42 228,89	84 457,78
##	766 PC O/06.2	D+M EURO IV68 2-kř okno 1xO/1xOS 2050x2490mm prosklené izol 2-sklem k=1,1 vč celoobvodového kování a povrch úpravy lazur lakov	ks	2,00000	50 443,47	100 886,94
##	766 PC O/07	D+M EURO IV68 2-kř okno 1xOS/1xFIX 2050x1700mm prosklené izol 2-sklem k=1,1 vč celoobvodového kování a povrch úpravy lazur lakov	ks	1,00000	53 149,36	53 149,36

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	766 PC O/08	D+M EURO IV68 3-kř okno 1xS/1xPOSUV/1xFIX 2050x1700mm prosklené izol 2-sklem k=1,1 vč celoobvodového kování a povrch úpravy lazur lakem	ks	1,00000	52 320,62	52 320,62
##	766 PC O/09	D+M EURO IV68 1-kř okno 1xOS 2380x740mm prosklené izol 2-sklem k=1,1 vč celoobvodového kování a povrch úpravy lazur lakem	ks	1,00000	21 302,88	21 302,88
##	766 PC O/10.1	D+M EURO IV68 1-kř okno 1xOS 2050x740mm prosklené izol 2-sklem k=1,1 vč celoobvodového kování a povrch úpravy lazur lakem	ks	3,00000	23 862,63	71 587,89
##	766 PC O/10.2	D+M EURO IV68 1-kř okno 1xOS 2050x740mm prosklené izol 2-sklem k=1,1 vč celoobvodového kování a povrch úpravy lazur lakem, tepelně stípné sklo cool lite	ks	9,00000	26 324,05	236 916,45
##	766 PC O/11	D+M EURO IV68 1-kř okno 1xO 770x1320mm prosklené izol 2-sklem k=1,1 vč celoobvod. kování a povrch úpravy lazur lakem, osazeno v dřev. panelu	ks	1,00000	35 727,89	35 727,89
##	766 PC O/12	D+M EURO IV68 1-kř okno 1xOS 2050x450mm prosklené izol 2-sklem k=1,1 vč celoobvodového kování a povrch úpravy lazur lakem, tepelně stípné sklo cool lite	ks	1,00000	27 560,23	27 560,23
##	766 PC T/01	D+M Interiérových dřevěných 1-kř dveří 700x2100mm, polodrážkové plné, povrch HPL fólie vč obložkové zárubně a nerez kování	ks	7,00000	16 154,60	113 082,20
##	766 PC T/02	D+M Interiérových dřevěných 1-kř dveří 850x2100mm, polodrážkové plné, povrch HPL fólie vč obložkové zárubně a nerez kování	ks	2,00000	16 154,60	32 309,20
##	766 PC T/03	D+M Interiérových dřevěných 1-kř dveří 900x2100mm, polodrážkové plné, povrch HPL fólie vč obložkové zárubně a nerez kování	ks	2,00000	16 154,60	32 309,20
##	766 PC T/04	D+M Interiérových dřevěných 1-kř posuvných dveří 1000/2465mm, plné, povrch HPL fólie vč posuvného kování a nerez miskové úchytky	ks	1,00000	22 990,00	22 990,00
##	766 PC T/05	D+M Interiérových dřevěných 1-kř posuvných dveří 1100/2465mm, plné, povrch HPL fólie vč posuvného kování a nerez miskové úchytky	ks	1,00000	22 990,00	22 990,00
##	766 PC T/06	D+M Interiérových dřevěných 1-kř posuvných dveří 1250/2465mm, plné, povrch HPL fólie vč posuvného kování a nerez miskové úchytky	ks	1,00000	25 828,00	25 828,00
##	766 PC T/07	D+M Parapetní desky š=122mm, buková spárovka t.30mm	m	28,10000	1 318,33	37 045,07
##	766 PC T/08	D+M Parapetní desky š=172mm, buková spárovka t.30mm	m	6,15000	1 566,40	9 633,36
##	766 PC T/09	D+M EURO IV68 2-kř okno 1xVYSUV/1xFIX 2000x1600mm prosklené izol 2-sklem k=1,1 vč celoobvodového kování a povrch úpravy lazur lakem	ks	1,00000	75 068,40	75 068,40
##	766 PC T/10	D+M WC mezistěn s 1-kř dveřmi v=2,1m stavitelné nožky v=150mm, nosná kce nerez.oc výplň laminát desky tl.10-13mm vč eloxov. Al. kování (3 x ROX WC)	kpl	2,00000	58 905,00	117 810,00
##	766 PC T/10.1	D+M WC mezistěn s 1-kř dveřmi v=2,1m stavitelné nožky v=150mm, nosná kce nerez.oc výplň laminát desky tl.10-13mm vč eloxov. Al. kování (3 x ROX WC)	kpl	1,00000	58 905,00	58 905,00

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	766 PC T/11	D+M WC mezistěn s 1-kř dveřmi v=2,1m stavitelné nožky v=150mm, nosná kce nerez.oc výplň laminát desky tl.10-13mm vč olovov AL. kotvení (1 x INVALID BOX WC)	kpl	1,00000	19 635,00	19 635,00
##	766 PC T/11.1	D+M WC mezistěn s 1-kř dveřmi v=2,1m stavitelné nožky v=150mm, nosná kce nerez.oc výplň laminát desky tl.10-13mm vč olovov AL. kotvení (1 x INVALID BOX WC)	kpl	1,00000	19 635,00	19 635,00
##	766 PC T/12	D+M WC mezistěny v=2,1m stavitelné nožky v=150mm, nosná kce nerez.oc výplň laminát desky tl.10-13mm	kpl	2,00000	4 400,00	8 800,00
##	766 PC T/13	D+M KABIN mezistěn s 1-kř dveřmi v=2,1m stavitelné nožky v=150mm, nosná kce nerez.oc výplň laminát desky tl.10-13mm vč olovov AL. kotvení (2 x KABINA)	kpl	2,00000	39 270,00	78 540,00
##	766 PC T/14	D+M KABIN mezistěn s 1-kř dveřmi v=2,1m stavitelné nožky v=150mm, nosná kce nerez.oc výplň laminát desky tl.10-13mm vč olovov AL. kotvení (1 x KABINA)	kpl	1,00000	19 635,00	19 635,00
##	766 PC T/15	D+M Systémová dělicí stěna mezi pisoáry	kpl	4,00000	3 850,00	15 400,00
##	998766201R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	19 854,74500	1,10	21 840,22

Díl 767	Konstrukce zámečnické					1 504 660,95
##	767 PC 001	D+M Vnějších teras stínících vodoodpuď. plachet vč.nosných systém sloupků, patek, kotvení	m2	61,35000	0,00	0,00
		pravé křídlo : (3,0*20,45)		61,35000		

##	767 PC 002	D+M Vnějšího fasádního nápisu "PLOVÁRNA" vč.PÍJ. kotvení	kpl	1,00000	85 690,00	85 690,00
##	767 PC Z/01	D+M Ocel. kce. stupňů kotveno do dřev kce, žárově Zn vč stupnic a podstupnic z tropic. dřeva a kotevního materiálu	kg	543,00000	128,70	69 884,10
##	767 PC Z/02	D+M Ocel. madla schodiště kotveno do dřev kce, žárově Zn	kg	101,00000	203,50	20 553,50
##	767 PC Z/03	D+M Ocel. madla atiky kotveno do dřev kce, žárově Zn	kg	478,00000	203,50	97 273,00
##	767 PC Z/04	D+M Ocel. zábradlí solária, lanková nerez výplň oka 40x70mm, kotveno do dřev kce, žárově Zn	kg	286,00000	231,00	66 066,00
##	767 PC Z/05.1	D+M Ocel. zábradlí solária, lanková nerez výplň oka 40x70mm, kotveno do dřev kce, žárově Zn	kg	227,00000	231,00	52 437,00
##	767 PC Z/05.2	D+M Ocel. zábradlí solária, lanková nerez výplň oka 40x70mm, kotveno do dřev kce, žárově Zn	kg	340,00000	231,00	78 540,00
##	767 PC Z/06.1	D+M Ocel. zábradlí solária, lanková nerez výplň oka 40x70mm, kotveno do dřev kce, žárově Zn	kg	434,00000	231,00	100 254,00
##	767 PC Z/06.2	D+M Ocel. zábradlí solária, lanková nerez výplň oka 40x70mm, kotveno do dřev kce, žárově Zn	kg	540,00000	231,00	124 740,00
##	767 PC Z/07	D+M Ocel. kce. lávky ke skluzavce s ocel zábradlím vč nerez lankové výplně oka 40x70mm, žárově Zn	kg	1 162,00000	225,50	262 031,00
##	767 PC Z/08	D+M Ocel. kotevní konzoly komína žárově Zn vč kotevního materiálu	kg	70,00000	80,30	5 621,00
##	767 PC Z/09	D+M Ocel. kotevní konzoly jímací tyče hromosvodu žárově Zn vč kotevního materiálu 4ks	kg	134,00000	126,50	16 951,00
##	767 PC Z/10	D+M Nerezový 3-plášť komín DN200/300 l=5,74m vč krbové vložky s 3-stranými výsuv dvířky a ohebným křídlem	soubor	1,00000	302 929,00	302 929,00

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	767 PC Z/11	D+M Skleněného zábradlí, bezpeč sklo lepené 1945x600mm vč nerez kotvení a úchyty	ks	2,00000	6 875,00	13 750,00
##	767 PC Z/12	D+M Ocel. zábradlí vstupu vč 2-ks typov turniketů vstup/výstup žárově Zn m=126,0kg	soubor	1,00000	25 410,00	25 410,00
##	767 PC Z/13	D+M Odpadního hrdlové potrubí DN 75mm	m	3,00000	693,00	2 079,00
##	767 PC Z/14	D+M Lavice 1000x540mm kotvené do žb prefabrikátu ocel. kce žárově Zn, sedák z akát prken 100x30mm vč povrch úpravy	ks	52,00000	2 068,00	107 536,00
##	767 PC Z/15	D+M Litinové 2-dílné mříže vč rámu okolo stromu 2000x2000x30mm	ks	1,00000	60 767,30	60 767,30
##	998767201R01	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	14 925,11900	0,81	12 149,05

Díl 771	Podlahy z dlaždic a obklady					561 443,75
##	771101121R01	Provedení penetrace podkladu	m2	287,68250	65,30	18 785,67
##	771101101R01	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	287,68250	17,30	4 976,91
##	771475014RT	Obklad soklíků keram.rovných, tmel, výška 10cm	m	156,75000	193,00	30 252,75

skladba P3 :

1PP :

mč.01/02 : (6,35*2+5,6*2+4,5*2+1,0*2)-
(0,9*2) 33,10000
mezipodesta : (1,15*2) 2,30000

skladba P1,P2 :

1NP :

mč.103 : (2,35*2+2,8*2)-(2,05+1,25+1,0) 6,00000
mč.104 : (2,375*2+2,9*2)-(1,0) 9,55000
mč.105 : (1,85*2+2,8*2)-(1,25+0,7) 7,35000
mč.106 : 0
mč.107 : (5,3*2+5,8*2+0,3*4+1,0*2)-(2,05) 23,35000
mč.108 : 0
mč.109 : 0
mč.110 : 0
mč.111 : 0
mč.112 : 0
mč.113 : 0
mč.114 : 0
mč.115 : (3,85*2+5,8*2)-(2,05+0,9) 16,35000
mč.116 : 0
mč.119 : (6,55*2+5,8*2+0,3*12)-(2,05*5) 18,05000
mč.120 : (2,15*2+2,8*2+1,675*2+1,0*2)-
(1,05*2+0,85*2+1,1+0,7*2) 8,95000
mč.121 : 0
mč.122 : 0
mč.123 : 0
mč.124 : (4,3*2+5,8*2+0,3*4+3,0*2)-
(1,1+0,85) 25,45000
mč.125 : (2,05*2+1,8*2)-(0,7*2) 6,30000
mč.126 : 0
mč.127 : 0
mč.128 : 0

##	771479001R01	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	156,75000	128,00	20 064,00
##	771575118RT	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm (lep), (sp)	m2	287,68250	968,00	278 476,66

skladba P3 :

1PP :

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

mč.01/02 : (6,35*5,6) 35,56000
 mezipodesta : (1,15*1,15) 1,32000

skladba P1,P2 :

1NP :

mč.103 : 6,6 6,60000
 mč.104 : 6,6 6,60000
 mč.105 : 5,2 5,20000
 mč.106 : 5,1 5,10000
 mč.107 : 30,5 30,50000
 mč.108 : 9,3 9,30000
 mč.109 : 12,8 12,80000
 mč.110 : 6,1 6,10000
 mč.111 : 9,3 9,30000
 mč.112 : 15,6 15,60000
 mč.113 : 6,1 6,10000
 mč.114 : 2,5 2,50000
 mč.115 : 21,2 21,20000
 mč.116 : 5,3 5,30000
 mč.119 : 38,1 38,10000
 mč.120 : 7,7 7,70000
 mč.121 : 5,0 5,00000
 mč.122 : 7,6 7,60000
 mč.123 : 18,5 18,50000
 mč.124 : 19,7 19,70000
 mč.125 : 3,7 3,70000
 mč.126 : 4,5 4,50000
 mč.127 : 1,3 1,30000
 mč.128 : 2,5 2,50000

##	771578011R01	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	270,45000	53,10	14 360,90
----	--------------	----------------------------------	---	-----------	-------	-----------

skladba P3 :

1PP :

mč.01/02 : (6,35*2+5,6*2+4,5*2+1,0*2)-(0,9*2) 33,10000
 mezipodesta : (1,15*2) 2,30000

skladba P1,P2 :

1NP :

mč.103 : (2,35*2+2,8*2)-(2,05+1,25+1,0) 6,00000
 mč.104 : (2,375*2+2,9*2)-(1,0) 9,55000
 mč.105 : (1,85*2+2,8*2)-(1,25+0,7) 7,35000
 mč.106 : (1,8*2+2,8*2)-(0,8*2) 7,60000
 (0,9*2+1,075*2)-(0,8) 3,15000
 mč.107 : (5,3*2+5,8*2+0,3*4+1,0*2)-(2,05) 23,35000
 mč.108/109/110 : (5,45*2+5,8*2+1,2*4)-(2,05) 25,25000
 mč.111/112/113 : 26,50000
 (5,425*2+5,8*2+1,2*2+2,25*2)-(2,05+0,8)
 mč.114 : (0,9*2+2,625*2)-(0,8) 6,25000
 mč.115 : (3,85*2+5,8*2)-(2,05+0,9) 16,35000
 mč.116 : 0
 mč.119 : (6,55*2+5,8*2+0,3*12)-(2,05*5) 18,05000
 mč.120 : (2,15*2+2,8*2+1,675*2+1,0*2)-(1,05*2+0,85*2+1,1+0,7*2) 8,95000

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

mč. 121, 122, 123 :	24,95000
(6,55*2+5,8*2+3,0*2+0,2*2)- (0 85+1 1*2+1 1*2 0)	
mč. 124 : (4,3*2+5,8*2+0,3*4+3,0*2)- (1.1+0.85)	25,45000
mč. 125 : (2,05*2+1,8*2)-(0,7*2)	6,30000
mč. 126 : (2,05*2+1,8*2)-(0,8*2)	6,10000
(0,9*2+1,7*2)-(0,8)	4,40000
mč. 127 : (1,0*2+1,425*2)-(0,8)	4,05000
mč. 128 : (1,25*2+1,9*2)-(0,85)	5,45000

##	771579795R0	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	287,68250	20,00	5 753,65
##	771270011RA	Obklad schodišťových stupňů (stupnice, podstupnice) a soklíku do tmele agregovaná poležka vč lep, spár, lišt, dodávky materiálu	m	17,25000	2 060,00	35 535,00

1PP-1NP : levé křídlo : 1,15*15 17,25000						
##	771.1	Dlažba keramická 600x600x10 matný, hladký, PROTISKLUZ, rektifik VIZ SPECIFIKACE	m2	348,86113	400,00	139 544,45

Začátek provozního součtu

skladba P3 :

1PP :

mč.01/02 : (6,35*5,6)

mezipodesta : $(1, 15 \times 1, 15)$

skladba P1,P2 :

1NP :

mč.103 : 6,6

mč.104 : 6,6

mč.105 : 5,2

mč.106 : 5,1

mč.107 : 30,5

mč.108 : 9,3

mč.109 : 12.8

mč.110 : 6.1

mč.111 : 9.3

mč.112 : 15.6

mč.113 : 6.1

mč.114 : 2.5

mč.115 : 21.

mč.116 : 5.3

mč.119 : 38.

mč. 120 : 7 7

mč 121 · 5 0

mč. 122 · 7 6

mč 123 : 18.5

mč 124 · 19 7

mč 125 : 3 7

mč 126 : 4 5

mč 127 · 1.3

mč 128 · 2 5

 $sokl : 156.75 \cdot 0.1$

Konec provozního součtu

$$303,3575 \cdot 1,15$$

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	998771201R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	5 477,50500	2,50	13 693,76

Díl 781	Obklady keramické	384 280,04
----------------	--------------------------	-------------------

##	781101210R0	Penetrace podkladu pod obklady	m2	240,57000	65,30	15 709,22
##	781475120RT	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm (lep). (sp)	m2	240,57000	853,00	205 206,21

1NP :

mč.106 : 2,1*(1,8*2+2,8*2)-(0,8*2,1*2) 15,96000

2,1*(0,9*2+1,075*2)-(0,8*2,1) 6,62000

mč.108/109/110 : 2,1*(5,45*2+5,8*2+1,2*4)-(2,05*2,1) 53,02000

mč.111/112/113 : 55,65000

2,1*(5,425*2+5,8*2+1,2*2+2,25*2)-(2,05*2,1+0,8*2,1) 55,65000

mč.114 : 2,1*(0,9*2+2,625*2)-(0,8*2,1) 13,13000

mč.126 : 2,1*(2,05*2+1,8*2)-(0,8*2,1*2) 12,81000

2,1*(0,9*2+1,7*2)-(0,8*2,1) 9,24000

mč.127 : 2,1*(1,0*2+1,425*2)-(0,8*2,1) 8,51000

mč.128 : 2,1*(1,25*2+1,9*2)-(0,85*2,1) 11,45000

kuchyně/příprava :

mč.121,122,123 : 54,20000

2,1*(6,55*2+5,8*2+3,0*2+0,2*2)-(0,85*2,1+1,1*2,1*2+1,1*2,1+2,0*1,2) 54,20000

##	781479705R0	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	240,57000	7,00	1 683,99
----	-------------	-----------------------------------	----	-----------	------	----------

##	781491001R0	Montáž lišt rohových k obkladům	m	80,80000	195,00	15 756,00
----	-------------	---------------------------------	---	----------	--------	-----------

2,1*28 58,80000

(2,05+0,35*2)*8 22,00000

##	781.1	Obklad keramický glazovaný, rektifik VIZ SPECIFIKACE	m2	276,65550	380,00	105 129,09
----	-------	--	----	-----------	--------	------------

Začátek provozního součtu

1NP :

mč.106 : 2,1*(1,8*2+2,8*2)-(0,8*2,1*2) 15,96000

2,1*(0,9*2+1,075*2)-(0,8*2,1) 6,62000

mč.108/109/110 : 53,02000

2,1*(5,45*2+5,8*2+1,2*4)-(2,05*2,1) 53,02000

mč.111/112/113 : 55,65000

2,1*(5,425*2+5,8*2+1,2*2+2,25*2)-(2,05*2,1+0,8*2,1) 55,65000

mč.114 : 2,1*(0,9*2+2,625*2)-(0,8*2,1) 13,13000

mč.126 : 2,1*(2,05*2+1,8*2)-(0,8*2,1*2) 12,81000

2,1*(0,9*2+1,7*2)-(0,8*2,1) 9,24000

mč.127 : 2,1*(1,0*2+1,425*2)-(0,8*2,1) 8,51000

mč.128 : 2,1*(1,25*2+1,9*2)-(0,85*2,1) 11,45000

kuchyně/příprava :

mč.121,122,123 : 54,20000

2,1*(6,55*2+5,8*2+3,0*2+0,2*2)-(0,85*2,1+1,1*2,1*2+1,1*2,1+2,0*1,2) 54,20000

Konec provozního součtu

240,57*1,15 276,66000

##	781111115RX	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	ks	99,00000	75,00	7 425,00
----	-------------	---	----	----------	-------	----------

3*33 99,00000

##	781111116RX	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	ks	15,00000	160,00	2 400,00
----	-------------	---	----	----------	--------	----------

1*15 15,00000

##	59760111.AH	Lišta nerez na obklad	m	88,88000	243,00	21 597,84
----	-------------	-----------------------	---	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Začátek provozního součtu

2,1*28

58,80000

(2,05+0,35*2)*8

22,00000

Konec provozního součtu

80,8*1,1

88,88000

998781201R0 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 3 749,07500 2,50 9 372,69

Díl 784 Malby 140 845,21

784191101R0 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 1 106,66470 31,57 34 937,40

127,92

127,92000

978,7447

978,74000

784195412R0 Malba tekutá bílá, 2 x m2 127,92000 95,70 12 241,94

35,56

35,56000

92,36

92,36000

784452212R0 Malba sádkartonových podhledů/stěn 2x m2 978,74470 95,70 93 665,87

Díl 799 Ostatní výrobky PSV 979 169,10

799 PC M01 D+M Revizních dvířek do SDRK 400x400mm, rám Pz, výplň ze sádkart. desek GKBi tl.12,5mm ks 20,00000 1 199,00 23 980,00

799 PC M03 D+M Elektrický osoušeč rukou, nerez ocel, š.275 mm, hl.165 mm, vš.320 mm, výkon 2,75kW, hluchost 65 dB vč. kotvení ks 5,00000 12 656,00 63 280,00

799 PC M04 D+M Držák toaletního papíru, nerez ocel pr.320 mm, hl.100 mm vč. kotvení ks 14,00000 2 644,00 37 016,00

799 PC M05 D+M Držák papírových ručníků z nerez ocel č.255 mm, hl.120 mm v.265 mm, objem 500 ks, mat vč. kotvení ks 4,00000 2 247,00 8 988,00

799 PC M06 D+M Odpadkový koš z nerez oc válc tvar s víkem ovládaným pedálem s PVC vložkou obj.5l, pr.205 mm v.270 mm, mat vč. kotvení ks 9,00000 863,00 7 767,00

799 PC M07 D+M Odpadkový koš nástěnný z nerez oc hranatý s víkem, obj.4,5 l, š.225 mm, hl.105 mm v.270 mm, mat vč. kotvení ks 9,00000 1 687,00 15 183,00

799 PC M08 D+M Klozetový kartáč nástěnný, nerez oc, vyjímatelná plast miska vyměnitelný kartáč, mat ks 14,00000 1 503,00 21 042,00

799 PC M09 D+M Nástěnný dávkovač mýdla z nerez oc, obj.0,84 l, š.101 mm, hl.116 mm, v.178 mm, mat kotvení ks 12,00000 1 071,00 12 852,00

799 PC M10 D+M Háček dvojitý, nerez oc, mat kotvení ks 4,00000 515,00 2 060,00

799 PC M11 D+M Přebalovací pult, nerez oc, š.900 mm, hl.105 mm v.520 mm kotvení ks 2,00000 26 929,00 53 858,00

799 PC M12 D+M Sprchová stolička nástěnná, nerez oc, nosnost 200 kg, š.470 mm, hl.390 mm kotvení ks 2,00000 10 490,00 20 980,00

799 PC M13 D+M Madla z nerez oc. pro imobilní kotvení ks 8,00000 3 100,00 24 800,00

pevné madlo dl.900 mm : 2

2,00000

sklápěcí madlo dl.800 mm : 2

2,00000

pevné madlo dl.500 mm : 2

2,00000

pevné madlo na dveřích dl.600 mm : 2

2,00000

799 PC M02 D+M Chladicího boxu 2150x1600 mm ks 1,00000 153 800,00 153 800,00

799 PC M14 Výsuvní kazetová markýza š. 6700 mm, hl. 3000mm, kazeta hranatá 170x257 mm motorický pohon, větrný senzor, textilie bude vybráno podle vzorků kpl 3,00000 172 487,70 517 463,10

799 PC M15 Badminton – 2 sloupky a síť kpl 1,00000 16 100,00 16 100,00

Celkem 22 926 061,27

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b	Provozní budova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b.1	Zdravotechnické instalace - vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		Zemní práce				294 077,56
1	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 obíemu	m3	178,00000	757,50	134 835,00
2	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	178,00000	11,00	1 958,00
3	162701105	Vodorovné přemístění do 25000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	59,00000	643,50	37 966,50
4	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	59,00000	54,56	3 219,04
5	1710001	Poplatek za skládku zeminy	m3	59,00000	330,00	19 470,00
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	59,00000	21,23	1 252,57
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	119,00000	155,43	18 496,17
8	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	59,00000	242,00	14 278,00
9	1710002	Kamenivo těžené, zásypový materiál	t	106,00000	369,60	39 177,60
10	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	4,80000	4 542,12	21 802,18
11	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,25000	1 298,00	1 622,50
Díl 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				398 519,50
12	72105	Montáž zápachových uzávěrek	kus	30,00000	113,85	3 415,50
13	72586016	Sifon dřezový DN50 samočist.	kus	12,00000	199,38	2 392,56
14	72586009	Sifon umyvadl.40 chromový	kus	12,00000	680,63	8 167,56
15	725860161	Sifon podomítkový DN32/50 samočist.	kus	6,00000	569,25	3 415,50
16	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG2000 SN10	m	92,00000	988,02	90 897,84
17	721173402	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 systém KG2000 SN10	m	47,00000	1 092,96	51 369,12
18	721173403	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG2000 SN10	m	20,00000	1 152,36	23 047,20
19	723100152	Potrubí PE d63 (výtlak kanalizace včetně přechodek)	m	20,00000	760,32	15 206,40
20	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	66,00000	598,95	39 530,70
21	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	12,00000	346,50	4 158,00
22	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	58,00000	380,16	22 049,28
23	72119400	Montáž vpustí a odvodňovacích žlabů	kus	1,00000	846,45	846,45
24	72113	Podlahová vpust' DN110 nerezová mřížka	kus	1,00000	995,50	995,50
25	7215045	CERPANI VODY pomocí čerpací jímky (KSB AMA DRAINER BOX) včetně příslušenství + montáž a dopojení	kus	2,00000	20 908,80	41 817,60
26	7215046	Smyčka kanalizace pro připojení + montáž a dopojení	kus	2,00000	9 339,79	18 679,58
27	72150467	dvojitý střešní vtok DN100 pro zelené střechy + montáž a dopojení	kus	7,00000	2 686,23	18 803,61
28	721504671	ZLAB N100 130x130x500 MM + VPUST 130x380x500 MM + montáž a dopojení	kus	2,00000	5 317,13	10 634,26
29	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	8,00000	108,90	871,20
30	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	14,00000	123,75	1 732,50
31	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	8,00000	188,10	1 504,80
32	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	10,00000	1 069,00	10 690,00
33	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	4,00000	798,93	3 195,72

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b.1	Zdravotechnické instalace - vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 50	kus	8,00000	1 624,59	12 996,72
35	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	315,00000	23,76	7 484,40
36	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	4 197,72400	1,10	4 617,50
Díl 722 Zdravotechnika - vnitřní						462 563,83
37	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	145,00000	275,22	39 906,90
38	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	198,00000	336,60	66 646,80
39	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	78,00000	398,97	31 119,66
40	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	145,00000	92,07	13 350,15
41	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	276,00000	430,65	118 859,40
42	722221135	Ventil výtokový G 3/4" s jedním závitem	soubor	8,00000	507,87	4 062,96
43	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	4,00000	396,00	1 584,00
44	722230101	Ventil přímý G 1/2" se dvěma závit	kus	4,00000	299,97	1 199,88
45	722230103	Ventil přímý G 3/4" se dvěma závit	kus	4,00000	442,53	1 770,12
46	722230115	Ventil přímý G 1" s odvodněním a dvěma závit	kus	6,00000	811,80	4 870,80
47	722230116	Ventil přímý G 2" s odvodněním a dvěma závit	kus	2,00000	2 262,15	4 524,30
48	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	2,00000	530,64	1 061,28
49	722231073	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	2,00000	530,64	1 061,28
50	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	2,00000	740,52	1 481,04
51	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4"	kus	2,00000	769,23	1 538,46
52	722231202	Ventil redukční mosazný G 3/4" PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez manometru	kus	2,00000	1 150,88	2 301,76
53	722234264	Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 1/2"	kus	2,00000	256,41	512,82
54	7220002	ČERPADLO CÍRKULAČNÍ DN15/15 N + montáž	kus	2,00000	4 329,88	8 659,76
55	72200028	TERM.CÍRKULAČNÍ VENTIL DN15 +	kus	2,00000	3 671,25	7 342,50
56	72200021	VYVAŽOVACÍ VENTIL DN15 SV + montáž	kus	2,00000	2 336,13	4 672,26
57	7220006	Tlakoměr	kus	2,00000	1 405,80	2 811,60
58	722262212	Vodoměr závitový jednvtokový suchoběžný do 40°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	3,00000	1 270,50	3 811,50
59	722270102	Sestava vodoměrová závitová G 1"	soubor	3,00000	4 430,25	13 290,75
60	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	531,00000	23,76	12 616,56
61	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	531,00000	15,84	8 411,04
62	7230003	Montáž potrubí PE	m	110,00000	153,45	16 879,50
63	7231001	Potrubí PE d32	m	60,00000	28,88	1 732,80
64	723100152	Potrubí PE d63	m	50,00000	108,63	5 431,50
65	723100127	Přecho PE / DN	kus	10,00000	1 456,13	14 561,30
66	72310014343	Signalizační vodič + páska	m	116,00000	44,55	5 167,80
67	72310014345	ZÁVĚSNÝ EL. OHŘÍVAČ TV 160l, PŘÍKON 2-6kW 1 PE-N 400V + MONTÁŽ	kus	2,00000	16 680,13	33 360,26
68	7230003562	Montáž ohřivačů TV + uvedení do provozu	kus	2,00000	3 346,20	6 692,40
69	732331613	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0.6 o objemu 18 l	soubor	2,00000	6 280,56	12 561,12

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b.1	Zdravotechnické instalace - vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
70	732331921	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	2,00000	803,88	1 607,76
71	734411103	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm	kus	2,00000	673,20	1 346,40
72	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	5 232,19300	1,10	5 755,41
Díl 725		Zdravotechnika - zařízení				688 145,72
		předměty VIZ SPECIFIKACE				
73	7250002	Montáž předstěnového systému	kus	14,00000	1 376,10	19 265,40
74	7250003	Předstěnový systém samonosný WC + ovl. tlačítko bílé	soub	14,00000	9 032,38	126 453,32
75	725113123	Montáž klozetových mís	kus	14,00000	1 117,71	15 647,94
76	7250001	WC závěsné + sedátko, bílé	kus	12,00000	5 134,25	61 611,00
77	7251010	WC závěsné invalidní + sedátko, bílé + odálené ovládání	kus	2,00000	30 984,25	61 968,50
78	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	6,00000	13 156,00	78 936,00
79	725215102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	12,00000	1 364,22	16 370,64
80	7251012	Umyvadlo ker. , bílé 55/38cm-3ks, 60/38cm-6ks	soub	9,00000	3 350,88	30 157,92
81	725101212	umývátko	soub	1,00000	2 343,00	2 343,00
82	72510121	Umyvadlo invalidní	soub	2,00000	4 448,13	8 896,26
83	7251012145	MYCÍ ŽLAB NÁSTĚNNÝ Z NEREZ. OC. 442x600 MM, S PLOCHOU PRO STOJ. BAT. + MONTÁŽ	soub	1,00000	21 510,50	21 510,50
84	725249101	Montáž šterbinového odtokového žlabu sprchy	soubor	4,00000	2 524,50	10 098,00
85	7250008	Šterbinový odtokový žlab sprchy	soub	4,00000	5 189,25	20 757,00
86	725249103	Montáž koutu sprchového	soubor	4,00000	3 712,50	14 850,00
87	7250009	Sprchový kout	soub	4,00000	5 665,00	22 660,00
88	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	12,00000	2 005,64	24 067,68
89	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou + horní nádržka	soubor	2,00000	10 807,50	21 615,00
90	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	76,00000	146,52	11 135,52
91	7251001	Ventil rohový 1/2" + připojovací thadičky	kus	76,00000	141,57	10 759,32
92	725822721	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G	kus	12,00000	572,22	6 866,64
93	7251002	Baterie umyvadlová stoj. páková	kus	10,00000	3 778,50	37 785,00
94	7251002253	Baterie umyvadlová stoj. páková invalidní	kus	2,00000	4 164,88	8 329,76
95	725831411	Montáž baterie výlevkové	soubor	2,00000	598,95	1 197,90
96	7251003	Baterie výlevková páková	kus	2,00000	1 167,38	2 334,76
97	725841411	Montáž baterie sprchové	kus	4,00000	880,11	3 520,44
98	7251004	Baterie sprchová nást. páková + příslušenství	kus	4,00000	5 465,63	21 862,52
99	72510055	Baterie dřezová nást. páková	kus	12,00000	1 167,38	14 008,56
##	7258414123	Montáž baterie dřezové	kus	12,00000	598,95	7 187,40
##	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	4 917,14200	1,21	5 949,74
Díl 001		Ostatní				114 752,66
##	0011	Stavební výpomoc (vysekání drážek, prostupů a hrubé zapravení)	hod	56,00000	538,71	30 167,76
##	0012	Nepředvídané práce	hod	36,00000	396,00	14 256,00
##	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů	kpl	1,00000	2 810,90	2 810,90
##	0014	Madla pro invalidní WC	kpl	2,00000	7 395,30	14 790,60

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b.1	Zdravotechnické instalace - vnitřní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	0015	Madla pro invalidní umyvadlo	kpl	2,00000	6 979,50	13 959,00
##	00151	Madla a sedátko pro invalidní sprchu	kpl	2,00000	10 375,20	20 750,40
##	00161	KOORDINACE ROZVODŮ V PODLAZE UT A ZTI MEZI SEBOU	hod	8,00000	396,00	3 168,00
##	0017	Revize tlakových nádob	kpl	6,00000	2 475,00	14 850,00

Celkem						1 958 059,27
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b.2	Areálové inženýrské sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1 Zemní práce						2 574 048,99
1	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³ 28+14+15+20+6+8 : 91	m3	91,00000	749,76	68 228,16
2	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu (713*0,8*1,38)+(708*0,6*1,35) : 1360,632	m3	1 360,63200	749,76	1 020 147,45
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m (713*0,8*1,38)+(708*0,6*1,35)+28+14+15+20+6+8 : 1451,632	m3	1 451,63200	11,00	15 967,95
4	162701105	Vodorovné přemístění do 25000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 (713*0,8*1,38)+(708*0,6*1,35)+28+14+15+20+6+8*0.35 : 508,071	m3	508,07100	643,50	326 943,69
5	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³ (713*0,8*1,38)+(708*0,6*1,35)+28+14+15+20+6+8*0.35 : 508,071	m3	508,07100	54,56	27 720,35
6	1710001	Poplatek za skládku zeminy (713*0,8*1,38)+(708*0,6*1,35)+28+14+15+20+6+8*0.35 : 508,071	m3	508,07100	330,00	167 663,43
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky (713*0,8*1,38)+(708*0,6*1,35)+28+14+15+20+6+8*0.35 : 508,071	m3	508,07100	21,23	10 786,35
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (713*0,8*1,38)+(708*0,6*1,35)+28+14+15+20+6+8*0.65 : 943,561	m3	943,56100	155,43	146 657,69
9	171000212	Protlak pro vodovod Pe d63 včetně chráničky DN125, včetně startovací a cílové jámy	m	40,00000	4 730,00	189 200,00
10	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu (713*0,8*1,38)+(708*0,6*1,35)+28+14+15+20+6+8*0.35 : 508,071	m3	508,07100	242,00	122 953,18
11	1710002	Kamenivo těžené, zásypový materiál 1,8*((713*0,8*1,38)+(708*0,6*1,35)+28+14+15+20+6+8*0.35 : 914,528	t	914,52800	369,60	338 009,55
12	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	26,60000	4 542,12	120 820,39
13	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,60000	1 298,00	18 950,80
Díl 8 Trubní vedení						521 818,00
14	871265211	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG2000 SN10	m	258,00000	383,90	99 046,20
15	871275211	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 125 svstém KG2000 SN10	m	38,00000	454,30	17 263,40

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b.2	Areálové inženýrské sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	871315211	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG2000 SN10	m	164,00000	603,90	99 039,60
17	871350310	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 200 systém KG2000 SN10	m	77,00000	721,60	55 563,20
18	871370310	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 315 systém KG2000 SN10	m	176,00000	1 425,60	250 905,60
Díl 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						1 490 916,27
19	721113	Výtok pitné vody - pítka, včetně zemního šoupěte a odvodnění + montáž	kus	1,00000	40 590,00	40 590,00
20	7211345	ŠACHTA PLASTOVÁ DN600; POJÍZDNÁ, LITINOVÝ POKLOP+MONTÁŽ	kus	3,00000	28 523,00	85 569,00
21	7211344	ŠACHTA PLASTOVÁ DN415; POJÍZDNÁ, LITINOVÝ POKLOP+MONTÁŽ	kus	10,00000	7 014,70	70 147,00
22	7211346	SPRCHA-ukončení a vypouštění SV- VENKOVNÍ PODLAHOVÁ VPUŠT DN110; ŠACHTA ŠxDxH 600x400x1000; 1x přechodka d32/DN25; 1x KU DN25 s vypouštěčem + MONTÁŽ	kus	5,00000	26 290,00	131 450,00
23	7211347	VÝUSTNÍ OBJEKT DEŠTOVÉ KANALIZACE DO VODOTEČE DN315+ŽABÍ KLAPKA DN315 + ZPEVNĚNÍ BŘEHU LOMOVÝM KAMENEM 5*5,2m DO BETONOVÉHO LOŽE + MONTÁŽ	kus	1,00000	71 390,00	71 390,00
24	72113471	VÝUSTNÍ OBJEKT DEŠTOVÉ KANALIZACE DO VODOTEČE DN200+ŽABÍ KLAPKA DN200 + ZPEVNĚNÍ BŘEHU LOMOVÝM KAMENEM 5*5,6m DO BETONOVÉHO LOŽE + MONTÁŽ	kus	1,00000	67 650,00	67 650,00
25	72113472	BETONOVÝ ULIČNÍ VTOK S KALNÍKEM A LITINOVOU PŘÍŽÍ, DOPOJENÍ DN150 + MONTÁŽ	kus	5,00000	10 230,00	51 150,00
26	72113473	VPUŠT ACO POINTLOCK B125, DOPOJENÍ DN110 + MONTÁŽ	kus	3,00000	9 482,00	28 446,00
27	7211348	ČSTK - čerpací stanice tlakové kanalizace, AS PUMP 1770-2500 EO/PB SV; AS- Čerpadlo SEG 40.12.2.50B; AS- Technologické vystrojení DN50/1; El. rozvaděč RCS1S+GSM+POKLOP a ŽEBŘÍK + MONTÁŽ	kus	1,00000	335 390,00	335 390,00
28	7211349	ODLUCOVAC POJÍZDNÝ AS-TOP 6 VFS/ER/B+POKLOP LITINOVÝ a ŽEBŘÍK+MONTÁŽ	kus	1,00000	112 860,00	112 860,00
29	7211350	ODLUCOVAC POJÍZDNÝ AS-TOP 15 RCS/ER/B-SV+POKLOP LITINOVÝ a ŽEBŘÍK+ MONTÁŽ	kus	1,00000	117 480,00	117 480,00
30	7211352	JIMKA 2000x4200x2000 OBET. DO SP. VODY (DVOUPL.) OBJEM 13,44 M2 (V. VODY 1,6)+POKLOP LITINOVÝ a ŽEBŘÍK+ MONTÁŽ	kus	1,00000	236 830,00	236 830,00
31	7211351	LAPAK TUKU AS FAKU 1 ER+POKLOP LITINOVÝ a ŽEBŘÍK+ MONTÁŽ	kus	1,00000	53 377,50	53 377,50
32	2861350345	VÝTLAK KANALIZACEÍ PE100 RC SDR11 63x5.8mm + doplnění výtlaku do RŠ 145,812807881773 * 1,015 : 148	m	148,00000	317,90	47 049,20
33	2861350346	NAPOJENÍ GRAVITACNÍ PRÍPOJKY DO SACHTY V OSE POTRUBÍ RADU, NAVRTÁVKA UTĚSNĚNÍ+ TVAROVKA + PROPOJENÍ + MONTÁŽ	kus	1,00000	4 290,00	4 290,00
34	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	861,00000	31,03	26 716,83
35	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	10 405,87400	1,01	10 530,74
Díl 722 Zdravotechnika - vnitřní						500 610,73

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b.2	Areálové inženýrské sítě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	560,00000	56,14	31 438,40
37	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	560,00000	43,20	24 192,00
38	871161141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 32 x	m	118,00000	64,15	7 569,70
39	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	119,77000	38,39	4 597,97

118 * 1,015 :

119,77

119,77000

40	871181141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 50 x	m	18,00000	99,99	1 799,82
41	28613502	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 50x4,6mm	m	18,27000	84,48	1 543,45

18 * 1,015 :

18,27

18,27000

42	871211141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 63 x	m	424,00000	119,79	50 790,96
43	28613503	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm	m	430,36000	128,04	55 103,29

424 * 1,015 :

430,36

430,36000

44	879161111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN	kus	6,00000	492,03	2 952,18
45	879221111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN	kus	8,00000	1 811,70	14 493,60
46	723100127	Přečno PE / DN	kus	14,00000	1 285,90	18 002,60
47	723100128	EL. TVAROVKY d32d63	kus	56,00000	418,00	23 408,00
48	72310014343	Signalizační vodič + páska	m	600,00000	32,56	19 536,00
49	72310014348	Napojení přípojky vody včetně odbočné tvarovky se šoupětem DN40a litinovým naklonkem	kus	1,00000	12 507,00	12 507,00
50	72310014349	VS - vodovodní šachta dle standardu VAK + vystrojení + MONTÁŽ	kus	1,00000	38 390,00	38 390,00
51	72310014350	Dopojení Voda pro technologii UV DN50 s vvp + MONTÁŽ	kus	6,00000	2 179,10	13 074,60
52	72310014351	El. čerpadlo do vrtu Q=4,0m3/h H=120m +EL regulace včetně připojovací sady +	kus	2,00000	39 160,00	78 320,00
53	723100143511	EN SV 80l + tlakový ventil + 6xUV DN50 + 2xZK50+ 3stupňová filtrace DN50 + UV lampy + MONTÁŽ	kus	1,00000	98 230,00	98 230,00
54	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	4 237,41600	1,10	4 661,16

Díl 001 Ostatní

243 430,00

55	0011	Stavební výpomoc	hod	158,00000	605,00	95 590,00
56	0012	Nepředvídané práce	hod	48,00000	605,00	29 040,00
57	0019	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	kpl	1,00000	105 600,00	105 600,00
58	0020	Vytýčení sítí	kpl	1,00000	13 200,00	13 200,00

Celkem

5 330 823,99

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b.3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl VZT		VZT				149 458,52
1	01	EL. ODTAHOVÝ VENTILÁTOR ZE ZPĚTNOU KLAPKOU DN100	kus	1,00000	939,46	939,46
2	02356	EL. ODTAHOVÝ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ DN125	kus	5,00000	1 139,05	5 695,25
3	02357	EL. ODTAHOVÝ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ DN150 Napětí 230V, výkon 80W, min. průtok 550m3/h	kus	1,00000	3 409,84	3 409,84
4	02222	Protidešťová žaluzie NEREZ DN110	kus	1,00000	1 647,36	1 647,36
5	022221	Přívod vzduchu větrací mřížka ve dveřích 550x250mm + montáž	kus	1,00000	1 493,80	1 493,80
6	02225	ventilační hlavice nad střechu DN125 + montáž	kus	5,00000	849,59	4 247,95
7	02226	ventilační hlavice nad střechu DN150 + montáž	kus	1,00000	953,04	953,04
8	02223	TALÍROVÝ VENTIL ODVODNÍ DN100 + připojovací flexi potrubí DN100 dl. 0,5m + MONTÁŽ	kus	16,00000	254,10	4 065,60
9	00355	Splitová chladicí jednotka v provedení vnitřní (nástěnná) a vnější jednotka+konzolyna střechu (Ch3, 5/Top4,0), včetně chladiva a rozvodů s kouřovou izolací 40mm + MONTÁŽ	kus	1,00000	37 085,40	37 085,40
10	00354	Splitová chladicí jednotka v provedení vnitřní (nástěnná) a vnější jednotka+konzolyna střechu (Ch2, 5/Top3,2), včetně chladiva a rozvodů s kouřovou izolací 40mm + MONTÁŽ	kus	1,00000	36 132,80	36 132,80
11	03	Montáž el. ventilátoru	soub	7,00000	1 076,79	7 537,53
12	05	Montáž protidešťové žaluzie/hlavice	soub	7,00000	451,44	3 160,08
13	721174005	Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 100	m	7,00000	547,91	3 835,37
14	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125	m	40,00000	725,56	29 022,40
15	721174027	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 160	m	9,00000	1 136,96	10 232,64
Díl O01		Ostatní				43 307,00
16	0011	Stavební výpomoc (vysekání prostupů a drážek)	hod	20,00000	473,00	9 460,00
17	0012	Nepředvídané práce	hod	14,00000	572,00	8 008,00
18	0013	Konstrukce pro uchycení rozvodů (objímky, vrutšroub + pomocný konstrukční materiál)	kpl	1,00000	25 839,00	25 839,00

Celkem	192 765,52
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b.4	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		1 Strukturovaná kabeláž				257 150,11
1	Pol__0001	Datová dvojzásuvka 2x RJ-45, CAT6a dodávka, včetně potřebné krabice, clonka proti prachu	ks	9,00000	443,78	3 994,02
2	Pol__0002	Datová dvojzásuvka IP44 dodávka	ks	5,00000	1 046,02	5 230,10
3	Pol__0003	Datová dvojzásuvka, montáž včetně zakončení	ks	14,00000	339,90	4 758,60
4	Pol__0004	Měření kabelu (portu zásuvky)	ks	28,00000	134,97	3 779,16
5	Pol__0005	Kabel CAT6a	m	1 700,00000	15,41	26 197,00
6	Pol__0006	Kabel CAT6a montáž	m	1 700,00000	20,39	34 663,00
7	Pol__0007	Patch panel pro kabeláž cat6A 24 portů	ks	2,00000	5 929,91	11 859,82
8	Pol__0008	RACK 42U 800x800/42U	ks	1,00000	18 357,58	18 357,58
9	Pol__0009	Police do racku 2U přední úchyt	ks	2,00000	874,02	1 748,04
10	Pol__0010	Vyvazovací panel 1U, 5x plastový háček	ks	2,00000	331,06	662,12
11	Pol__0011	vyvazovací oko pro kabeláž	ks	10,00000	128,48	1 284,80
12	Pol__0012	Kabel síťový 230V k počítači 3m 90stupňů	ks	2,00000	596,38	1 192,76
13	Pol__0013	Napájecí panel 1U do 19" racku, 8x230V, 2m kabel, vypínač	ks	1,00000	797,30	797,30
14	Pol__0014	Rack montážní sada šroub M6, matka, podložka	ks	10,00000	50,09	500,90
15	Pol__0015	Switch 24 portů PoE 1000BaseT, management PoE+ porty	ks	1,00000	17 839,80	17 839,80
16	Pol__0016	Licence pro switch	ks	2,00000	1 895,85	3 791,70
17	Pol__0017	UPS zdroj 1500VA 2U RM 230V	ks	1,00000	22 984,45	22 984,45
18	Pol__0018	WIFI AP frekvence 2.4 + 5 GHz (WiFi standardy: 802.11ac, 802.11ax, 802.11n, 802.11a, 802.11b/g). Celková agregovaná rychlost min 1,5 Gbps, Rozhraní: 2xRJ45, PoE	ks	2,00000	15 727,80	31 455,60
19	Pol__0019	Patch kabel cat. 6A, 2m	ks	20,00000	131,71	2 634,20
20	Pol__0020	Patch kabel cat. 6A, 3m	ks	10,00000	161,89	1 618,90
21	Pol__0021	Kabelový žlab instalační podhledu, 150x50mm, dodávka+montáž	m	60,00000	489,10	29 346,00
22	Pol__0022	Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	42,00000	109,16	4 584,72
23	Pol__0023	Trubka instalační pod omítkou na povrch 23-36mm	ks	140,00000	75,03	10 504,20
24	Pol__0024	Vodič v trubkovodu AY 2,5 protahovací	ks	140,00000	25,96	3 634,40
25	Pol__0025	Dodat a nainstalovat požární ucpávky v místě prostupu do sousedního PÚ	ks	2,00000	4 019,40	8 038,80
26	Pol__0026	Pomocný materiál, nevyčísitelné práce	ks	1,00000	5 692,14	5 692,14
Díl 2		2 CCTV kamerový systém vnitřní				115 806,84
27	Pol__0027	CCTV kamera, design ball, 5MP, MZVF 2.7-13.5mm, WDR 120dB, IR přísvit, H.265, IP67, PoE	ks	7,00000	5 715,73	40 010,11
28	Pol__0028	CCTV kamera montáž	ks	7,00000	815,76	5 710,32
29	Pol__0029	Kamerová zkouška před definitivní montáží	hod	7,00000	679,80	4 758,60
30	Pol__0030	NVR až pro 16 IP kamer až 12MP, HDMI, H.245/265, včetně 16TB disků	ks	1,00000	20 484,16	20 484,16
31	Pol__0031	Switch 24 portů PoE 1000BaseT, management PoE+ porty	ks	1,00000	17 839,80	17 839,80
32	Pol__0032	UPS zdroj 1500VA 2U RM 230V	ks	1,00000	22 984,45	22 984,45
33	Pol__0033	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1,00000	4 019,40	4 019,40
34	Pol__0034	Kabeláž a trubkování zahrnuje první		0,00000	0,00	0,00
Díl 3		3 Elektrická zabezpečovací signalizace EZS				112 880,34
35	Pol__0035	Hlásič sběrnicový – detektor pohybu + tříštění skla	ks	15,00000	1 264,98	18 974,70
36	Pol__0036	Montáž hlásiče	ks	15,00000	318,14	4 772,10

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b.4	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	Pol__0037	Klávesnice pro systém EZS grafická	ks	2,00000	3 991,68	7 983,36
38	Pol__0038	Montáž drátové klávesnice	ks	2,00000	407,88	815,76
39	Pol__0039	UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU (programování)	ks	17,00000	254,93	4 333,81
40	Pol__0040	Ústředna IP kompletní, včetně skříně a	kpl	1,00000	10 896,69	10 896,69
41	Pol__0041	Montáž systému (ústředny)	kpl	1,00000	3 399,00	3 399,00
42	Pol__0042	Oživení komunikace se smartphonem, včetně potřebné licence, zaškolení obsluhy (bez dodávky smartphonu)	hod	8,00000	849,75	6 798,00
43	Pol__0043	Montáž bus kabelu do trubky	m	310,00000	24,48	7 588,80
44	Pol__0044	Bus kabel pro EZS	m	310,00000	20,59	6 382,90
45	Pol__0045	Svorkovnice systémová pro BUS	ks	17,00000	263,34	4 476,78
46	Pol__0046	Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	45,00000	109,16	4 912,20
47	Pol__0047	Trubka instalační pod omítkou na povrch 23-36mm	ks	220,00000	75,03	16 506,60
48	Pol__0048	Vodič v trubkovodu AY 2,5 protahovací	ks	220,00000	25,96	5 711,20
49	Pol__0049	Instalace, zapojení, oživení	hod	8,00000	849,75	6 798,00
50	Pol__0050	Pomocný a spotřební materiál, nevčísitelné práce	ks	1,00000	2 530,44	2 530,44
Díl_4 4 Turnikety, branka, platební automat						594 584,10
51	Pol__0051	Motorický turniket tripod, průchod v obou směrech, elektronicky řízený, materiál ocel, 20-30 osob za minutu	ks	1,00000	180 840,00	180 840,00
52	Pol__0052	Montáž turniketu (pevné zábradlí dodá stavba)	hod	16,00000	849,75	13 596,00
53	Pol__0053	Branka pro sníženou mobilitu dodávka	ks	1,00000	73 260,00	73 260,00
54	Pol__0054	Branka (invalidi, cyklisté) montáž	hod	16,00000	849,75	13 596,00
55	Pol__0055	Platební automat pro otevírání turniketu nebo branky pro vstup. Umožňuje bezkontaktní platby, mobilní (NFC) platby nebo otevření EURO klíčem. Typ platebního terminálu závisí na doběřadě mezi	ks	1,00000	190 608,00	190 608,00
56	Pol__0056	Montáž platebního automatu	hod	8,00000	1 019,70	8 157,60
57	Pol__0057	Rozšířená provozní podpora - fakturuje se na 1 rok dopředu. Zahrnuje přístup na portál a zobrazení stavu zařízení (chyby, celková částka trezoru, otevírací doba, cena za vstup, otevírací uzamčení)	měsíc	12,00000	1 980,00	23 760,00
58	Pol__0058	Základní provozní podpora - fakturuje se na 1 rok dopředu. Zahrnuje přístup na portál a zobrazení stavu zařízení (chyby, celková částka trezoru, otevírací doba, cena za vstup, otevírací uzamčení)	měsíc	12,00000	3 300,00	39 600,00
59	Pol__0059	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1,00000	51 166,50	51 166,50
60	Pol__0060	Kabeláž a trubkování zahrnuje první		0,00000	0,00	0,00
Díl_5 5 Signalizace z WC pro postižené						37 086,97
61	Pol__0061	SET - Distress alarm WC komplet pro jedno WC, například dvě volací tlačítka ve WC, jedno signalizační svítidlo nade dveře, vstup do pokladny	ks	2,00000	8 331,44	16 662,88
62	Pol__0062	SET - montáž kompletu	ks	2,00000	5 438,40	10 876,80
63	Pol__0063	Krabice instalační pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	12,00000	109,16	1 309,92
64	Pol__0064	Trubka instalační pod omítkou na povrch 23-36mm	ks	45,00000	75,03	3 376,35
65	Pol__0065	Vodič v trubkovodu AY 2,5 protahovací	ks	45,00000	25,96	1 168,20
66	Pol__0066	JYTY7x1	ks	45,00000	29,32	1 319,40
67	Pol__0067	INSTALACE KABELU JYTY	ks	45,00000	24,48	1 101,60

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b.4	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
68	Pol__0068	Pomocný a spotřební materiál, nevyčíslitelné práce	ks	1,00000	1 271,82	1 271,82
Díl_6		6 Venkovní rozvody ke kamerám, venkovní kamery				1 554 810,95
69	Pol__0069	Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00
70	Pol__0070	Hloubení kabelové rýhy 35 cm šir. 60cm hlub. zem.tř.4	m	320,00000	225,50	72 160,00
71	Pol__0071	Zf.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,krycí folie 30cm	m	320,00000	59,40	19 008,00
72	Pol__0072	Ruční zához kabelové rýhy 35 cm šir., 60cm hlub. zem.tř.4	m	320,00000	344,30	110 176,00
73	Pol__0073	Hutnění zeminy, vrstva zeminy do 20 cm	m3	32,00000	484,00	15 488,00
74	Pol__0074	Doprava písku na stavbu	m3	32,00000	220,00	7 040,00
75	Pol__0075	Práce v budově – prostup do budovy	hod	10,00000	506,00	5 060,00
76	Pol__0076	HDPE 40 dodávka	m	640,00000	113,50	72 640,00
77	Pol__0077	HDPE 40 montáž dovýkopu	m	140,00000	113,50	15 890,00
78	Pol__0078	Skříň pro zakončení HDPE v budově, D+M, do 4 HDPE včetně vysekání niky	ks	1,00000	8 619,60	8 619,60
79	Pol__0079	Panel 24 port optika, výsuvná vana pro vlákna	ks	1,00000	16 129,03	16 129,03
80	Pol__0080	Montáž vany do racku	ks	1,00000	3 738,90	3 738,90
81	Pol__0081	Pigtail optický SM, E2000/APC, 1m	ks	64,00000	323,40	20 697,60
82	Pol__0082	Montáž pigtailu	ks	64,00000	407,88	26 104,32
83	Pol__0083	Měření vlákna, jeden úsek, obě metody	ks	32,00000	236,94	7 582,08
84	Pol__0084	Nástěnný kříž pro rezervu s kulatým krytem	ks	1,00000	1 108,80	1 108,80
85	Pol__0085	Nástěnný kříž montáž	ks	1,00000	203,94	203,94
86	Pol__0086	Optický kabel 4vl. SM, D+M dodávka	m	660,00000	19,34	12 764,40
87	Pol__0087	Optický kabel 4vl. SM, D+M , montáž do HDPE	m	660,00000	28,56	18 849,60
88	Pol__0088	Skříň pro zakončení HDPE protahovací	ks	1,00000	4 620,00	4 620,00
89	Pol__0089	Montáž na povrch	ks	1,00000	815,76	815,76
90	Pol__0090	Switch s optickým páteřním připojením, průmyslové provedení, min 4 porty 1000BaseT RJ45 s PoE, Metel , řešení switche s průchozím optickým ethernetem LeaPine	ks	7,00000	88 535,70	619 749,90
91	Pol__0091	Box pro zdroj, pro zakončení 2x HDPE, D+M, IP65, pro zakončení optiky i pro switch včetně kazety pro optiku	ks	7,00000	2 387,88	16 715,16
92	Pol__0092	Napájecí zdroj, zálohovaný, do skříně viz výše 24V/110W	ks	7,00000	5 431,07	38 017,49
93	Pol__0093	Zřízení přívodu 230V	ks	7,00000	1 084,71	7 592,97
94	Pol__0094	Převodník optika -metalika 1G průmyslový metel pro budovu do racku	ks	2,00000	10 635,90	21 271,80
95	Pol__0095	Kabel CAT6a venkovní	m	42,00000	26,13	1 097,46
96	Pol__0096	Kabel CAT6a montáž ve stožáru (od switche ke kameře)	m	42,00000	20,39	856,38
97	Pol__0097	Kovová trubka do stožáru D+M	m	35,00000	1 246,74	43 635,90
98	Pol__0098	Oživení LAN komunikace,	hod	8,00000	849,75	6 798,00
99	Pol__0099	8MP Parking kamera pro sledování obsazenosti venkovních parkovacích míst	ks	7,00000	21 559,96	150 919,72
##	Pol__0100	LED panel pro zobrazení obsazenosti parkoviště. Ovládáno z kamer pomocí IP portu	ks	1,00000	109 831,79	109 831,79
##	Pol__0101	Montáž a oživení systému počítání obsazenosti zkušební provoz	hod	80,00000	1 019,70	81 576,00
##	Pol__0102	Pomocný materiál, nevyčíslitelné práce	ks	1,00000	16 402,35	16 402,35

Celkem

2 672 319,31

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b.4	Slaboproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b.5	Silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		Elektroměrový rozváděč - přívod				59 404,50
1	Pol__0001	přípojkovou skříň SS 100/NKE1P	ks	1,00000	14 034,53	14 034,53
2	Pol__0002	nožové pojistky PN000 100A gG	ks	3,00000	118,26	354,78
3	Pol__0003	elektroměrový rozváděč (ER 212/NKP 7P) DIE DISTROBUTORA	ks	1,00000	13 397,26	13 397,26
4	Pol__0004	jistič třífázový 50A LPN-50B-3	ks	1,00000	2 259,28	2 259,28
5	Pol__0005	jistič jednofázový 6A LPN-6B-1	ks	1,00000	269,52	269,52
6	Pol__0006	kabel CYKY-J 4x35	ks	5,00000	609,94	3 049,70
7	Pol__0007	kabel CYKY-J 4x35	ks	30,00000	609,94	18 298,20
8	Pol__0008	CYKY 3Cx1,5	ks	30,00000	45,44	1 363,20
9	Pol__0009	vodič CYA 16 ž/z	ks	6,00000	81,33	487,98
10	Pol__0010	chránička KF09090	ks	30,00000	101,56	3 046,80
11	Pol__0011	ocelový pásek pozink. FeZn 30 x 4	ks	25,00000	113,73	2 843,25
Díl 2		Hlavní rozváděč				203 080,40
12	Pol__0012	skříňový oceloplechový rozváděč - 576 mod. IP44 univers typ EP24TN2	ks	1,00000	26 998,04	26 998,04
13	Pol__0013	nosné lišty v 1800mm UN12A	ks	2,00000	831,26	1 662,52
14	Pol__0014	univers N-SD 600x500mm pro mod. Přístroje 8x12 mod. UD42B1	ks	6,00000	4 527,88	27 167,28
15	Pol__0015	páčkový vypínač MSN-125-3	ks	1,00000	2 416,92	2 416,92
16	Pol__0016	napěťová spoušť SV-LT-X400	ks	1,00000	821,30	821,30
17	Pol__0017	Svodič kombinovaný typ 1 a 2 FLP-B+C MAXI/3	ks	1,00000	11 049,35	11 049,35
18	Pol__0018	jistič třífázový 16A/B LTN-16B-3	ks	16,00000	779,05	12 464,80
19	Pol__0019	jistič jednofázový 4A LTN-4B-1	ks	2,00000	351,05	702,10
20	Pol__0020	jistič jednofázový 16A LTN-16B-1	ks	56,00000	211,65	11 852,40
21	Pol__0021	jistič jednofázový 10A LTN-10B-1	ks	3,00000	231,23	693,69
22	Pol__0022	proudový chránič s nadproudovou ochranou OI L-16B-1N-030AC	ks	7,00000	1 933,88	13 537,16
23	Pol__0023	proudový chránič s nadproudovou ochranou OI L-10B-1N-030AC	ks	15,00000	2 175,15	32 627,25
24	Pol__0024	proudový chránič 4-pólový OFI-40-4-030AC	ks	7,00000	1 849,51	12 946,57
25	Pol__0025	instalační relé RPI-16-001-X230-SE	ks	2,00000	960,31	1 920,62
26	Pol__0026	impulzní paměťové relé MIG-32-11-A230	ks	5,00000	1 509,77	7 548,85
27	Pol__0027	propojovací lišta trojfázová 12 modulů	ks	25,00000	198,12	4 953,00
28	Pol__0028	můstek propojovací - modrý N15	ks	12,00000	73,33	879,96
29	Pol__0029	vodič CYA 35 černý H07V-K 35	m	12,00000	156,37	1 876,44
30	Pol__0030	vodič CYA 25 černý H07V-K 25	m	21,00000	121,67	2 555,07
31	Pol__0031	vodič CY 10 černý	m	20,00000	57,51	1 150,20
32	Pol__0032	vodič CY 6 černý	m	20,00000	41,77	835,40
33	Pol__0033	vodič CY 4 černý	m	15,00000	34,85	522,75
34	Pol__0034	vodič CY 10 modrý	m	30,00000	57,51	1 725,30
35	Pol__0035	další materiál na zapojení rozváděče - vodiče...	m	1,00000	17 266,74	17 266,74
36	Pol__0036	montážní materiál, ozačení rozváděče...	m	1,00000	6 906,69	6 906,69
Díl 3		Elektroinstalace				2 782 410,76
37	Pol__0037	zásuvka 230V jednonásobná-kolík-clonky s rámečkem	ks	185,00000	337,63	62 461,55
38	Pol__0038	zásuvka 230V jednonásobná-clonky s víčkem rámečkem	ks	4,00000	355,07	1 420,28
39	Pol__0039	elektroinstalační krabice přístrojová pod omítku KPR68	ks	189,00000	108,69	20 542,41
40	Pol__0040	zásuvka 230V rozváděčová	ks	1,00000	234,03	234,03
41	Pol__0041	krabice pod omítku s víčkem a svorkovnicí 230V	ks	1,00000	196,10	196,10
42	Pol__0042	krabice pod omítku s víčkem a svorkovnicí 400V	ks	6,00000	237,58	1 425,48
43	Pol__0043	vypínač jednofázový č.1	ks	35,00000	308,84	10 809,40

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b.5	Silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	Pol__0044	vypínač - sériový přepínač č.5	ks	4,00000	356,50	1 426,00
45	Pol__0045	vypínač - střídavý přepínač č.6	ks	26,00000	315,74	8 209,24
46	Pol__0046	vypínač - křížový přepínač č.7	ks	8,00000	366,58	2 932,64
47	Pol__0047	ovladač zapínací - č.1/0	ks	10,00000	320,83	3 208,30
48	Pol__0048	ovladač zapínací dvojité - č.1/0+1/0	ks	6,00000	359,32	2 155,92
49	Pol__0049	stmívač pro krátkocestné ovládání pod omítku	ks	19,00000	2 298,70	43 675,30
50	Pol__0050	žaluziový spínač	ks	8,00000	404,50	3 236,00
51	Pol__0051	elektroinstalační krabice přístrojová pod omítku KPR68	ks	120,00000	131,42	15 770,40
52	Pol__0052	Svítilidlo A1 specifikace svítidel viz. kniha svítidel	ks	2,00000	14 654,65	29 309,30
53	Pol__0053	Svítilidlo A2 specifikace svítidel viz. kniha svítidel	ks	6,00000	11 986,60	71 919,60
54	Pol__0054	Svítilidlo A2d specifikace svítidel viz. kniha svítidel	ks	6,00000	12 331,70	73 990,20
55	Pol__0055	Svítilidlo B specifikace svítidel viz. kniha svítidel	ks	1,00000	15 861,16	15 861,16
56	Pol__0056	Svítilidlo C1 specifikace svítidel viz. kniha svítidel	ks	8,00000	4 433,48	35 467,84
57	Pol__0057	Svítilidlo C2 specifikace svítidel viz. kniha svítidel	ks	6,00000	4 888,53	29 331,18
58	Pol__0058	Svítilidlo D1 specifikace svítidel viz. kniha svítidel	ks	14,00000	1 027,18	14 380,52
59	Pol__0059	Svítilidlo D2 specifikace svítidel viz. kniha svítidel	ks	4,00000	1 153,64	4 614,56
60	Pol__0060	Svítilidlo E specifikace svítidel viz. kniha svítidel	ks	23,00000	3 076,02	70 748,46
61	Pol__0061	Svítilidlo F specifikace svítidel viz. kniha svítidel	ks	3,00000	6 619,47	19 858,41
62	Pol__0062	Svítilidlo K specifikace svítidel viz. kniha svítidel	ks	11,00000	4 844,51	53 289,61
63	Pol__0063	Svítilidlo U specifikace svítidel viz. kniha svítidel	ks	11,00000	7 198,21	79 180,31
64	Pol__0064	Svítilidlo N1 specifikace svítidel viz. kniha svítidel	ks	4,00000	7 096,25	28 385,00
65	Pol__0065	Svítilidlo NP1 specifikace svítidel viz. kniha svítidel	ks	6,00000	4 484,93	26 909,58
66	Pol__0066	Svítilidlo V1 specifikace svítidel viz. kniha svítidel	ks	4,00000	17 918,25	71 673,00
67	Pol__0067	Svítilidlo V2 specifikace svítidel viz. kniha svítidel	ks	6,00000	24 866,45	149 198,70
68	Pol__0068	Svítilidlo V3a specifikace svítidel viz. kniha svítidel	ks	10,00000	9 572,89	95 728,90
69	Pol__0069	Svítilidlo V3b specifikace svítidel viz. kniha svítidel	ks	13,00000	11 163,69	145 127,97
70	Pol__0070	Svítilidlo V4 specifikace svítidel viz. kniha svítidel	ks	9,00000	12 524,95	112 724,55
71	Pol__0071	Svítilidlo V5 specifikace svítidel viz. kniha svítidel	ks	33,00000	5 773,42	190 522,86
72	Pol__0072	Svítilidlo V6 specifikace svítidel viz. kniha svítidel	ks	30,00000	12 390,31	371 709,30
73	Pol__0073	Svítilidlo V7 specifikace svítidel viz. kniha svítidel	ks	1,00000	14 032,85	14 032,85
74	Pol__0074	Svítilidlo V8 specifikace svítidel viz. kniha svítidel vč ocel. sloupu 4,0m výložníku a patky	ks	4,00000	32 833,77	131 335,08
75	Pol__0075	Svítilidlo V9 specifikace svítidel viz. kniha svítidel	ks	4,00000	7 193,68	28 774,72
76	Pol__0076	spínač automatický se snímačem pohybu IP54	ks	2,00000	414,84	829,68
77	Pol__0077	požární tlačítko GW42201	ks	1,00000	1 050,28	1 050,28
78	Pol__0078	kabel CYKY-J 5x4	m	25,00000	106,66	2 666,50

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b.5	Silnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
79	Pol_0079	kabel CYKY-J 5x2,5	m	350,00000	75,52	26 432,00
80	Pol_0080	kabel CYKY-J 3x2,5	m	4 500,00000	55,12	248 040,00
81	Pol_0081	kabel CYKY-J 3x1,5	m	5 500,00000	44,66	245 630,00
82	Pol_0082	kabel CYKY-J 5x1,5	m	600,00000	55,02	33 012,00
83	Pol_0083	kabel CYKY-J 7x1,5	m	1 000,00000	71,90	71 900,00
84	Pol_0084	kabel CYKY 3Ax1,5	m	200,00000	44,57	8 914,00
85	Pol_0085	PRAFlaDur-J 3x2,5	m	10,00000	76,20	762,00
86	Pol_0086	PRAFlaDur-J 3x1,5	m	450,00000	62,45	28 102,50
87	Pol_0087	PRAFlaDur-O 3x1,5	m	40,00000	62,45	2 498,00
88	Pol_0088	kovová kabelová příchytka HILTI - funkcí integrita při požáru	ks	10,00000	33,86	338,60
89	Pol_0089	elektroinstalační krabice	ks	50,00000	109,38	5 469,00
90	Pol_0090	elektroinstalační krabice samozhášivá	ks	25,00000	109,38	2 734,50
91	Pol_0091	ekipotenciální svorkovnice EPS2	ks	2,00000	558,89	1 117,78
92	Pol_0092	krabice KO125E	ks	2,00000	327,53	655,06
93	Pol_0093	CY 6 ž/z	m	20,00000	41,77	835,40
94	Pol_0094	CY 4 ž/z	m	500,00000	34,85	17 425,00
95	Pol_0095	montážní a doplňkový instalační materiál	ks	1,00000	42 221,75	42 221,75
Díl 4 Hromosvod						531 998,67
96	Pol_0096	ocelový pásek pozink. FeZn 30 x 4	m	400,00000	113,73	45 492,00
97	Pol_0097	ocelový drát pozinkovaný FeZn D10	m	60,00000	93,59	5 615,40
98	Pol_0098	svorka páska- páska SR 2b	ks	30,00000	92,14	2 764,20
99	Pol_0099	svorka páska- drát SR 3a	ks	40,00000	93,49	3 739,60
##	Pol_0100	drát AlMgSi AlMgSi D8	ks	480,00000	74,98	35 990,40
##	Pol_0101	svorka spojovací SS	ks	180,00000	76,89	13 840,20
##	Pol_0102	svorka křížová SK	ks	10,00000	93,94	939,40
##	Pol_0103	svorka univerzální SU	ks	10,00000	76,44	764,40
##	Pol_0104	svorka zkušební SZ	ks	13,00000	114,03	1 482,39
##	Pol_0105	vodič CUI 3,5m	m	10,00000	6 795,70	67 957,00
##	Pol_0106	vodič HVI long pr. 20	m	22,00000	1 170,08	25 741,76
##	Pol_0107	sestava DEHNiso-Combi DEHN 105 440	ks	2,00000	11 321,19	22 642,38
##	Pol_0108	jímací tyč DEHN 101 000	ks	1,00000	281,90	281,90
##	Pol_0109	podpurná trubka GFK/Al 3200mm DEHN 105 300	ks	1,00000	8 113,13	8 113,13
##	Pol_0110	třmen na trubku DEHN 106 353	ks	2,00000	714,99	1 429,98
##	Pol_0111	distanční držák pro podpurné trubky 690mm DEHN 106 328	ks	3,00000	1 514,33	4 542,99
##	Pol_0112	jímací tyč DEHN 101 000	ks	1,00000	281,90	281,90
##	Pol_0113	podpurná trubka GFK/Al 3200mm DEHN 105 300	ks	1,00000	8 113,13	8 113,13
##	Pol_0114	třiramenný stojan pro DEHNiso-Combi DEHN 105 200	ks	1,00000	9 840,64	9 840,64
##	Pol_0115	distanční držák pro podpurné trubky 690mm DEHN 106 328	ks	3,00000	1 514,33	4 542,99
##	Pol_0116	betonový podstavce 17kg DEHN 102 010	ks	6,00000	555,46	3 332,76
##	Pol_0117	podložky DEHN 102 050	ks	3,00000	200,32	600,96
##	Pol_0118	distanční držák s PA svorkou DEHN 105	ks	1,00000	1 170,06	1 170,06
##	Pol_0119	podpěra vedení s vnitřním závitem DEHNsnap typ 204 004	ks	60,00000	67,68	4 060,80
##	Pol_0120	podpěry vedení pro CUI DEHN 275 220	ks	50,00000	125,03	6 251,50
##	Pol_0121	podpěry vedení pro HVI long DEHN 275	ks	20,00000	240,43	4 808,60
##	Pol_0122	připojovací prvek pro vodič HVI long pr. 20 DEHN 819 199	ks	2,00000	1 118,08	2 236,16
##	Pol_0123	betonového podstavce s podložkou PB19	ks	300,00000	395,40	118 620,00
##	Pol_0124	izolační tyč pro vodič 430mm ITVc 43	ks	40,00000	242,85	9 714,00
##	Pol_0125	izolační tyč pro vodič 680mm ITVc 68	ks	130,00000	280,54	36 470,20

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b.5	Sílnoproudé rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	Pol__0126	izolační tyč pro vodič 930mm ITVc 93	ks	90,00000	319,12	28 720,80
##	Pol__0127	podpěra vedení na ploché střechy PV21 d	ks	50,00000	58,64	2 932,00
##	Pol__0128	izolační tyč 1000mm IT	ks	15,00000	319,12	4 786,80
##	Pol__0129	distanční propojka	ks	15,00000	148,34	2 225,10
##	Pol__0130	zkušební svorka	ks	12,00000	114,03	1 368,36
##	Pol__0131	krabice pro zkušební svorku	ks	2,00000	523,39	1 046,78
##	Pol__0132	štítek pro označení svodu	ks	12,00000	23,98	287,76
##	Pol__0133	další pomocný materiál instalace hromosvodu	ks	1,00000	39 250,24	39 250,24
Díl 5 Ostatní náklady						138 864,00
##	Pol__0134	montáž a elektroinstalační práce	kpl	1,00000	16 500,00	16 500,00
##	Pol__0135	doplňující práce	kpl	1,00000	40 788,00	40 788,00
##	Pol__0136	revizní technik a spolupráce s revizním technikem	kpl	1,00000	47 586,00	47 586,00
##	Pol__0137	dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	33 990,00	33 990,00

Celkem	3 715 758,33
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.b.6	FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl M21		Elektromontáže				717 858,92
1	21 PC 001	D+M Střídač 20kW	kpl	1,00000	78 663,22	78 663,22
2	21 PC 002	D+M Panely FVE 20kW	kpl	1,00000	134 099,35	134 099,35
3	21 PC 003	D+M Montáž FVE 20kW	kpl	1,00000	77 042,35	77 042,35
4	21 PC 004	D+M Elektroinstalace FVE	kpl	1,00000	75 077,20	75 077,20
5	21 PC 005	D+M Konstrukce pro FVE panely 20kW	kpl	1,00000	104 121,60	104 121,60
6	21 PC 006	D+M Bateriové úložiště pro FVE	kpl	1,00000	210 078,00	210 078,00
7	21 PC 007	D+M Ostatní náklady na FVE	kpl	1,00000	38 777,20	38 777,20

Celkem	717 858,92
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.c	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1 Zemní práce						51 638,40
1	133210012R0	Hloubení šachet zemním vrtákem v hornině 3 - 4 průměr 200 mm, hloubka 1000 mm - ponecháno pro přibnutí k podhrab deskám	kus	72,00000	352,00	25 344,00
		sloupky : 47		47,00000		
		vzpěry : 25		25,00000		
2	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 ponezáno pro zpětný obsyp/zásyp	m3	2,16000	2 090,00	4 514,40
		patky Z/16 : 0,5*(0,4*0,4)*27		2,16000		
3	182201101R0	Svahování násypů, úprava terénu vč.naložení, přemístění do 100 m a uložení stávající zeminy	m2	165,00000	132,00	21 780,00
		úprava násypu terénu u podhrab desek : 1 0*165 0		165,00000		
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						40 797,70
4	271313511R0	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	5,26590	3 300,00	17 377,47
		OZ/1 : 0,15*0,6*(4,05*2+23,0)		2,80000		
		OZ/2 : 0,15*0,6*(27,41)		2,47000		
5	275313611R0	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	2,16000	10 842,70	23 420,23
		patky Z/16 : 0,5*(0,4*0,4)*27		2,16000		
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						777 351,80
6	318110011RT	Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků deska 245x30x5cm, držák na sloupek 6x6/4cm v.30cm vč.dodávky materiálů	soubor	67,00000	1 603,80	107 454,60
7	318216115RT	Oplocení gabiony š.500 mm, oko 100x50 mm včetně dodávky lomového kamene	m2	130,72500	4 622,20	604 237,10
		OZ/1 : 2,0*(4,05*2+23,0)		62,20000		
		OZ/2 : 2,5*(27,41)		68,53000		
8	338171111R0	Osazení vzpěr plot.oc.do 2 m do kotevních prvků	kus	25,00000	313,50	7 837,50
9	338171122R0	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet C 25/30	kus	47,00000	467,50	21 972,50
10	55342346R	Vzpěra plotová komaxit 2000 x 38 x 1,5 mm	kus	25,00000	445,50	11 137,50
11	5534622128R	Sloupek plotový 48/2250 mm, pozinkováno + poplastováno	kus	47,00000	525,80	24 712,60
Díl 99 Staveništní přesun hmot						25 139,07
12	998151111R0	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	184,30402	136,40	25 139,07
Díl 767 Konstrukce zámečnické						359 491,77
13	767911120R0	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m.napínací drát	m	115,48500	187,00	21 595,70
		(6,0+7,8+35,4+15,355+25,055+25,875)		115,48500		
14	767920230R0	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00
15	900100002RB	Oplocení - plot pole z ocel,pásovin v.1,5 m, sloupky. Žár zink	kg	2 350,00000	107,80	253 330,00
		Začátek provozního součtu				
		Z/16 : (15,3+23,2+10,9+3,2-3,0)		49,60000		
		Konec provozního součtu				
		2350,0		2		
16	31327523R	Pletivo 4-hranné 55/2,5 Zn+PVC, h = 1600 mm. zapletený horní a spodní napínací drát	m	127,03350	170,50	21 659,21
		Začátek provozního součtu				
		(6,0+7,8+35,4+15,355+25,055+25,875)		115,48500		
		Konec provozního součtu				
		115,485*1,1		127,03350		
17	31478152R	Drát napínací PVC, průměr drátu 2,4 mm	m	127,03350	8,80	1 117,89

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.c	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	31479012R	Strojek napínací - PVC	kus	8,00000	16,50	132,00
19	55342655Q	Branka dvoukř, oplášť plech tahokov tl.2,00 mm, sloupky 2x žár zink, kotvení	kg	140,00000	302,50	42 350,00
				Z/17 : 140,0	140,00000	
20	998767102R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	7,45277	1 705,00	12 706,97

Celkem					1 254 418,74
---------------	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.e	Rekonstrukce vodárny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní				46 620,98
1	611473112R0	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková 2,0*2,0+Pi*2,0^2	m2	16,56640	550,00	9 111,52
				16,57000		
2	612473182R0	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková 4,0*(2*Pi*2,0) 3,8*(2,0*4)	m2	80,66550	465,00	37 509,46
				50,27000		
				30,40000		
Díl 62		Úpravy povrchů vnější				142 112,40
3	622422221R0	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 20 % 4,2*(2*Pi*4,4)/4*3 5,1*(2,9+2,8*2)+0,8*2,9	m2	132,75490	566,08	75 149,89
				87,08000		
				45,67000		
4	622471317RU	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota nátěrová	m2	132,75490	360,00	47 791,76
5	622904112R0	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 fasády : bet deska podlahy : Pi*2,0^2+2,0*2,0 bet deska střechy : Pi*5,0^2 bet stupně 7x + podesta : 1,4*(0,15+0,3)*7+1,5*1,1+2*0,3*1,835	m2	235,02210	81,57	19 170,75
				132,75000		
				16,57000		
				78,54000		
				7,16000		
Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce				72 853,11
6	632478122R0	Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 5 bet deska podlahy : Pi*2,0^2+2,0*2,0 bet deska střechy : Pi*5,0^2 bet stupně 7x + podesta : 1,4*(0,15+0,3)*7+1,5*1,1+2*0,3*1,835	m2	102,26720	712,38	72 853,11
				16,57000		
				78,54000		
				7,16000		
Díl 94		Lešení a stavební výtahy				23 926,34
7	941941031RT	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení	m2	132,75490	93,00	12 346,21
8	941941191RT	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení pronajaté	m2	132,75490	30,00	3 982,65
9	941941831RT	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení	m2	132,75490	45,00	5 973,97
10	941955003R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m bet deska podlahy : Pi*2,0^2+2,0*2,0	m2	16,56640	98,00	1 623,51
				16,57000		
Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				1 822,30
11	952901111R0	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	16,56640	110,00	1 822,30
Díl 96		Bourání konstrukcí				32 294,80
12	712300832RT	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé z ploch jednotlivě do 10 - 20 m2 bet deska střechy : Pi*5,0^2	m2	78,53980	80,00	6 283,18
				78,54000		
13	762341811R0	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých bet deska střechy : Pi*5,0^2 4,5*4,5	m2	98,78980	45,00	4 445,54
				78,54000		
				20,25000		
14	762342812R0	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	98,78980	25,00	2 469,75
15	764311821R0	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° 4,5*4,5	m2	20,25000	96,00	1 944,00
				20,25000		
16	968071125R0	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	1,00000	60,00	60,00
17	976071111R0	Vybourání kovových zábradlí a madel 2*(1,835+0,925)	m	5,52000	254,53	1 405,01
				5,52000		
18	978011191R0	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	16,56640	152,72	2 530,02

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.e	Rekonstrukce vodárny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	978013191R0	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	80,66550	120,32	9 705,67
20	978015231R0	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 20 %	m2	132,75490	26,00	3 451,63
Díl 99 Staveništní přesun hmot						22 532,31
21	999281105R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	7,51077	3 000,00	22 532,31
Díl 712 Živičné krytiny						98 684,31
22	712311101RZ	Povlaková krytina střeš do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávek ALP	m2	78,53980	59,65	4 684,90
23	712341559RZ	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávek asfaltového násu	m2	78,53980	351,07	27 572,97
24	712372121RS	Krytina střeš do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na ocel tl. izolace do 160 mm, folie TPO tl.1,5 mm	m2	78,53980	668,69	52 518,78
bet deska střešy S2 : Pi*5,0^2				78,54000		
25	712378003R0	Atiková okapnice RŠ 250 mm	m	31,41590	313,12	9 836,95
bet deska střešy S2 : 2*Pi*5,0				31,42000		
26	712391171RZ	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávek textilie	m2	78,53980	41,47	3 257,05
27	998712201R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	739,68780	1,10	813,66
Díl 713 Izolace tepelné						28 735,47
28	713141125R0	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo	m2	78,53980	99,00	7 775,44
bet deska střešy S2 : Pi*5,0^2				78,54000		
29	998713201R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	335,23654	1,10	368,76
30	28375972	Deska - klín spádový EPS 150 S	m3	8,08960	2 545,40	20 591,27
78,5398*0,1*1,03				8,09000		
Díl 762 Konstrukce tesařské						114 191,82
31	762 PC 001	D+M Oprava střešní kce dle skutečného průzkumu vč. dodávek řeziva a impregnace	soubor	1,00000	33 000,00	33 000,00
32	762341023U0	Bednění střeš OSB 15 P+D	m2	80,53980	463,96	37 367,25
bet deska střešy S2 : Pi*5,0^2				78,54000		
markýza S3 : 2,0*1,0				2,00000		
33	762341210RT	Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávek řeziva, prkna tl. 22 mm	m2	20,25000	198,00	4 009,50
střeš S1 : 4,5*4,5				20,25000		
34	762341320R0	M.bedn.střeš oblouk.z aglomer.desek šroubováním	m2	20,25000	286,00	5 791,50
střeš S1 : 4,5*4,5				20,25000		
35	762342203RT	Montáž laťování střeš, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávek řeziva, latě 3/5 cm	m2	20,25000	1 064,03	21 546,61
36	762395000R0	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy	m3	1,50000	1 518,00	2 277,00
37	765799231R0	Montáž kontralaťování při vzdálenosti latí do 1 m	m2	20,25000	54,45	1 102,61
střeš S1 : 4,5*4,5				20,25000		
38	765799310RK	Montáž fólie na krokve přibitím podstřešní difúzní fólie Jutafol D 140 speciál	m2	20,25000	88,44	1 790,91
střeš S1 : 4,5*4,5				20,25000		
39	998762202R0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	496,77009	0,88	437,16
40	60725099.S	Deska dřevovláknitá tl.15mm diduzně otevřená	m2	21,26250	323,07	6 869,28
střeš S1 : 20,25*1,05				21,26000		
Díl 764 Konstrukce klempířské						62 450,42
41	764211441RT	Krytina hladká z Ti Zn, svítky š. 670 mm, do 30° plocha do 25 m2	m2	22,25000	2 501,40	55 656,15

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 01	Stavební část
R:	D.1.1.e	Rekonstrukce vodárny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		S1 : 4,5*4,5		20,25000		
		S3 : 2,0*1,0		2,00000		
42	764223420R0	Oplechování okapů Ti Zn, rš 250 mm	m	18,00000	355,30	6 395,40
		S1 : 4,0*4		16,00000		
		S3 : 2,0		2,00000		
43	998764201R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	362,60500	1,10	398,87
Díl 767 Konstrukce zámečnické						88 457,16
44	767 PC 001	D+M Ocel. zábradlí z pásoviny 40x10mm žárově Zn vč. kotevních prvků	m	5,52000	4 158,00	22 952,16
		2*(1,835+0,925)		5,52000		
45	767 PC 002	D+M Ocel. poklop 700x700mm vč rámu žárově Zn vč kotevních prvků	ks	1,00000	9 680,00	9 680,00
46	767 PC 003	D+M Repase stávajících oken vč rámu 600x900mm	ks	4,00000	4 400,00	17 600,00
47	767 PC 004	D+M Ocelové dveřní křídlo 850x1900mm vč povrchové úpravy a repase stáv. ocel. zárubně	ks	1,00000	38 225,00	38 225,00
Díl 783 Nátěry						4 148,80
48	783 PC 001	Hydrofobizační nátěr omítky u soklu v=500mm	m2	10,14050	203,50	2 063,59
		0,5*(2*Pi*2,5/4*3)		5,89000		
		0,5*(2,9+2,8*2)		4,25000		
49	783224900R0	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	7,78500	267,85	2 085,21
		mříže oken : 0,7*1,2*4		3,36000		
		stáv zárubeň ocel. dveří : 0,75*1,9		1,43000		
		stáv zábradlí a žebřík : 2,0		2,00000		
		žebřík : 1,0		1,00000		
Díl 784 Malby						12 374,64
50	784191101R0	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	97,23140	31,57	3 069,60
51	784195312R0	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	97,23140	95,70	9 305,04
		16,5664+80,665		97,23000		
Díl D96 Přesuny sutí a vybouraných						14 197,64
52	979011111R0	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,98015	300,00	2 694,05
53	979081111R0	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,98015	242,00	2 173,20
54	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	350,22569	1,00	350,23
55	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,98015	500,00	4 490,08
56	979999998R0	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	8,98015	500,00	4 490,08
Celkem						765 402,50

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.1	Koupací část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1 Zemní práce						777 495,82
1	115101201R0	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min 40 dní 10 h denně : 40,0*10,0	h	400,00000	95,70	38 280,00
2	131201112R0	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ dno bazénu pod bour bet ploch : 1,0*(290,0)	m3	290,00000	385,00	111 650,00
3	131201119R0	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	90,00000	88,00	7 920,00
4	161101102R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 Začátek provozního součtu dno bazénu pod bour bet ploch : 1,0*(290,0) Konec provozního součtu do 1000 mm 16% : 290,0*0,16	m3	46,40000	27,50	1 276,00
5	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m NA MEZIDEPONII : dno bazénu pod bour bet ploch : 1,0*(290,0) Z MEZIDEPONIE : HTÚ, násypy v blízkém okolí bazénu - orientační výpočet!!! : 1,4*(56,4*34,0) molo : 3,5*(29,6+52,51)	m3	3 262,02500	71,50	233 234,79
6	167101102R0	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 Z MEZIDEPONIE : HTÚ, násypy v blízkém okolí bazénu - orientační výpočet!!! : 1,4*(56,4*34,0) molo : 3,5*(29,6+52,51)	m3	2 972,02500	33,00	98 076,83
7	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m (PŘEBYTEK PONECHÁN NA TERÉNNÍ ÚPRAVY!!!) dno bazénu pod bour bet ploch : 1,0*(290,0)	m3	290,00000	88,00	25 520,00
8	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním po 200 mm HTÚ, násypy v blízkém okolí bazénu - orientační výpočet!!! : 1,4*(56,4*34,0) molo : 3,5*(29,6+52,51)	m3	2 972,02500	88,00	261 538,20
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						3 194 452,08
9	271313511R0	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý OS2/OS3 : 0,1*(9,25*15,45) OS1 : 2,2*0,1*(41,17+15,0) OS2 : 0 OS3 : 0 OS4 : 1,7*0,1*(29,51) 2,75*0,1*(11,66) OS5 : 1,7*0,1*(13,47+17,36+3,9) 1,7*0,1*(4,5+10,26+12,12) OS6 : 0 OS7 : 2,6*0,1*(4,9) OS8 : 2,6*0,1*(7,5) OS9 : 1,7*0,1*(8,8+7,5) OS10 : 1,3*0,1*(5,8+9,5*2)	m3	54,56455	3 755,60	204 922,62
10	274272110RT	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 150 mm výplň tvárnic betonem C 25/30	m2	86,45000	1 154,26	99 785,78

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.1	Koupací část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		přizdívka -2,140/-3,890 : 1,75*(9,25*2+15,45*2)		86,45000		
11	274272130RT	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 250 mm, výplň tvárnic betonem C 25/30	m2	446,22150	1 674,63	747 255,91
		OS1 : 1,5*(41,55+13,4)		82,42000		
		OS2 : 1,5*(8,85*2+12,35)		45,08000		
		OS3 : 3,5*(1,9*2+8,85)		44,27000		
		OS4 : 1,4*(11,45)		16,03000		
		OS5 : 1,75*(14,57+15,4+4,2)		59,80000		
		1,75*(12,45+5,0+7,85)		44,27000		
		OS6 : 3,0*(11,45+1,9)		40,05000		
		OS7 : 2,25*(5,22*2)		23,49000		
		OS8 : 1,75*(2,4*2+6,7*2)		31,85000		
		OS9 : 1,12*(10,0)		11,20000		
		1,7*(6,9)		11,73000		
		OS10 : 1,52*(9,75*2+4,2)		36,02000		
12	274272150RT	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 400 mm, výplň tvárnic betonem C 25/30	m2	202,82500	2 568,62	520 980,35
		OS1 : 1,5*(12,8+41,55)		81,53000		
		OS2 : 2,0*(8,45*2+12,85)		59,50000		
		1,5*(11,45)		17,18000		
		OS4 : 1,5*(29,75)		44,63000		
13	274321411R0	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	121,02865	4 376,57	529 690,36
		OS1 : 2,0*0,3*(41,17+15,0)		33,70000		
		OS2 : 0				
		OS3 : 0				
		OS4 : 1,5*0,3*(29,51)		13,28000		
		2,55*0,25*(11,66)		7,43000		
		OS5 : 1,5*0,3*(13,47+17,36+3,9)		15,63000		
		1,5*0,3*(4,5+10,26+12,12)		12,10000		
		OS6 : 0				
		OS7 : 2,4*0,25*(4,9)		2,94000		
		OS8 : 2,4*0,25*(7,5)		4,50000		
		OS9 : 1,5*0,3*(8,8+7,5)		7,34000		
		OS10 : 1,1*0,3*(5,8+9,5*2)		8,18000		
		schodiště baz : 1,2*0,4*(4,75)*2		4,56000		
		schodiště skluz : 0,93*0,4*(4,2)		1,56000		
		0,8*0,35*(4,2)		1,18000		
		obetonování vpustí : 0,4*(1,4*3,8)*2		4,26000		
		0,4*(3,55*0,9)*2		2,56000		
		bazénový zvedák : 0,7*(0,9*1,0)		0,63000		
		skluzavka : 0,4*(0,7*1,0)*2		0,56000		
		odraz prkno : 0,7*(1,0*0,9)		0,63000		
14	274351215R0	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	161,74400	415,97	67 280,65
		Začátek provozního součtu				
		OS1 : 0,3*(41,17+15,0)		16,85000		
		OS2 : 0				
		OS3 : 0				
		OS4 : 0,3*(29,51)		8,85000		
		0,25*(11,66)		2,92000		
		OS5 : 0,3*(13,47+17,36+3,9)		10,42000		
		0,3*(4,5+10,26+12,12)		8,06000		

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.1	Koupací část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

OS6 : 0
 OS7 : 0,25*(4,9) 1,23000
 OS8 : 0,25*(7,5) 1,88000
 OS9 : 0,3*(8,8+7,5) 4,89000
 OS10 : 0,3*(5,8+9,5*2) 7,44000

schodiště baz : 0,4*(4,75)*2 3,80000
 schodiště skluz : 0,4*(4,2) 1,68000
 0,35*(4,2) 1,47000
 Konec provozního součtu
 69,482*2 138,96000

obetonování vpustí : 0,4*(1,4*2+3,8*2)*2 8,32000
 0,4*(3,55*2+0,9*2)*2 7,12000
 bazénový zvedák : 0,7*(0,9*2+1,0) 1,96000
 skluzavka : 0,4*(0,7*2+1,0*2)*2 2,72000
 odraz prkno : 0,7*(1,0*2+0,9*2) 2,66000

15	274351216R0	Bednění stěn základových pasů -	m2	161,74400	81,47	13 177,28
16	274361821R0	Výztuž základových pasů/stěn z betonářské oceli B500B (10.505)	t	21,97960	40 000,00	879 184,00

W1 : 0,1407 0,14000
 W4 : 0,118 0,12000
 W2 : 0,7397 0,74000
 W8 : 0,7861 0,79000
 W3 : 0,6028 0,60000
 W9 : 0,2955 0,30000
 W5 : 1,6230 1,62000
 W6 : 1,5799 1,58000
 W7 ????: 0

OS1 : 6,2752 6,28000
 OS4 : 2,0978 2,10000
 OS5 : 4,8642 4,86000
 OS9 : 1,0551 1,06000
 OS10 : 1,5641 1,56000
 rohy : 0,2375 0,24000

17	318261123RT	Stříška ze zákrytových desek, šířky 300 mm zákrytová deska hladká, ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20	m	24,00000	385,00	9 240,00
----	-------------	--	---	----------	--------	----------

hrana dopadiště : (9,65*2+4,7) 24,00000

18	2.1	Prostupy základovými kcemí,zřízení zapravení,izolace,kotvení,doplňky,detaily a ZKOUŠKY HUTNĚNÍ	kpl	1,00000	21 450,00	21 450,00
----	-----	--	-----	---------	-----------	-----------

19	2.2	Příplatek za zkosení hrany ztraceného bednění u horní hrany bazénu (17,86*2+12,42*2+50,22*2+27,22*2) (9,5*2+4,2)	m	238,64000	275,00	65 626,00
----	-----	--	---	-----------	--------	-----------

215,44000
 23,20000

20	212312111R0	Obetonování vpustí, žlabů, skimmerů atd skimmer : 0,5*(0,8*0,5)*8 přelivový žlab : 0,3*(0,5*27,4) sací koše : 2,0	m3	7,71000	4 650,99	35 859,13
----	-------------	---	----	---------	----------	-----------

Díl 4	Vodorovné konstrukce	147 146,87
--------------	-----------------------------	-------------------

21	417321414R0	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 vč příplatku zkosených hran rozhraní plavecké a neplavecké části : 0.4*0.1*(29.96)	m3	2,47577	4 803,07	11 891,30
----	-------------	---	----	---------	----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.1	Koupací část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odpočinkový lem : 0.15*0.09*(12.1*2+50.22+20.2)		1,28000		
22	417351115R0	Bednění ztužujících pásů (průvlaků) a věnců - zřízení	m2	23,02360	776,96	17 888,42
		rozhraní plavecké a neplavecké části : 0.1*(29.96)*2		5,99000		
		odpočinkový lem : 0.09*(12.1*2+50.22+20.2)*2		17,03000		
23	417351116R0	Bednění ztužujících pásů (průvlaků) a věnců - odstranění	m2	23,02360	152,72	3 516,16
24	417361821R0	Výztuž ztužujících pásů (průvlaků) a věnců z oceli 10505	t	0,14855	40 000,00	5 942,00
		Začátek provozního součtu				
		rozhraní plavecké a neplavecké části : 0.4*0.1*(29.96)		1,20000		
		Konec provozního součtu				
		cca 60,0kg/m3 : 1,1984*60,0/1000		0,07000		
		Začátek provozního součtu				
		odpočinkový lem : 0.15*0.09*(12.1*2+50.22+20.2)		1,28000		
		Konec provozního součtu				
		cca 60,0kg/m3 : 1,2773*60,0/1000		0,08000		
25	430321414R0	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	4,90725	5 354,03	26 273,56
		podkladní desky schodiště baz : 0.15*4.5*(4.75)		3,21000		
		podkladní desky schodiště skluz : 0.15*2.7*(4.2)		1,70000		
26	430361821R0	Výztuž schodišťových konstrukcí přímočarých B500B z oceli (10 505)	t	0,44165	40 000,00	17 666,00
		Začátek provozního součtu				
		podkladní desky schodiště baz : 0.15*4.5*(4.75)		3,21000		
		podkladní desky schodiště skluz : 0.15*2.7*(4.2)		1,70000		
		Konec provozního součtu				
		cca 90,0kg/m3 : 4,90725*90,0/1000		0,44000		
27	434311116R0	Stupně dusané na terén, na desku, z neplavecká část : 5,0*8	m	73,60000	355,48	26 163,33
		skluzavka : 4,2*8		33,60000		
28	434351141R0	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	51,05000	620,25	31 663,76
		neplavecká část : 5,0*8*0,8		32,00000		
		čelo : 0,5*(4,5)		2,25000		
		skluzavka : 4,2*8*0,5		16,80000		
29	434351142R0	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	51,05000	120,32	6 142,34
Díl 5 Komunikace						1 978 776,22
30	215901101R0	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	1 688,90015	9,35	15 791,22
		bazén : (55,07*29,645)		1		
		skluzavka : (11,5*4,9)		56,35000		
31	564811111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 8-16 mm	m2	82,11000	70,40	5 780,54
		skladba S7 : molo : (29,6+52,51)		82,11000		
32	564831111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 4-8 mm	m2	149,13750	148,50	22 146,92
		OS2/OS3 : (9,25*15,45-2,7*12,45)		109,30000		
		spád deska : (3,2*12,45)		39,84000		
33	564851111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 8-16 mm	m2	1 640,83240	211,20	346 543,80

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.1	Koupací část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

skladba S1 :

sprcha : $(2,42*1,21)*2+(1,21*1,21)$ 7,32000

skluz : $(1,6*4,9)+(0,3*11,25)$ 11,21000

baz : $2,425*(55,07*2+27,22*2)$ 399,11000

skladba S3 :

plavecká část : $(41,47*12,4)$ 514,23000

skladba S4 :

neplavecká část : $(29,96*14,97)$ 448,50000

$(17,86*12,42)$ 221,82000

$(9,2*4,2)$ 38,64000

34	564851111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 16-32 mm	m2	82,11000	205,70	16 890,03
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------

skladba S7 :

molo : $(29,6+52,51)$ 82,11000

35	568111111R0	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	82,11000	17,60	1 445,14
----	-------------	---	----	----------	-------	----------

skladba S7 :

molo : $(29,6+52,51)$ 82,11000

36	596291111R0	Řezání zámkové dlažby do tl. 60 mm	m	150,00000	121,00	18 150,00
----	-------------	------------------------------------	---	-----------	--------	-----------

37	596811111R0	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. tl.40 mm fr.4-8 mm	m2	1 126,60440	418,00	470 920,64
----	-------------	---	----	-------------	--------	------------

skladba S1 :

sprcha : $(2,42*1,21)*2+(1,21*1,21)$ 7,32000

skluz : $(1,6*4,9)+(0,3*11,25)$ 11,21000

baz : $2,425*(55,07*2+27,22*2)$ 399,11000

skladba S4 :

neplavecká část : $(29,96*14,97)$ 448,50000

$(17,86*12,42)$ 221,82000

$(9,2*4,2)$ 38,64000

38	596831111R0	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lepidla	m2	40,82080	539,00	22 002,41
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------

bazénový lem : $0,31*(50,22*2+27,22*2)$ 48,01000

$-0,31*(27,4)$ -8,49000

$0,31*(4,2)$ 1,30000

39	916531111RT	Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	178,20000	401,50	71 547,30
----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------

skladba S1 :

sprcha : $(2,42+1,21*2)*2+(1,21*3)$ 13,31000

skluz : $(4,9+1,6+0,2)$ 6,70000

baz : $(32,07*2+55,07*2)-(2,42*2+11,25)$ 158,19000

40	918101111R0	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,56400	3 575,00	12 741,30
----	-------------	---	----	---------	----------	-----------

Začátek provozního součtu

skladba S1 :

sprcha : $(2,42+1,21*2)*2+(1,21*3)$ 13,31000

skluz : $(4,9+1,6+0,2)$ 6,70000

baz : $(32,07*2+55,07*2)-(2,42*2+11,25)$ 158,19000

Konec provozního součtu

$178,2*0,1*0,2$ 3,56000

41	592461831R	Lem bazénový betonový š.310x600x50 mm - vymývaný jemný štěrk	kus	231,00000	181,50	41 926,50
----	------------	--	-----	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.1	Koupací část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		bazénový lem : (50,22*2+27,22*2-27.4+4.2)/0.6*1.05		230,44000		
		Konec provozního součtu				
		231		231,00000		
42	592468021R	Dlažba betonová 500 x 500 x 50 mm	kus	4 958,00000	187,00	927 146,00
		vymývaná jemný štěr				
		Začátek provozního součtu				
		skladba S1 :				
		4ks/m2 : 417,642*4*1,1		1		
		Konec provozního součtu				
		1838		1		
		Začátek provozního součtu				
		skladba S4 :				
		708,9624*4*1,1		3		
		Konec provozního součtu				
		3120		3		
43	69366198R	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	98,53200	58,30	5 744,42
		Začátek provozního součtu				
		skladba S7 :				
		molo : (29,6+52,51)		82,11000		
		Konec provozního součtu				
		82,11*1,2		98,53000		
Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce				781 644,17
44	631312711R0	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	46,43558	5 786,66	268 706,91
		skladba S2 :				
		OS2/OS3 : 0,07*(9,25*15,45-2,7*12,45)		7,65000		
		spád deska : 0,07*(3,2*12,45)		2,79000		
		skladba S3 :				
		plavecká část : 0,07*(41,47*12,4)		36,00000		
45	631315621R0	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	37,95562	5 127,73	194 626,17
		OS2/OS3 : 0,25*(9,25*15,45-2,7*12,45)		27,32000		
		spád deska : 0,2*(3,2*12,45)		7,97000		
		podkladní desky schodiště baz :		1,78000		
		0.15*2.5*(4.75)				
		podkladní desky schodiště skluz :		0,88000		
		0.15*1.4*(4.2)				
46	631361821R0	Výztuž mazanin z betonářské oceli B500B (10 505)	t	6,09870	40 000,00	243 948,00
		viz SKŘ : 6,0987		6,10000		
47	631571010R0	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy SE	m3	61,15952	80,00	4 892,76
		ZHUTNĚNÍM bez dodávky				
		Začátek provozního součtu				
		skladba S3 :				
		plavecká část : (41,47*12,4)		514,23000		
		skladba S4 :				
		neplavecká část : (29,96*14,97)		448,50000		
		(17,86*12,42)		221,82000		
		(9,2*4,2)		38,64000		
		Konec provozního součtu				
		1223,1904*0,05		61,16000		

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.1	Koupací část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
48	632451011R0	Vyrovnávací potěr ze směsi , v pásu, tl.20 mm vč.pomocného bednění	m2	62,79000	251,97	15 821,20

Začátek provozního součtu

OS1 : (41,55+13,4)	54,95000
OS2 : (8,85*2+12,35)	30,05000
OS3 : (1,9*2+8,85)	12,65000
OS4 : (11,45)	11,45000
OS5 : (14,57+15,4+4,2)	34,17000
(12,45+5,0+7,85)	25,30000
OS6 : (11,45+1,9)	13,35000
OS7 : (5,22*2)	10,44000
OS8 : (2,4*2+6,7*2)	18,20000
OS9 : (10,0)	10,00000
(6,9)	6,90000
OS10 : (9,75*2+4,2)	23,70000

Konec provozního součtu

ukončení horní části stěny ze ZB : 62,79000
251 16*0,25

49	58153257R	Písek 0,0 - 4,0 mm (vhodný pro vyrovnání)	t	124,76542	430,00	53 649,13
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

skladba S3 :	
plavecká část : (41,47*12,4)	514,23000
skladba S4 :	
neplavecká část : (29,96*14,97)	448,50000
(17,86*12,42)	221,82000
(9,2*4,2)	38,64000

Konec provozního součtu

cca 1,7t/m3 20% ztratiné pro náběhové klíny, nerovnosti : 1223,1904*0,05*1,7*1,2 124,77000

Díl 94	Lešení a stavební výtahy	25 043,69
---------------	---------------------------------	------------------

50	941955002R0	Lešení lehké pomocné pro veškeré stavební práce vč.profesí unitř objektu, výška podlahy do 1,9 m	m2	362,95200	69,00	25 043,69
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------

Začátek provozního součtu

skladba S2/S3 :	
plavecká část : (50,22*2+12,1*2)	124,64000
skladba S4 :	
neplavecká část : (17,86*2+12,42*2)	60,56000
(29,96*2+14,97*2)	89,86000
(9,5*2+4,2*2)	27,40000

Konec provozního součtu

302,46*1,2 362,95000

Díl 95	Dokončovací konstrukce na	120 131,14
---------------	----------------------------------	-------------------

	pozemních stavbách	
--	---------------------------	--

51	952903112R0	Vyčištění objektů do 3,5 m, čistíren, nádrží a pod.	m2	1 334,79040	90,00	120 131,14
----	-------------	---	----	-------------	-------	------------

skladba S2 :

prohloubená plav část : (3,0*12,4+6,0*12,4) 111,60000

skladba S3 :

plavecká část : (41,47*12,4) 514,23000

skladba S4 :

neplavecká část : (29,96*14,97) 448,50000

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.1	Koupací část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(17,86*12,42)		221,82000		
		(9,2*4,2)		38,64000		

Díl 96 Bourání konstrukcí 264 025,77

52	962052211R0	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	58,71218	1 800,00	105 681,92
		korpus stáv baz : 0,48*1,86*(16,095)		14,37000		
		0,48*1,1*(12,33+21,135)		17,67000		
		0,4*1,1*(11,105+10,615+2,36)		10,60000		
		0,495*1,9*(17,095)		16,08000		

53	963042819R0	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	34,54500	1 600,00	55 272,00
		4,935*7		34,55000		

54	965042241RT	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	52,20000	715,00	37 323,00
		dno bazénu : 0,18*(290,0)		52,20000		

55	970251200R0	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	107,78500	610,00	65 748,85
		(40,55*2+21,89*2-17,095)		107,78000		

Díl 99 Staveništní přesun hmot 455 637,09

56	998011001R0	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2 278,18547	200,00	455 637,09
----	-------------	---	---	-------------	--------	------------

Díl 711 Izolace proti vodě 2 999 945,29

57	622481211RT	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	484,59100	281,23	136 281,53
----	-------------	--	----	-----------	--------	------------

skladba S5/S6 :
brouzdaliště : 0,75*(17,86*2+12,42*2) 45,42000

neplavecká část : 1,65*(14,97*2) 49,40000
1,45*(29,96) 43,44000

plavecká část+prohl : 1,0*(29,96) 29,96000
2,65*(12,1+50,22+20,0) 218,15000
3,6*(12,1) 43,56000
((8,45+5,85)*1,2/2)*2 17,16000

dopadiště : 1,5*(4,2*2) 12,60000
((9,5+7,1)*1,5/2)*2 24,90000

58	622901112R0	Ubroušení výstupků stěn ztraceného bednění	m2	484,59100	24,16	11 707,72
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------

skladba S5/S6 :
brouzdaliště : 0,75*(17,86*2+12,42*2) 45,42000

neplavecká část : 1,65*(14,97*2) 49,40000
1,45*(29,96) 43,44000

plavecká část+prohl : 1,0*(29,96) 29,96000
2,65*(12,1+50,22+20,0) 218,15000
3,6*(12,1) 43,56000
((8,45+5,85)*1,2/2)*2 17,16000

dopadiště : 1,5*(4,2*2) 12,60000
((9,5+7,1)*1,5/2)*2 24,90000

59	711111001RZ	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	111,60000	57,20	6 383,52
----	-------------	--	----	-----------	-------	----------

skladba S2 :

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.1	Koupací část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

60	711112001RZ	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku ALP	m2	86,45000	57,20	4 944,94
----	-------------	---	----	----------	-------	----------

skladba S6 :

prohloubená plav část :

1,75*(9,25*2+15,45*2)

86,45000

61	711122131RT	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem asfaltovým, za horka nátěr ve specifikaci	m2	1 341,49300	57,20	76 733,40
----	-------------	--	----	-------------	-------	-----------

Začátek provozního součtu

tl.250 mm :

OS1 : 1,5*(41,55+13,4)

82,42000

OS2 : 1,5*(8,85*2+12,35)

45,08000

OS3 : 3,5*(1,9*4+8,85)

57,58000

OS4 : 1,4*(11,45)

16,03000

OS5 : 1,75*(14,57+15,4+4,2)

59,80000

1,75*(12,45+5,0+7,85)

44,27000

OS6 : 3,0*(11,45+1,9)

40,05000

OS7 : 2,25*(5,22*2)

23,49000

OS8 : 1,75*(2,4*4+6,7*2)

40,25000

OS9 : 1,12*(10,0)

11,20000

1,7*(6,9)

11,73000

OS10 : 1,52*(9,75*2+4,2)

36,02000

tl.400 mm :

OS1 : 1,5*(12,8+41,55)

81,53000

OS2 : 2,0*(8,45*2+12,85)

59,50000

1,5*(11,45)

17,18000

OS4 : 1,5*(29,75)

44,63000

Konec provozního součtu

2x : 670,7465*2

1

62	711141559RT	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	111,60000	160,60	17 922,96
----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------

skladba S2 :

prohloubená plav část : (3,0*12,4+6,0*12,4)

111,60000

63	711142559RT	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	86,45000	206,80	17 877,86
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------

skladba S6 :

prohloubená plav část :

1,75*(9,25*2+15,45*2)

86,45000

64	711171559RO	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólií, volně fólie ve specifikaci	m2	1 255,52340	266,20	334 220,33
----	-------------	--	----	-------------	--------	------------

skladba S4 :

neplavecká část : (29,96*14,97)

448,50000

(17,86*12,42)

221,82000

dopadiště : (9,5*4,2)

39,90000

zatažení u zkosené/ukončující hrany :

53,86000

0,25*(17,86*2+12,42*2+50,22*2+27,22*2)

6,85000

0,25*(9,5*2+4,2*2)

6,85000

skladba S5/S6 :

brouzdaliště : 0,75*(17,86*2+12,42*2)

45,42000

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.1	Koupací část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

neplavecká část : 1,65*(14,97*2)
1,45*(29,96)

49,40000
43,44000

plavecká část+prohl : 1,0*(29,96)
2,65*(12,1+50,22+20,0)
3,6*(12,1)
((8,45+5,85)*1,2/2)*2

29,96000
218,15000
43,56000
17,16000

dopadiště : 1,5*(4,2*2)
((9,5+7,1)*1,5/2)*2

12,60000
24,90000

65	711171559RT	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné/svislou, fólií, volně fólie ve specifikaci	m2	1 885,69140	316,80	597 387,04
----	-------------	--	----	-------------	--------	------------

skladba S2 :
prohlub : (6,0*12,4)
(3,2*12,4)

74,40000
39,68000

skladba S3 :
plavecká část : (41,62*12,4)

516,09000

skladba S4 :
neplavecká část : (29,96*14,97)
(17,86*12,42)
dopadiště : (9,5*4,2)

448,50000
221,82000
39,90000

zatažení u zkosené/ukončující hrany :
0,25*(17,86*2+12,42*2+50,22*2+27,22*2)
0,25*(9,5*2+4,2*2)

53,86000
6,85000

skladba S5/S6 :
brouzdaliště : 0,75*(17,86*2+12,42*2)

45,42000

neplavecká část : 1,65*(14,97*2)
1,45*(29,96)

49,40000
43,44000

plavecká část+prohl : 1,0*(29,96)
2,65*(12,1+50,22+20,0)
3,6*(12,1)
((8,45+5,85)*1,2/2)*2

29,96000
218,15000
43,56000
17,16000

dopadiště : 1,5*(4,2*2)
((9,5+7,1)*1,5/2)*2

12,60000
24,90000

66	711191171RT	Izolace proti zem. vlhkosti, podk. textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2	1 401,10040	28,60	40 071,47
----	-------------	--	----	-------------	-------	-----------

skladba S2 :
prohlub : (6,0*12,4)
(3,2*12,4)

74,40000
39,68000

skladba S3 :
plavecká část : (41,62*12,4)

516,09000

skladba S4 :
neplavecká část : (29,96*14,97)
(17,86*12,42)

448,50000
221,82000

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.1	Koupací část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dopadiště : (9,5*4,2)		39,90000		
		zatažení u zkosené/ukončující hrany : 0,25*(17,86*2+12,42*2+50,22*2+27,22*2) 0,25*(9,5*2+4,2*2)		53,86000 6,85000		
67	711191175R0	Izolace proti vlhkosti, kotvení pásek š.50 zkosené/ukončující hrany : (17,86*2+12,42*2+50,22*2+27,22*2+29,96*2) (9,5*2+4,2*2)	m	302,76000 275,36000 27,40000	123,20	37 300,03
68	711191271RT	Izolace proti zem.vlhkosti,podklad.textilie,svislá materiál ve specifikaci skladba S5/S6 : brouzdaliště : 0,75*(17,86*2+12,42*2) neplavecká část : 1,65*(14,97*2) 1,45*(29,96) plavecká část+prohl : 1,0*(29,96) 2,65*(12,1+50,22+20,0) 3,6*(12,1) ((8,45+5,85)*1,2/2)*2 dopadiště : 1,5*(4,2*2) ((9,5+7,1)*1,5/2)*2	m2	484,59100 275,36000 23,20000	41,80	20 255,90
69	711776404R0	Zesílení rohů, hran, fólií svařenou, rš 300 mm schodiště : neplavecká část : 5,0*8 skluzavka : 4,2*8 zlom plavecká část : 12,2 zkosené/ukončující hrany : (17,86*2+12,42*2+50,22*2+27,22*2+29,96*2) (9,5*2+4,2)	m	384,36000 40,00000 33,60000 12,20000 275,36000 23,20000	159,50	61 305,42
70	711777588R0	Opracování prostupů trub termoplasty, D do 200 mm vč.dodávky materiálu skimmery, sací koše, kotvení, adt - odhad : 30	kus	30,00000	369,60	11 088,00
71	711 PC 001	D+M Pás protiskluzné 3D bazénové HI fólie nataven vč.dodávky materiálu odpočinkový lem : 0,4*(12,1*2+50,22+20,2)	m2	37,84800 37,85000	673,20	25 479,27
72	11161230R	Tvrdý průmyslový asfalt H 90/100, bal. B2/180 kg Začátek provozního součtu tl.250 mm : OS1 : 1,5*(41,55+13,4) OS2 : 1,5*(8,85*2+12,35) OS3 : 3,5*(1,9*4+8,85) OS4 : 1,4*(11,45) OS5 : 1,75*(14,57+15,4+4,2) 1,75*(12,45+5,0+7,85) OS6 : 3,0*(11,45+1,9) OS7 : 2,25*(5,22*2)	t	2,39457 82,42500 45,07500 57,57500 16,03000 59,79750 44,27500 40,05000 23,49000	53 812,00	128 856,60

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.1	Koupací část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

OS8 : 1,75*(2,4*4+6,7*2) 40,25000
 OS9 : 1,12*(10,0) 11,20000
 1,7*(6,9) 11,73000
 OS10 : 1,52*(9,75*2+4,2) 36,02400

tl.400 mm :
 OS1 : 1,5*(12,8+41,55) 81,52500
 OS2 : 2,0*(8,45*2+12,85) 59,50000
 1,5*(11,45) 17,17500
 OS4 : 1,5*(29,75) 44,62500

Konec provozního součtu

doporučená spotřeba 0,0017t/m2 : 2,39457

670,7465*2*0,0017*1,05

73	283220182R	Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 1,5 mm,	m2	1 506,62808	200,20	301 626,94
----	------------	--	----	-------------	--------	------------

Začátek provozního součtu

skladba S4 :
 neplavecká část : (29,96*14,97) 448,50000
 (17,86*12,42) 221,82000
 dopadiště : (9,5*4,2) 39,90000

zatažení u zkosené/ukončující hrany : 53,86000
 0,25*(17,86*2+12,42*2+50,22*2+27,22*2)
 0,25*(9,5*2+4,2*2) 6,85000

skladba S5/S6 :
 brouzdaliště : 0,75*(17,86*2+12,42*2) 45,42000

neplavecká část : 1,65*(14,97*2) 49,40000
 1,45*(29,96) 43,44000

plavecká část+prohl : 1,0*(29,96) 29,96000
 2,65*(12,1+50,22+20,0) 218,15000
 3,6*(12,1) 43,56000
 ((8,45+5,85)*1,2/2)*2 17,16000

dopadiště : 1,5*(4,2*2) 12,60000
 ((9,5+7,1)*1,5/2)*2 24,90000

Konec provozního součtu

1255,5234*1,2 1

74	283220198R	Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 2,0 mm zelená, bazénová	m2	2 401,19928	414,70	995 777,34
----	------------	---	----	-------------	--------	------------

Začátek provozního součtu

skladba S2 :
 prohlub : (6,0*12,4) 74,40000
 (3,2*12,4) 39,68000

skladba S3 :
 plavecká část : (41,62*12,4) 516,09000

skladba S4 :
 neplavecká část : (29,96*14,97) 448,50000
 (17,86*12,42) 221,82000
 dopadiště : (9,5*4,2) 39,90000

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.1	Koupací část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zatažení u zkosené/ukončující hrany :		53,86000		
		0,25*(17,86*2+12,42*2+50,22*2+27,22*2)				
		0,25*(9,5*2+4,2*2)		6,85000		
		skladba S5/S6 :				
		brouzdaliště : 0,75*(17,86*2+12,42*2)		45,42000		
		neplavecká část : 1,65*(14,97*2)		49,40000		
		1,45*(29,96)		43,44000		
		plavecká část+prohl : 1,0*(29,96)		29,96000		
		2,65*(12,1+50,22+20,0)		218,15000		
		3,6*(12,1)		43,56000		
		((8,45+5,85)*1,2/2)*2		17,16000		
		dopadiště : 1,5*(4,2*2)		12,60000		
		((9,5+7,1)*1,5/2)*2		24,90000		
		Konec provozního součtu				
		1885,6914*1,2		2		
		Začátek provozního součtu				
		zesílení rohů :				
		schodiště :				
		neplavecká část : 5,0*8		40,00000		
		skluzavka : 4,2*8		33,60000		
		zlom plavecká část : 12,2		12,20000		
		zkosené/ukončující hrany :		275,36000		
		(17,86*2+12,42*2+50,22*2+27,22*2+29,96*2)				
		(9,5*2+4,2)		23,20000		
		Konec provozního součtu				
		384,36*0,3*1,2		138,37000		
75	62852265R	Pás modifikovaný asfalt	m2	237,66000	171,60	40 782,46
		Začátek provozního součtu				
		skladba S2 :				
		prohloubená plav část :		111,60000		
		skladba S6 :				
		prohloubená plav část :		86,45000		
		1,75*(9,25*2+15,45*2)				
		Konec provozního součtu				
		198,05*1,2		237,66000		
76	69366199R	Geotextilie netkaná500 g/m2	m2	2 262,82968	39,60	89 608,06
		Začátek provozního součtu				
		skladba S2 :				
		prohlub : (6,0*12,4)		74,40000		
		(3,2*12,4)		39,68000		
		skladba S3 :				
		plavecká část : (41,62*12,4)		516,09000		
		skladba S4 :				
		neplavecká část : (29,96*14,97)		448,50000		
		(17,86*12,42)		221,82000		

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.1	Koupací část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

dopadiště : (9,5*4,2) 39,90000

zatažení u zkosené/ukončující hrany : 53,86000
 $0,25*(17,86*2+12,42*2+50,22*2+27,22*2)$
 $0,25*(9,5*2+4,2*2)$ 6,85000

skladba S5/S6 :
brouzdaliště : $0,75*(17,86*2+12,42*2)$ 45,42000

neplavecká část : $1,65*(14,97*2)$ 49,40000
 $1,45*(29,96)$ 43,44000

plavecká část+prohl : $1,0*(29,96)$ 29,96000
 $2,65*(12,1+50,22+20,0)$ 218,15000
 $3,6*(12,1)$ 43,56000
 $((8,45+5,85)*1,2/2)*2$ 17,16000

dopadiště : $1,5*(4,2*2)$ 12,60000
 $((9,5+7,1)*1,5/2)*2$ 24,90000

Konec provozního součtu

$1885,6914*1,2$

2

77 998711201R0 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 29 556,33600 1,50 44 334,50

Díl 762 Konstrukce tesařské 401 502.13

78	762 PC 002	D+M Dřevěné terasy nášlap massaranduba s nosnou kci - rošt 50/50 mm, bet.dlaždice 300/300/30 HI přířez vč.kotvení, impregnace, povrchové úpravy a	m2	82,11000	4 851,00	398 315,61
----	------------	---	----	----------	----------	------------

skladba S7 :

molo : (29,6+52,51)

82,11000

79 998762202R0 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 3 983,15600 0,80 3 186,52

Díl 767 Konstrukce zámečnické 20 930.55

80	767 PC 001	D+M Značení - vodorovné, svislé	soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00
81	767 PC 002	D+M Děrovaného montážního L profilu PÚ pozink min.30x30 mm tl.1.5 mm	m	4,80000	891,00	4 276,80

ukončení mola : 2,4*2

4,80000

82 998767201R0 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 207,76800 0,74 153,75

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných 165 878.57

83	979990107R0	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva skupina odpadu 170904	t	258,21696	330,00	85 211,60
84	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	258,21696	242,00	62 488,50
85	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 323,95267	1,10	2 556,35
86	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	258,21696	5,50	1 420,19
87	979082121R0	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 549,30178	2,75	4 260,58
88	979086112R0	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	258,21696	38,50	9 941,35

Celkem 11 332 609,39

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.1	Koupací část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.2	Biologická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		Zemní práce				399 221,52
1	115101201R0	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	0,00000	95,70	0,00
2	121101100R0	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	130,00000	165,00	21 450,00
		0,2*650,0		130,00000		
3	132201112R0	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3.STROJNĚ	m3	59,89750	495,00	29 649,26
		úroveň -0,100/-0,600 : 0,5*0,5*(6,9)		1,73000		
		0,5*0,5*(25,995+18,06+22,725)		16,70000		
		0,5*0,5*(25,99+15,38+8,675)		12,51000		
		0,5*0,5*(25,895+15,485+4,48)		11,46000		
		0,5*0,5*(4,12)		1,03000		
		úroveň -0,100/-0,850 : 0,5*0,75*(0,5*3)		0,56000		
		0,5*0,75*(0,5*2)		0,38000		
		úroveň -0,350/-0,850 :		6,61000		
		0,5*0,5*(5,55+6,175*2+4,2+4,35)				
		0,5*0,5*(15,52+4,265+14,9+0,5*2)		8,92000		
4	132201119R0	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm hor.3.STROJNĚ	m3	18,00000	88,00	1 584,00
5	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1 452,82960	71,50	103 877,32
		Z MEZIDEPONIE :				
		podsyyp průměrná vš.1,2 m :		1		
		1,2*11,6*(26,495+18,06+28,275)		013,79000		
		obsyyp průměrná vš.1,3 m :		439,04000		
		1,3*2,0*(11,6*2+26,495*2+18,06*2+28,275*2)				
6	167101101R0	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	1 452,82960	33,00	47 943,38
		Z MEZIDEPONIE :				
		podsyyp průměrná vš.1,2 m :		1		
		1,2*11,6*(26,495+18,06+28,275)		013,79000		
		obsyyp průměrná vš.1,3 m :		439,04000		
		1,3*2,0*(11,6*2+26,495*2+18,06*2+28,275*2)				
7	174101101R0	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním po 200 mm (použita stávající zemina)	m3	1 452,82960	88,00	127 849,00
		podsyyp průměrná vš.1,2 m :		1		
		1,2*11,6*(26,495+18,06+28,275)		013,79000		
		obsyyp průměrná vš.1,3 m :		439,04000		
		1,3*2,0*(11,6*2+26,495*2+18,06*2+28,275*2)				
8	182201101R0	Svahování násypů	m2	675,44000	99,00	66 868,56
		obsyyp průměrná vš.1,3 m :		675,44000		
		4,0*(11,6*2+26,495*2+18,06*2+28,275*2)				
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				2 825 979,79
9	215901101RT	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	501,03510	2 993,80	1 499 998,88
		skladba S6 : 6,6*(26,34+17,935+28,125)		477,84000		
		(15,565*2,26/2)		17,59000		
		(24,62*5,01/22)		5,61000		
10	273313711R0	Beton základových desek prostý C 25/30	m3	6,62707	4 342,70	28 779,38
		vstupní a výstupní filtrace :		2,74000		
		0,15*(4,735+3,97)*4,2/2				
		0,15*(4,0*6,475)		3,88000		
11	273351215R0	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1,35075	681,35	920,33

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.2	Biologická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vstupní a výstupní filtrace : 0,15*(4,27+4,735)		1,35000		
12	273351215R0	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1,35075	681,35	920,33
13	273361821R0	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,66271	40 000,00	26 508,40
		Začátek provozního součtu				
		vstupní a výstupní filtrace : 0,15*(4,735+3,97)*4,2/2 0,15*(4,0*6,475)		2,74000 3,88000		
		Konec provozního součtu				
		cca 100,0kg/m3 : 6,62707*100,0/1000		0,66000		
14	274272120RT	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 200 mm výplň tvárnic betonem C 25/30	m2	268,12750	1 416,45	379 789,20
		úroveň +0,900/-0,100 : 1,0*(6,9)		6,90000		
		1,0*(25,995+18,06+22,725)		66,78000		
		1,0*(25,99+15,38+8,675)		50,05000		
		1,0*(25,895+15,485+4,48)		45,86000		
		úroveň +0,650/-0,100 : 0,75*(4,12)		3,09000		
		úroveň +0,900/-0,100 : 1,0*(0,5*3)		1,50000		
		úroveň +0,650/-0,100 : 0,75*(0,5*2)		0,75000		
		úroveň +1,150/-0,350 : 1,5*(5,55+6,175*2+4,2+4,35) 1,5*(15,52+4,265+14,9+0,5*2)		39,67000 53,53000		
15	274313711R0	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	59,89750	4 167,60	249 628,82
		úroveň -0,100/-0,600 : 0,5*0,5*(6,9)		1,73000		
		0,5*0,5*(25,995+18,06+22,725)		16,70000		
		0,5*0,5*(25,99+15,38+8,675)		12,51000		
		0,5*0,5*(25,895+15,485+4,48)		11,46000		
		0,5*0,5*(4,12)		1,03000		
		úroveň -0,100/-0,850 : 0,5*0,75*(0,5*3)		0,56000		
		0,5*0,75*(0,5*2)		0,38000		
		úroveň -0,350/-0,850 : 0,5*0,5*(5,55+6,175*2+4,2+4,35) 0,5*0,5*(15,52+4,265+14,9+0,5*2)		6,61000 8,92000		
16	274351215R0	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	239,59000	415,97	99 662,25
		Začátek provozního součtu				
		úroveň -0,100/-0,600 : 0,5*(6,9)		3,45000		
		0,5*(25,995+18,06+22,725)		33,39000		
		0,5*(25,99+15,38+8,675)		25,02000		
		0,5*(25,895+15,485+4,48)		22,93000		
		0,5*(4,12)		2,06000		
		úroveň -0,100/-0,850 : 0,75*(0,5*3)		1,13000		
		0,75*(0,5*2)		0,75000		
		úroveň -0,350/-0,850 : 0,5*(5,55+6,175*2+4,2+4,35) 0,5*(15,52+4,265+14,9+0,5*2)		13,22000 17,84000		
		Konec provozního součtu				
		pasý v násypu : 119,795*2		239,59000		
17	274351216R0	Bednění stěn základových pasů -	m2	239,59000	81,47	19 519,40

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.2	Biologická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	274361821R0	Výztuž základových pasů/stěn z betonářské oceli B500B (10.505) viz SKR : 3,70672 8,31187 0,26353 0,23670	t	12,51882	40 000,00	500 752,80
19	2.1	Prostupy základovými kcmi,zřízení zapravení,izolace,kotvení,doplňky,detaily a ZKOLUŠKY HLITNĚNÍ	kpl	1,00000	19 500,00	19 500,00
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						264 697,79
20	564851111RT	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 8-16 mm chodník okolo biotopu : 0,4*(7,4+17,935+28,125+12,41+24,62+15,5 65+26 285) 0,8*(26,34)	m2	74,00800	205,70	15 223,45
21	596291111R0	Rezáni zámkové dlažby do tl. 60 mm přířez z dlažby na opěr zíd : (6,6+26,37+17,935+28,125+6,875+20,25+1 5 565+26 285)	m	148,00500	121,00	17 908,61
22	596811111R0	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. 4-8 mm tl.40 mm vč.výplně spár chodník okolo biotopu : 0,4*(7,4+17,935+28,125+12,41+24,62+15,5 65+26 285) 0,8*(26,34)	m2	74,00800	418,00	30 935,34
23	596831111R0	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lepidla přířez z dlažby na opěr zíd : 0,2*(6,6+26,37+17,935+28,125+6,875+20,2 5+15 565+26 285)	m2	29,60100	539,00	15 954,94
24	631571003R0	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující pod ŽB desky vstupní a výstupní filtrace : 0,15*(4.735+3.97)*4.2/2 0,15*(4,0*6,475)	m3	6,62707	913,00	6 050,51
25	631571010R0	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy SE ZHUTNĚNÍM bez dodávky Začátek provozního součtu skladba S6 : 6,6*(26,34+17,935+28,125) (15,565*2,26/2) (24,62*5,01/22) Konec provozního součtu 501,0351*0,05 Začátek provozního součtu vstupní a výstupní filtrace : (4.735+3.97)*4.2/2 (4,0*6,475) Konec provozního součtu -žb desky : -44,1805*0,05	m3	22,84273	88,00	2 010,16
26	632451011R0	Vyrovnávací potěr ze směsi , v pásu, tl.20 mm vč.pomocného bednění Začátek provozního součtu úroveň +0,900/-0,100 : (6,9) (25,995+18,06+22,725) (25,99+15,38+8,675) (25,895+15,485+4,48) úroveň +0,650/-0,100 : (4,12)	m2	47,66800	277,17	13 212,14

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.2	Biologická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

úroveň +0,900/-0,100 : (0,5*3) 1,50000
 úroveň +0,650/-0,100 : (0,5*2) 1,00000

úroveň +1,150/-0,350 : 26,45000
 (5,55+6,175*2+4,2+4,35)
 (15,52+4,265+14,9+0,5*2) 35,69000
 Konec provozního součtu
 ukončení horní strany ZB : 238,34*0,2 47,67000

27	63 PC 001	D+M Ocelové samofixační obruby tl.2 mm	m	160,28000	561,00	89 917,08
		chodník okolo biotopu :		160,28000		
		(7,4+26,74+17,935+28,525+12,41+25,02+15,565+26,685)				

28	58153257R	Písek 0,0 - 4,0 mm (vhodný pro vyrovnání)	t	42,71591	473,00	20 204,63
		skladba S6 :				
		cca 1,7t/m3 : 22,84273*1,7*1,1		42,72000		

29	592453331R	Dlaždice betonová 500 x 40 mm	m2	113,96990	467,50	53 280,93
		hladká standard šedá				
		Začátek provozního součtu				
		chodník okolo biotopu :		52,94000		
		0,4*(7,4+17,935+28,125+12,41+24,62+15,565+26,285)				
		0,8*(26,34)		21,07000		
		přířez z dlažby na opěr zíd :		29,60000		
		0,2*(6,6+26,37+17,935+28,125+6,875+20,25+15,565+26,285)				
		Konec provozního součtu				
		103,609*1,1		113,97000		

Díl 99		Staveništní přesun hmot				87 469,91
30	998011001R0	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	437,34956	200,00	87 469,91

Díl 711		Izolace proti vodě				801 628,89
31	622481211RT	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky- vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	342,14000	281,23	96 220,03

skladba S7 REZERVA v případě rovného podkladu se nebude provádět (ochrana HI) :
 vnitřní část biotopu : 94,05000
 1,0*(6,9+18,06+22,725+4,48+15,485+26,395)
 1,5*(5,55+11,61+4,2+16,02) 56,07000

1,0*(26,49+15,38+8,675+4,12)*2 109,33000
 1,5*(15,4+4,265+0,875+0,85+6,175)*2 82,69000

32	622901112R0	Ubroušení výstupků stěn ztraceného bednění	m2	342,14000	24,16	8 266,10
----	-------------	--	----	-----------	-------	----------

skladba S7 :
 vnitřní část biotopu : 94,05000
 1,0*(6,9+18,06+22,725+4,48+15,485+26,395)
 1,5*(5,55+11,61+4,2+16,02) 56,07000

1,0*(26,49+15,38+8,675+4,12)*2 109,33000
 1,5*(15,4+4,265+0,875+0,85+6,175)*2 82,69000

33	711122131RT	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem asfaltovým, za horka	m2	300,23000	57,20	17 173,16
		nátěr ve specifikaci				

Začátek provozního součtu
 skladba S7 :

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.2	Biologická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vnější část biotopu 2xnátěr :		94,05000		
		1,0*(6,9+18,06+22,725+4,48+15,485+26,395)				
		1,5*(5,55+11,61+4,2+16,02)		56,07000		
		Konec provozního součtu				
		doporučená spotřeba 0,0017t/m2 na 1xnátěr : 150,115*2		300,23000		
34	711171559RT	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné/svislou, fólií, volně fólie ve specifikaci	m2	843,17510	266,20	224 453,21
		skladba S6 : 6,6*(26,34+17,935+28,125)		477,84000		
		(15,565*2,26/2)		17,59000		
		(24,62*5,01/22)		5,61000		
		skladba S7 :				
		obvod část biotopu :		94,05000		
		1,0*(6,9+18,06+22,725+4,48+15,485+26,395)				
		1,5*(5,55+11,61+4,2+16,02)		56,07000		
		vnitřní část biotopu :		109,33000		
		1,0*(26,49+15,38+8,675+4,12)*2				
		1,5*(15,4+4,265+0,875+0,85+6,175)*2		82,69000		
35	711191171RT	Izolace proti zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná materiál ve specifikaci	m2	501,03510	28,60	14 329,60
		skladba S6 : 6,6*(26,34+17,935+28,125)		477,84000		
		(15,565*2,26/2)		17,59000		
		(24,62*5,01/22)		5,61000		
36	711191172RT	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, ochrannou textilií textilie ve specifikaci	m2	181,44000	28,60	5 189,18
		Začátek provozního součtu				
		pod průčezné hrázky : 0,4*(2,1*2)*48		80,64000		
		0,4*(2,1*3)*4		10,08000		
		Konec provozního součtu				
		90,72*2		181,44000		
37	711191175RO	Izolace proti vlhkosti, kotvení pásek š.50 na horní straně ztrac bed :	m	238,34000	123,20	29 363,49
		úroveň +0,900/-0,100 : (6,9)		6,90000		
		(25,995+18,06+22,725)		66,78000		
		(25,99+15,38+8,675)		50,05000		
		(25,895+15,485+4,48)		45,86000		
		úroveň +0,650/-0,100 : (4,12)		4,12000		
		úroveň +0,900/-0,100 : (0,5*3)		1,50000		
		úroveň +0,650/-0,100 : (0,5*2)		1,00000		
		úroveň +1,150/-0,350 :		26,45000		
		(5,55+6,175*2+4,2+4,35)				
		(15,52+4,265+14,9+0,5*2)		35,69000		
38	711191271RT	Izolace proti zem.vlhkosti,podklad.textilie,svislá materiál ve specifikaci	m2	342,14000	41,80	14 301,45
		skladba S7 :				
		obvod část biotopu :		94,05000		
		1,0*(6,9+18,06+22,725+4,48+15,485+26,395)				
		5)				

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.2	Biologická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,5*(5,55+11,61+4,2+16,02)		56,07000		
		vnitřní část biotopu :		109,33000		
		1,0*(26,49+15,38+8,675+4,12)*2				
		1,5*(15,4+4,265+0,875+0,85+6,175)*2		82,69000		
39	711776404R0	Zesílení rohů, hran, fólií svařenou, rš 300 mm	m	295,88500	159,50	47 193,66
		skladba S7 :				
		obvod část biotopu :		94,05000		
		(6,9+18,06+22,725+4,48+15,485+26,395)				
		(5,55+11,61+4,2+16,02)		37,38000		
		vnitřní část biotopu :		109,33000		
		(26,49+15,38+8,675+4,12)*2				
		(15,4+4,265+0,875+0,85+6,175)*2		55,13000		
40	711777588R0	Opracování prostupů trub termoplasty, D do 200 mm vč. dodávky materiálu	kus	20,00000	369,60	7 392,00
		dle technologie - počet stanoven odhadem : 20		20,00000		
41	11161230R	Tvrdý průmyslový asfalt H 90/100, bal. B2/180 kg	t	0,56143	53 812,00	30 211,67
		Začátek provozního součtu				
		skladba S7 :				
		vnější část biotopu 2xnátěr :		94,04500		
		1,0*(6,9+18,06+22,725+4,48+15,485+26,395)				
		1,5*(5,55+11,61+4,2+16,02)		56,07000		
		Konec provozního součtu				
		doporučená spotřeba 0,0017t/m2 na 1xnátěr : 150,115*2*0,0017*1,1		0,56143		
42	283220196R	Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 1,5 mm zelená, bazénová	m2	1 202,64623	200,20	240 769,78
		Začátek provozního součtu				
		skladba S6 : 6,6*(26,34+17,935+28,125)		477,84000		
		(15,565*2,26/2)		17,59000		
		(24,62*5,01/22)		5,61000		
		skladba S7 :				
		obvod část biotopu :		94,05000		
		1,0*(6,9+18,06+22,725+4,48+15,485+26,395)				
		1,5*(5,55+11,61+4,2+16,02)		56,07000		
		vnitřní část biotopu :		109,33000		
		1,0*(26,49+15,38+8,675+4,12)*2				
		1,5*(15,4+4,265+0,875+0,85+6,175)*2		82,69000		
		Konec provozního součtu				
		843,1751*1,3		1		
		Začátek provozního součtu				
		zesílení rohů skladba S7 :				
		obvod část biotopu :		94,05000		
		(6,9+18,06+22,725+4,48+15,485+26,395)				
		(5,55+11,61+4,2+16,02)		37,38000		
		vnitřní část biotopu :		109,33000		
		(26,49+15,38+8,675+4,12)*2				
		(15,4+4,265+0,875+0,85+6,175)*2		55,13000		
		Konec provozního součtu				

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.2	Biologická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		295,885*0,3*1,2		106,52000		
43	69366199R	Geotextilie netkaná 500 g/m2	m2	1 313,85563	41,80	54 919,17

Začátek provozního součtu

skladba S6 : 6,6*(26,34+17,935+28,125) 477,84000
 (15,565*2,26/2) 17,59000
 (24,62*5,01/22) 5,61000

skladba S7 :
 obvod část biotopu : 94,05000
 1,0*(6,9+18,06+22,725+4,48+15,485+26,39
 5) 1,5*(5,55+11,61+4,2+16,02) 56,07000

vnitřní část biotopu : 109,33000
 1,0*(26,49+15,38+8,675+4,12)*2
 1,5*(15,4+4,265+0,875+0,85+6,175)*2 82,69000
 Konec provozního součtu
 843,1751*1,3 1

Začátek provozního součtu
 pod průřezné hrázky : 0,4*(2,1*2)*48 80,64000
 0,4*(2,1*3)*4 10,08000
 Konec provozního součtu
 90,72*2*1,2 217,73000

44 998711201R0 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky % 7 897,59300 1,50 11 846,39
 do 6 m

Díl 767		Konstrukce zámečnické				130 866,00
45	767 PC 001	Veškeré zámečnické prvky jsou součástí dodávky technologie!!! NEOCEŇOVAT	kpl	0,00000	0,00	0,00
46	900100002RB	Oplocení z poplastovaného pletiva vř.1,6 m, ocelové sloupky podhrabová deska - kompletní dodávka vč.patek, výkopových prací, úprav okolí podhrab desek	100 m	0,51320	255 000,00	130 866,00
oplocení biologické části : (2.65+28.77+18.4+1.5)/100				0,51000		

Celkem	4 509 863,90
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.3	Technologie bazénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 8		Trubní vedení				997 984,24
1	8 - 01	D+M Pažnice do betonu těsněná fí 150mm dl. 3000mm - vč. vnitřního těsnění	kus	9,00000	2 629,00	23 661,00
2	8 - 03	D+M kontrolní revizní šachta DN 425 s poklopem na vedení spodního vypouštění	kus	2,00000	7 623,00	15 246,00
3	8 - 04	D+M Spodní výpusť DN 110 - zemní souprava s měkkotěsnícím šoupětem	kus	5,00000	6 952,00	34 760,00
		biologie : 5 :				
		5		5,00000		
4	8 - 06	D+M přepad z nádrže do nádrže (biologie) potrubí PVC KG DN 200	bm	8,00000	429,11	3 432,88
5	8 - 07	D+M napojení bubnového filtru PVC DN 125 vč. kolen a armatur	kpl	1,00000	5 264,82	5 264,82
6	8 - 08	D+M přepad z bubnového filtru do nádrže vč. kolen a armatur do DN 315	kpl	1,00000	7 678,22	7 678,22
7	8 - 09	D+M napojení oplachového čerpadla vč. kolen a armatur	kpl	1,00000	3 450,37	3 450,37
8	8 - 10	D+M napojení oplachu do bubnového filtru - potrubí HDPE 32mm	bm	4,00000	67,10	268,40
9	8 - 11	D+M napojení dopouštění biologie vč. kolen a armatur - potrubí HDPE 32mm	bm	42,00000	125,18	5 257,56
10	8 - 13	D+M napojení fliesových filtrů z poslední nádrže biologie	kpl	1,00000	12 067,11	12 067,11
11	8 - 18	D+M spodní výpusť - GULE	kus	9,00000	2 502,83	22 525,47
		vč. 02.21 :				
		biologie : 5 :				
		biotop plavci : 4 :				
		9		9,00000		
12	8 - 18	D+M spodní výpusť - ŽLAB	kus	2,00000	5 184,41	10 368,82
		vč. 02.22 :				
		2		2,00000		
13	8 - 21	D+M oběhové čerpadlo 45m3/hod - pro skimmery - (Č1)	kus	2,00000	40 000,62	80 001,24
14	8 - 22	D+M oběhové čerpadlo 70m3/hod - pro spodní sání - (Č2)	kus	1,00000	68 398,77	68 398,77
15	8 - 15	D+M čerpadlo pro skluzavku 110 m3/hod - (Č3)	kus	1,00000	84 917,58	84 917,58
16	8 - 16	D+M čerpadlo pro dětskou skluzavku 30m3/hod - (Č4)	kus	1,00000	44 344,74	44 344,74
17	8 - 16	D+M čerpadlo Přelivové jímky 30m3/hod - (Č5)	kus	1,00000	44 344,74	44 344,74
18	8 - 27	D+M napojení čerpadl v technické místnosti vč. přechodek ventilů, uzávěrů	kpl	1,00000	84 917,58	84 917,58
19	8 - 40	D+M potrubí PVC flexi DN 50 - sání od skimmerů	bm	395,00000	312,84	123 571,80
20	8 - 41	D+M potrubí PVC DN 125 - sání z bazénu	bm	40,00000	518,43	20 737,20
21	8 - 42	D+M potrubí PVC flexi DN 55 - výtlač pro dětskou skluzavku	bm	44,00000	312,84	13 764,96
22	8 - 44	D+M potrubí PVC DN 100 - výtlač pro skluzavku	bm	30,00000	473,77	14 213,10
23	8 - 45	D+M potrubí PVC DN 125 - výtlač na	bm	164,00000	518,43	85 022,52
24	8 - 46	D+M potrubí PVC DN 125 - sání ze spodní výpusti	bm	110,00000	518,43	57 027,30
25	8 - 49	D+M potrubí PVC DN 150 - propojení mezi brouzdalištěm a bazénem	bm	20,00000	581,02	11 620,40
26	8 - 50	D+M potrubí PVC DN 150 - propojení mezi dopadištěm skluzavky a bazénem	bm	16,00000	581,02	9 296,32
27	8 - 51	D+M potrubí PVC DN 250 - nátok z biologie do bazéna vč. kolen a armatur	bm	90,00000	670,45	60 340,50
28	8 - 52	D+M přepad z oplachu bubnového filtru potrubí PVC KG DN 100	bm	30,00000	232,32	6 969,60

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.3	Technologie bazénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	8 - 53	D+M potrubí PVC DN 160 - spodní vypouštění	bm	72,00000	581,02	41 833,44
30	8 - 54	D+M potrubí PVC DN 200 - spodní vypouštění	bm	4,00000	670,45	2 681,80
Díl 95 Technologie						2 766 427,79
31	95 - 01	D+M Kompaktní filtrační automatická jednotka - bubnový filtr 140m3/hod - (Karta výrobků 1)	kpl	1,00000	196 651,07	196 651,07
32	95 - 02	D+M Dmychadlo aeračního roštu (Karta výrobků 2)	kpl	1,00000	60 783,03	60 783,03
33	95 - 03	D+M Vliesový filtr s filtrační membránou, automatický posun (Karta výrobků 4)	kpl	6,00000	196 651,07	1 179 906,42
34	95 - 04	D+M Oplachové čerpadlo 0,60kW, výtlak 39m, max průtok 2 700l/h (Karta výrobků 3)	kus	1,00000	8 893,83	8 893,83
35	95 - 05	D+M aerační mříž	m2	43,20000	2 234,65	96 536,88
vč 02.09 : : biologie : 6,0*7,2 : 43,2 43,20000						
36	95 - 06	Dodávka nárostových médií	m3	20,52000	32 626,22	669 490,03
vč 02.09 : : biologie : 8,0*6,0*0,95/2 : 20,52 20,52000						
37	95 - 10	D+M Plovoucí zábrana - plováková	bm	30,00000	759,77	22 793,10
vč 02.29 : : 30 30,00000						
38	3 - 01	D+M průřezné hrázky komplet vč. rostlin, substrátu, hydroizolací a geotextilie	bm	150,10000	2 815,67	422 632,07
vč 02.09 a 02.12 : : biologie : 44*2,70+4*3,70+3*5,5 : 150,1 150,10000						
39	3 - 03	D+M průřezná nerezová mříž v nádrži s nárostovými médii 6.08*0.49m	m2	2,97000	4 040,74	12 001,00
biologie : ZV14 : 2,97 2,97000						
40	3 - 06	D+M prefa betonový přelivný žlab dl. 1,0m vč. nerezového krytu	kus	27,40000	3 530,67	96 740,36
koupací část biotopu : 27,4 : vč 02.16 : 27,4 27,40000						
Díl 767 Konstrukce zámečnické						1 197 772,53
41	767 - 01	D+M bezpečnostní cedule umístěné na stojanech - včetně stojanů a základů	kus	9,00000	3 352,03	30 168,27
vč 02.31 : 9 9,00000						
42	767 - 03	D+M bezpečnostní cedule osazené na stěnu objektu zázemí	kus	2,00000	446,93	893,86
vč 02.31 : 2 2,00000						
43	767 - 04	D+M bezpečnostní cedule (nástřik na dlažbu)	kus	14,00000	670,45	9 386,30
vč 02.31 : 14 14,00000						
44	767 - 06	D+M objímka čepu pro bazénový zvedák - vč. osazení do žb. Patky	kus	1,00000	223 467,09	223 467,09
vč 02.25 : 1 1,00000						
45	767 - 07	D+M ZV9 bazénový žebřík nerez 1830 x 600mm, vč. kotvení nerezovými prvky do betonu	kus	5,00000	13 184,49	65 922,45

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.3	Technologie bazénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vč 02.24 a ZV9 :				
		5		5,00000		
46	767 - 08	D+M ZV7 sací koš nerezový osazený do zdíva ztraceného bednění vč. napojení na sací potrubí	kus	4,00000	6 703,95	26 815,80
		vč 02.23 a ZV7 :				
		4		4,00000		
47	767 - 08	D+M ZV7 nerezové kryty koše osazené a napojené na propojovací potrubí mezi bazény	kus	22,00000	1 340,79	29 497,38
		vč 02.23 a ZV7 :				
		22		22,00000		
48	767 - 09	D+M ZV6 kryt spodní výpusti nerezový 1,0 x 0,39m vč. stavěcích šroubů a ukončující lišty	kus	6,00000	2 234,65	13 407,90
		spodní výpust brouzdaliště ZV6 :				
		spodní výpust dopadový bazén ZV6 :				
		6		6,00000		
49	767 - 10	D+M ZV11 Skimmer boční nerezový vč. zachytivého koše, průtok 10 - 12m ³ /hod	kus	8,00000	8 625,76	69 006,08
		vč 02.19 a ZV11 :				
		8		8,00000		
50	767 - 11	D+M ZV2, ZV3 nerezové zábradlí dvoutýčové do bazénu - vč. kotvení do žb desky schodů	bm	12,20000	4 335,21	52 889,56
		ZV2 : 7,6 :				
		ZV3 : 4,6 :				
		12,2		12,20000		
51	767 - 12	Dodávka mobilního bazénového zvedáku otočného - nosnost 135kg - vč. ovládání	kus	1,00000	223 467,09	223 467,09
52	767 - 13	D+M ZV5 Koš vývěru biologie vč. nerez krytu	kus	2,00000	4 916,23	9 832,46
		vč 02.20 a ZV5 :				
		2		2,00000		
53	767 - 14	D+M čep pro bazénový zvedák	kus	1,00000	1 743,06	1 743,06
54	767 - 16	D+M ZV4 kryt liniového žlabu venkovních sprch - pozink 1,0 x 0,133 m vč. stavěcích šroubů	kus	8,00000	2 904,99	23 239,92
		ZV4 :				
		8		8,00000		
55	767 - 23	D+M ZV8 kryt přelivového žlabu nerezový 100/26,5cm	kus	28,00000	2 815,67	78 838,76
		ZV8 :				
		28		28,00000		
56	767 - 24	D+M ZV10 dětská nerezová skluzavka vč. kotvicích prvků	kus	1,00000	259 221,71	259 221,71
		vč 02.27 a ZV10 :				
		1		1,00000		
57	767 - 25	D+M ZV12 lanová kotva plovoucí zábrany	kus	2,00000	8 849,28	17 698,56
		ZV12 :				
		2		2,00000		
58	767 - 26	D+M ZV13 odrazové prkno vč. kotvicích prvků	kus	1,00000	8 849,28	8 849,28
		vč. 02.28 a ZV13 :				
		1		1,00000		
59	3 - 03	D+M ZV14 průcezná nerezová mříž v nádrži s nárostovými medii 6.08*0.49m	m2	2,97000	2 940,74	8 734,00
		biologie : ZV14 :				
		2,97		2,97000		

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 02	Vodní plochy, čistící nádrž biotopu s technologií, bazén, skluzavky
R:	SO 02.3	Technologie bazénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
60	9.02 - 01	D+M ZV1 Venkovní sprcha nerez. sloup, 2 hlavice, vč. ukotvení do základové patky	kus	5,00000	8 938,60	44 693,00

vč 02.26 a ZV1 :

5

5,00000

Díl 767 - 02		Skluzavka					1 702 818,15
61	767 - 02 - 01	Dodávka a montáž OK skluzavky vč. kotvení do základových patek	kus	1,00000	697 216,96	697 216,96	
62	767 - 02 - 04	Zinkování ocelové konstrukce skluzavky	kus	1,00000	82 236,00	82 236,00	
63	767 - 02 - 02	Dodávka a montáž laminátového koryta skluzavky	kus	1,00000	746 379,48	746 379,48	
64	767 - 02 - 03	Montáž pomocného lešení včetně demontáže - pro skluzavku	kus	1,00000	33 967,01	33 967,01	
65	767 - 02 - 05	Doprava, zvedací technika, zprovoznění, zkoušky, provoz.řád, piktogramy a pod, předání	kus	1,00000	143 018,70	143 018,70	

Celkem							6 665 002,71
---------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 03	Zpevněné plochy - parkoviště 1
R:	SO 03	Zpevněné plochy komunikací, parkoviště 1 a chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		Zemní práce				1 602 817,43
1	111301111R0	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	830,00000	86,90	72 127,00
2	113106241R0	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů	m2	12,00000	64,90	778,80
3	121101103R0	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	124,50000	239,80	29 855,10
		0,15*830,0		124,50000		
4	122102202R0	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	370,00000	148,50	54 945,00
		180,0+190,0		370,00000		
5	122202202R0	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	90,00000	148,50	13 365,00
6	122202209R0	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	90,00000	82,50	7 425,00
7	132201110R0	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	5,60000	528,00	2 956,80
		dreny : 0,2*28,0		5,60000		
8	132201119R0	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm hor.3 STROJNĚ	m3	5,60000	170,50	954,80
9	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	465,60000	82,50	38 412,00
		90,0+180,0+190,0+5,60		465,60000		
10	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	330,60000	82,50	27 274,50
		pro násypy : 270,0		270,00000		
		ovoz drenu : 5,60		5,60000		
		dovoz ornice z meziskládky : 55,0		55,00000		
11	162702111R0	Vodorovné přemístění drnu do 6000 m	m2	830,00000	39,60	32 868,00
12	162702119R0	Příplatek k přemístění drnu, za dalších 1000 m	m2	830,00000	13,75	11 412,50
13	162702199R0	Poplatek za skládku drnu	m3	83,00000	539,00	44 737,00
		0,1*830,0		83,00000		
14	167101101R0	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	54,75000	60,50	3 312,38
		dovoz ornice : 365,0*0,15		54,75000		
15	167101102R0	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	270,00000	60,50	16 335,00
16	171101105R0	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 103% PS	m3	465,00000	137,50	63 937,50
		270,0+105,0+90,0		465,00000		
17	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	460,00000	173,80	79 948,00
18	180401212R0	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 vč. travního semena	m2	365,00000	23,10	8 431,50
19	181201102R0	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhuťnutím	m2	1 796,00000	9,35	16 792,60
		248,0+194,0+1354,0		1		
20	182201101R0	Svahování násypů	m2	245,00000	82,50	20 212,50
21	182301122R0	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	365,00000	58,30	21 279,50
		365,0		365,00000		
22	183403253R0	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	365,00000	6,05	2 208,25
		365,0		365,00000		
23	185804312R0	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m2	1 825,00000	460,90	841 142,50
		5*365,0		1		
24	113107222RA	Odstranění asfaltbetonové vozovky pl. nad 50 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 10 km skládkovné	m3	129,00000	300,30	38 738,70
25	58330002.AR	Zemina vhodná k násypům - nákup vč. dovozu	m3	214,50000	715,00	153 367,50
		(105,0+90,0)*1,10		214,50000		

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 03	Zpevněné plochy - parkoviště 1
R:	SO 03	Zpevněné plochy komunikací, parkoviště 1 a chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						25 238,40
26	211971110R0	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 1,5*28,0	m2	42,00000	35,20	1 478,40
27	212572121R0	Lože travivodu z kameniva drobného těžkého 0,5*0,1*28,0	m3	1,40000	1 375,00	1 925,00
28	212531111R0	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 63 mm 0,2*28,0	m3	5,60000	1 375,00	7 700,00
29	212755116V0	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože z trub PVC flexibilní	m	28,00000	357,50	10 010,00
30	21 PC 001	D+M připojení drénu na odbočku DV	kpl	2,00000	605,00	1 210,00
31	67352004R	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	50,00000	58,30	2 915,00
Díl 5 Komunikace						3 198 850,83
32	561301117R0	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 400 mm	m2	850,00000	203,50	172 975,00
33	564772111R0	Podklad z kam.drceného 16-32 s výplň kamen. 25 cm	m2	364,00000	396,00	144 144,00
34	564831111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	380,00000	145,20	55 176,00
35	564851111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	55,00000	203,50	11 192,50
36	564861111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	1 303,00000	258,50	336 825,50
37	564952111R0	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	1 216,00000	291,50	354 464,00
38	565151111RT	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m tl. 7 cm plochy 201-1000 m2	m2	951,00000	654,50	622 429,50
39	568111111R0	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	570,00000	17,60	10 032,00
Svahování násypů : 245,0						245,00000
pod drenážní dlažbu : 325,0						325,00000
40	568211111R0	Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	245,00000	38,50	9 432,50
41	569851111R0	Zpevnění krajnic štěrkodrti tloušťky 15 cm	m2	130,00000	203,50	26 455,00
42	569903311R0	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	10,00000	159,50	1 595,00
43	573111123R0	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0.80 kg/m2	m2	960,00000	38,50	36 960,00
44	573231124R0	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0.4 kg/m2	m2	950,00000	30,80	29 260,00
45	577131111RT	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	945,00000	396,00	374 220,00
46	596215021R0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 36,0+2,0+7,0	m2	45,00000	385,00	17 325,00
47	596215040R0	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm hladká : 591,0 drenážní : 317,0	m2	908,00000	396,00	359 568,00
48	596291111R0	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	5,00000	121,00	605,00
49	596291113R0	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	91,00000	121,00	11 011,00
50	599142111R0	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	9,00000	181,50	1 633,50
51	58530164.AR	Vápnó bílé nehašené, bal. 20 kg	t	17,34000	5 005,00	86 786,70
Začátek provozního součtu						850,0*0,4*1,70
Konec provozního součtu						578,00000
578,0*0,03						17,34000
52	59245110R	Dlažba skladebná 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	37,80000	357,50	13 513,50

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 03	Zpeněné plochy - parkoviště 1
R:	SO 03	Zpevněné plochy komunikací, parkoviště 1 a chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		36,0*1,05		37,80000		
53	59245111R	Dlažba skladebná 200 x 100 x 60 mm červená	m2	2,10000	528,00	1 108,80
		2,0*1,05		2,10000		
54	592451151R	Dlažba skladebná pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená	m2	7,35000	588,50	4 325,48
		7,0*1,05		7,35000		
55	592451170R	Dlažba skladebná 200 x 100 x 80 mm přírodní	m2	608,73000	393,80	239 717,87
		591,0*1,03		608,73000		
56	59248130R	Dlažba drenážní 240 x 240 x 80 mm	m2	326,51000	507,10	165 573,22
		317,0*1,03		326,51000		
57	673 PC 001	Geotextilie proti ropným látkám pod drenážní dlažbu : 325,0*1,15	m2	373,75000	151,80	56 735,25
		373,75000				
58	67313131R	Geotextilie jutová J500	m2	281,75000	82,50	23 244,38
		245,0*1,15		281,75000		
59	693102102R	Geomříž dvousá	m2	281,75000	115,50	32 542,13
Díl 8 Trubní vedení						170 775,00
60	895941311RT	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávký dílců pro uliční vpusti TBV	kus	3,00000	8 910,00	26 730,00
61	895983319R0	Zřízení vpusti dvorní z dílců kamenin., DN 300/125	kus	3,00000	2 585,00	7 755,00
62	899201111RT	Osazení mříží litinových s rámem do 50kg včetně dodání mříže lehké s rámem 300 x 300	kus	3,00000	6 050,00	18 150,00
63	899203111RT	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávký vtokové mříže 500 x 500 mm D400	kus	3,00000	6 820,00	20 460,00
64	91 PC 002	D+M Ocelového trubk. zábradlí terénního schodiště v=900mm vč. kotvení	m	12,00000	6 050,00	72 600,00
65	831350012RA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm hloubka 1,5 m	m	6,00000	4 180,00	25 080,00
		vpustě : 3*2,0		6,00000		
Díl 9 Ostatní konstrukce, bourání						795 231,96
66	911332112R0	Montáž svodidla ocel. se zaběr. sloupků vzd. 3 m	m	72,00000	1 650,00	118 800,00
67	914001121RT	Osaz. svislé dopr. značky a sloupku, Al patka, základ včetně dodávký sloupku a značek	kus	6,00000	4 235,00	25 410,00
68	915721111R0	Vodorovné značení střík. barvou stopčar zeber atd.	m2	15,00000	528,00	7 920,00
69	917862111R0	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	430,00000	352,00	151 360,00
		176,0+12,0+130,0+10,0+102,0		430,00000		
70	918101111R0	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	8,60000	3 575,00	30 745,00
		0,2*0,1*(176,0+12,0+130,0+10,0+102,0)		8,60000		
71	919735113R0	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	9,00000	137,50	1 237,50
72	966006132R0	Odstranění dopr. značek se sloupky, s bet. patkami	kus	1,00000	385,00	385,00
73	966067111R0	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	48,00000	132,00	6 336,00
74	91 PC 001	D+M Betonových schodišťových PREFA stupňů 150x300x2000mm	ks	12,00000	2 808,30	33 699,60
75	915711112R0	Vodorovné značení dělicích čar š. 12 cm silnovrstvé	m2	3,00000	528,00	1 584,00
76	300100010RA	Zeď opěrná železobetonová PREFA, výška do 2 m zemní práce, základ, izolace, drenáž	m3	7,00000	9 130,00	63 910,00
77	430320040RA	Schodišťová konstrukce ZB beton C 25/30	m3	3,00000	7 480,00	22 440,00
		terénní schody : 3,0		3,00000		

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 03	Zpeněné plochy - parkoviště 1
R:	SO 03	Zpevněné plochy komunikací, parkoviště 1 a chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
78	900100002RA	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky výška 1.6m	100 m	0,25000	255 000,00	63 750,00
		25,0/100		0,25000		
79	55346900R	Svodnice ocelová N-2, pozinkovaný	m	73,00000	2 035,00	148 555,00
80	55346959R	Sloupek střední pro uchycení svodidla 1300 mm, pozinkovaný	kus	38,00000	1 100,00	41 800,00
81	59217012R	Obrubník silniční ABO 100/15/30 přírodní	kus	12,00000	203,50	2 442,00
82	59217410R	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 II nat	kus	105,06000	159,50	16 757,07
		102,0*1,03		105,06000		
83	59217450R	Obrubník silniční ABO 100/15/25 přírodní	kus	181,28000	181,50	32 902,32
		176,0*1,03		181,28000		
84	59217476R	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	133,90000	157,30	21 062,47
		130,0*1,03		133,90000		
85	59217480R	Obrubník silniční přechodový P,L výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	10,00000	413,60	4 136,00
Díl 99 Staveništní přesun hmot						410 104,55
86	998223011R0	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždic	t	2 259,52921	181,50	410 104,55
Díl D96 Přesuny sutí a vybouraných						3 413,17
87	979082213R0	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	5,45800	58,30	318,20
88	979082219R0	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	49,12200	15,95	783,50
89	979087212R0	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	5,45800	137,50	750,48
90	979999998R0	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup. 170107)	t	5,45800	286,00	1 560,99
Celkem						6 206 431,34

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 04	Sadové úpravy, dětské hřiště
R:	SO 04.1	Asanace a pěstební opatření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl_1		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ V AREÁLU LAM	400 416,24			
1	R	Odstranění pařezů po keřových a porostních skupinách	suma	1,00000	60 000,00	60 000,00
2	112201111	Odstranění pařezů D do 200 mm v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasvňáním jámy	ks	5,00000	626,70	3 133,50
3	112201112	Odstranění pařezů D přes 200 do 300 mm v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasvňáním jámy	ks	17,00000	1 287,56	21 888,52
4	112201113	Odstranění pařezů D přes 300 do 400 mm v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasvňáním jámy	ks	21,00000	3 490,48	73 300,08
5	112201114	Odstranění pařezů D přes 400 do 500 mm v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasvňáním jámy	ks	14,00000	5 223,99	73 135,86
6	112201115	Odstranění pařezů D přes 500 do 600 mm v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasvňáním jámy	ks	3,00000	6 231,10	18 693,30
7	112201116	Odstranění pařezů D přes 600 do 700 mm v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasvňáním jámy	ks	1,00000	8 524,34	8 524,34
8	112201117	Odstranění pařezů D přes 700 do 800 mm v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasvňáním jámy	ks	2,00000	11 413,98	22 827,96
9	112201119	Odstranění pařezů D přes 900 do 1000 mm v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasvňáním jámy	ks	1,00000	19 203,50	19 203,50
10	112201121	Odstranění pařezů D přes 1100 do 1200 mm v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasvňáním jámy	ks	1,00000	21 444,20	21 444,20
11	112201123	Odstranění pařezů D přes 1300 do 1400 mm v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasvňáním jámy	ks	1,00000	23 264,98	23 264,98
12	R	Likvidace dřevní hmoty po pařezech, složení na hromady určené investorem, štěpkování a likvidace štěpky, včetně odvozu a příjezdu štěpkovny, uklád plochy	suma	1,00000	55 000,00	55 000,00
Díl_2		KÁČENÍ DŘEVIN NA SVAHU MEZI CESTOU A LAM	124 753,10			
13	111212352	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky přes 1 m s odstraněním pařezů ve svahu přes 1:5 do 1-2	m2	32,00000	312,03	9 984,96
14	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 100 do 200 mm	ks	2,00000	377,81	755,62
15	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene přes 200 do 300 mm	ks	2,00000	536,35	1 072,70
16	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 300 do 400 mm	ks	6,00000	3 446,74	20 680,44
17	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 400 do 500 mm	ks	4,00000	5 770,07	23 080,28
18	112151315	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 500 do 600 mm	ks	2,00000	9 087,32	18 174,64
19	112151319	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 900 do 1000 mm	ks	1,00000	28 004,46	28 004,46
20	R	Likvidace dřevní hmoty po kácení, tj. rozřezání palivové kulatiny (palivová kulatina je majetkem vlastníka pozemku), složení na hromady určené investorem, štěpkování a likvidace štěpky, včetně odvozu a příjezdu štěpkovny, uklád plochy	suma	1,00000	23 000,00	23 000,00
Díl_3		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ NA SVAHU MEZI CESTOU A LAM	109 957,67			

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 04	Sadové úpravy, dětské hřiště
R:	SO 04.1	Asanace a pěstební opatření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	112201151	Odstranění pařezů D do 200 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasvorním jám	ks	1,00000	1 278,79	1 278,79
22	112201155	Odstranění pařezů D přes 500 do 600 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasvorním jám	ks	1,00000	13 766,64	13 766,64
23	112201159	Odstranění pařezů D přes 900 do 1000 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením do 20 m a zasvorním jám	ks	1,00000	39 912,24	39 912,24
24	R	Likvidace dřevní hmoty po pařezech, složení na hromady určené investorem, štěpkování a likvidace štěrky, včetně odvozu a příjezdu, ukládání, uklid plochy	suma	1,00000	55 000,00	55 000,00
Díl 4		PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ				128 731,81
25	184852235	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 60 do 90 m ² lezeckou technikou	ks	1,00000	2 247,27	2 247,27
26	184852236	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 90 do 120 m ² lezeckou technikou	ks	3,00000	2 544,56	7 633,68
27	184852237	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 120 do 150 m ² lezeckou technikou	ks	1,00000	2 869,28	2 869,28
28	184852238	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 150 do 180 m ² lezeckou technikou	ks	2,00000	3 371,55	6 743,10
29	184852241	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 210 do 240 m ² lezeckou technikou	ks	2,00000	4 213,95	8 427,90
30	184852242	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 240 do 270 m ² lezeckou technikou	ks	1,00000	4 815,94	4 815,94
31	184852243	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 270 do 300 m ² lezeckou technikou	ks	1,00000	5 393,18	5 393,18
32	184852244	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 300 do 330 m ² lezeckou technikou	ks	3,00000	6 129,14	18 387,42
33	184852245	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 330 do 360 m ² lezeckou technikou	ks	2,00000	7 097,59	14 195,18
34	184852252	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 510 do 540 m ² lezeckou technikou	ks	1,00000	14 983,69	14 983,69
35	R	Řez stromu kombinovaný, zdravotní řez a mírný obvodový redukční řez o ploše koruny přes 90 do 120 m ² lezeckou technikou	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
36	R	Řez stromu kombinovaný, zdravotní řez a mírný obvodový redukční řez o ploše koruny přes 330 do 360 m ² lezeckou technikou	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00
37	R	Likvidace dřevní hmoty po pěstebních opatřeních, tj. rozřezání palivové kulatiny (palivová kulatina je majetkem vlastníka pozemku), složení na hromady určené investorem, štěpkování a likvidace štěrky, včetně odvozu a příjezdu, ukládání, uklid plochy	suma	1,00000	23 000,00	23 000,00
38	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m, včetně odstranění a likvidace bednění po dokončení stavby	ks	2,00000	759,38	1 518,76
39	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m, včetně odstranění a likvidace bednění po dokončení stavby	ks	1,00000	884,01	884,01
40	184818234	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m, včetně odstranění a likvidace bednění po dokončení stavby	ks	1,00000	1 132,40	1 132,40
41	R	Doprava osob	suma	1,00000	3 000,00	3 000,00

Celkem	763 858,82
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 04	Sadové úpravy, dětské hřiště
R:	SO 04.1	Asanace a pěstební opatření

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 04	Sadové úpravy, dětské hřiště
R:	SO 04.2	Rostlinný materiál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 5		Listnaté stromy				232 540,00
1	1	Acer campestre ok 12-14cm, bal, nasazení 2m	ks	3,00000	8 360,00	25 080,00
2	2	Acer campestre Elegant ok 12-14cm, bal, nasazení 2m	ks	3,00000	8 360,00	25 080,00
3	3	Acer platanoides ok 12-14cm, bal, nasazení 2m	ks	6,00000	5 720,00	34 320,00
4	4	Acer pseudoplatanus ok 12-14cm, bal, nasazení 2m	ks	2,00000	5 720,00	11 440,00
5	5	Alnus glutinosa ok 12-14cm, bal, nasazení 2m	ks	4,00000	7 480,00	29 920,00
6	6	Carpinus betulus ok 12-14cm, bal, nasazení 2m	ks	6,00000	7 480,00	44 880,00
7	7	Tilia cordata Rancho ok 12-14cm, bal, nasazení 2m	ks	2,00000	6 380,00	12 760,00
8	8	Tilia platyphyllos ok 12-14cm, bal, nasazení 2m	ks	3,00000	6 380,00	19 140,00
9	9	Ulmus glabra ok 12-14cm, bal, nasazení 2m	ks	4,00000	7 480,00	29 920,00
Díl 6		Listnaté keře				5 797,00
10	10	Carpinus betulus živý plot 40-60cm, K2l	ks	46,00000	82,50	3 795,00
11	11	Spiraea bumalda Dart's Red 20-30cm, K1l	ks	28,00000	71,50	2 002,00
Díl 7		Trvalky a okrasné trávy				13 376,00
12	12	Deschampsia caespitosa Pálava K10*10*12	ks	24,00000	132,00	3 168,00
13	13	Hemmerocalis hybrida Stella d'Oro K10*10*12	ks	24,00000	104,50	2 508,00
14	14	Lavandula angustifolia Hidcote K10*10*12	ks	50,00000	132,00	6 600,00
15	15	Ztratiné 5%	kpl	1,00000	1 100,00	1 100,00
Celkem						251 713,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 04	Sadové úpravy, dětské hřiště
R:	SO 04.3	Ostatní materiál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 8		PŘÍPRAVA STANOVISŤE				
1	1	Herbicid před výsadbou - Glyphosat, 0,0005l/m2	l	2,19000	616,00	1 349,04
Díl 9		ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU				
2	2	Parková travní směs, složení viz TZ,	kg	123,10000	214,50	26 404,95
3	3	Voda zálivková, zálivka trávníku, 40l/m2	l	164 040,00000	0,22	36 088,80
4	4	Voda zálivková, zálivka trávníku, 20l/m2,	l	164 040,00000	0,22	36 088,80
Díl 10		ZALOŽENÍ HŘIŠTOVÉHO TRÁVNÍKU				
5	5	Hřišťová travní směs, složení viz TZ,	kg	6,21000	214,50	1 332,05
6	6	Voda zálivková, zálivka trávníku, 40l/m2	l	8 280,00000	0,22	1 821,60
7	7	Voda zálivková, zálivka trávníku, 20l/m2,	l	8 280,00000	0,22	1 821,60
Díl 11		OBNOVA STÁVAJÍCÍHO TRÁVNÍKU				
8	8	Trávobylinná směs, složení viz TZ, 8g/m2	kg	2,28000	715,00	1 630,20
9	9	Voda zálivková, zálivka trávníku, 40l/m2	l	11 400,00000	0,22	2 508,00
Díl 12		VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ V POSTLÉM TERÉNU				
10	10	Kompost pod stromy, 15l/ks	m3	0,43500	1 320,00	574,20
11	11	Biouhel pod stromy, větší kusy, nikoliv prach, 10l/ks	m3	0,29000	880,00	255,20
12	12	Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly s fazetou, průřez kruh, tl. 8cm, délka 2-5m	ks	87,00000	176,00	15 312,00
13	13	Dřevěné příčky půlené - délka 60 cm, 12ks /listnáč	ks	348,00000	44,00	15 312,00
14	14	Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý	bm	52,20000	27,50	1 435,50
15	15	Nátěr kmene ochrana kmene proti teplotním vlivům, např.: Arboflex 0.3ka/sazenice	kg	8,70000	770,00	6 699,00
16	16	Borka do stromových mís (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0.08m3	m3	2,32000	1 430,00	3 317,60
17	17	Voda zálivková - zálivka stromů 100 l/ks	l	2 900,00000	0,22	638,00
18	18	Závlahové vaky velikost 55l	ks	29,00000	825,00	23 925,00
19	19	Voda do závlahových vaků, 55l/ks	l	1 595,00000	0,22	350,90
20	20	Voda do vaků - zálivka stromů 55 l/ks, opakování 4x	l	6 380,00000	0,22	1 403,60
Díl 13		VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ DO ZPEVNĚNÝCH				
21	21	Substrát do prokořenitelného prostoru, 85% drcené kamenivo fr.32/64, 8% substrát bez organické složky (hlinitopísčité podorničí, 7% biouhel včetně dopravy, míchání a	m3	12,80000	2 860,00	36 608,00
22	22	Drenážní hadice, vysypaná štěrkem, svedení srážkové vody ke stromům, polypropylenová hadice DN 100, s filtrační tkaninou, včetně potřebných spojek, 10km/strom	bm	10,00000	33,00	330,00
23	23	Separční vrstva z drceného kameniva frakce 4/8mm, tl. 80mm, včetně dopravy	m3	0,32000	2 750,00	880,00
24	24	Kokosová rohož 350g/m2 na separční vrstvu	m2	4,00000	93,50	374,00
25	25	Výsadbový substrát, složení 65% kamenivo frakce 4/8, 20% kompost, 15% biouhel	m3	3,00000	2 860,00	8 580,00
26	26	Geotextilie 300g/m2 na zakrytí strukturálního substrátu pod konstrukčními vrstvami, 15% překlad	m2	13,80000	33,00	455,40
27	27	Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý	bm	1,80000	27,50	49,50
28	28	Nátěr kmene ochrana kmene proti teplotním vlivům, např.: Arboflex 0.3ka/sazenice	kg	0,30000	770,00	231,00

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 04	Sadové úpravy, dětské hřiště
R:	SO 04.3	Ostatní materiál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	29	Drcený štěrk frakce 8/16, světlé barvy, tl. 60mm, jako mulč na výsadbové jámě pod ochrannou mříží	m3	0,24000	2 750,00	660,00
30	30	Voda závlivková - zálvka stromů 100 l/ks	l	100,00000	0,22	22,00
31	31	Závlahové vaky velikost 55l	ks	1,00000	825,00	825,00
32	32	Voda do závlahových vaků, 55l/ks	l	55,00000	1,98	108,90
33	33	Voda do vaků - zálvka stromů 55 l/ks, opakování 4x	l	220,00000	1,32	290,40
Díl 14 VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ DO MLATU						137 845,40
34	34	Substrát do prokořenitelného prostoru, 85% drcené kamenivo fr.32/64, 8% substrát bez organické složky (hlinitopísčité podorničí, 7% biouhel, včetně dopravy, míchání a	m3	42,40000	2 420,00	102 608,00
35	35	Separáční vrstva z drceného kameniva frakce 4/8mm, tl. 80mm, včetně dopravy	m3	0,96000	2 750,00	2 640,00
36	36	Kokosová rohož 350g/m2 na separáční vrstvu	m2	12,00000	93,50	1 122,00
37	37	Výsadbový substrát, složení 65% kamenivo frakce 4/8, 20% kompost, 15% biouhel	m3	9,00000	2 530,00	22 770,00
38	38	Geotextilie 300g/m2 na zakrytí strukturálního substrátu pod konstrukčními vrstvami, 15% překlad	m2	59,80000	33,00	1 973,40
39	39	Kůly dřevěné, kotvení listnáčů, 3 ks/ks, soustružené kůly s fazetou, průřez kruh, tl. 8cm, délka 2,5m	ks	9,00000	176,00	1 584,00
40	40	Dřevěné příčky půlené - délka 60 cm, 12ks /listnáč	ks	36,00000	44,00	1 584,00
41	41	Úvazek 1,8 m á 1 strom, na průřezu plochý	bm	5,40000	27,50	148,50
42	42	Nátěr kmene ochrana kmene proti teplotním vlivům, např.: 0,3kg/sazenice	kg	0,90000	770,00	693,00
43	43	Voda závlivková - zálvka stromů 100 l/ks	l	300,00000	0,22	66,00
44	44	Závlahové vaky velikost 55l	ks	3,00000	825,00	2 475,00
45	45	Voda do závlahových vaků, 55l/ks	l	165,00000	0,22	36,30
46	46	Voda do vaků - zálvka stromů 55 l/ks, opakování 4x	l	660,00000	0,22	145,20
Díl 15 VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN						5 380,38
47	47	Hnojivo ke keřovým výsadbám - NPK, 50g NPK/m2	kg	1,75000	82,50	144,38
48	48	Borka do keřových záhonů (vrstva 8 cm - jemná)	m3	2,80000	1 430,00	4 004,00
49	49	Voda závlivková - zálvka keřových porostů, 40l/m2, opakování 2x	l	2 800,00000	0,22	616,00
50	50	Voda závlivková - zálvka keřových porostů, 20l/m2, opakování 4x	l	2 800,00000	0,22	616,00
Díl 16 VÝSADBA TRVALEK						5 368,00
51	51	Kompost, 10l/m2	m3	0,20000	1 320,00	264,00
52	52	Drcený štěr frakce 8 - 16mm (vrstva 8 cm)	m3	1,60000	2 750,00	4 400,00
53	53	Voda závlivková - zálvka trvalkových porostů, 40l/m2, opakování 2x	l	1 600,00000	0,22	352,00
54	54	Voda závlivková - zálvka trvalkových porostů, 20l/m2, opakování 4x	l	1 600,00000	0,22	352,00

Celkem	376 276,02
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 04	Sadové úpravy, dětské hřiště
R:	SO 04.3	Ostatní materiál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 04	Sadové úpravy, dětské hřiště
R:	SO 04.4	Zahradnické práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 17		PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ				
1	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	4 107,00000	2,20	9 035,40
2	184813512	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 ručně	m2	256,00000	2,20	563,20
3	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	4 107,00000	6,60	27 106,20
4	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	256,00000	6,60	1 689,60
5	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 opakování 2x	m2	8 214,00000	5,50	45 177,00
6	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	512,00000	6,60	3 379,20
7	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	4 107,00000	2,20	9 035,40
8	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	256,00000	2,20	563,20
Díl 18		ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU				
9	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 včetně první seče	m2	3 845,00000	11,00	42 295,00
10	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 včetně první seče	m2	256,00000	22,00	5 632,00
11	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	3 845,00000	2,20	8 459,00
12	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	256,00000	2,20	563,20
13	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	164,04000	220,00	36 088,80
14	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m - NEKALKULOVÁNO, VODA V MÍSTĚ	m3	164,04000	0,00	0,00
15	111151121	Pokosení trávníku parkové plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	3 845,00000	6,60	25 377,00
16	111151122	Pokosení trávníku parkové plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	256,00000	6,60	1 689,60
17	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	164,04000	220,00	36 088,80
18	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m - NEKALKULOVÁNO, VODA V MÍSTĚ	m3	164,04000	0,00	0,00
Díl 19		ZALOŽENÍ HŘIŠŤOVÉHO TRÁVNÍKU				
19	181411131	Založení hřišťového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 včetně první seče	m2	207,00000	49,50	10 246,50
20	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	207,00000	2,20	455,40
21	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	8,28000	220,00	1 821,60
22	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m - NEKALKULOVÁNO, VODA V MÍSTĚ	m3	8,28000	0,00	0,00
23	111151121	Pokosení trávníku hřišťové plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	207,00000	6,60	1 366,20
24	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	8,28000	220,00	1 821,60
25	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m - NEKALKULOVÁNO, VODA V MÍSTĚ	m3	8,28000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 04	Sadové úpravy, dětské hřiště
R:	SO 04.4	Zahradnické práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl_20		OBNOVA STÁVAJÍCÍHO TRÁVNÍKU	92 147,00			
26	111111331	Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	950,00000	33,00	31 350,00
27	R	Odstranění kamenů a jiných nepořádků, včetně odvozu a likvidace	suma	1,00000	33 000,00	33 000,00
28	R	Vyvláčení trávníku, včetně sebrání shrabků, naložení a likvidace	m2	950,00000	8,80	8 360,00
29	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	285,00000	6,60	1 881,00
30	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	285,00000	6,60	1 881,00
31	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně první seče	m2	285,00000	22,00	6 270,00
32	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	285,00000	2,20	627,00
33	185804312	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	11,40000	220,00	2 508,00
34	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m - NEKALKULOVÁNO, VODA V MÍSTĚ	m3	11,40000	0,00	0,00
35	111151131	Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	950,00000	6,60	6 270,00
Díl_21		VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ V POSTLÉM TERÉNU	59 024,57			
36	119005153	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 50 kusů	ks	29,00000	55,00	1 595,00
37	183101221	Hloubení jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 objem přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	29,00000	660,00	19 140,00
38	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	29,00000	660,00	19 140,00
39	184215133	Ukotvení kmene dřeviny v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m délky přes 2 do 3 m	ks	29,00000	176,00	5 104,00
40	R	Nátěr kmene dřeviny ochranným nátěrem proti mrazovým škodám	ks	29,00000	66,00	1 914,00
41	R	Povýsadbový řez stromů	ks	29,00000	66,00	1 914,00
42	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřeviny D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	29,00000	88,00	2 552,00
43	184911421	Mulčování rostlin kůrou tloušťky do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	29,00000	33,00	957,00
44	185804312	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2, 100 l/ks	m3	2,90000	220,00	638,00
45	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m - NEKALKULOVÁNO, VODA V MÍSTĚ	m3	2,90000	0,00	0,00
46	R	Instalace závlahových vaků	ks	29,00000	66,00	1 914,00
47	185804312	Naplnění závlahových vaků vodou, 55 l/ks	ks	1,59500	66,00	105,27
48	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m - NEKALKULOVÁNO, VODA V MÍSTĚ	m3	1,59500	0,00	0,00
49	R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene	ks	29,00000	22,00	638,00
50	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům, 5 %	ks	1,45000	66,00	95,70
51	185804213	Vypeletí záhonu dřevin solitérních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	29,00000	66,00	1 914,00
52	185804312	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2, 55 l/ks. opakování 4x	m3	6,38000	220,00	1 403,60

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 04	Sadové úpravy, dětské hřiště
R:	SO 04.4	Zahradnické práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
53	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m - NEKALKULOVÁNO, VODA V MÍSTĚ	m3	6,38000	0,00	0,00
Díl_22		VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU DO ZPEVNĚNÝCH				14 419,13
54	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	ks	1,00000	55,00	55,00
55	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	16,00000	550,00	8 800,00
56	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně - zhotovení prokořenitelného prostoru ze strukturálního substrátu	m3	12,80000	220,00	2 816,00
57	836267211	Položení potrubí z drenážních trubek DN	bm	10,00000	66,00	660,00
58	171111104	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných ručně - zřízení separační štěrkové vrstvy	m3	0,32000	220,00	70,40
59	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m - položení kokosové rohože	m2	4,00000	33,00	132,00
60	R	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 - výsadba do štěrkového substrátu	ks	1,00000	880,00	880,00
61	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m - položení ochranné geotextilie pod konstrukčními vrstvami dlažby, překlad 15%	m2	13,80000	33,00	455,40
62	R	Ukotvení stromu k ocelové ochraně kmene	ks	1,00000	66,00	66,00
63	R	Nátěr kmene dřeviny ochranným nátěrem proti mrazovým škodám	ks	1,00000	66,00	66,00
64	R	Povýsadbový řez stromů	ks	1,00000	66,00	66,00
65	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	1,00000	88,00	88,00
66	184911421	Mulčování rostlin kůrou tloušťky do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1,00000	33,00	33,00
67	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, 100 l/ks	m3	0,10000	220,00	22,00
68	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m - NEKALKULOVÁNO, VODA V MÍSTĚ	m3	0,10000	0,00	0,00
69	R	Instalace závlahových vaků	ks	1,00000	66,00	66,00
70	185804312	Naplnění závlahových vaků vodou, 55 l/ks	ks	0,05500	66,00	3,63
71	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m - NEKALKULOVÁNO, VODA V MÍSTĚ	m3	0,05500	0,00	0,00
72	R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene	ks	1,00000	22,00	22,00
73	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům, 5 %	ks	0,05000	66,00	3,30
74	185804213	Vypletí záhonu dřevin solitérních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1,00000	66,00	66,00
75	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, 55 l/ks, opakování 4x	m3	0,22000	220,00	48,40
76	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m - NEKALKULOVÁNO, VODA V MÍSTĚ	m3	0,22000	0,00	0,00
Díl_23		VÝSADBA VZROSTLÉHO STROMU DO MLATU				28 035,59
77	119005151	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 10 kusů	ks	3,00000	55,00	165,00
78	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	52,00000	220,00	11 440,00

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 04	Sadové úpravy, dětské hřiště
R:	SO 04.4	Zahradnické práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
79	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně - zhotovení prokořenitelného prostoru ze strukturálního substrátu	m3	42,40000	220,00	9 328,00
80	171111104	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných ručně - zřízení separační štěrkové vrstvy	m3	0,96000	220,00	211,20
81	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m - položení kokosové rohože	m2	12,00000	33,00	396,00
82	R	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 - výsadba do štěrkového substrátu	ks	3,00000	880,00	2 640,00
83	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m - položení ochranné geotextilie pod konstrukčními vrstvami dlažby, překlad 15%	m2	59,80000	33,00	1 973,40
84	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m délky přes 2 do 3 m	ks	3,00000	176,00	528,00
85	R	Nátěr kmene dřeviny ochranným nátěrem proti mrazovým škodám	ks	3,00000	66,00	198,00
86	R	Povýsadbový řez stromů	ks	3,00000	66,00	198,00
87	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	3,00000	88,00	264,00
88	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, 100 l/ks	m3	0,30000	220,00	66,00
89	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m - NEKALKULOVÁNO, VODA V MÍSTĚ	m3	0,30000	0,00	0,00
90	R	Instalace závlahových vaků	ks	3,00000	66,00	198,00
91	185804312	Naplnění závlahových vaků vodou, 55 l/ks	ks	0,16500	66,00	10,89
92	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m - NEKALKULOVÁNO, VODA V MÍSTĚ	m3	0,16500	0,00	0,00
93	R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene	ks	3,00000	22,00	66,00
94	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům, 5 %	ks	0,15000	66,00	9,90
95	185804213	Vypleť záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	3,00000	66,00	198,00
96	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2, 55 l/ks, opakování 4x	m3	0,66000	220,00	145,20
97	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m - NEKALKULOVÁNO, VODA V MÍSTĚ	m3	0,66000	0,00	0,00
Díl 24 VÝSADBY KEŘOVÝCH SKUPIN						10 370,25
98	119005121	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu	m2	35,00000	22,00	770,00
99	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 objem přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	74,00000	33,00	2 442,00
##	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	28,00000	33,00	924,00
##	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	46,00000	33,00	1 518,00
##	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,00175	11 000,00	19,25
##	184911421	Mulčování rostlin kůrou tloušťky do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	35,00000	33,00	1 155,00

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 04	Sadové úpravy, dětské hřiště
R:	SO 04.4	Zahradnické práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
##	185804312	Zalití rostlin vodou přes 20 m2, 40 l/m2, opakování 2x	m3	2,80000	220,00	616,00
##	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m - NEKALKULOVÁNO, VODA V MÍSTĚ	m3	2,80000	0,00	0,00
##	185804214	Vypleťí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	35,00000	66,00	2 310,00
##	185804312	Zalití rostlin vodou přes 20 m2, 20 l/m2, opakování 4x	m3	2,80000	220,00	616,00
##	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m - NEKALKULOVÁNO, VODA V MÍSTĚ	m3	2,80000	0,00	0,00
Díl 25 VÝSADBA TRVALEK						8 910,00
##	119005121	Vytyčení výsadeb zapojených nebo v záhonu plochy přes 10 do 100 m2 s rozmístěním rostlin ve sponu	m2	20,00000	22,00	440,00
##	182303111	Doplnění kompostu tloušťky do 50 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	20,00000	55,00	1 100,00
##	183403131	Zapravení kompostu rytím	m2	20,00000	55,00	1 100,00
##	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	20,00000	6,60	132,00
##	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	98,00000	16,50	1 617,00
##	183211322	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru přes 80 do 120 mm	ks	98,00000	16,50	1 617,00
##	184911161	Mulčování záhonů štěrkem tloušťky vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	20,00000	44,00	880,00
##	185804312	Zalití rostlin vodou přes 20 m2, 40 l/m2, opakování 2x	m3	1,60000	220,00	352,00
##	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m - NEKALKULOVÁNO, VODA V MÍSTĚ	m3	1,60000	0,00	0,00
##	185804211	Vypleťí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	20,00000	66,00	1 320,00
##	185804312	Zalití rostlin vodou přes 20 m2, 20 l/m2, opakování 4x	m3	1,60000	220,00	352,00
##	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m - NEKALKULOVÁNO, VODA V MÍSTĚ	m3	1,60000	0,00	0,00
Díl 26						26 950,00
##	R	Doprava rostlin a materiálů	suma	1,00000	8 800,00	8 800,00
##	R	Doprava osob	suma	1,00000	16 500,00	16 500,00
##	R	Vytyčení nutných inženýrských sítí	suma	1,00000	1 650,00	1 650,00

Celkem

508 310,44

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 04	Sadové úpravy, dětské hřiště
R:	SO 04.5	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1 Zemní práce						34 771,64
1	131201110R0	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ předpoklad - dětské hřiště, sezení - v násvou bez výkopových prací : retenční nádrž : 3,50*(2,9*3,9)	m3	39,58500	357,50	14 151,64
2	131201119R0	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	15,00000	170,50	2 557,50
3	161101102R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 Začátek provozního součtu retenční nádrž : 3,50*(2,9*3,9) Konec provozního součtu 100% : 39,585*1	m3	39,58500	63,80	2 525,52
4	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m NA MEZIDEPONII : retenční nádrž : 3,50*(2,9*3,9) Z MEZIDEPONIE : Začátek provozního součtu retenční nádrž : 3,50*(2,9*3,9) -3,1*(2,3*3,3) Konec provozního součtu 16,056	m3	55,64100	82,50	4 590,38
5	167101101R0	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 Z MEZIDEPONIE : Začátek provozního součtu retenční nádrž : 3,50*(2,9*3,9) -3,1*(2,3*3,3) Konec provozního součtu 16,056	m3	16,05600	60,50	971,39
6	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m (PŘEBYTEK PONECHÁN NA TERÉNNÍ ÚPRAVY!!!) NA MEZIDEPONII : retenční nádrž : 3,50*(2,9*3,9)	m3	39,58500	181,50	7 184,68
7	175101201R0	Obsyp objektu bez prohození sypaniny SE ZHUTNĚNÍM - použita stávající zemina předpoklad - dětské hřiště, sezení - v násvou bez výkopových prací : retenční nádrž : 3,50*(2,9*3,9) -3,1*(2,3*3,3)	m3	16,05600	173,80	2 790,53
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						11 396,62
8	215901101RT	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou Skladba 1 : dětské hřiště : (8,2*22,3) Skladba 2 : sezení : (15,58*5,055) pod retenční nádrž : (2,9*3,9)	m2	272,92690	9,35	2 551,87
9	273313621R0	Beton základových desek prostý C 20/25 pod retenční nádrž : 0,1*(2,9*3,9)	m3	1,13100	3 795,00	4 292,15

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 04	Sadové úpravy, dětské hřiště
R:	SO 04.5	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	273351215R0	Bednění stěn základových desek - zřízení pod retenční nádrž : 0,1*(2,9*2+3,9*2)	m2	1,36000	749,49	1 019,31
11	273351216R0	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,36000	258,50	351,56
12	273361921RT	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 Začátek provozního součtu pod retenční nádrž : (2,9*3,9) Konec provozního součtu 4,44kg/m2 : 11,31*4,44/1000*1,2	t	0,06026	52 800,00	3 181,73
Díl 5 Komunikace						410 130,36
13	174201101R0	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění Skladba 1 tl.250-450 mm (průměr 350 mm) dětské hřiště : (8,2*22,3)*0,35	m3	64,00100	155,10	9 926,56
14	564722111R0	Podklad z kam.drceného 0-16 s výplň kamen. 6 cm Skladba 2 : sezení : (15,58*5,055)	m2	78,75690	104,50	8 230,10
15	564772111R0	Podklad z kam.drceného 0-32 (až 0-42) s výplň kamen. 25 cm Skladba 2 : sezení : (15,58*5,055)	m2	78,75690	357,50	28 155,59
16	564922104RT	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm prosívka fr.0-4 mm Skladba 2 : sezení : (15,58*5,055)	m2	78,75690	101,20	7 970,20
17	568111111R0	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m Skladba 1 : dětské hřiště : (8,2*22,3)	m2	261,61690	17,60	4 604,46
18	917862111RT	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25 Skladba 1 : dětské hřiště : (8,2*2+22,3*2)	m	98,76400	341,00	33 678,52
19	918101111R0	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 Začátek provozního součtu Skladba 1 : dětské hřiště : (8,2*2+22,3*2)	m3	3,95056	3 575,00	14 123,25
		Skladba 2 : sezení : (1,550+15,58*2+5,054) Konec provozního součtu 98,764*0,2*0,2			37,76000	
20	5 PC 001	D+M Retenční nádrže PREFA pohled vč.poklopu, stupadel kompletní dodávka měrou jednotkou je m3 obestavěného prostoru : 3,0*(2,3*3,3)	m3	22,77000	8 997,00	204 861,69
21	583336647R	Kačírek praný 4/8 mm, VL Začátek provozního součtu	m3	70,40110	1 155,00	81 313,27

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 04	Sadové úpravy, dětské hřiště
R:	SO 04.5	Dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Skladba 1 tl.250-450 mm (průměr 350
 dětské hřiště : (8,2*22,3)*0,35
 Konec provozního součtu
 64,001*1,1
 64,00000
 70,40000

22	69366199R	Geotextilie netkaná 500 g/m2	m2	313,94028	55,00	17 266,72
----	-----------	------------------------------	----	-----------	-------	-----------

Začátek provozního součtu
 Skladba 1 :
 dětské hřiště : (8,2*22,3)
 182,86000
 Skladba 2 :
 sezení : (15,58*5,055)
 78,76000
 Konec provozního součtu
 261,6169*1,2
 313,94000

Díl 99	Staveništní přesun hmot					18 651,29
---------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

23	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	217,38101	85,80	18 651,29
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------

Díl 799	Ostatní					0,00
----------------	----------------	--	--	--	--	-------------

24	767 PC 001	BEZ DODÁVKY HERNÍCH PRVKŮ, MOBILIÁŘE - NEOCEŇOVAT	kpl	0,00000	0,00	0,00
----	------------	---	-----	---------	------	------

Celkem						474 949,91
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 05	Veřejné osvětlení
R:	SO 05	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl M21		Elektromontáže				931 800,86
1	210101133R0	Koncovka eprosin. 1kV, klasic. kabely do 4x95/3x120/	kus	26,00000	305,91	7 953,66
2	210202115R0	Svítilno veřejného osvětlení parkové	kus	17,00000	764,78	13 001,26
3	210204002R0	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	17,00000	2 039,40	34 669,80
4	210204121R0	Patice stožárová litinová pro sadové stožáry	kus	17,00000	305,91	5 200,47
5	210204202R0	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	kus	17,00000	203,94	3 466,98
6	210220021R0	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² vč. svorek	m	394,00000	81,58	32 142,52
7	210810005R0	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² volně uložený	m	98,00000	28,56	2 798,88
8	210810014R0	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16-25 mm ² , volně uložený	m	394,00000	81,58	32 142,52
9	31673311.AR	Stožár ocelový kuželový STK 60/35/3 4m	kus	4,00000	10 962,11	43 848,44
10	31673334.AR	Stožár ocelový kuželový STK 76/60/3 6m	kus	8,00000	16 473,06	131 784,48
11	31673336.AR	Stožár ocelový kuželový STK 76/60/3 8m	kus	5,00000	21 223,17	106 115,85
12	31677736R	Výložník G typ V 1G - 10, D 76	kus	17,00000	2 994,17	50 900,89
13	31678610.AR	Rozvodnice stožárová 721/s - Al	kus	17,00000	851,50	14 475,50
14	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm ²	m	98,00000	16,12	1 579,76
15	341110800R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 25 mm ²	m	394,00000	363,99	143 412,06
16	348360999.D	Svítilno V01 specifikace svítidel viz. kniha svítidel	kus	6,00000	8 466,47	50 798,82
17	348360999.Q	Svítilno V02 specifikace svítidel viz. kniha svítidel	kus	2,00000	12 699,71	25 399,42
18	348360999.X	Svítilno V03 specifikace svítidel viz. kniha svítidel	kus	3,00000	8 466,47	25 399,41
19	348360999.Y	Svítilno V04 specifikace svítidel viz. kniha svítidel	kus	2,00000	9 512,77	19 025,54
20	348360999.Z	Svítilno V8 specifikace svítidel viz. kniha svítidel	kus	4,00000	31 304,22	125 216,88
21	35436462.AR	Koncovka kabelová do 1kV EPKT 0047, 70 - 150 mm ²	kus	26,00000	808,35	21 017,10
22	35441120R	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	394,00000	72,94	28 738,36
23	180456170400	Montážní plošina na autopod. 13,5 m MP 13	Sh	17,00000	747,78	12 712,26
Díl M46		Zemní práce při montážích				330 813,45
24	460050703R0	Jáma do 2 m ³ pro stožár vef.osvětlení, hor.3 ručně	m3	5,10000	1 542,68	7 867,67
		0,3*17		5,10000		
25	460080002R0	Betonový základ do bednění	m3	5,10000	3 577,20	18 243,72
26	460100001R0	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasv	kus	17,00000	1 567,90	26 654,30
27	460200253R0	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3	m	394,00000	243,94	96 112,36
28	460420022R0	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	394,00000	138,34	54 505,96
29	460490012R0	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	394,00000	19,71	7 765,74
30	460560253R0	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3	m	394,00000	107,54	42 370,76
31	460620013R0	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině	m2	394,00000	75,33	29 680,02
32	460191014R0	Uložení chráničky ve výkopu PE	m	394,00000	61,18	24 104,92
33	3457114704R	Trubka kabelová chránička	m	400,00000	58,77	23 508,00

Celkem	1 262 614,31
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 05	Veřejné osvětlení
R:	SO 05	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 07	Parkoviště 2
R:	SO 07	Parkoviště 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1 Zemní práce						274 726,10
1	111301111R0	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	69,10000	86,90	6 004,79
		691,0*0,10		69,10000		
2	113106241R0	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů	m2	17,00000	64,90	1 103,30
3	121101103R0	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	103,65000	239,80	24 855,27
		691,0*0,15		103,65000		
4	122102202R0	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3	m3	36,00000	148,50	5 346,00
5	132201110R0	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,00000	528,00	4 752,00
		dreny : 9,0		9,00000		
6	132201119R0	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm hor.3.STROJNĚ	m3	9,00000	170,50	1 534,50
7	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	45,00000	82,50	3 712,50
		odkop na meziskl : 36,0		36,00000		
		dreny na meziskl : 9,0		9,00000		
8	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	22,50000	82,50	1 856,25
		dovoz ornice z meziskl : 150,0*0,15		22,50000		
9	162702111R0	Vodorovné přemístění drnu do 6000 m	m2	69,10000	39,60	2 736,36
10	162702119R0	Příplatek k přemístění drnu, za dalších 1000 m	m2	276,40000	13,75	3 800,50
		69,10*4		276,40000		
11	162702199R0	Poplatek za skládku drnu	m3	69,10000	173,80	12 009,58
12	167101101R0	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	22,50000	60,50	1 361,25
		naložení ornice : 150,0*0,15		22,50000		
13	171101105R0	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	48,00000	137,50	6 600,00
14	171201201R0	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	36,00000	173,80	6 256,80
		odkop na meziskl : 36,0		36,00000		
15	180401212R0	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 vč. travního semena	m2	150,00000	23,10	3 465,00
16	180405111RT	Založení trávníků ve veget. prefa.výsevem v rovině včetně dodávky osiva	m2	650,00000	128,70	83 655,00
17	181201102R0	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	730,00000	9,35	6 825,50
18	182201101R0	Svahování násypů	m2	150,00000	82,50	12 375,00
19	182301122R0	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	150,00000	58,30	8 745,00
20	183403253R0	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	150,00000	6,05	907,50
21	185804312R0	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m2	750,00000	46,09	34 567,50
		150,0*5		750,00000		
22	113107222RA	Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 10 km skládkovné	m3	15,00000	300,30	4 504,50
23	58330002.AR	Zemina vhodná k násypům - nákup vč. dovozu	m3	52,80000	715,00	37 752,00
		násypy : 48,0*1,10		52,80000		
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						41 267,60
24	211971110R0	Opláštění žebér z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	88,00000	35,20	3 097,60
		44,0*2,0		88,00000		
25	212572121R0	Lože trativodu z kameniva drobného těžného	m3	2,20000	1 375,00	3 025,00
		0,1*0,5*44,0		2,20000		

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 07	Parkoviště 2
R:	SO 07	Parkoviště 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	212531111R0	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen 63 mm	m3	9,00000	1 375,00	12 375,00
27	212755116V0	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože z trub PVC flexibilní	m	44,00000	357,50	15 730,00
28	21 PC 001	D+M připojení drénu na odbočku DV	kpl	2,00000	605,00	1 210,00
29	67352004R	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	100,00000	58,30	5 830,00
Díl 5 Komunikace						1 560 311,39
30	561301117R0	Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 400 mm	m2	695,00000	203,50	141 432,50
31	564851111RT	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	690,00000	203,50	140 415,00
32	564952111R0	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	45,00000	291,50	13 117,50
33	596215021R0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	23,00000	423,50	9 740,50
34	596921214R0	Kladení plastových vegetačních tvárnic, bez dodávky lože fr. 4-8 tl. 30 mm, plocha nad 500 m2	m2	650,00000	319,00	207 350,00
35	596921291R0	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic plastových, bez dodávky výplňového materiálu	m3	39,00000	52,80	2 059,20
0,06*650,0						39,00000
36	564861111RX	Podklad z vegetační propust. vrstvy po zhutnění tloušťky 20 cm směs ŠD fr. 0-32 mm 60% zemina 20% ornice 20%	m2	685,00000	313,50	214 747,50
37	28324483R	Rošt zasakovací AS-TTE ROŠT, recyklovaný plast. 800 x 400 x 60 mm. šedá	m2	669,50000	1 023,00	684 898,50
650,0*1,03						669,50000
38	5832052R	Zemina výplňová AS-TTE Soil V, s příměsí substrátu, výplň zatrav. roštů	m3	42,90000	935,00	40 111,50
0,06*650,0*1,10						42,90000
39	5832053R	Zemina podkladní AS-TTE Soil P, s příměsí substrátu, lože zatrav. roštů	m3	28,60000	935,00	26 741,00
0,04*650,0*1,10						28,60000
40	58530164.AR	Vápnó bílé nehašené, Carmeuse, bal. 20 kg	t	14,17800	5 005,00	70 960,89
Začátek provozního součtu						
695,0*0,4*1,7						472,60000
Konec provozního součtu						
472,6*0,03						14,18000
41	592451180R	Dlažba 100 x 100 x 60 mm přírodní	m2	23,50000	371,80	8 737,30
Díl 8 Trubní vedení						48 180,00
42	895941311RT	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	2,00000	8 910,00	17 820,00
43	899203111RT	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm D400	kus	2,00000	6 820,00	13 640,00
44	831350012RA	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm hloubka 1,5 m	m	4,00000	4 180,00	16 720,00
vpusti : 2*2,0						4,00000
Díl 91 Doplnující práce na komunikaci						183 389,80
45	914001121RT	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ včetně dodávky sloupku a značkv	kus	2,00000	4 235,00	8 470,00
46	917862111R0	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	121,00000	352,00	42 592,00
109,0+8,0+4,0						121,00000
47	918101111R0	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,42000	3 575,00	8 651,50
0,1*0,2*(109,0+8,0+4,0)						2,42000
48	900100002RA	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky výška 1,6m	100 m	0,51000	198 000,00	100 980,00
51,0/100						0,51000

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	SO 07	Parkoviště 2
R:	SO 07	Parkoviště 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	59217450R	Obrubník silniční ABO 100/15/25 přírodní	kus	109,00000	181,50	19 783,50
50	59217476R	Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	8,00000	157,30	1 258,40
51	59217480R	Obrubník silniční přechodový P,L výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý	kus	4,00000	413,60	1 654,40
Díl 96 Bourání konstrukcí						7 260,00
52	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech.	m	55,00000	132,00	7 260,00
Díl 99 Staveništní přesun hmot						138 146,31
53	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	761,13668	181,50	138 146,31
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných						4 681,38
54	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	7,48600	58,30	436,43
55	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	67,37400	15,95	1 074,62
56	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	7,48600	137,50	1 029,33
57	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup. 170107)	t	7,48600	286,00	2 141,00
Celkem						2 257 962,58

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	09_01_2025	Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují
O:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				55 000,00
1	11100-001	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
2	11100-002	Geodetické vytýčení stavby	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00
Díl VRN3		Zařízení staveniště				536 000,00
3	11200-001.1	Zařízení staveniště - zřízení	kpl	1,00000	100 000,00	100 000,00
4	11200-001.2	Zařízení staveniště - provoz	kpl	1,00000	240 000,00	240 000,00
5	11200-001.3	Zařízení staveniště - odstranění	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
6	11200-001.4	Zařízení staveniště - náklady na energie	kpl	1,00000	120 000,00	120 000,00
7	11200-002	Dočasné plochy	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
8	11200-003	Oplocení	kpl	1,00000	26 000,00	26 000,00
Díl VRN4		Inženýrská činnost				673 000,00
9	11300-002	Koordinační činnost	kpl	1,00000	530 000,00	530 000,00
10	11300-003	Inženýrská činnost, kompletační a koordinační	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00
11	11300-004	Dokumentace Požární ochrany (poplachové směrnice, evakuační plán, operativní karta, apod.)	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00
12	11300-005	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby, zajištění kolaudace, vč. kladných DOSS a účastníků	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
13	11300-006	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	50 000,00	50 000,00
14	11300-007	Geodetické zaměření stavby a vložení údajů do DTMM a DTMK	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
Díl VRN9		Ostatní náklady				40 000,00
15	90200-002	Dočasná dopravní opatření	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
16	90200-003	Užívání veřejných ploch a prostranství	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
17	90200-004	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
18	90200-005	Fotodokumentace o postupu prací	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
19	90200-007	Kontrola hluku	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
20	90200-008	Ochrana stomů v areálu, provizorní, po dobu výstavby	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
21	90200-009	Zkoušky, revize, vzorkování a další nespecifikované náklady	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00

Celkem	1 304 000,00
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Harmonogram výstavby

"Letní areál Metuje venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují"



Rok	2025												2026					
Měsíc	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6					
Zahájení prací 06/2024																		
SO 01 - STAVEBNÍ ČÁST																		
D.1.1 - HTÚ																		
D.1.1a - Demolice, bourací a přípravné práce																		
D.1.1b - Provozní budova																		
D.1.1.b.1 - Zdravotechnické instalace - vnitřní																		
D.1.1.b.2 - Areálové inženýrské sítě																		
D.1.1.b.3 - Vzduchotechnika																		
D.1.1.b.4 - Slaboproudé rozvody																		
D.1.1.b.5 - Silnoproudé rozvody																		
D.1.1.b.6 - FVE																		
D.1.1.c - Oplocení																		
D.1.1.e - Rekonstrukce vodárny																		
SO 02 - Vodní plochy, čist nádrž biotopu s technologií ...																		
SO 02.1 - Koupací část																		
SO 02.2 - Biologická část																		
SO 02.3 - Technologie bazénu																		
SO 03 - Zpeněné plochy - parkoviště 1																		
SO 03 - Zpevněné plochy komunikací, parkoviště 1 a chod.																		
SO 04 - Sadové úpravy, dětské hřiště																		
SO 04.1 - Asanace a pěstební opatření																		
SO 04.2 - Rostlinný materiál																		
SO 04.3 - Ostatní materiál																		
SO 04.4 - Zahradnické práce																		
SO 04.5 - Dětské hřiště																		
SO 05 Veřejné osvětlení																		
SO 05 - Veřejné osvětlení																		
SO 07 Parkoviště 2																		
SO 07 - Parkoviště 2																		
Dokončení prací 05/2026																		
Zahájení zkušebního provozu																		

Harmonogram bude upřesněn v průběhu smluvního jednání

V Hradci Králové, dne 16.5.2025

Tab. Č. 1

Druh	Vliv a jeho rozsah	Návrh opatření
<i>Bombus</i> spp. čmeláci	Výstavba, skrývka zeminy	Před zahájením skrývkových prací ve vegetačním období (duben – září) provést odborně způsobilou osobou kontrolu lokality, na které proběhne skrývka. V případě nálezů hnízda, provést odborný transfer. Skrývku provádět v době aktivity čmeláků, aby mohly dělnice odletět (nikoli v době zimování oplozených samic). Ponechat vývoj rostlinných společenstev na distrobovaných plochách přirozené sukcese s cílem udržení druhového složení s živými rostlinami. Omezený počet sečí ročně s cílem nechat vykvést živé rostliny. Vliv realizace stavby na populace druhu v kontextu s nejbližším okolím bude z hlediska ochrany přírody zanedbatelný. Případný náhodný úhyn jedinců při stavebních pracích nebo provozu nemůže populace druhu ovlivnit. Plánovaná činnost neovlivní udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.
<i>Carabus scheidleri helleri</i> střevlík Scheidlerův <i>Carabus ulrichii ulrichii</i> střevlík Ulrichův	Výstavba, skrývka zeminy, provoz v areálu koupaliště, resp. v chatové osadě – kemping	Provádění skrývek zeminy v období od poloviny srpna do konce října. Před zahájením zemních prací instalovat mobilní zábrany proti vstupu na staveniště. Vliv realizace stavby koupaliště na populace zmíněného druhu v kontextu s nejbližším okolím bude z hlediska ochrany přírody zanedbatelný a případný náhodný úhyn jedinců při stavebních pracích nebo provozu v areálu koupaliště či v chatové osadě – kempingu nemůže populace v žádném případě ovlivnit. Plánovaná činnost neovlivní udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.
<i>Cottus gobio</i> , <i>Phoxinus phoxinus</i>		Bez významného vlivu.
<i>Bufo bufo</i> , ropucha	Výstavba, skrývka zeminy, provoz	Provádění skrývek zeminy v období od poloviny

Druh	Vliv a jeho rozsah	Návrh opatření
obecná <i>Anguis fragilis</i> , slepýš křehký	v areálu koupaliště	srpna do konce října. Před zahájením zemních prací instalovat mobilní zábrany proti vstupu na staveniště. Vliv realizace stavby koupaliště na populace zmíněného druhu v kontextu s nejbližším okolím bude z hlediska ochrany přírody zanedbatelný a případný náhodný úhyn jedinců při stavebních pracích nebo provozu v areálu koupaliště nemůže populace v žádném případě ovlivnit. Plánovaná činnost neovlivní udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.
<i>Lacerta agilis</i> , ještěrka obecná <i>Zootoca vivipara</i> , ještěrka živorodá	Výstavba, skryvka zeminy, provoz v areálu koupaliště	Zemní práce při zakládání stavby je nutné zahájit od počátku srpna, kdy populace tohoročních jedinců je již dostatečně mobilní a nebude docházet k jejich likvidaci zemními stroji.
<i>Natrix natrix</i> , užovka obojkovaná	Výstavba, skryvka zeminy, provoz v areálu koupaliště	V úseku severní části stavby, podél regionálního biokoridoru RBK 777 (břehové porosty a břehy Metuje), před zahájením staveb říční pláže a půjčovny lodiček je možné instalovat dočasné zábrany zamezující vstupu migrujících plazů do prostoru stavby.
<i>Alcedo atthis</i> , ledňáček říční	Výstavba a provoz záměru. Bez předpokládaného negativního vlivu.	
<i>Myotis daubentonii</i> , netopýr vodní <i>Plecotus auritus</i> , netopýr ušatý	Výstavba a provoz záměru. Bez předpokládaného negativního vlivu.	
<i>Sciurus vulgaris</i> , veverka obecná	Výstavba a provoz záměru. Bez předpokládaného negativního vlivu.	Neprovádět kácení nelesní zeleně v období od 15. dubna do 30. června běžného roku.

Spis. zn.: NMNM/22170/2024/OVRR/SkM

Č.j.: NMNM/377/2025/OVRR/SkM,

SP-01/25

Vyřizuje: Ing. Skalský Miloš



V Novém Městě nad Metují, dne 27.01.2025

Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

Dne: 26.02.2025

Městský úřad Nové Město nad Metují

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o změně stavby před jejím dokončením v rámci společného územního a stavebního řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu žádost o změnu stavby před jejím dokončením pro vydání společného povolení, kterou dne 21.06.2024 podal

Město Nové Město nad Metují, IČO 00272876, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují,

kterého zastupuje

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Letní areál Metuje, venkovní koupaliště v Novém Městě nad Metují

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 751, parc. č. 922/2, 925/1, 962/1, 962/2, 962/3, 963, 965, 966/1, 966/2, 969/1, 969/2, 970/3, 2095, 2096/1, 2096/5, 2165/1, 2313, 2314 dle KN v katastrálním území Nové Město nad Metují.

Stavba obsahuje:

- SO 01 provozní budova, včetně přípojek k sítím technické infrastruktury
- SO 02 vodní plochy: čistící nádrž biotopu s technologií vodního hospodářství, bazén, dojezdový bazének skluzavky, skluzavka
- SO 03 zpevněné plochy komunikací, parkoviště 1 a chodníků
- SO 04 sadové úpravy, dětské hřiště
- SO 05 veřejné osvětlení, stožáry a rozvod elektrické energie
- SO 06 úprava distribuční sítě ČEZ, přeložka vzdušného vedení v. n.
- SO 07 parkoviště 2
- SO 08 úprava distribuční sítě CETIN, přeložka zemního vedení slp

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby (dále pozemky dle KN v katastrálním území Nové Město nad Metují):

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou projektovou dokumentací, s grafickou přílohou pod názvem „Situace koordinační“ v měř. 1:300, které obsahují situaci současného stavu území se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. SO-01 provozní budova, včetně přípojek k sítím technické infrastruktury
Provozní budova bude umístěna na pozemcích p.č. 2313, 966/1, 966/2, na hranici s pozemkem p.č. 965 ve vzdálenosti 27,9 m od rohového bodu pozemků p.č. 958, 962/1, 962/2 tak, jak je zakresleno v situačním koordinačním výkresu v měřítku 1:300, který je součástí předložené projektové dokumentace. Výšková úroveň stavby je vztažena k $\pm 0 = 294,850$ m.n.v. Bpv. Provozní budova nepravidelného půdorysu má zastavěnou plochu 436,8 m², v úrovni atiky má max. výšku 4,140 m.
Přípojka splaškové kanalizace bude umístěna na pozemcích p.č. 966/1, 966/2, 2313, 965, 962/1, 962/3, 2096/5, ukončena v koncové šachtě kanalizačního řádu na p.p.č. 2096/1. Přípojka vodovodu bude umístěna na pozemcích p.č. 966/1, 966/2, napojena na veřejný řad a ukončena ve vodoměrné šachtě. Areálový vodovod z vodoměrné šachty do provozní budovy bude umístěn na p.p.č. 966/2, 2313. Areálové vedení dešťové kanalizace včetně výustních objektů bude umístěno na pozemcích p.č. 969/1, 966/1, 966/2, 2313, 2314, 962/2. Vše tak, jak je zakresleno v situačním koordinačním výkresu v měřítku 1:300, který je součástí předložené projektové dokumentace.
Oplocení bude umístěno na pozemcích p.č. 966/1, 962/2, 2314 ve vzdálenosti 2,0 m od hranice s pozemkem p.č. 958 tak, jak je zakresleno v situačním koordinačním výkresu v měřítku 1:300, který je součástí předložené projektové dokumentace.
3. SO 02 vodní plochy: čistící nádrž biotopu s technologií vodního hospodářství, bazén, dojezdový bazének skluzavky, skluzavka
Čistící nádrž biotopu plochy 462,5 m² bude umístěna na pozemcích p.č. 966/1, 962/2 u hranice s pozemkem p.č. 962/1, ve vzdálenosti 2,0 m od hranice s pozemkem p.č. 958. Bazén plochy 1306,3 m², hloubky max. 3,05 m, dojezdový bazének skluzavky, skluzavka budou umístěny na p.p.č. 2313, 966/1, 2314. Vše tak, jak je zakresleno v situačním koordinačním výkresu v měřítku 1:300, který je součástí předložené projektové dokumentace.
4. SO 03 zpevněné plochy komunikací, parkoviště 1 a chodníků
Úpravy příjezdové komunikace v ulici K Vodárně včetně sjezdu na silnici III/28522 celkové plochy 211 m², nová komunikace v rámci parkovišť celkové plochy 636 m², parkovací stání a chodníky celkové plochy 373,6 m² budou umístěny na pozemcích p.č. 2096/1, 962/1, 965, 2095, 963, 969/2, 966/1, 966/2, 2313 tak, jak je zakresleno v situačním koordinačním výkresu v měřítku 1:300, který je součástí předložené projektové dokumentace.
5. SO 04 sadové úpravy, dětské hřiště
Sadové úpravy budou provedeny na pozemcích p.č. 966/1, 962/2, 2314, 969/1. Dětské hřiště plochy 176,8 m² bude umístěno na pozemku p.č. 966/1 ve vzdálenosti 1,05 m od SO 03. Hřiště pro odbíjenou plochy 264 m², pro badminton a plocha pro pétanque budou umístěny na pozemku p.č. 966/1. Vše tak, jak je zakresleno v situačním koordinačním výkresu v měřítku 1:300, který je součástí předložené projektové dokumentace.
6. SO 05 veřejné osvětlení, stožáry a rozvod elektrické energie bude napojeno na sloup VO na hranici pozemků p.č. 2096/2, 962/1 a dále umístěno na pozemcích p.č. 2096/5, 962/1, 965, 966/2, 2313, 966/1, 970/3, 969/2, 969/1 v celkové délce vedení 394 m tak, jak je zakresleno v situačním koordinačním výkresu v měřítku 1:300, který je součástí předložené projektové dokumentace.
7. SO 06 úprava distribuční sítě ČEZ, přeložka vzdušného vedení v. n.
Po odstranění stávajícího nadzemního vedení VN od opěrného bodu na p.p.č. 922/2 po opěrný bod na p.p.č. 206/1 bude přeložka nadzemního vedení VN v délce 98 m umístěna na pozemcích p.č. 922/2, 2165/1, 966/1, přeložka podzemního vedení v délce 90 m umístěna na p.p.č. 966/1, 2095, 963 a ukončena v místě nového podpěrného bodu na p.p.č. 963. Od nového podpěrného po stávající podpěrný bod bude nadzemní vedení VN vedeno ve stejné trase po pozemcích p.č. 963, 2096/1, 207/1, 206/1. Vše tak, jak je zakresleno v situačním koordinačním výkresu v měřítku 1:300, který je součástí předložené projektové dokumentace.

8. SO 07 parkoviště 2 včetně úpravy příjezdu celkové plochy 695,5 m² bude umístěné na pozemku p.č. 969/1, 969/2 tak, jak je zakresleno v situačním koordinačním výkresu v měřítku 1:300, který je součástí předložené projektové dokumentace.
9. SO 08 úprava distribuční sítě CETIN, přeložka zemního vedení slp
Sdělovací vedení CETIN bude přeloženo z napojovacího bodu na p.p.č. 962/1 a dále umístěno na pozemcích 962/1, 965, 966/2, 966/1, 969/2 a zavedeno do SO 01 a stávajícího chatkového areálu tak, jak je zakresleno v situačním koordinačním výkresu v měřítku 1:300, který je součástí předložené projektové dokumentace.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace, kterou vypracovali projekční kancelář BAPO s.r.o., Architektonická kancelář S.N.A., zodpovědný hlavní projektant [REDAKCE] - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1003322. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Pro uskutečnění stavby a pro zařízení staveniště se jako stavební pozemek vymezují části výše uvedených pozemků st. p. 751, parc. č. 922/2, 925/1, 962/1, 962/2, 962/3, 963, 965, 966/1, 966/2, 969/1, 969/2, 970/3, 2095, 2096/1, 2096/5, 2165/1, 2313, 2314.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Při provádění nové stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Dále je nutno dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu při práci na staveništích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, dále pak předpisy správců sítí a dodržet ustanovení o jejich ochranných pásmech stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění (energetický zákon), nakládání s odpady dle zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech.
5. Při provádění stavby je nutné být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí. V průběhu stavby budou dodrženy hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech a v chráněném venkovním prostoru dle § 12 a přílohy č.3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhlášky č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. a příslušné technické normy. Ke stavbě budou použity výhradně stavební materiály a výrobky, které mají vlastnosti požadované v § 156 stavebního zákona.
7. Budou splněny podmínky § 176 odst. 1 stavebního zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
8. Stavba bude zabezpečena prvky dle požárně bezpečnostního řešení, které je součástí schválené projektové dokumentace.
9. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, stejně tak musí být zajištěna bezpečnost chodců. Příjezd složek integrovaného záchranného systému bude zajištěn trvale. Rovněž bude umožněn přístup správců sítí v případě havárie jejich zařízení.
10. Všechny stavby, popř. pozemky dotčené prováděním stavby, budou uvedeny do původního stavu a předány jejich majitelům a správcům. Případné krátkodobé omezení sousedních pozemků bude předem projednáno s vlastníky nebo s uživateli dotčených nemovitostí.
11. Před uvedením stavby do trvalého provozu budou splněny podmínky Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Náchod:
 - a) Pro ověření funkčnosti a vlastností stavby z hlediska ochrany veřejného zdraví provést **zkušební provoz**.
 - b) V průběhu zkušebního provozu provést akreditovanou nebo autorizovanou osobou za standardního provozu „Letního areálu Metuje“ (všechny zdroje hluku, včetně související dopravy) měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb (prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejího obvodového pláště, významný z

hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru) nejbližší obytné zástavby posuzovaného záměru, v denní době a noční době, ve výpočtovém bodě č. 2 hlukové studie.

- c) K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit protokol (zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření prokazující nepřekročení hygienických limitů hluku.
- d) V průběhu zkušebního provozu provádět rozborů vzorků jakosti vody ke koupání; ve stavbách ke koupání vybavených systémem přírodního způsobu čištění vody, v četnosti jednou týdně, po dobu jedné koupací sezóny.
- e) V průběhu zkušebního provozu provádět rozborů vzorků jakosti zdroje vody ke koupání; v četnosti jednou za čtrnáct dnů, po dobu jedné koupací sezóny.
- f) K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku rozborů vzorků jakosti vody ke koupání a ze zdroje vody ke koupání prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů jakosti vody.
- g) K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody - mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody: místo odběru – dřez v občerstvení. Odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.
- h) K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad o výsledku měření elektrického osvětlení na trvalém pracovišti v místnosti pokladna (místnost ozn. 1.03) prokazující dodržení stanovených normových hodnot.

12. Při realizaci budou dodrženy podmínky MěÚ Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, Oddělení životního prostředí:

Vodoprávní úřad:

- a) Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace „LETNÍ AREÁL METUJE VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ“, kterou vypracovaly společnosti BAPO s. r. o., Sušilovo náměstí 47, 683 01 Rousínov a Architektonická kancelář S.N.A., Staňkova 41, 612 00 Brno.
- b) V místech, kde bude nakládáno se závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona, budou učiněna taková opatření, aby těmito závadnými látkami nemohlo dojít k ohrožení nebo znečištění povrchových nebo podzemních vod, nebo jejich vniknutí do kanalizace.
- c) Při provádění stavby nesmí dojít ke znečištění vodního toku či k poškození koryta.
- d) Před započatím stavby bude vypracován povodňový plán stavby a havarijní plán stavby, které budou předloženy vodoprávnímu úřadu ke schválení.
- e) Dodavatel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu stavby nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod, zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona a nedocházelo ke splavování materiálu do toku.
- f) Zahájení prací bude s předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik, pracoviště Náchod, a zástupce provozního střediska bude přizván ke kontrole dokončené stavby v blízkosti vodního toku Metuje

Orgán ochrany přírody a krajiny:

- g) kácení dřevin rostoucích mimo les bude realizováno mimo vegetační období, t.j. v době od 01.11. – 15.03. kalendářního roku
- h) dřeviny rostoucí v místě bývalého koupaliště (vyrůstající z ploch, které v minulosti tvořily stavební objekty vlastního koupaliště) lze kácet i ve vegetačním období po kontrole odborně způsobilou osobou s přihlédnutím na možný výskyt živočichů vázaných na zeleň
- i) při stavební činnosti v blízkosti dřevin musí být dodržována ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
- j) žadatel zajistí ochranu proti šíření invazních a expanzivních druhů, které mohou do zájmového území v průběhu stavby a po jejím ukončení invadovat nebo mohou být zavlečeny s dováženým materiálem

Ochrana volně žijících ptáků:

- k) v rámci výše uvedené stavby musí být použity typy zařízení, splňující výše uvedené ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. Řešení musí vycházet ze Seznamu bezpečných konstrukcí a řešení z hlediska ochrany ptáků před úrazem elektrickým proudem (elektrické vedení vysokého napětí 22 kV, 35 kV).

Odpadové hospodářství:

- l) Stavební a bourací práce budou prováděny v souladu se zákonem o odpadech, jeho prováděcími předpisy a s projektovou dokumentací.
- m) Stavebník nebo investor stavby předloží orgánu státní správy v odpadovém hospodářství doklady o předání odpadů oprávněné osobě, a to ve lhůtě do 30 dnů od ukončení stavebních a bouracích prací nebo při závěrečné prohlídce.

Ochrana zemědělského půdního fondu:

- n) Před započítáním prací žadatel v terénu zajistí vytyčení hranice budoucího záboru zemědělské půdy na pozemcích dle KN p.č. 962/1, 963 v k.ú. Nové Město nad Metují tak, aby nedošlo k překročení odnímané výměry. Žadatel zajistí provedení skrývky kulturních vrstev půdy dle zákresů v „Situace záborů pozemků ZPF“, na pozemku dle KN p.č. 962/1 v k.ú. Nové Město nad Metují o výměře 112 m² do hloubky průměrně 10 cm a na pozemku dle KN p.č. 963 v k.ú. Nové Město nad Metují o výměře 76 m² do hloubky průměrně 12 cm. Na zbývajících částech dotčených pozemků dle KN p.č. 962/1, 963 v k.ú. Nové Město nad Metují se již zeminy vhodné ke skrývce nenachází (plochy jsou asfaltovány nebo vyštěrkovány), proto orgán ochrany ZPF v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF uděluje žadateli výjimku z povinnosti provést skrývku kulturních vrstev půdy.
- o) Získaná zemina o objemu cca 20 m³ bude po dobu stavby deponována na pozemku dle KN p.č. 966/1 v k.ú. Nové Město nad Metují, druh pozemku ostatní plocha, ve vlastnictví žadatele, odděleně od plochy, na níž bude probíhat stavební činnost tak, aby nemohla být znehodnocena. Následně bude využita k sadovým úpravám na výše uvedeném pozemku v areálu venkovního koupaliště. Za nakládání se skrytou zeminou odpovídá žadatel. Pokud dojde při stavbě posklizňové linky k poškození nebo narušení funkce odvodňovacího systému, který se na předmětném pozemku nachází, žadatel uvede toto zařízení do funkčního stavu.
- p) Žadatel při stavební činnosti zajistí opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

Správa lesů:

- a) Stavebník před souhlasem s užíváním stavby (kolaudací) požádá správní úřad o vydání příslušného rozhodnutí podle ust. § 16 odst. 1 a ust. § 17 odst. 1 lesního zákona (o dočasné odnětí části pozemku plnění funkcí lesa), jehož součástí bude návrh způsobu následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby. Žádost o dočasné odnětí pozemků plnění funkcí lesa je nutno doložit náležitostmi podle ust. § 1 vyhlášky ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „vyhláška“). K žádosti je nezbytné připojit grafické znázornění požadovaného záboru na podkladu snímku katastrální mapy, popřípadě geometrický plán;
- b) Po ukončení dočasného odnětí a po skutečném zaměření stavby požádá stavebník o vydání příslušného rozhodnutí podle ust. § 16 odst. 1 a ust. § 17 odst. 1 lesního zákona (o trvalé odnětí části pozemku plnění funkcí lesa);
- c) Investor stavby oznámí vlastníku lesního pozemku p. č. 970/1 v k. ú. Nové Město nad Metují dotčení tohoto pozemku předmětným záměrem, včetně jeho rozsahu a doby realizace. A zajistí jeho souhlas k dotčení tohoto pozemku předmětným záměrem;
- d) Výkopový, stavební, ani jiný materiál nesmí být ukládán na předmětné lesní pozemky;
- e) Na výše uvedených lesních pozemcích nebude v souvislosti se stavebními pracemi docházet ke kácení stromů, ani k jejich poškozování, a to včetně jejich kořenového systému. Nutný záměr kácení/zásahu do stromů nacházejících se na lesních pozemcích je nutno řešit s vlastníkem lesních pozemků v souladu s lesním zákonem a není tedy součástí tohoto souhlasu;
- f) Terénní úpravy a stavební práce spojené s předmětným záměrem budou na lesním pozemku p. č. 970/1 a v ochranném pásmu lesních pozemků p. č. 916/2, p. č. 958, p. č. 970/1, p. č. 970/3 a 971 v k. ú. Nové Město nad Metují prováděny co nejohleduplněji vzhledem ke stávajícím lesním porostům v trase stavby, případná porušení kořenů stromů budou ošetřena vhodným prostředkem k tomu účelu určeným. Veškeré terénní práce prováděné v ochranném pásmu stromů nacházejících se na lesních pozemcích budou prováděny podle příslušných předpisů a metodik;
- g) Stavba bude realizována v souladu s předloženou projektovou dokumentací schválenou zodpovědným projektantem [REDAKCE], ČKAIT 1003322, v únoru 2024, pod číslem zakázky 02/2024, stupeň dokumentace DUR, DSP;
- h) Realizace stavby bude probíhat v souladu s § 13 odst. 2 písm. a) a c) lesního zákona – Při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům musí být zejména přednostně použity pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí lesa a musí být zajištěno, aby použití pozemků co nejméně narušovalo hospodaření v lese a plnění jeho funkcí; nesmí být narušována síť lesních cest, meliorací a hrazení bystřín v lesích a jiná zařízení sloužící lesnímu hospodářství; v případě nezbytného omezení jejich funkcí musí být uvedena do původního stavu, a není-li to možné, musí být zajištěno odpovídající náhradní řešení;
- i) Stavba bude prováděna tak, aby na lesních pozemcích nebylo ohroženo řádné lesní hospodaření, včetně dopravy dříví.

13. Při realizaci budou dodrženy podmínky Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát:

- a) Musí být splněna podmínka vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, konkrétně čl. 1, 2, 4 přílohy 1. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od varovného a signálního pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči varovnému pásu vizuálně kontrastní. Tzn. Např. hladká obruba slepecké dlažby (varovných pásů) bude provedena v šířce 300 mm (dlaždice 20x10 cm) s rovnými hranami – viz situace.

- b) V místech, kde klesne podsázka obruby u chodníku pod 8 cm, musí být proveden varovný pás.
 - c) V případě, že by zde měl skutečně zajiždět mikrobús, musí být označením zastávky BUS svislýma vodorovným dopravním značením.
 - d) Nemůžeme souhlasit, aby byl chodník používán pro provoz zásobování. Potom to není chodník.
14. Při realizaci budou dodrženy podmínky rozhodnutí Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství zn. KUKHK-14144/ZP/2024-4 z 16.05.2024
15. Při realizaci budou dodrženy podmínky Povodí Labe, státní podnik:
- a) Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.
 - b) Odlučovač ropných látek bude odborně instalován, řádně provozován a udržován.
 - c) Množství srážkových vod ze zpevněných ploch bude omezeno dle projektové kapacity odlučovače ropných látek.
 - d) Jakost vypouštěných dešťových vod do vod povrchových bude v ukazateli C10 - C40 nejvýše 1,0 mg/l.
 - e) Pro posouzení dodržení deklarovaných hodnot vypouštěného znečištění budou s četností minimálně 2 x ročně odebrány na odtoku z ORL prosté vzorky a budou zajištěny jejich rozboru oprávněnou laboratoří (seznam zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku) dle ČSN EN ISO 9377-2 nebo norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře.
 - f) Odlučovač ropných látek musí být zejména po přívalových a déletrvajících deštích kontrolován, zachycené ropné látky budou včas odstraňovány a neškodným způsobem likvidovány.
 - g) Upozorňujeme Vás na § 52 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách a změně některých zákonů (Vodní zákon), povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi.
 - h) Výstavbu a následný provoz požadujeme zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových či podzemních vod.
 - i) Dodavatel stavby přizpůsobí stavební činnost tak, aby po dobu stavby nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod, zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona a ke splavování materiálu do toku.
 - j) Při stavbě musí být zabráněno napadání stavebního mat. do koryta vodního toku, v případě, že k tomu dojde musí být tento neprodleně odstraněn.
 - k) Pozemek v blízkosti koryta vodního toku bude po provedení prací uveden do náležitého stavu dle původních parametrů.
 - l) Celé dílo zůstane v majetku a péči investora.
 - m) Zahájení prací bude s předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik, pracoviště Náchod, Kladská 1521 - [REDAKCE] a zástupce provozního střediska bude přizván ke kontrole dokončené stavby v blízkosti vodního toku.
- Vypouštění bazénových vod:
- i) Platnost povolení bude stanovena nejdéle na dobu 10 let.
 - j) Vypouštěním bazénových vod nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.
 - k) Množství vypouštěných odpadních vod bude nepřímě měřeno a záznamy budou přehledně evidovány.
 - l) Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění, stanovených jako „p“, s četností minimálně 2 x ročně po dobu vypouštění bazénových vod odebrat vzorky a zajistit jejich rozboru oprávněnou laboratoří (seznam zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku) dle technických norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře. Mimo limitovaných ukazatelů sledovat pH, RAS a celkový chlor.
16. Při realizaci budou dodrženy podmínky Lesy České republiky, s.p.:
- a) Tento souhlas nenahrazuje souhlas odboru životního prostředí dle § 14, zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Jedná-li se o stavbu do 50 m od okraje lesního porostu, nebo na lesních pozemcích, je nutný souhlas místně příslušného odboru životního prostředí.
 - b) Při vlastní realizaci stavby musí být dodržen zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zvláště pak § 20 (zejména zákaz manipulace s otevřeným ohněm do 50 m od okraje lesa – tzn. i zákaz kouření!).
 - c) Při vlastní realizaci stavby musí být dodržen zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zvláště pak § 20 (zejména zákaz manipulace s otevřeným ohněm do 50 m od okraje lesa – tzn. i zákaz kouření!).
 - d) Na pozemcích ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p., nesmí být ukládán výkopový, stavební ani jiný materiál.
 - e) V době výstavby i po ní, musí být zajištěn přístup k okolním lesním pozemkům, aby nic nebránilo řádnému obhospodařování PUPFL a porostů na nich.

- f) Investor si je zcela vědom budoucího ohrožení stavby pádem stromů nebo jejich částí. Pro tento účel byla uzavřena Dohoda o vzdání se práva na náhradu škody vzniklé na pozemku č. OPL/7/165/2023 ze dne 10. 1. 2024. Státní podnik Lesy ČR, s. p., se tak vzdává veškeré odpovědnosti za škody na majetku investora vzniklé pádem stromů nebo jejich částí.
 - g) Všechny kouřovody stavby musí být vybaveny lapači jisker (požadujeme uvést ve stavebním povolení).
 - h) Přesný termín zahájení stavby investor oznámí minimálně 14 dní před započítím stavby písemně na adresu Lesní správy Rychnov nad Kněžnou, nebo elektronicky [REDACTED]
 - i) V případě vzniku jakýchkoliv škod na majetku ČR, s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p., budeme na investorevi uplatňovat finanční náhradu.
 - j) V případě nesplnění výše uvedených podmínek odnímá státní podnik Lesy ČR, s.p., souhlas s předmětnou stavbou, která tak bude považována jako nepovolená.
17. V místě stavby se vyskytují vedení vodovodního a kanalizačního, nadzemní vedení VN, podzemní vedení NN, vedení VO, podzemní sítě elektronických komunikací ve správě společností: ČEZ Distribuce a.s., VaK Náchod a.s., CETIN a.s. Stavba si vyžádá přeložku stávajícího nadzemního vedení VN 25kV, přeložku podzemního vedení NN, přeložku podzemního vedení elektronických komunikací a umístění dalších sítí technické infrastruktury dle předložené projektové dokumentace. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení podzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky jednotlivých správců sítí.:
- a) ČEZ Distribuce a.s. – zn. 0102143131 z 16.05.2024 – sdělení o existenci sítí, zn. 001148249970 z 13.06.2024 – vyjádření k projektové dokumentaci, zn. 001148258395 z 13.06.2024 – umístění stavby v ochranném pásmu, zn. 8120096990 z 24.06.2024 – přeložka VN, zn. 8120096979, 8120096991 z 03.07.2024 – přeložka NN
 - b) CETIN a.s. – č.j. 185505/24 z 17.07.2024
 - c) VaK Náchod a.s. – zn. 24-03567 z 10.10.2024
- Při provádění stavby budou respektovány podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení technické infrastruktury dle ČSN 73 6005.
18. Odpadní materiál ze stavební činnosti bude zlikvidován nezávadným způsobem. Doklad o nezávadné likvidaci odpadu bude předložen k závěrečné kontrolní prohlídce.
19. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
20. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jeho jméno, resp. název oznámí stavebník nejpozději jeden pracovní den před zahájením stavby stavebnímu úřadu.
21. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek „Stavba povolena“ a ponechat jej tam až do dokončení stavby.
22. Při realizaci stavby bude veden stavební deník. Stavebník je povinen uchovat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního rozhodnutí.
23. Po dokončení stavby stavebník v rámci žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí dle § 232 stavebního zákona č. 283/2021 Sb. zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy a byly předloženy potřebné doklady.
24. Bude předložen doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy města dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2016.
25. Bude předložen doklad o tom, že příslušnému krajskému úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje dle § 232 odst. 2 písm. g) stavebního zákona č. 283/2021 Sb.
26. Stavba bude dokončena do 31.12.2029.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 21.06.2024 podal žadatel žádost o změnu stavby před jejím dokončením, která se projednávala dle § 118 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v režimu společného územního a stavebního řízení (společné řízení). Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Městského úřadu Nové Město n. Met. na 06.12.2024, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad se zabýval stanovením okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení podle § 94k stavebního zákona v rámci změny stavby před jejím dokončením a jako účastníky tohoto řízení stanovil:

- podle písm. a) stavebníka – Město Nové Město nad Metují,
- podle písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Město Nové Město nad Metují,
- podle písm. c) vlastník stavby, na které má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem – ČEZ Distribuce, a. s., Královéhradecký kraj (Správa silnic Královéhradeckého kraje), CETIN a.s.
- podle písm. d) vlastník pozemků, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo – vlastníkem stavbou dotčených pozemků je z převážné části stavebník - Město Nové Město nad Metují, dále také Královéhradecký kraj a Povodí Labe, státní podnik.
- podle písm. e) osoba jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno – tj. vlastníky sousedních pozemků, a to především bezprostředním sousedstvím, s návazností stavby na sousední pozemky a objekty - Lesy České republiky, s.p., [redacted]

[redacted] byl na základě usnesení č.j. NMNM/95/2025/OVRR/SKM z 02.01.2025 uznan jako účastník řízení dle § 94k odst. e) zákona č. 183/2006 Sb.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal podanou žádost podle § 94l stavebního zákona a zjistil, že žádost má všechny náležitosti předepsané zákonem. Žadatel spolu se žádostí předložil v souladu s § 94l odst. 2 stavebního zákona závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, projektovou dokumentaci stavby pro vydání změny stavby před dokončením v rámci společného povolení. Byl předložen souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona od vlastníka pozemku p.č. 2096/1 - Královéhradecký kraj v podobě smlouvy o právu provést stavbu úpravy připojení a omezení užívání nemovitosti. Byly předloženy souhlasy ČEZ Distribuce, a. s. v podobě smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení, souhlas CETIN a.s. v podobě smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, souhlas Povodí Labe, státní podnik v podobě smlouvy o zřízení věcného břemene.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění a provedení stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací na základě závazného stanoviska orgánu územního plánování č.j. NMNM/20580/2024/OVRR/StL z 10.10.2024.

Záměr je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území – jsou splněny požadavky na vymezování území dle § 20, požadavky na umísťování staveb dle § 23, 24, 25.

Záměr je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. a technických požadavcích na stavby – s výsledkem vyhovující byla záměrem posouzena:

- mechanická odolnost a stabilita - stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami na základě statických výpočtů,
- požární bezpečnost, která byla ověřena příslušným dotčeným orgánem – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod,
- ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životní prostředí - stavba je navržena v souladu s bezpečnostními předpisy, bude na základě průzkumu chráněna proti radonu, byl proveden

inženýrsko-geologický průzkum, hodnocení vlivu stavby na životní prostředí dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., dendrologický průzkum, byly provedeny posudky na osvětlení

- ochrana proti hluku – byla vypracována akustická studie, která prokázala nepřekročení hlukové zátěže v zájmovém území – posouzeno Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, MěÚ Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, Oddělení životního prostředí
- úspora energie a tepelná ochrana – pro objekt SO 01 byl vypracován průkaz energetické náročnosti budovy a projektová dokumentace je vypracována v souladu s platnými předpisy.

Záměr je v souladu s vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb – posouzeno dotčeným orgánem – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod.

Záměr je dle § 94o písm. b) stavebního zákona v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Stavba bude dopravně napojena na stávající upravenou účelovou komunikaci v ulici K Vodárně a upraveným sjezdem na silnici III/28522. Doprava byla posouzena odbornou studií. V rámci stavby budou provedeny přeložky elektrického vedení VN, NN a přeložka sítě elektronických komunikací. Budou provedeny přípojky inženýrských sítí do stávajících řadů vodovodu a kanalizace, distribučního vedení elektřiny a zdroje podzemní vody.

Záměr je dle § 94o písm. c) stavebního zákona v souladu s požadavky zvláštních předpisů a stanovisky dotčených orgánů, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů – pro stavbu byla vydána souhlasná závazná stanoviska: Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, orgán územního plánování; Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, orgán památkové péče; Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, Oddělení životního prostředí; Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod; Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Náchod; Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů; Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát Náchod; pro stavbu byla vydáno rozhodnutí Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí, ve kterém se povoluje výjimka ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Pro záměr žadatele není nutno posouzení vlivu na životní prostředí podle § 91 stavebního zákona.

Spolu s žádostí žadatel předložil:

- projektovou dokumentaci, kterou vypracoval projekční kancelář BAPO s.r.o., Architektonická kancelář S.N.A., zodpovědný hlavní projektant [REDAKCE] - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1003322
- Koordinované závazné stanovisko Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje zn. NMNM/20580/2024/OVRR/StL z 10.10.2024
- závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Náchod, č.j. KSHSK 32606/2024/HOK.NA/Ha z 04.10.2024
- závazné stanovisko Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje jako orgán památkové péče zn. NMNM/17999/2024/OVRR/PitM z 18.06.2024
- závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod č.j. HSHK-2190-2/2024 (173-NA-OP-2024) z 20.06.2024
- závazné stanovisko Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů, č.j. MO 540520/2024-1322 z 03.07.2024
- stanovisko Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát Náchod, č.j. KRPH-52727-3/ČJ-2024-050506 z 06.06.2024
- stanovisko Povodí Labe, s.p. č.j. PLa/2024/023199 z 04.06.2024, č.j. PLa/2024/030817 z 09.08.2024, smlouva o zřízení věcného břemene č. 6DHM240210
- vyjádření Lesy ČR s.p. č.j. LCR165/002260/2024 z 04.06.2024
- rozhodnutí Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny č.j. KUKHK-14144/ZP/2024-4 z 16.05.2024
- Správa silnic Královéhradeckého kraje - smlouva o právu provést stavbu úpravy připojení a omezení užívání nemovitosti č. 9/40/24/0141/Ha/N
- vyjádření NIPI, bezbariérové prostředí, o.p.s., zn. 117240026 Rej/026/2024 z 17.06.2024

- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. –zn. 0102143131 z 16.05.2024, zn. 001148249970 z 13.06.2024, zn. 001148258395 z 13.06.2024, zn. 8120096990 z 24.06.2024, zn. 8120096979, 8120096991 z 03.07.2024, smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení č. 8120097662
- vyjádření CETIN a.s. č.j. 185505/24 z 17.07.2024, smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2024_0094
- vyjádření VAK Náchod a.s. zn. 24-03567 z 10.10.2024
- inženýrsko-geologický průzkum z 03/2024, hodnocení vlivu stavby na životní prostředí dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. z 03/2024, dendrologický průzkum z 02/2024, protokol radonový index pozemku z 03/2024, průkaz energetické náročnosti budovy z 04/2024, dopravní studie z 05/2020, hluková studie z 09/2024, odborné posudky stavební světelné techniky z 02/2024, 09/2024

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Lesy České republiky, s.p., [redacted]
[redacted]

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



[redacted signature]

Ing. Miloš Skalský

vedoucí Odboru výstavby a regionálního rozvoje

Poplatek:

Správní poplatek podle se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Město Nové Město nad Metují, náměstí Republiky č.p. 6, 549 01 Nové Město nad Metují 1
2. [REDACTED]
3. Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey
sídlo: Na Okrouhlíku č.p. 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
4. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
5. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
6. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
7. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]
11. [REDACTED]
12. [REDACTED]

dotčené správní úřady

13. Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje, oddělení státní památkové péče, náměstí Republiky č.p. 6, 549 01 Nové Město nad Metují
14. Městský úřad Nové Město nad Metují, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, Oddělení životního prostředí, náměstí Republiky č.p. 6, 549 01 Nové Město nad Metují 1
15. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod, IDDS: dm5ai4r
sídlo: Habrmanova č.p. 19/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
16. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Východ, IDDS: yvfab6e
sídlo: nábreží U Přívozu č.p. 122/4, 500 03 Hradec Králové 3
17. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d
sídlo: Plhovská č.p. 1176, 547 01 Náchod 1
18. Královéhradecký kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: gcgbp3q
sídlo: Pivovarské náměstí č.p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3
19. Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

ostatní

20. Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IDDS: d7tgx37
sídlo: Kladská č.p. 1521, 547 01 Náchod 1
21. NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6
sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1
22. "N_SYS s.r.o.", IDDS: 6m86sy4
sídlo: Krásnohorské č.p. 1748, 547 01 Náchod 1
23. Rocketnet s.r.o., IDDS: zyt8qni
sídlo: Nerudova č.p. 1511, 549 01 Nové Město nad Metují 1
24. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Příloha: situační výkres

