

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

na provedení stavby s názvem „**Oprava ulice Komenského v Hořovicích**“
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi:

Město Hořovice

IČO: 002 33 242

Adresa sídla: Palackého nám. 2/2, 268 01 Hořovice

Právní forma: 801 – Obec

Osoba oprávněná k zastupování ve věcech smluvních: pí Věra Veverková, starostka

Osoba oprávněná k zastupování ve věcech technických: Ing. Milan Šnajdr, vedoucí odboru
technického a dopravního Městského úřadu Hořovice

(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

BAGGER BS s.r.o.

IČO: 055 27 601

Adresa sídla: Sazovická 454/13, 155 21 Praha 5 - Zličín

Osoby oprávněná k zastupování: Tomáš Chvojan, Pavel Beneš, jednatele společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

(oba též jako „**smluvní strany**“)


1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 24. 09. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky s názvem „Oprava ulice Komenského v Hořovicích“ (dále jen „**smlouva**“).

Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v článku III Cena a platební podmínky, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**dodatek**“), kterým se mění smlouva takto:

2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku č. 1 je úprava výše konečné ceny za provedení díla dle smlouvy. Důvodem je především požadavek objednatele na úpravu dláždění chodníků, provedení nové kabelové trasy pro veřejné osvětlení vč. doplnění o jedno světlo a nepředpokládaná potřeba sanace konstrukčních vrstev v části budoucí silnice.



3. Změna ujednání

3.1. Na základě vzájemné dohody se upravuje cena dle čl. III., bodu 2. smlouvy.

Článek III. Cena, platební podmínky, bod. 2. nově zní takto:

Cena díla je nově stanovena dohodou na základě cenové nabídky ze dne 22.6.2024 a změnových listů č. 1 až 4, které jsou přílohou tohoto dodatku takto:

Cena dle smlouvy o dílo	14.375.172,68 Kč bez DPH	
Cena dle dodatku č. 1	1.465.143,95 Kč bez DPH	
Cena dle SoD vč. dodatku č. 1	15.840.316,63 Kč bez DPH	
DPH 21%	3.326.466,49 Kč	Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	19.166.783,12 Kč vč. 21 % DPH	

(celková cena s DPH slovy: devatenáct milionů sto šedesát šest tisíc sedm set osmdesát tři korun dvanáct haléřů)

3.2. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.


4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana smluvní strana obdrží jeden (1).
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že jej do registru smluv zašle město Hořovice neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Město Hořovice zveřejní tento dodatek č. 1 i na svém profilu zadavatele.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Hořovice č. 2025014 dne 16.6.2025 Město Hořovice prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 4.6. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 4.7. Obě strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a

srozumitelně nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

V Hořovicích dne _____

V Hořovicích dne _____



ZMĚNOVÝ LIST



Stavba: IMPORT - Příloha č. 9 - Soupis prací s výkazem výměr
Změnový list: R1ZL1 - Upřesnění materiálů

Místo:

Datum: 09.06.2025

Objednatel: Město Hořovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: BAGGER BS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S		IMPORT	Příloha č. 9 - Soupis prací s výkazem výměr				
ZL		R1ZL1	Upřesnění materiálů				
D		5	Komunikace				
1	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-1 461,000	530,00	-774 330,00
VV			-1461		-1 461,000		
VV			Součet		-1 461,000		
3	M	BET.KA6R	BEST-KARO/6CM PŘÍRODNÍ včetně pokládky	m2	1 461,000	634,36	926 799,96
2	K	58271	DLÁŽDENÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-154,000	4 325,16	-666 074,64
VV			-154		-154,000		
4	K	592R	Dlažba pro zrakově postižené Granit Lipnice	m2	154,000	6 957,50	1 071 455,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce				
5	K	R1	Parkovací stání u čp. 703 nový vjezd	kmpl	1,000	13 293,50	13 293,50
W			6m zkosených obrub,slepecké varovné pásy 2,4m2,dlažba z 6cm na 8 cm				
W			odpočet 6 m obruba,odpočet zámkovka 10,92m2				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST



Stavba: IMPORT - Příloha č. 9 - Soupis prací s výkazem výměr
Změnový list: R2ZL1 - Výměna ŠD za SC, betonové lože zpomalovacích pruhů

Místo:
Objednatel: Město Hořovice
Zhotovitel: BAGGER BS s.r.o.

Datum: 09.06.2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT Příloha č. 9 - Soupis prací s výkazem výměr							
ZL R2ZL1 Výměna ŠD za SC, betonové lože zpomalovacích pruhů 95 291,37							
D 2 Základy -8 116,74							
8	K	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-9,000	901,86	-8 116,74
D HSV Práce a dodávky HSV 103 408,11							
D 4 Vodorovné konstrukce 59 503,00							
7	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	189,500	314,00	59 503,00
	VV		(4,5*3)+(5*3)+(4,5*3*2)+(6*3)+(3*3,5*2)+(6,5*3)+(6,5*3)+(3,5*3*2)+15+20		189,500		
	VV		Součet		189,500		
D 5 Komunikace pozemní 30 450,00							
2	K	567123811	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	75,000	406,00	30 450,00
	VV		25*3		75,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 332,00							
4	K	919111111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	12,000	111,00	1 332,00
	VV		12		12,000		
D 998 Přesun hmot 12 123,11							
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	58,773	81,80	4 807,63
	VV		24,566+34,207		58,773		
6	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	195,601	37,40	7 315,48
	VV		24,566+34,207*5		195,601		

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST



Stavba: IMPORT - Příloha č. 9 - Soupis prací s výkazem výměr
Změnový list: R3ZL1 - Doplnění VO

Místo:

Datum: 09.06.2025

Objednatel: Město Hořovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: BAGGER BS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT Příloha č. 9 - Soupis prací s výkazem výměr							
ZL R3ZL1 Doplnění VO 521 794,29							
D 0 Všeobecné konstrukce a práce 10 107,00							
1	K	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	-50,667	100,00	-5 066,70
17	K	015111.2	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	51,737	100,00	5 173,70
2	K	R-Pol	Připojení na stávající soustavu VO	KUS	-2,000	10 000,00	-20 000,00
18	K	R-Pol.2	Připojení na stávající soustavu VO	KUS	3,000	10 000,00	30 000,00
D 1 Zemní práce 50 277,12							
19	K	113187	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM	M3	0,813	423,00	343,90
3	K	131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	-6,732	420,00	-2 827,44
20	K	131838.2	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	3,960	420,00	1 663,20
4	K	132837	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM	M3	-79,740	450,00	-35 883,00
21	K	132837.2	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM	M3	104,145	450,00	46 865,25
5	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	-59,805	146,25	-8 746,48
22	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	81,675	146,25	11 944,97
23	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	33,480	1 102,65	36 916,72
D 2 Základy -1 946,80							
6	K	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	-6,732	3 100,00	-20 869,20
24	K	272324.2	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	6,104	3 100,00	18 922,40
D 5 Komunikace 10 495,03							
25	K	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	12,350	270,26	3 337,71
26	K	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	12,350	579,54	7 157,32
D 7 Přidružená stavební výroba 452 861,94							
7	K	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	-50,000	105,62	-5 281,00
27	K	702211.2	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	582,000	105,62	61 470,84
8	K	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	-20,000	198,30	-3 966,00
28	K	702212.2	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	104,800	198,30	20 781,84
9	K	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	-50,000	10,23	-511,50
29	K	702311.2	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	582,000	10,23	5 953,86
10	K	702720	ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU BETONOVOU DESKOU	M	-50,000	147,27	-7 363,50
30	K	702720.2	ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU BETONOVOU DESKOU	M	582,000	147,27	85 711,14
11	K	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	-80,000	79,20	-6 336,00
31	K	741911.2	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	630,000	79,20	49 896,00
12	K	742H11	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	-80,000	274,30	-21 944,00
32	K	742H11.3	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	630,000	274,30	172 809,00
13	K	743121	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M	KUS	-10,000	15 000,00	-150 000,00
33	K	743121.2	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M	KUS	3,000	18 264,00	54 792,00
34	K	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	1,000	22 488,00	22 488,00
35	K	743122.1	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KUS	8,000	15 000,00	120 000,00
14	K	743311	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M	KUS	-2,000	1 717,49	-3 434,98
36	K	743311	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M	KUS	1,000	1 717,49	1 717,49
37	K	743312	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M	KUS	3,000	2 257,70	6 773,10
15	K	743552	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W	KUS	-2,000	16 636,43	-33 272,86
38	K	743552.2	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W	KUS	4,000	16 636,43	66 545,72
39	K	747212	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ	KUS	1,000	16 032,79	16 032,79
16	K	74F422	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRU TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH	KUS	-8,000	500,00	-4 000,00
40	K	74F422.2	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRU TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH	KUS	8,000	500,00	4 000,00

Zhotovitel:

Objednatel:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
Datum a podpis:				Datum a podpis:			

ZMĚNOVÝ LIST

BAGGER

Stavba: IMPORT - Příloha č. 9 - Soupis prací s výkazem výměr
Změnový list: R4ZL1 - Drobné práce

Místo: Město Hořovice
Objednatel: Město Hořovice
Zhotovitel: BAGGER BS s.r.o.

Datum: 09.06.2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S IMPORT Příloha č. 9 - Soupis prací s výkazem výměr							
ZL R4ZL1 Drobné práce 276 914,47							
D HSV Práce a dodávky HSV 276 914,47							
D 1 Zemní práce 21 637,14							
12	K	113107334	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 400 do 500 mm strojně pl do 50 m2	m2	27,200	714,00	19 420,80
	W		Betonové kvádry, bourání kladivem,osekání opěrné zdi				
	W		34*0,8		27,200		
28	K	113544	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO SKM	M	18,000	123,13	2 216,34
	W		18		18,000		
	W		Součet		18,000		
	W		bourání obrub zastávky				
D 5 Komunikace pozemní 19 052,00							
11	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	45,000	368,00	16 560,00
	W		Nad vodovodem připojení				
	W		45		45,000		
10	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl 200 mm	m2	4,000	623,00	2 492,00
	W		4		4,000		
	W		Před účetní				
D 8 Potrubí 28 151,86							
26	K	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	19,600	643,85	12 619,46
	W		dopojování vpust, jiná metráž				
	W		19,6		19,600		
4	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpustí s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000	6 610,00	6 610,00
	W		Před Čápem				
	W		1		1,000		
5	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
	W		1		1,000		
	W		před Čápem				
27	K	R2	Demontáž a nucené znehodnocení uličních vpustí	ks	2,000	2 361,20	4 722,40
D 9 Ostatní konstrukce a práce 134 284,00							
29	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	18,000	483,00	8 694,00
	W		18		18,000		
	W		Součet		18,000		
	W		oprava zastavky				
30	K	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	29,800	1 850,00	55 130,00
	W		3,45+2,2+2,15+3,8+2,6+2,1+1+2,7+2+2,2+2+1,6		29,800		
	W		Součet		29,800		
	W		Obruby doplnění na chodníky,zakončení žulové dlažby				
D 000 SANACE PODEZDIVKY 70 460,00							
18	K	001R	Trasování podkladu	m	18,000	6,00	108,00
19	K	002R	Mechanické očištění starých nesoudržných podkladů (sekání, broušení)	m	18,000	420,00	7 560,00
20	K	003R	Tryskání VVP	m	18,000	320,00	5 760,00
21	K	004R	Pasivace výztuže	m	5,000	192,00	960,00
23	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	18,000	1 950,00	35 100,00
24	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)	m2	18,000	729,00	13 122,00
25	K	9856751R	Bednění ztužujících věnců - zřízení+ odstranění	kmpl	1,000	7 850,00	7 850,00
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 73 789,47							
13	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	30,764	751,00	23 103,76
14	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	492,224	18,90	9 303,03
	W		30,764*16		492,224		
15	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,764	551,00	16 950,96
16	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	20,012	143,00	2 861,72
17	K	R1	Oprava kanalizace pro čp. 42	kmpl.	1,000	21 570,00	21 570,00
	W		jáma pro napojení hl. do cca 2m (výkop, obsyp, zásyp, hutnění) 2200kč				
	W		zemní práce - přípojka (výkop, obsyp, zásyp, hutnění) 11200 kč				
	W		obsypový materiál 840 kč				
	W		Odbočka napojení 5520 kč				
	W		Potrubí PVC 160 1150 kč				

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	VV		naložení, odvoz přebytečné zeminy + poplatek 660 Kč				
	VV	1			1,000		

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Objednatel:

Datum a podpis: