

ROZPOČET

ČS Hulín Podstávek oprava elektroinstalace

Číslo pol.	Technický popis	Množství		Typ a identifikace	Jedn. cena za dobávk	Jedn. cena za montáž	Celk. cena za dobávk	Celk. cena za montáž	Celk. cena dob.+mon.
A.	ZAŘÍZENÍ, VČ. MONTÁŽE								
1	Oprava zapojení rozvaděče RM1 - pole 1 svorky ETB 240/1x2 - 3ks svorky ETB 240/1 - 3ks (montáž před hlavní jistič - přívodní kabel bude přepojen do rozvaděče s přepínačem zrojí - RH)	1	sd		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2	Rozvaděč RH	1	sd		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
B.	MONTÁŽNÍ MATERIÁL, VČ. MONTÁŽE								
1	Kabel Cu 1x185mm2	90	m	1-CHBU 1x185 (nebo NSGAFOU)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2	Kabel Cu 1x95mm2 (PEN)	30	m	1-CHBU 1x95 (nebo NSGAFOU)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Drátěný žlab 100x250mm včetně příslušenství ZŽ	8	m	Drátěný žlab Merkur ZŽ	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů	1	sd		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Ostatní montážní a pomocný materiál jinde neuvedený	1	sd		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
C.	JINÉ								
1	Zpracování projektové dokumentace, technické řešení	1	sd			xxx	xxx	xxx	xxx
4	Oživení, individuální a komplexní vyzkoušení výše specifikovaných dodávek	1	sd			xxx	xxx	xxx	xxx
	Přeprava dodávek a materiálu	1	sd			xxx	xxx	xxx	xxx
5	Výchozí revize	1	sd			xxx	xxx	xxx	xxx
CELKEM							0.00	0.00	0.00

Cena Celkem bez DPH

191 994,00

ČOV Postoupky oprava elektroinstalace

Číslo pol.	Technický popis	Množství		Typ a identifikace	Dodavatel	Jedn. cena za dodávku	Jedn. cena za montáž	Celk. cena za dodávku	Celk. cena za montáž	Celk. cena dod.+mon.
A.	ZAŘÍZENÍ, VČ. MONTÁŽE									
1	Oprava zapojení rozvaděče (přemístění svorek, přemístění kabelového kanálu, konstrukce pro instalaci přepínače zdrojů)	1	sd			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2	Ručně ovládaný přepínač I-0-II, 4P/200A	1	ks	OT200E04C	ABB	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Rukojeť pro přímé ovládání	1	ks	OTV250ECK	ABB	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Propojovací přípojnice 4P	1	ks	OTZC14	ABB	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Připojovací svorky pro Al a Cu kabely 95-240mm ² (1 sada - 3 kusy)	1	sd	OZXB9	ABB	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Přídavné kryty svorek (podle prostoru v rozvaděči)	16	ks	OTS250T1L	ABB	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Univerzální řadová svorka 2x (35-240) mm ²	1	ks	ETB 240/1x2	Elektro Bečov	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
B.	MONTÁŽNÍ MATERIÁL, VČ. MONTÁŽE									
1	Kabel celoplastový J 5x50, Cu (pokud bude kabel uložen "na vzduchu" např. drátěný žlab - v trubce by musel být 5x70)	20	m	1-CYKY-J 5x50		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2	Nástěnná přívodka 400V AC/125A, 5P, IP67 (připojení kabelu 25-70mm ²)	1	ks			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Drátěný žlab 60x100mm včetně příslušenství	18	m			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů	1	sd			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Ostatní montážní a pomocný materiál jinde neuvedený	1	sd			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
C.	JINÉ									
1	Žpracování projektové dokumentace, technické řešení	1	sd				xxx	xxx	xxx	xxx
2	Demontáž stávající přívodky včetně kabelu	1	sd				xxx	xxx	xxx	xxx

3	Vybourání otvoru včetně zapravení tloušťka do 500mm (pokud bude přívodka na vnější stěně)	1	ks				xxx	xxx	xxx	xxx
4	Přeprava dodávek a materiálu	1	sd				xxx	xxx	xxx	xxx
5	Oživení, individuální a komplexní vyzkoušení výše specifikovaných dodávek	1	sd				xxx	xxx	xxx	xxx
6	Výchozí revize	1	sd				xxx	xxx	xxx	xxx
8	Zpracování dokumentace skutečného provedení	1	sd				xxx	xxx	xxx	xxx
CELKEM								0,00	0,00	0,00
Celkem bez DPH									97 089,00	

ČS Hulín Na síti oprava elektroinstalace

Číslo pol.	Technický popis	Množství		Typ a identifikace	Dodavatel	Jedn. cena za dodávku	Jedn. cena za montáž	Celk. cena za dodávku	Celk. cena za montáž	Celk. cena dod.+mon.
A.	ZARÍZENÍ, VČ. MONTÁŽE									
1	Jistič 3P/C/125A (výměna jističe 04FA1)	1	ks	C120N 3P, C/125A	Schneider	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2	Pomocný kontakt jističe (výměna u jističe 04FA1)	1	ks	OF	Schneider	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Univerzální řadová svorka (16-95) mm2 (výměna 04X1 - SAK35)	4	ks	ETB 95/1	Elektro Bečov	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Doplnění vývodka (26-36mm)	1	ks	Pg42		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
B.	MONTÁŽNÍ MATERIÁL, VČ. MONTÁŽE									
1	Kabel celoplastový J 5x50, Cu (pokud bude kabel uložen "na vzduchu" např. drátěný žlab	22	m	1-CYKY-J 5x50		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2	Nástěnná přívodka 400V AC/125A, 5P, IP67 (připojení kabelu 25-70mm2)	1	ks			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Drátěný žlab 60x100mm včetně příslušenství	16	m			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Materiál pro ukončení a označování vodičů a kabelů	1	sd			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Ostatní montážní a pomocný materiál jinde neuvedený	1	sd			xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
C.	JINÉ									
1	Zpracování projektové dokumentace, technické řešení	1	sd				xxx	xxx	xxx	xxx
2	Demontáž stávající přívodky včetně kabelu	1	sd				xxx	xxx	xxx	xxx
3	Vybourání otvoru včetně zapravení tloušťka do 500mm (pokud bude přívodka na vnější stěně - 2ks jinak 1ks)	2	ks				xxx	xxx	xxx	xxx
4	Přeprava dodávek a materiálu	1	sd				xxx	xxx	xxx	xxx
5	Oživení, individuální a komplexní vyzkoušení výše specifikovaných dodávek	1	sd				xxx	xxx	xxx	xxx
6	Výchozí revize	1	sd				xxx	xxx	xxx	xxx
8	Zpracování dokumentace skutečného provedení	1	sd				xxx	xxx	xxx	xxx
CELKEM								0,00	0,00	0,00

Celkem bez DPH	67 152,00
-----------------------	------------------