

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci akce

„Budova B1, B2, G, O – Chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. <u>Objednatel</u>	:	Vsetínská nemocnice a.s.
Sídlo	:	Nemocniční 955, 755 01 Vsetín
Statutární orgán	:	Ing. Martin Pavlica, MHA, předseda představenstva
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Martin Pavlica, MHA, předseda představenstva
b) ve věcech technických	:	[REDAKCE] provozní náměstek; [REDAKCE], vedoucí pracoviště stavebně-investičního rozvoje
IČO	:	26871068
DIČ	:	CZ26871068
Číslo účtu	:	[REDAKCE]
Tel.	:	[REDAKCE]
E-mail	:	[REDAKCE]
ID Datové schránky	:	[REDAKCE]
1.2. <u>Zhotovitel</u>	:	JASY Vsetín s.r.o.
Sídlo	:	4. května 353, 755 01 Vsetín
Statutární orgán	:	Viktor Sypták, jednatel společnosti
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Viktor Sypták, jednatel společnosti David Foltýn, prokurista
b) ve věcech technických	:	[REDAKCE] stavbyvedoucí
IČO	:	25860852
DIČ	:	CZ25860852
Číslo účtu	:	[REDAKCE]
Tel.	:	[REDAKCE]
E-mail	:	[REDAKCE]
ID Datové schránky	:	[REDAKCE]

- 1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Místo stavby: Vsetínská nemocnice a.s.,
Nemocniční 955, 755 01 Vsetín
Budovy s místním označením B, G a O v areálu Vsetínské
nemocnice na parcele č. 3228, 3227, 3236 a 3246,
v k. ú. 786764 Vsetín

Technický dozor stavebníka: Bude sdělen při předání staveniště
Stavbyvedoucí zhotovitele: Bude sdělen při převzetí staveniště

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly, soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb, přejímku díla a předání projektové dokumentace:

██████████, vedoucí pracoviště stavebně-investičního rozvoje

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo s názvem:

„Budova B1, B2, G, O – Chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob“

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- Touto smlouvou o dílo,
- Projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností IPR spol. s r.o., IČO: 47667109, pod zakázkovým číslem č. 1479/2025/IPR, vypracovanou v květnu 2025 (dále též: „Projektová dokumentace“),
- Jednotlivými výkazy výměr, které jsou součástí výše zmíněné Projektové dokumentace (po jejich ocenění dále též označováno jako: „soupis prací“ nebo „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb“)

- 2.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.

- 2.4. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a konstrukcí nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, instalace, provoz a zaškolení, provedení všech činností

souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.5. Zhotovení díla zahrnuje i:

- 2.5.1. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu, pokud je to nezbytné.
- 2.5.2. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 2.5.3. **zachování dopravní obslužnosti** v nezbytném rozsahu a dle možností postupu výstavby okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 2.5.4. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň atd.) před dokončením díla,
- 2.5.5. **provedení demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
- 2.5.6. **provedení průběžné likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.5.7. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.5.8. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.5.9. zajištění **a kontrola jakosti** provádění díla v souladu s technickými normami,
- 2.5.10. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
- 2.5.11. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.5.12. aktivní **spolupráci s technickým dozorem a koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 2.5.13. povinnost mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele.

2.6. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v soupise prací a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru poddodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil. Barevné řešení jednotlivých materiálů bude předem odsouhlaseno se zástupci objednatele.

2.7. **Změny díla**

- 2.7.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti soupisu prací bude řešena dle této smlouvy.
- 2.7.2. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
- 2.7.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
 - 2.7.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
 - 2.7.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly

obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**).

- 2.7.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit**, a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací nebo víceprací nepřevyšší 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

2.7.5. Změnový list

2.7.5.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka.

2.7.5.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru, který bude zhotoviteli předán. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.

2.7.5.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.

2.7.6. Ocenění víceprací a méněprací

2.7.6.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím jednotkových cen **Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb** (příloha č. 1 této smlouvy).

2.7.6.2. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita položková cena dle aktuálně platné cenové soustavy RTS.

2.7.6.3. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2.7.6.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace.

2.7.6.5. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přírážky.

2.7.6.6. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

- 2.8. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **poddodavatele**.

2.8.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

3. TERMÍN PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín zahájení plnění (předání staveniště): **14.07.2025**
- 3.2. Termín realizace od předání a převzetí staveniště: **88 dnů**
- 3.3. Závazné dílčí termíny pro veškeré stavební práce, dodávky a montáže ve vnitřních prostorech pro jednotlivá číselně označená zařízení dle projektové dokumentace:
- 3.3.1. SO01 – Budova „B“ – Pavilón chirurgických oborů:
1. Zařízení č. 1 (ozn. místností dle výkresu č. D.1.2.4b.2 – SO01 01):
 - a) v místnostech č. 1 („PRACOVNA, SKLAD), 5 („SONO“) - opraveno:
Začátek: 01.08.2025 Konec: 05.08.2025
 - b) v místnosti č. 5 („SONO“): **Začátek: 06.08.2025 Konec: 10.08.2025**
 - c) v místnostech č. 35 („SESTERNA“), 34 („VYŠETŘOVNA“) a 16 („AMB ORL“):
Začátek: 01.08.2025 Konec: 10.08.2025
 2. Zařízení č. 2 (ozn. místností dle výkresu č. D.1.2.4b.2 – SO01 02):
 - a) v místnostech č. 14 („ARO SKLAD VELKÝ“) a č. 15 („DOSPÁVACÍ POKOJ a SKLÁDEK“):
Začátek: 11.08.2025 Konec: 15.08.2025
 - b) v místnostech č. 10 („ARO AMBULANCE“) a č. 11 („FILTR a CHODBA ARO“):
Začátek: 16.08.2025 Konec: 20.08.2025
 3. Zařízení č. 3: **Začátek: 01.08.2025 Konec: 05.08.2025**
 4. Zařízení č. 4: **Začátek: 21.08.2025 Konec: 05.09.2025**
 5. Zařízení č. 5: **Začátek: 06.09.2025 Konec: 21.09.2025**
 6. Zařízení č. 6: **Začátek: 15.09.2025 Konec: 30.09.2025**
 7. Zařízení č. 7 (ozn. místností dle výkresu č. D.1.2.4b.2 – SO01 07):
 - a) v místnosti č. 43 („SKLAD INFUZÍ“): **Začátek: 04.08.2025 Konec: 08.08.2025**
 - b) v rozsahu rozvodu s označením č. 7.3 a příslušné venkovní jednotky:
Začátek: 02.09.2025 Konec: 06.09.2025
- 3.3.2. SO02 – Budova „G“ – Pavilón následné péče:
1. Zařízení č. 1, 2 a 3: **Začátek: 14.07.2025 Konec: 31.08.2025**
 2. Zařízení č. 4: **Začátek: 14.07.2025 Konec: 31.08.2025**
- 3.3.3. SO03 – Budova „O“ – Pavilón patologie a centralizovaných laboratoří:
1. Zařízení č. 1: **Začátek: 14.07.2025 Konec: 31.08.2025**
- 3.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

5.275.639,78,- Kč (bez DPH)
1.107.884,35,- Kč DPH 21 %

6.383.524,13,- Kč (včetně DPH)

- 4.3. **Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je součástí jeho nabídky.**
- 4.3.1. **Soupis stavebních prací, dodávek a služeb** slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.

4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v **Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb** jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.

- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.
- 4.5. Příslušná sazba a výše daně z přidané hodnoty (DPH) a cena s DPH jsou v této smlouvě uvedeny pouze informativně. Na veškerá plnění dle této smlouvy o dílo se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb.
- 4.6. **Cena** díla podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen z níže uvedených důvodů:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě **méněprací**.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Faktura bude vystavena dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schváleného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla.
- 5.2. Faktura bude vystavena po dokončení všech prací a předání celého díla objednateli.
- 5.3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
- 5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále
- 5.4.1. faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že „daň odvede zákazník“ (objednatel), tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.5. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**
- 5.5.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a zjišťovací protokol. Faktura bude před jejich úhradou odsouhlasena TDS.
- 5.5.2. **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
- 5.5.2.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
- 5.5.2.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
- 5.5.2.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
- 5.6. **Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.**
- 5.7. **Fakturace:**

- 5.7.1. Splatnost faktury je **30 dnů** ode dne jejího prokazatelného doručení v elektronické formě na e-mailovou adresu [REDACTED].
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne odeslání.
- 5.7.2. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatel **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.7.1. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na smluvní pokutu dle čl. 14 této smlouvy.
- 5.7.3. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.**

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 6.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni předání staveniště:
- 6.1.2. jméno TDS a případně koordinátora BOZP,
- 6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
- 6.2.1. staveniště v termínu dle článku 3
- 6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště**. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 7.3. Vzhledem k charakteru staveniště, uvnitř objektu v areálu Vsetínské nemocnice, je zhotovitel povinen provádět práce s ohledem na zdravotnický a ostatní provoz v areálu nemocnice i na provoz v budově, který nebude v době realizace díla přerušen.
- 7.4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla:
- 7.4.1. Zabezpečit řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 7.4.1.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
- 7.4.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
- 7.4.1.3. veškeré výrobky, náradí a materiály, které dopravil na stavbu,
- 7.4.2. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště v potřebném rozsahu.
- 7.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s požadavky objednatele.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.

- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem.
- 7.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 7.9. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 7.10. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 3 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatel, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby, je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a koordinátora BOZP.
- 8.3. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen zákon č.283/2021 Sb.) a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. Stavbyvedoucí **musí být přítomen na stavbě** dle potřeby, ideálně však **po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.4. Stavební deník (dále jen SD):
- 8.4.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.4.2. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.4.3. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.4.4. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 8.5. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD a současně e-mailem) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **3 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
- 8.6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**.
- 8.7. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

- 9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrol** stavby dle průběhu a potřeb stavby.
- 9.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech, kdy zejména:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 9.4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**
- 9.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,**
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 9.4.3. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 10.2. **Přejímací řízení:**
- 10.2.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **2 pracovní dny předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k převzetí díla** nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit **v náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 10.2.2. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku (nebo stavebního objektu) objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 10.2.3. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel**.

- 10.2.4. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 10.3. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1. **Od počátku je vlastníkem stavby** v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín**. Veškerá zařízení, materiál apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla**, ve **vlastnictví zhotovitele**.
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 11.3. Zhotovitel předloží před podpisem smlouvy objednateli pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát) postačující v kopii, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny **Generali Česká pojišťovna a.s.** (Pozn. Může být/bude doplněno zhotovitelem před podpisem smlouvy) s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatel.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** (tj. provedené opravy) a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele vč. vad skrytých.
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními zejména českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením

zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

- 12.9. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamace**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze **uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo listinnou podobou přijetí reklamace a **do 15 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 30 dnů** ode dne uplatnění reklamace.

- 13.2. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.3. V případě, že zhotovitel **do 15 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.4. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 5 000,-Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla oproti termínům dokončení díla dle odst. 3.2 a odst. 3.3**.
- 14.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby **ve výši 1 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
- 14.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 1 000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
- 14.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 1 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 2 500,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie.

- 14.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 2 500,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie.
- 14.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za neprovedení důsledného úklidu všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu stavby 1 000,- Kč za každý takový neprovedený den úklidu a 2 500,- Kč za každý den po dokončení stavby, dokud není úklid proveden.
- 14.9. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.10. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 14.11. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

15. UKONČENÍ SMLOUVY

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **3 dny**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 15.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **5 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění výslovně určenou lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této smlouvy je považováno:
- prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 5 kalendářních dnů**
 - prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla **delší než 5 kalendářních dnů**
 - případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
 - neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm

- f) **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.**

15.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

- a) **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 15 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) **trvá-li přerušení prací** ze strany objednatele déle jak 15 dnů.

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

15.10. **Důsledky odstoupení** od smlouvy:

15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu"**;
- zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

16. SPORY

16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18. ROZHODNÉ PRÁVO


18.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.


19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 19.1 Smluvní strany se dohodly, že Vsetínská nemocnice a.s. v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 19.2 Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.
- 19.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění.
- 19.4 Podpisem této smlouvy zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to i v případě, že obsahuje zákonem chráněné informace (např. osobní údaje), a to zejména se zveřejněním své identifikace a celého znění této smlouvy i se všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky.
- 19.5 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 19.6 Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 19.7 Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 19.8 Zhotovitel je povinen veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky archivovat po dobu min. 10 let od předání staveniště.
- 19.9 Přílohou č. 1 této smlouvy jsou oceněné výkazy výměr – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
- 19.10 Přílohou č. 2 této smlouvy je Projektová dokumentace, která bude Objednatelům Zhotoviteli předána na digitálním nosiči a v listinné podobě po podpisu této smlouvy, a to na základě vzájemně podepsaného předávacího protokolu.
- 19.11 Smlouva bude primárně podepsána v **elektronické podobě**, pokud tak nebude učiněno v listinné podobě.


Ve Vsetíně
Objednatel:
Vsetínská nemocnice a.s.


Ve Vsetíně
Zhotovitel:
JASY Vsetín s.r.o.

 Digitálně
podepsal

Datum: 2025.07.01


.....
Ing. Martin Pavlica, MHA
předseda představenstva

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.07


.....
David Foltýn
prokurista společnosti

REKAPITULACE POLOŽKOVÝCH ROZPOČTŮ**DPS_SO01**

Stavební řešení zařízení č. 1	93 354,00 Kč
Stavební řešení zařízení č. 2	123 269,27 Kč
Stavební řešení zařízení č. 3	4 481,96 Kč
Stavební řešení zařízení č. 4	100 393,94 Kč
Stavební řešení zařízení č. 5	115 144,70 Kč
Stavební řešení zařízení č. 6	83 067,61 Kč
Stavební řešení zařízení č. 7	43 139,34 Kč
Zdravoinstalace zařízení č. 1	28 364,98 Kč
Zdravoinstalace zařízení č. 2	88 494,19 Kč
Zdravoinstalace zařízení č. 3	5 789,90 Kč
Zdravoinstalace zařízení č. 4	77 849,80 Kč
Zdravoinstalace zařízení č. 5	38 431,11 Kč
Zdravoinstalace zařízení č. 6	28 256,68 Kč
Zdravoinstalace zařízení č. 7	9 702,16 Kč
Chladicí zařízení č. 1	393 648,12 Kč
Chladicí zařízení č. 2	476 570,54 Kč
Chladicí zařízení č. 3	73 399,33 Kč
Chladicí zařízení č. 4	603 208,14 Kč
Chladicí zařízení č. 5	557 446,49 Kč
Chladicí zařízení č. 6	352 018,76 Kč
Chladicí zařízení č. 7	72 305,97 Kč
Elektro zařízení č. 1	85 750,50 Kč
Elektro zařízení č. 2	100 842,56 Kč
Elektro zařízení č. 3	74 464,19 Kč
Elektro zařízení č. 4	109 317,25 Kč
Elektro zařízení č. 5	106 319,04 Kč
Elektro zařízení č. 6	94 346,42 Kč
Elektro zařízení č. 7	73 907,79 Kč

DPS_SO02

Stavební řešení zařízení č. 1	32 300,96 Kč
Stavební řešení zařízení č. 2	41 316,68 Kč
Stavební řešení zařízení č. 3	52 985,52 Kč
Stavební řešení zařízení č. 4	2 509,14 Kč
Zdravoinstalace zařízení č. 1	8 141,23 Kč
Zdravoinstalace zařízení č. 2	8 524,90 Kč
Zdravoinstalace zařízení č. 3	8 372,30 Kč
Zdravoinstalace zařízení č. 4	10 436,11 Kč
Chladicí zařízení č. 1	72 446,78 Kč
Chladicí zařízení č. 2	58 720,30 Kč
Chladicí zařízení č. 3	88 267,70 Kč
Chladicí zařízení č. 4	55 652,95 Kč
Elektro zařízení č. 1	68 979,59 Kč
Elektro zařízení č. 2	53 043,08 Kč
Elektro zařízení č. 3	68 036,64 Kč
Elektro zařízení č. 4	50 926,89 Kč

DPS_SO03

Stavební řešení zařízení č. 1	73 708,36 Kč
Zdravoinstalace zařízení č. 1	74 377,35 Kč
Chladicí zařízení č. 1	389 351,61 Kč
Elektro zařízení č. 1	44 256,95 Kč

CELKEM 5 275 639,78 Kč

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Objekt:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů	
Rozpočet:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 1	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín		IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			80 173,08
PSV			13 180,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			93 354,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		93 354,00 CZK
Základní DPH	21 %		19 604,34 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			112 958,34 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob

Popis objektu: SO 01 - Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů

Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			11 650,00	12,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 437,60	4,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 000,00	7,5
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			39 028,00	41,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 106,30	15,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 577,90	2,8
713	Izolace tepelné	PSV			1 488,30	1,6
784	Malby	PSV			11 692,62	12,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 373,28	1,5
Cena celkem					93 354,00	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				11 650,00		
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	70,00000	65,00	4 550,00	801-1	RTS 25/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, zařízení chlazení č. 1 : 2.NP : 70,00		70,00000				
2	611401111RT2	Omítka malých ploch na stropěch do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	1,00000	600,00	600,00	801-4	RTS 25/ I
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zařízení chlazení č. 1 : 1.NP : 1,00		1,00000				
3	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	26,00000	250,00	6 500,00	801-4	RTS 25/ I
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zařízení chlazení č. 1 : 1.NP : 2,00*6 2.NP : 2,00*7		12,00000 14,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 437,60		
4	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	44,37600	100,00	4 437,60	800-3	RTS 25/ I
		zařízení chlazení č. 1 : 2.NP : (19,745+0,10+11,185+5,95)*1,20		44,37600				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 000,00		
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	70,00000	100,00	7 000,00	801-1	RTS 25/ I
		zařízení chlazení č. 1 : 2.NP : 70,00		70,00000				
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami				39 028,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	954313102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm	m	35,48000	850,00	30 158,00	801-1	RTS 25/ I

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

zařízení chlazení č. 1 :

2.NP : 18,545+2,10+10,085+4,75

35,48000

7	954319001V00	Sádrokartonový obklad vodorovné konstr., 3.str. do 200x200 mm, oc.konstr., 1x opláš., RF tl.12,5 mm, - příplatek za za přidání druhé desky	m	35,48000	250,00	8 870,00		Vlastní
---	--------------	--	---	----------	--------	----------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 35,48000

35,48000

Díl: 96		Bourání konstrukcí	14 106,30					
8	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	3,90000	2 545,00	9 925,50	801-3	RTS 25/ I

zařízení chlazení č. 1 :

1.NP : (0,15*5)+0,90

1,65000

2.NP : (0,15*5)+(0,75*2)

2,25000

9	970033060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm	m	3,90000	342,50	1 335,75	801-3	RTS 25/ I
---	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,90000

3,90000

10	970037060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	3,90000	371,50	1 448,85	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,90000

3,90000

11	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	0,30000	2 760,00	828,00	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	-------	-----------

zařízení chlazení č. 1 :

1.NP : 0,30

0,30000

12	970056060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm	m	0,30000	1 487,00	446,10	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,30000

0,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	970057060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	0,30000	407,00	122,10	801-3	RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,30000

0,30000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	2 577,90					
14	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,51558	5 000,00	2 577,90	801-4	RTS 25/ I

Díl: 713		Izolace tepelné	1 488,30					
15	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop	kus	1,00000	1 353,00	1 353,00	800-713	RTS 25/ I

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

zařízení chlazení č. 1 :

2.NP : 1,00

1,00000

16	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	13,53000	10,00	135,30	800-713	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	-----------

Díl: 784		Malby	11 692,62					
17	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	86,61200	35,00	3 031,42	800-784	RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 86,61200

86,61200

18	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	86,61200	100,00	8 661,20	800-784	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

zařízení chlazení č. 1 :

1.NP : 36,00

36,00000

2.NP : (18,545+10,085+4,75)*(0,20+0,20)

13,35200

2,10*(0,20+0,20+0,20)+36,00

37,26000

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 373,28					
19	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,01099	10 000,00	109,90	801-3	RTS 25/ I
20	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,02197	5 000,00	109,85	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
21	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,19775	2 500,00	494,38	801-3	RTS 25/ I
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,02197	5 000,00	109,85	801-3	RTS 25/ I
23	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,17578	2 500,00	439,45	801-3	RTS 25/ I
24	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,02197	5 000,00	109,85	801-3	RTS 25/ I

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Celkem	93 354,00
---------------	------------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Objekt:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů	
Rozpočet:	D.1.1.2	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 2	

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín	IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	108 499,67
PSV	14 769,60
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	123 269,27

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	123 269,27 CZK
Základní DPH	21 %	25 886,55 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		149 155,82 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob

Popis objektu: SO 01 - Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů

Popis rozpočtu: D.1.1.2 - Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			15 925,00	12,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 784,00	4,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			14 500,00	11,8
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			56 045,00	45,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 615,16	9,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 412,75	2,8
713	Izolace tepelné	PSV			1 488,30	1,2
784	Malby	PSV			13 281,30	10,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 217,76	1,0
Cena celkem					123 269,27	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.2	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				15 925,00		
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	145,00000	65,00	9 425,00	801-1	RTS 25/ I
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, zařízení chlazení č. 2 : 2.NP : 145								
				145,00000				
2	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	26,00000	250,00	6 500,00	801-4	RTS 25/ I
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zařízení chlazení č. 2 : 2.NP : 2,00*13								
				26,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 784,00		
3	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	57,84000	100,00	5 784,00	800-3	RTS 25/ I
zařízení chlazení č. 2 : 2.NP : (11,60+2,35+1,00+1,65+1,80)*1,20 (0,80+3,50+16,55+4,00)*1,20 (4,05+0,90)*1,20								
				22,08000 29,82000 5,94000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				14 500,00		
4	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	145,00000	100,00	14 500,00	801-1	RTS 25/ I
zařízení chlazení č. 2 : 2.NP : 145								
				145,00000				
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				56 045,00		
5	954313102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm	m	50,95000	850,00	43 307,50	801-1	RTS 25/ I

včetně:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.2	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. zařízení chlazení č. 2 : 2.NP : 11,60+0,30+0,30+2,35+2,30+0,90+3,60 0,80+3,50+16,55+2,80 4,05+1,90						
					21,35000			
					23,65000			
					5,95000			
6	954319001V00	Sádrokartonový obklad vodorovné konstr., 3.str. do 200x200 mm, oc.konstr., 1x opláš., RF tl.12,5 mm, - příplatek za za přidání druhé desky	m	50,95000	250,00	12 737,50		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 50,95000		50,95000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 615,16		
7	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	2,85000	2 545,00	7 253,25	801-3	RTS 25/ I
		zařízení chlazení č. 2 : 2.NP : (0,15*8)+(0,45*2)+0,75		2,85000				
8	970033060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm	m	2,85000	342,50	976,13	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2,85000		2,85000				
9	970037060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	2,85000	371,50	1 058,78	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2,85000		2,85000				
10	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	0,50000	2 760,00	1 380,00	801-3	RTS 25/ I
		zařízení chlazení č. 2 : 2.NP : 0,25*2		0,50000				
11	970053060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m, do D 60 mm	m	0,50000	1 487,00	743,50	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,50000		0,50000				
12	970057060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	0,50000	407,00	203,50	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,50000		0,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.2	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	3 412,75					
13	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,68255	5 000,00	3 412,75	801-4	RTS 25/ I
Díl: 713		Izolace tepelné	1 488,30					
14	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	1,00000	1 353,00	1 353,00	800-713	RTS 25/ I
Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky.								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
zařízení chlazení č. 2 :								
2.NP : 1,00								
15	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	13,53000	10,00	135,30	800-713	RTS 25/ I
Díl: 784		Malby	13 281,30					
16	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	98,38000	35,00	3 443,30	800-784	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 98,38000								
17	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	98,38000	100,00	9 838,00	800-784	RTS 25/ I
zařízení chlazení č. 2 :								
2.NP : (11,60+0,30+0,30+2,35+2,30+0,90+3,60)*(0,20+0,20)								
8,54000								
(0,80+3,50+16,55+2,80)*(0,20+0,20)								
9,46000								
(4,05+1,90)*(0,20+0,20)+78,00								
80,38000								
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	1 217,76					
18	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,01804	10 000,00	180,40	801-3	RTS 25/ I
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,01804	5 000,00	90,20	801-3	RTS 25/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,16237	2 500,00	405,93	801-3	RTS 25/ I
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,01804	5 000,00	90,20	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.2	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,14433	2 500,00	360,83	801-3	RTS 25/ I
23	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,01804	5 000,00	90,20	801-3	RTS 25/ I

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Celkem	123 269,27
---------------	-------------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
Objekt:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
Rozpočet:	D.1.1.3	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 3

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín	IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 671,96
PSV	810,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	4 481,96

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 481,96 CZK
Základní DPH	21 %	941,21 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		5 423,17 CZK

v _____

 Za zhotovitele

dne _____

 Za objednatele

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob

Popis objektu: SO 01 - Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů

Popis rozpočtu: D.1.1.3 - Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 3

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 500,00	33,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 955,40	43,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			41,00	0,9
784	Malby	PSV			810,00	18,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			175,56	3,9
Cena celkem					4 481,96	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.3	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 500,00		
1	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	750,00	1 500,00	801-4	RTS 25/ I
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		zařízení č. 3 :						
		1.NP : 2,00						
		2,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 955,40		
2	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	0,60000	2 545,00	1 527,00	801-3	RTS 25/ I
		zařízení č. 3 :						
		1.NP : 0,60						
		0,60000						
3	970033060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm	m	0,60000	342,50	205,50	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,60000						
		0,60000						
4	970037060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	0,60000	371,50	222,90	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,60000						
		0,60000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				41,00		
5	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	0,00820	5 000,00	41,00	801-4	RTS 25/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 784		Malby				810,00		
6	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	6,00000	35,00	210,00	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,00000						
		6,00000						
7	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	6,00000	100,00	600,00	800-784	RTS 25/ I
		zařízení č. 3 :						
		1.NP : 6,00						
		6,00000						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				175,56		
8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,00305	5 000,00	15,25	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.3	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,02749	2 500,00	68,73	801-3	RTS 25/ I
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,00305	5 000,00	15,25	801-3	RTS 25/ I
11	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,02443	2 500,00	61,08	801-3	RTS 25/ I
12	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,00305	5 000,00	15,25	801-3	RTS 25/ I

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Celkem	4 481,96
---------------	-----------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Objekt:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů	
Rozpočet:	D.1.1.4	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 4	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín		IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			89 316,26
PSV			11 077,68
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			100 393,94
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	100 393,94 CZK	
Základní DPH	21 %	21 082,73 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH			121 476,67 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob

Popis objektu: SO 01 - Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů

Popis rozpočtu: D.1.1.4 - Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 4

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			12 750,00	12,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 850,40	4,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 000,00	7,0
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			41 107,00	40,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 117,16	18,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 782,40	2,8
713	Izolace tepelné	PSV			2 976,60	3,0
784	Malby	PSV			8 101,08	8,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 709,30	2,7
Cena celkem					100 393,94	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.4	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				12 750,00		
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	70,00000	65,00	4 550,00	801-1	RTS 25/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, zařízení chlazení č. 4 : 4.NP : 70,00						
				70,00000				
2	611401111RT2	Omítka malých ploch na stropěch do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	600,00	1 200,00	801-4	RTS 25/ I
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zařízení chlazení č. 4 : 2.NP : 1,00 3.NP : 1,00						
				1,00000				
				1,00000				
3	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	28,00000	250,00	7 000,00	801-4	RTS 25/ I
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zařízení chlazení č. 4 : 4.NP : 2,00*14						
				28,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 850,40		
4	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce leševé podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	48,50400	100,00	4 850,40	800-3	RTS 25/ I
		zařízení chlazení č. 4 : 4.NP : (13,68+0,10+23,39)*1,20+(1,50*2,60)						
				48,50400				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 000,00		
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	70,00000	100,00	7 000,00	801-1	RTS 25/ I
		zařízení chlazení č. 4 : 4.NP : 70,00						
				70,00000				
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami				41 107,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.4	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	954313102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm	m	37,37000	850,00	31 764,50	801-1	RTS 25/ I

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

zařízení chlazení č. 4 :

4.NP : 11,08+2,30+20,99+1,50+1,50

37,37000

7	954319001V00	Sádrokartonový obklad vodorovné konstr., 3.str. do 200x200 mm, oc.konstr., 1x opláš., RF tl.12,5 mm, - příplatek za za přidání druhé desky	m	37,37000	250,00	9 342,50		Vlastní
---	--------------	--	---	----------	--------	----------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 37,37000

37,37000

Díl: 96		Bourání konstrukcí					18 117,16	
8	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	5,25000	2 545,00	13 361,25	801-3	RTS 25/ I

zařízení chlazení č. 4 :

4.NP : (0,15*7)+(0,60*7)

5,25000

9	970033060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm	m	5,25000	342,50	1 798,13	801-3	RTS 25/ I
---	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 5,25000

5,25000

10	970037060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	5,25000	31,50	165,38	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 5,25000

5,25000

11	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	0,60000	2 760,00	1 656,00	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	-----------

zařízení chlazení č. 4 :

2.NP : 0,30

0,30000

3.NP : 0,30

0,30000

12	970056060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm	m	0,60000	1 487,00	892,20	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,60000

0,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.4	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	970057060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	0,60000	407,00	244,20	801-3	RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,60000

0,60000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					2 782,40		
14	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,55648	5 000,00	2 782,40	801-4	RTS 25/ I	

Díl: 713		Izolace tepelné	2 976,60					
15	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop	kus	2,00000	1 353,00	2 706,00	800-713	RTS 25/ I

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

zařízení chlazení č. 4 :

4.NP : 2,00

2,00000

16	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	27,06000	10,00	270,60	800-713	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	-----------

Díl: 784		Malby							8 101,08
17	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	60,00800	35,00	2 100,28	800-784	RTS 25/ I	

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 60,00800

60,00800

18	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	60,00800	100,00	6 000,80	800-784	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

zařízení chlazení č. 4 :

2.NP : 1,00

1,00000

3.NP : 1,00

1,00000

4.NP : (11,08+20,99)*(0,20+0,20)

12,82800

2,30*(0,20+0,20+0,20)

1,38000

1,50*(0,20+0,20+0,20)*2+42,00

43,80000

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 709,30
-----------------	--	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.4	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,03096	10 000,00	309,60	801-3	RTS 25/ I
20	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,06193	10 000,00	619,30	801-3	RTS 25/ I
21	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,03096	5 000,00	154,80	801-3	RTS 25/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
22	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,27868	2 500,00	696,70	801-3	RTS 25/ I
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,03096	5 000,00	154,80	801-3	RTS 25/ I
24	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,24772	2 500,00	619,30	801-3	RTS 25/ I
25	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,03096	5 000,00	154,80	801-3	RTS 25/ I
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady								

Celkem	100 393,94
---------------	-------------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Objekt:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů	
Rozpočet:	D.1.1.5	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 5	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín		IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			102 398,90
PSV			12 745,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			115 144,70
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	115 144,70 CZK	
Základní DPH	21 %	24 180,39 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH			139 325,09 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob

Popis objektu: SO 01 - Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů

Popis rozpočtu: D.1.1.5 - Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 5

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			2 397,60	2,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			12 850,00	11,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 006,00	5,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 000,00	6,1
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			47 960,00	41,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 831,80	17,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 427,80	3,0
713	Izolace tepelné	PSV			4 464,90	3,9
784	Malby	PSV			8 280,90	7,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 925,70	2,5
Cena celkem					115 144,70	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.5	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké	2 397,60					
1	347016212R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 mm,	m2	2,16000	1 110,00	2 397,60	801-1	RTS 25/ I
Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení. zařízení chlazení č. 5 : 5.NP : (0,20+0,20+0,20)*3,602,16000								
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	12 850,00					
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	70,00000	65,00	4 550,00	801-1	RTS 25/ I
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, zařízení chlazení č. 5 : 5.NP : 70,0070,00000								
3	611401111RT2	Omítka malých ploch na stropěch do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	3,00000	600,00	1 800,00	801-4	RTS 25/ I
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zařízení chlazení č. 5 : 2.NP : 1,001,00000 3.NP : 1,001,00000 4.NP : 1,001,00000								
4	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	26,00000	250,00	6 500,00	801-4	RTS 25/ I
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zařízení chlazení č. 5 : 2.NP : 2,002,00000 5.NP : 2,00*1224,00000								
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	6 006,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.5	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	60,06000	100,00	6 006,00	800-3	RTS 25/ I

zařízení chlazení č. 5 :

2.NP : 2,50

2,50000

3.NP : 2,50

2,50000

4.NP : 2,50

2,50000

5.NP : (10,75+1,30+26,80+2,30+2,65)*1,20

52,56000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	7 000,00					
6	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	70,00000	100,00	7 000,00	801-1	RTS 25/ I

zařízení chlazení č. 5 :

5.NP : 70,00

70,00000

Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	47 960,00					
7	954313102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm	m	43,60000	850,00	37 060,00	801-1	RTS 25/ I

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

zařízení chlazení č. 5 :

5.NP : 10,75+2,30+26,80+1,10+2,65

43,60000

8	954319001V00	Sádrokartonový obklad vodorovné konstr., 3.str. do 200x200 mm, oc.konstr., 1x opláš., RF tl.12,5 mm, - příplatek za za přidání druhé desky	m	43,60000	250,00	10 900,00		Vlastní
---	--------------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 43,60000

43,60000

Díl: 96		Bourání konstrukcí	19 831,80					
9	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	4,80000	2 545,00	12 216,00	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.5	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zařízení chlazení č. 5 :						
		2.NP : 0,60			0,60000			
		5.NP : (0,15*4)+(0,45*8)			4,20000			
10	970033060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm	m	4,80000	342,50	1 644,00	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,80000		4,80000				
11	970037060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	4,80000	371,50	1 783,20	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,80000		4,80000				
12	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	0,90000	2 760,00	2 484,00	801-3	RTS 25/ I
		zařízení chlazení č. 5 :						
		2.NP : 0,30			0,30000			
		3.NP : 0,30			0,30000			
		4.NP : 0,30			0,30000			
13	970056060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm	m	0,90000	1 487,00	1 338,30	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,90000		0,90000				
14	970057060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	0,90000	407,00	366,30	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,90000		0,90000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 427,80		
15	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,68556	5 000,00	3 427,80	801-4	RTS 25/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				4 464,90		
16	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop	kus	3,00000	1 353,00	4 059,00	800-713	RTS 25/ I
		Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.5	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

zařízení chlazení č. 5 :

5.NP : 3,00

3,00000

17	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	40,59000	10,00	405,90	800-713	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	-----------

Díl: 784	Malby	8 280,90						
-----------------	--------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

18	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	61,34000	35,00	2 146,90	800-784	RTS 25/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 61,34000				

19	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	61,34000	100,00	6 134,00	800-784	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

zařízení chlazení č. 5 :

2.NP : 6,00

6,00000

5.NP : (10,75+2,30+26,80+1,10)*0,20

8,19000

(10,75+2,10+2,30+26,80+1,10+0,20)*0,20

8,65000

3,60*(0,20+0,20)

1,44000

2,65*(0,20+0,20)+36,00

37,06000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 925,70						
-----------------	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

20	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,03080	10 000,00	308,00	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	-----------	--------	-------	-----------

21	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,09239	10 000,00	923,90	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	-----------	--------	-------	-----------

22	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,03080	2 500,00	77,00	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	-------	-------	-----------

[Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.](#)

23	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,27716	2 500,00	692,90	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	--------	-------	-----------

24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,03080	5 000,00	154,00	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	-------	-----------

25	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,24636	2 500,00	615,90	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	-------	-----------

26	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,03080	5 000,00	154,00	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	-------	-----------

[kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady](#)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.5	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						115 144,70		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Objekt:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů	
Rozpočet:	D.1.1.6	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 6	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín		IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			69 633,16
PSV			13 434,45
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			83 067,61
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		83 067,61 CZK
Základní DPH	21 %		17 444,20 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			100 511,81 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob

Popis objektu: SO 01 - Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů

Popis rozpočtu: D.1.1.6 - Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 6

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			4 795,20	5,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			11 475,00	13,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 486,00	4,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 500,00	9,0
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			30 195,00	36,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 240,10	9,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 596,80	3,1
713	Izolace tepelné	PSV			1 488,30	1,8
784	Malby	PSV			11 946,15	14,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 345,06	1,6
Cena celkem					83 067,61	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.6	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké	4 795,20					
1	347016212R00	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 mm,	m2	4,32000	1 110,00	4 795,20	801-1	RTS 25/ I
Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení. zařízení chlazení č. 6 : 5.NP : (0,20+0,20+0,20)*3,60 2,16000 6.NP : (0,20+0,20+0,20)*3,60 2,16000								
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	11 475,00					
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	75,00000	65,00	4 875,00	801-1	RTS 25/ I
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, zařízení chlazení č. 6 : 5.NP : 27,00 27,00000 6.NP : 48,00 48,00000								
3	611401111RT2	Omítka malých ploch na stropěch do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	1,00000	600,00	600,00	801-4	RTS 25/ I
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zařízení chlazení č. 6 : 5.NP : 1,00 1,00000								
4	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	24,00000	250,00	6 000,00	801-4	RTS 25/ I
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zařízení chlazení č. 6 : 5.NP : 2,00*2 4,00000 6.NP : 2,00*10 20,00000								
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	3 486,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.6	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	34,86000	100,00	3 486,00	800-3	RTS 25/ I

zařízení chlazení č. 6 :

5.NP : (1,20+3,15+1,20)*1,20

6,66000

6.NP : (1,20+4,50+2,40+10,65+2,15+1,30+1,30)*1,20

28,20000

Díl: 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 500,00	
6	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	75,00000	100,00	7 500,00	801-1	RTS 25/ I

zařízení chlazení č. 6 :

5.NP : 27,00

27,00000

6.NP : 48,00

48,00000

Díl: 954			Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami				30 195,00	
7	954313102R00	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm	m	27,45000	850,00	23 332,50	801-1	RTS 25/ I

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

zařízení chlazení č. 6 :

5.NP : 2,95

2,95000

6.NP : 4,30+3,60+1,95+10,20+2,15+2,30

24,50000

8	954319001V00	Sádkartonový obklad vodorovné konstr., 3.str. do 200x200 mm, oc.konstr., 1x opláš., RF tl.12,5 mm, - příplatek za za přidání druhé desky	m	27,45000	250,00	6 862,50		Vlastní
---	--------------	--	---	----------	--------	----------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 27,45000

27,45000

Díl: 96			Bourání konstrukcí				8 240,10	
9	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	2,10000	2 545,00	5 344,50	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.6	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zařízení chlazení č. 6 :						
		5.NP : 0,15*2		0,30000				
		6.NP : (0,15*9)+0,45		1,80000				
10	970033060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm	m	2,10000	342,50	719,25	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,10000		2,10000				
11	970037060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	2,10000	371,50	780,15	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,10000		2,10000				
12	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	0,30000	2 760,00	828,00	801-3	RTS 25/ I
		zařízení chlazení č. 6 :						
		5.NP : 0,30		0,30000				
13	970056060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm	m	0,30000	1 487,00	446,10	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,30000		0,30000				
14	970057060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	0,30000	407,00	122,10	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,30000		0,30000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 596,80		
15	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,51936	5 000,00	2 596,80	801-4	RTS 25/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				1 488,30		
16	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop	kus	1,00000	1 353,00	1 353,00	800-713	RTS 25/ I
		Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		zařízení chlazení č. 6 : 1,00		1,00000				
17	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	13,53000	10,00	135,30	800-713	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.6	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

Díl: 784	Malby					11 946,15		
-----------------	--------------	--	--	--	--	------------------	--	--

18	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	88,49000	35,00	3 097,15	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 88,49000		88,49000				
19	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	88,49000	100,00	8 849,00	800-784	RTS 25/ I

[zařízení chlazení č. 6 :](#)

5.NP : (3,60+3,60+2,95+3,60+3,15)*0,20+(0,20+0,20)*3,60+12,00

16,82000

6.NP : (4,30+3,60+4,30+3,60)*0,20+(0,20+0,20)*3,60

4,60000

(10,20+1,95+2,15+2,30)*0,20

3,32000

(1,95+10,20+2,15*2+2,30)*0,20+60,00

63,75000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					1 345,06		
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

20	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,01281	10 000,00	128,10	801-3	RTS 25/ I
21	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,05124	10 000,00	512,40	801-3	RTS 25/ I
22	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,01281	2 500,00	32,03	801-3	RTS 25/ I

[Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.](#)

23	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,11529	2 500,00	288,23	801-3	RTS 25/ I
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,01281	5 000,00	64,05	801-3	RTS 25/ I
25	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,10248	2 500,00	256,20	801-3	RTS 25/ I
26	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,01281	5 000,00	64,05	801-3	RTS 25/ I

[kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady](#)

Celkem						83 067,61		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Objekt:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů	
Rozpočet:	D.1.1.7	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 7	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín		IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 39 535,24
PSV			3 604,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			43 139,34
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		43 139,34 CZK
Základní DPH	21 %		9 059,26 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			52 198,60 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob

Popis objektu: SO 01 - Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů

Popis rozpočtu: D.1.1.7 - Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 7

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 380,00	12,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 370,00	5,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 200,00	12,1
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV			20 185,00	46,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 562,60	10,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 231,85	2,9
784	Malby	PSV			3 604,10	8,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			605,79	1,4
Cena celkem					43 139,34	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.7	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				5 380,00		
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	52,00000	65,00	3 380,00	801-1	RTS 25/ I
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, zařízení chlazení č. 7 : 4.NP : 52,00								
				52,00000				
2	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	8,00000	250,00	2 000,00	801-4	RTS 25/ I
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zařízení chlazení č. 7 : 4.NP : 2,00*4								
				8,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 370,00		
3	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	23,70000	100,00	2 370,00	800-3	RTS 25/ I
zařízení chlazení č. 7 : 4.NP : (2,00+6,90+1,50+9,35)*1,20								
				23,70000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 200,00		
4	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	52,00000	100,00	5 200,00	801-1	RTS 25/ I
zařízení chlazení č. 7 : 4.NP : 52,00								
				52,00000				
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				20 185,00		
5	954313102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm	m	18,35000	850,00	15 597,50	801-1	RTS 25/ I
včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.7	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.								
zařízení chlazení č. 7 :								
4.NP : 2,00+6,70+0,30+9,35								
				18,35000				
6	954319001V00	Sádrokartonový obklad vodorovné konstr., 3.str. do 200x200 mm, oc.konstr., 1x opláš., RF tl.12,5 mm, - příplatek za za přidání druhé desky	m	18,35000	250,00	4 587,50		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 18,35000				18,35000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí					4 562,60	
7	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	1,40000	2 545,00	3 563,00	801-3	RTS 25/ I
zařízení chlazení č. 7 :								
4.NP : (0,15*2)+0,50+0,60								
				1,40000				
8	970033060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm	m	1,40000	342,50	479,50	801-3	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,40000				1,40000				
9	970037060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	1,40000	371,50	520,10	801-3	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,40000				1,40000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					1 231,85	
10	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,24637	5 000,00	1 231,85	801-4	RTS 25/ I
Díl: 784		Malby					3 604,10	
11	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	31,34000	35,00	1 096,90	800-784	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 31,34000				31,34000				
12	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	31,34000	80,00	2 507,20	800-784	RTS 25/ I
zařízení chlazení č. 7 :								
4.NP : (2,00+6,70+0,30+9,35)*(0,20+0,20)+24,00								
				31,34000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					605,79	
13	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,00713	10 000,00	71,30	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.1.7	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,01425	10 000,00	142,50	801-3	RTS 25/ I
15	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,00713	2 500,00	17,83	801-3	RTS 25/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
16	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,06413	2 500,00	160,33	801-3	RTS 25/ I
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,00713	5 000,00	35,65	801-3	RTS 25/ I
18	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,05701	2 500,00	142,53	801-3	RTS 25/ I
19	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,00713	5 000,00	35,65	801-3	RTS 25/ I

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Celkem	43 139,34
---------------	------------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
Objekt:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
Rozpočet:	D.1.2.2.1	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 1

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín	IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	10 433,12
PSV	17 931,86
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	28 364,98

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	28 364,98 CZK
Základní DPH	21 %	5 956,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		34 321,63 CZK

v _____

 Za zhotovitele

dne _____

 Za objednatele

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob

Popis objektu: SO 01 - Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů

Popis rozpočtu: D.1.2.2.1 - Zdravotně technická instalace - zařízení č. 1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 000,00	3,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 190,00	7,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 000,00	7,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 206,56	7,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			805,40	2,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			13 534,50	47,7
725	Zařizovací předměty	PSV			4 397,36	15,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 231,16	7,9
Cena celkem					28 364,98	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.1	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 000,00		
1	340271415R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 150 mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	801-4	RTS 25/ I

včetně pomocného pracovního lešení

viz Technická specifikace :

pol.č. 9 : 1,00

1,00000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 190,00		
2	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	6,00000	250,00	1 500,00	801-4	RTS 25/ I

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

viz Technická specifikace :

pol.č. 8 : 2,00*3

6,00000

3	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	345,00	690,00	801-4	RTS 25/ I
---	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	-----------

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

viz Technická specifikace :

pol.č. 9 : 2,00

2,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 000,00		
4	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	10,00000	200,00	2 000,00	800-3	RTS 25/ I

viz Technická specifikace :

pol.č. 12 : 10,00

10,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 206,56		
5	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	0,19500	2 000,00	390,00	801-3	RTS 25/ I

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz Technická specifikace :

pol.č. 9 : (0,50+0,15)*2*0,15

0,19500

6	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	0,45000	2 545,00	1 145,25	801-3	RTS 25/ I
---	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	-----------

viz Technická specifikace :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.1	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pol.č. 8 : 0,15*3		0,45000				
7	970033060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm	m	0,45000	342,50	154,13	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,45000		0,45000				
8	970037060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	0,45000	371,50	167,18	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,45000		0,45000				
9	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz Technická specifikace : pol.č. 9 : 1,00	kus	1,00000	350,00	350,00	801-3	RTS 25/ I
				1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				805,40		
10	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,08054	10 000,00	805,40	801-4	RTS 25/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				13 534,50		
11	721170962R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace : pol.č. 10 : 1,00	kus	1,00000	600,00	600,00	800-721	RTS 25/ I
				1,00000				
12	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. viz Technická specifikace : pol.č. 1 : 17,00	m	17,00000	500,00	8 500,00	800-721	RTS 25/ I
				17,00000				
13	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	10,00000	175,00	1 750,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.1	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz Technická specifikace : pol.č. 2 : 10,00		10,00000				
14	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, viz Technická specifikace : pol.č. 2 : 4,00	kus	4,00000	175,00	700,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 17,00		17,00000				
15	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 17,00	m	17,00000	50,00	850,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace : pol.č. 11 : 1,00		1,00000				
16	28615362.AR	Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, redukováná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 87,5 °; DN/OD = 110; DN/OD3 = 50 viz Technická specifikace : pol.č. 11 : 1,00	kus	1,00000	150,00	150,00	SPCM	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace : pol.č. 10 : -1,00		-1,00000				
17	28615371.AR	Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 67,5 °; DN/OD = 110 viz Technická specifikace : pol.č. 10 : -1,00	kus	-1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace : pol.č. 5 : 34,00		34,00000				
18	28650001V	Příchytka trubky s klipem bílá, vnitřní průměr 32 mm viz Technická specifikace : pol.č. 5 : 34,00	kus	34,00000	10,00	340,00		Vlastní
19	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	128,90000	5,00	644,50	800-721	RTS 25/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				4 397,36		
20	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých viz Technická specifikace : pol.č. 3 : 3,00	kus	3,00000	50,00	150,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace : pol.č. 3 : 3,00		3,00000				
21	725869204R00	Montáž zápachové uzávěrky dřezové jednoduché, D 40	kus	3,00000	350,00	1 050,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.1	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz Technická specifikace : pol.č. 7 : 3,00		3,00000				
22	725869218R00	Montáž zápachové uzávěrky U-sifonu, viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 1,00	kus	1,00000	350,00	350,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 1,00		1,00000				
23	28600001V	Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN 40 - transparentní, s připojením DN 32, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 1,00	ks	1,00000	1 365,00	1 365,00		Vlastní
		viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 1,00		1,00000				
24	55162321R	uzávěrka zápachová DN 50 x 6/4"; PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku viz Technická specifikace : pol.č. 7 : 3,00	kus	3,00000	431,00	1 293,00	SPCM	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace : pol.č. 7 : 3,00		3,00000				
25	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	42,08000	4,50	189,36	800-721	RTS 25/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 231,16		
26	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,04057	2 500,00	101,43	801-3	RTS 25/ I
27	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,36509	2 500,00	912,73	801-3	RTS 25/ I
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,04057	5 000,00	202,85	801-3	RTS 25/ I
29	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,32452	2 500,00	811,30	801-3	RTS 25/ I
30	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	t	0,04057	5 000,00	202,85	801-3	RTS 25/ I
Celkem						28 364,98		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
Objekt:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
Rozpočet:	D.1.2.2.2	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 2

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín	IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	37 213,14
PSV	51 281,05
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	88 494,19

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	88 494,19 CZK
Základní DPH	21 %	18 583,78 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		107 077,97 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob

Popis objektu: SO 01 - Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů

Popis rozpočtu: D.1.2.2.2 - Zdravotně technická instalace - zařízení č. 2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 000,00	1,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 690,00	4,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 600,00	7,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 782,10	11,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 489,80	1,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			31 379,25	35,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 942,50	2,2
725	Zařizovací předměty	PSV			9 926,80	11,2
732	Strojovny	PSV			4 882,50	5,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 150,00	3,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14 651,24	16,6
Cena celkem					88 494,19	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.2	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 000,00		
1	340271415R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 150 mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	801-4	RTS 25/ I

včetně pomocného pracovního lešení

[viz Technická specifikace :](#)

[pol.č. 13 : 1,00](#)

1,00000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 690,00		
2	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	8,00000	250,00	2 000,00	801-4	RTS 25/ I

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

[viz Technická specifikace :](#)

[pol.č. 11 : 2,00*4](#)

8,00000

3	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	345,00	690,00	801-4	RTS 25/ I
---	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	-----------

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

[viz Technická specifikace :](#)

[pol.č. 13 : 2,00](#)

2,00000

4	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm	m	2,00000	300,00	600,00	801-4	RTS 25/ I
---	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------

jakékoliv šířky rýhy,

[viz Technická specifikace :](#)

[pol.č. 12 : 2,00](#)

2,00000

5	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	0,20000	2 000,00	400,00	801-4	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	---------	----------	--------	-------	-----------

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

[viz Technická specifikace :](#)

[pol.č. 12 : 2,00*0,10](#)

0,20000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 600,00		
6	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	33,00000	200,00	6 600,00	800-3	RTS 25/ I

[viz Technická specifikace :](#)

[pol.č. 21 : 33,00](#)

33,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 782,10		
----------------	--	---------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.2	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou bez odstupe, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz Technická specifikace : pol.č. 13 : (0,50+0,15)*2*0,15	m2	0,19500	2 000,00	390,00	801-3	RTS 25/ I
8	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm viz Technická specifikace : pol.č. 11 : (0,15*2)+(0,80*2)	m	1,90000	2 545,00	4 835,50	801-3	RTS 25/ I
9	970033060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,90000	m	1,90000	342,50	650,75	801-3	RTS 25/ I
10	970037060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,90000	m	1,90000	371,50	705,85	801-3	RTS 25/ I
11	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz Technická specifikace : pol.č. 13 : 1,00	kus	1,00000	350,00	350,00	801-3	RTS 25/ I
12	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz Technická specifikace : pol.č. 12 : 2,00	m	2,00000	300,00	600,00	801-3	RTS 25/ I
13	963016211V00	Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, bez roštu viz Technická specifikace : pol.č. 17 : 15,00	m2	15,00000	150,00	2 250,00		Vlastní
Díl: 99						1 489,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.2	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,14898	10 000,00	1 489,80	801-4	RTS 25/ I

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	31 379,25
-----------------	---------------------------	------------------

15	721170902R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, do D 40 mm	kus	1,00000	500,00	500,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

viz Technická specifikace :

pol.č. 16 : 1,00

1,00000

16	721170955R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm	kus	1,00000	1 320,00	1 320,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

viz Technická specifikace :

pol.č. 14 : 1,00

1,00000

17	721170962R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm	kus	1,00000	600,00	600,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

viz Technická specifikace :

pol.č. 15 : 1,00

1,00000

18	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	40,00000	500,00	20 000,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

viz Technická specifikace :

pol.č. 1 : 40,00

40,00000

19	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	3,00000	550,00	1 650,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

viz Technická specifikace :

pol.č. 1 : 3,00

3,00000

20	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm	kus	10,00000	175,00	1 750,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	-------------------------------------	-----	----------	--------	----------	---------	-----------

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

viz Technická specifikace :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.2	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pol.č. 2 : 10,00		10,00000				
21	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, viz Technická specifikace : pol.č. 2 : 5,00	kus	5,00000	175,00	875,00	800-721	RTS 25/ I
				5,00000				
22	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 viz Technická specifikace : pol.č. 5 : 43,00	m	43,00000	50,00	2 150,00	800-721	RTS 25/ I
				43,00000				
23	28615362.AR	Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, redukováná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 87,5 °; DN/OD = 110; DN/OD3 = 50 viz Technická specifikace : pol.č. 19 : 1,00	kus	1,00000	150,00	150,00	SPCM	RTS 25/ I
				1,00000				
24	28615371.AR	Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 67,5 °; DN/OD = 110 viz Technická specifikace : pol.č. 14 : -1,00	kus	-1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I
				-1,00000				
25	28650001V	Příchytka trubky s klipem bílá, vnitřní průměr 32 mm viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 80,00	kus	80,00000	10,00	800,00		Vlastní
				80,00000				
26	28650002V	Příchytka trubky s klipem bílá, vnitřní průměr 40 mm viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 6,00	kus	6,00000	15,00	90,00		Vlastní
				6,00000				
27	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	298,85000	5,00	1 494,25	800-721	RTS 25/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				1 942,50		
28	722170801R00	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm viz Technická specifikace :	m	1,00000	50,00	50,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.2	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pol.č. 20 : 1,00		1,00000				
29	722172912R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 20 mm	kus	2,00000	300,00	600,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace : pol.č. 20 : 2,00		2,00000				
30	722171912R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu odříznutí plastové trubky, přes D 16 do D 20 mm	kus	2,00000	400,00	800,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace : pol.č. 20 : 2,00		2,00000				
31	722172711R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	1,00000	400,00	400,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace : pol.č. 20 : 1,00		1,00000				
32	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	%	18,50000	5,00	92,50	800-721	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 725		Zařizovací předměty				9 926,80		
33	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	250,00	250,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 1,00		1,00000				
34	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky. viz Technická specifikace : pol.č. 7 : 1,00		1,00000				
35	725860265R00	Výpusť umyvadlová s uzávěrem táhlo, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	450,00	450,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace : pol.č. 7 : 1,00		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.2	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	1,00000	100,00	100,00	800-721	RTS 25/ I
viz Technická specifikace :								
pol.č. 3 : 1,00				1,00000				
37	725869218R00	Montáž zápachové uzávěrky U-sifonu,	kus	3,00000	300,00	900,00	800-721	RTS 25/ I
viz Technická specifikace :								
pol.č. 9 : 3,00				3,00000				
38	28600001V	Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN 40 - transparentní, s připojením DN 32, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	ks	3,00000	1 365,00	4 095,00		Vlastní
viz Technická specifikace :								
pol.č. 9 : 3,00				3,00000				
39	55161311R	uzávěrka zápachová DN 40; pro umyvadla; nerez, plast, mosaz	kus	-1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I
viz Technická specifikace :								
pol.č. 7 : -1,00				-1,00000				
40	55161312R	uzávěrka zápachová DN 40; pro umyvadla; plast, mosaz; příslušenství přípojka pro pračku/myčku	kus	1,00000	400,00	400,00	SPCM	RTS 25/ I
viz Technická specifikace :								
pol.č. 10 : 1,00				1,00000				
41	64213637R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 650 mm; hl = 520 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00	SPCM	RTS 25/ I
viz Technická specifikace :								
pol.č. 7 : 1,00				1,00000				
42	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	95,45000	4,00	381,80	800-721	RTS 25/ I
Díl: 732 Strojovny 4 882,50								
43	732429001V00	Montáž čerpadla kondenzátu	ks	1,00000	1 750,00	1 750,00		Vlastní
viz Technická specifikace :								
pol.č. 8 : 1,00				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.2	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	42600001V	Čerpadlo kondenzátu s integrovanou nádrží a optickým snímačem hladiny a výsuvnou polohovatelnou, hadicí pro rychlou instalaci. Průtok 22l/hod, sací/výtlačná výška 2/15 m	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní

viz Technická specifikace :

pol.č. 8 : 1,00

45	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	5,00	232,50	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	------	--------	---------	-----------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	3 150,00					
46	767585115V00	Montáž doplňků podhledů - zpětná montáž kazet	m	15,00000	200,00	3 000,00		Vlastní

viz Technická specifikace :

pol.č. 18 : 15,00

47	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	15,00000	5,00	150,00	800-767	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	------	--------	---------	-----------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	14 651,24					
48	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,24419	5 000,00	1 220,95	801-3	RTS 25/ I
49	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,24419	2 500,00	610,48	801-3	RTS 25/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

50	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,19767	2 500,00	5 494,18	801-3	RTS 25/ I
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,24419	5 000,00	1 220,95	801-3	RTS 25/ I
52	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,95349	2 500,00	4 883,73	801-3	RTS 25/ I
53	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,24419	5 000,00	1 220,95	801-3	RTS 25/ I

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Celkem						88 494,19		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Objekt:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů	
Rozpočet:	D.1.2.2.3	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 3	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín		IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 963,00
PSV			4 826,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 789,90
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 789,90 CZK
Základní DPH	21 %		1 215,88 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			7 005,78 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob

Popis objektu: SO 01 - Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů

Popis rozpočtu: D.1.2.2.3 - Zdravotně technická instalace - zařízení č. 3

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			600,00	10,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			363,00	6,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 958,50	68,4
725	Zařizovací předměty	PSV			868,40	15,0
Cena celkem					5 789,90	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.3	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				600,00		
1	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	3,00000	200,00	600,00	800-3	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 3,00		3,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				363,00		
2	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,00363	100 000,00	363,00	801-4	RTS 25/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				3 958,50		
3	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	6,00000	500,00	3 000,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace : pol.č. 1 : 6,00		6,00000				
4	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm	kus	2,00000	175,00	350,00	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek, viz Technická specifikace : pol.č. 2 : 2,00		2,00000				
5	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	6,00000	50,00	300,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 6,00		6,00000				
6	28650001V	Příchytka trubky s klipem bílá, vnitřní průměr 32 mm	kus	12,00000	10,00	120,00		Vlastní
		viz Technická specifikace : pol.č. 5 : 12,00		12,00000				
7	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	37,70000	5,00	188,50	800-721	RTS 25/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 725		Zařizovací předměty				868,40		
8	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	1,00000	50,00	50,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.3	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pol.č. 3 : 1,00		1,00000				
9	725869204R00	Montáž zápachové uzávěrky dřezové jednoduché, D 40 viz Technická specifikace : pol.č. 7 : 1,00	kus	1,00000	350,00	350,00	800-721	RTS 25/ I
				1,00000				
10	55162321R	uzávěrka zápachová DN 50 x 6/4"; PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku viz Technická specifikace : pol.č. 7 : 1,00	kus	1,00000	431,00	431,00	SPCM	RTS 25/ I
				1,00000				
11	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	8,31000	4,50	37,40	800-721	RTS 25/ I
Celkem						5 789,90		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Objekt:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů	
Rozpočet:	D.1.2.2.4	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 4	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín		IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			43 120,96
PSV			34 728,84
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			77 849,80
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	77 849,80 CZK	
Základní DPH	21 %	16 348,46 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH			94 198,26 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob

Popis objektu: SO 01 - Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů

Popis rozpočtu: D.1.2.2.4 - Zdravotně technická instalace - zařízení č. 4

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 000,00	7,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			7 140,00	9,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 200,00	4,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 873,10	10,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 463,70	4,4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			22 239,00	28,6
725	Zařizovací předměty	PSV			12 489,84	16,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			15 444,16	19,8
Cena celkem					77 849,80	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.4	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 000,00		
1	340271415R00	Zazdívká otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 150 mm	kus	6,00000	1 000,00	6 000,00	801-4	RTS 25/ I

včetně pomocného pracovního lešení

viz Technická specifikace :

pol.č. 9 : 6,00

6,00000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				7 140,00		
2	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	12,00000	250,00	3 000,00	801-4	RTS 25/ I

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

viz Technická specifikace :

pol.č. 8 : 2,00*6

12,00000

3	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	12,00000	345,00	4 140,00	801-4	RTS 25/ I
---	--------------	--	-----	----------	--------	----------	-------	-----------

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

viz Technická specifikace :

pol.č. 9 : 2,00*6

12,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 200,00		
4	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	16,00000	200,00	3 200,00	800-3	RTS 25/ I

viz Technická specifikace :

pol.č. 14 : 16,00

16,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 873,10		
5	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	1,17000	2 000,00	2 340,00	801-3	RTS 25/ I

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz Technická specifikace :

pol.č. 9 : (0,50+0,15)*2*0,15*6

1,17000

6	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	0,90000	2 545,00	2 290,50	801-3	RTS 25/ I
---	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	-----------

viz Technická specifikace :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.4	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pol.č. 8 : 0,15*6		0,90000				
7	970033060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm	m	0,90000	342,50	308,25	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,90000		0,90000				
8	970037060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	0,90000	371,50	334,35	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,90000		0,90000				
9	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz Technická specifikace : pol.č. 9 : 6,00	kus	6,00000	350,00	2 100,00	801-3	RTS 25/ I
				6,00000				
10	979009001V00	Úprava zadní stěny dřev. skříně pro prostup potrubí - otvor pr. 40 mm viz Technická specifikace : pol.č. 13 : 1,00	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
				1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 463,70		
11	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,34637	10 000,00	3 463,70	801-4	RTS 25/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				22 239,00		
12	721170953R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 75 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace : pol.č. 10 : 2,00	kus	2,00000	700,00	1 400,00	800-721	RTS 25/ I
				2,00000				
13	721170955R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	2,00000	800,00	1 600,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.4	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz Technická specifikace : pol.č. 10 : 2,00		2,00000				
14	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. viz Technická specifikace : pol.č. 1 : 22,00	m	22,00000	500,00	11 000,00	800-721	RTS 25/ I
				22,00000				
15	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, viz Technická specifikace : pol.č. 2 : 18,00	kus	18,00000	175,00	3 150,00	800-721	RTS 25/ I
				18,00000				
16	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, viz Technická specifikace : pol.č. 2 : 8,00	kus	8,00000	175,00	1 400,00	800-721	RTS 25/ I
				8,00000				
17	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 22,00	m	22,00000	50,00	1 100,00	800-721	RTS 25/ I
				22,00000				
18	28615351.AR	Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, redukováná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 67,5 °; DN/OD = 75; DN/OD3 = 50 viz Technická specifikace : pol.č. 10 : -2,00	kus	-2,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I
				-2,00000				
19	28615352.AR	Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, redukováná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 87,5 °; DN/OD = 75; DN/OD3 = 50 viz Technická specifikace : pol.č. 12 : 1,00	kus	1,00000	150,00	150,00	SPCM	RTS 25/ I
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.4	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	28615362.AR	Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, redukováná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 87,5 °; DN/OD = 110; DN/OD3 = 50	kus	1,00000	150,00	150,00	SPCM	RTS 25/ I
viz Technická specifikace :				1,00000				
pol.č. 12 : 1,00								
21	28615371.AR	Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 67,5 °; DN/OD = 110	kus	-2,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I
viz Technická specifikace :				-2,00000				
pol.č. 10 : -2,00								
22	28615901V	Dvojitá rohová odbočka HTED 75/75/75-67°	ks	1,00000	363,00	363,00		Vlastní
viz Technická specifikace :				1,00000				
pol.č. 11 : 1,00								
23	28615902V	Dvojitá rohová odbočka HTED 110/50/50-67°	ks	1,00000	427,00	427,00		Vlastní
viz Technická specifikace :				1,00000				
pol.č. 11 : 1,00								
24	28650001V	Příchytka trubky s klipem bílá, vnitřní průměr 32 mm	kus	44,00000	10,00	440,00		Vlastní
viz Technická specifikace :				44,00000				
pol.č. 5 : 44,00								
25	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	211,80000	5,00	1 059,00	800-721	RTS 25/ I
Díl: 725 Zařizovací předměty						12 489,84		
26	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	2,00000	50,00	100,00	800-721	RTS 25/ I
viz Technická specifikace :				2,00000				
pol.č. 3 : 2,00								
27	725869204R00	Montáž zápachové uzávěrky dřezové jednoduché, D 40	kus	2,00000	350,00	700,00	800-721	RTS 25/ I
viz Technická specifikace :				2,00000				
pol.č. 7 : 2,00								
28	725869218R00	Montáž zápachové uzávěrky U-sifonu,	kus	6,00000	350,00	2 100,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.4	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

[viz Technická specifikace :](#)

[pol.č. 6 : 6,00](#)

[6,00000](#)

29	28600001V	Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN 40 - transparentní, s připojením DN 32, s přídatnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	ks	6,00000	1 365,00	8 190,00		Vlastní
----	-----------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

[viz Technická specifikace :](#)

[pol.č. 6 : 6,00](#)

[6,00000](#)

30	55162321R	uzávěrka zápachová DN 50 x 6/4"; PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku	kus	2,00000	431,00	862,00	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	------	-----------

[viz Technická specifikace :](#)

[pol.č. 7 : 2,00](#)

[2,00000](#)

31	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	119,52000	4,50	537,84	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	-----------	------	--------	---------	-----------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	15 444,16					
-----------------	--	--	------------------	--	--	--	--	--

32	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,22063	5 000,00	1 103,15	801-3	RTS 25/ I
33	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,44126	5 000,00	2 206,30	801-3	RTS 25/ I
34	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,22063	2 500,00	551,58	801-3	RTS 25/ I

[Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.](#)

35	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,98568	2 500,00	4 964,20	801-3	RTS 25/ I
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,22063	5 000,00	1 103,15	801-3	RTS 25/ I
37	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,76505	2 500,00	4 412,63	801-3	RTS 25/ I
38	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,22063	5 000,00	1 103,15	801-3	RTS 25/ I

[kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady](#)

Celkem						77 849,80		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Objekt:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů	
Rozpočet:	D.1.2.2.5	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 5	

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín	IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	9 466,63
PSV	28 964,48
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	38 431,11

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	38 431,11 CZK
Základní DPH	21 %	8 070,53 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		46 501,64 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob

Popis objektu: SO 01 - Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů

Popis rozpočtu: D.1.2.2.5 - Zdravotně technická instalace - zařízení č. 5

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 000,00	5,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 600,00	9,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 781,30	7,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			499,40	1,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			24 622,50	64,1
725	Zařizovací předměty	PSV			4 341,98	11,3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			585,93	1,5
Cena celkem					38 431,11	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.5	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 000,00		
1	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	8,00000	250,00	2 000,00	801-4	RTS 25/ I
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 8 : 2,00*4		8,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 600,00		
2	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	18,00000	200,00	3 600,00	800-3	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 6 : 18,00		18,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 781,30		
3	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	0,70000	2 545,00	1 781,50	801-3	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 8 : (0,15*3)+0,25		0,70000				
4	970033060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm	m	0,70000	342,50	239,75	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,70000		0,70000				
5	970037060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	0,70000	371,50	260,05	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,70000		0,70000				
6	979009001V00	Úprava boční stěny dřev. skříňky s dřezy pro prostup potrubí - otvor pr. 40 mm	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 9 : 1,00		1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				499,40		
7	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	0,04994	10 000,00	499,40	801-4	RTS 25/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				24 622,50		
8	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	35,00000	500,00	17 500,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.5	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. viz Technická specifikace : pol.č. 1 : 35,00		35,00000				
9	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, viz Technická specifikace : pol.č. 2 : 15,00	kus	15,00000	175,00	2 625,00	800-721	RTS 25/ I
				15,00000				
10	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, viz Technická specifikace : pol.č. 2 : 5,00	kus	5,00000	175,00	875,00	800-721	RTS 25/ I
				5,00000				
11	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 35,00	m	35,00000	50,00	1 750,00	800-721	RTS 25/ I
				35,00000				
12	28650001V	Příchytka trubky s klipem bílá, vnitřní průměr 32 mm viz Technická specifikace : pol.č. 5 : 70,00	kus	70,00000	10,00	700,00		Vlastní
				70,00000				
13	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	234,50000	5,00	1 172,50	800-721	RTS 25/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				4 341,98		
14	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých viz Technická specifikace : pol.č. 3 : 5,00	kus	5,00000	50,00	250,00	800-721	RTS 25/ I
				5,00000				
15	725869204R00	Montáž zápachové uzávěrky dřezové jednoduché, D 40 viz Technická specifikace : pol.č. 7 : 5,00	kus	5,00000	350,00	1 750,00	800-721	RTS 25/ I
				5,00000				
16	55162321R	uzávěrka zápachová DN 50 x 6/4"; PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku	kus	5,00000	431,00	2 155,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.5	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

viz Technická specifikace :

pol.č. 7 : 5,00

17 998725203R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m
vodorovně do 50 m

% 5,00000 41,55000 4,50 186,98 800-721 RTS 25/ I

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	585,93
-----------------	--	---------------

18	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,00781	5 000,00	39,05	801-3	RTS 25/ I
19	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,02344	5 000,00	117,20	801-3	RTS 25/ I
20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,00781	2 500,00	19,53	801-3	RTS 25/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,07032	2 500,00	175,80	801-3	RTS 25/ I
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,00781	5 000,00	39,05	801-3	RTS 25/ I
23	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,06250	2 500,00	156,25	801-3	RTS 25/ I
24	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,00781	5 000,00	39,05	801-3	RTS 25/ I

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Celkem	38 431,11
---------------	------------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Objekt:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů	
Rozpočet:	D.1.2.2.6	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 6	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín		IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			11 023,07
PSV			17 233,61
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			28 256,68
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		28 256,68 CZK
Základní DPH	21 %		5 933,90 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			34 190,58 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob

Popis objektu: SO 01 - Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů

Popis rozpočtu: D.1.2.2.6 - Zdravotně technická instalace - zařízení č. 6

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 000,00	3,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 190,00	7,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 600,00	5,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 206,56	7,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			781,20	2,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			12 836,25	45,4
725	Zařizovací předměty	PSV			4 397,36	15,6
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			3 245,31	11,5
Cena celkem					28 256,68	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.6	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 000,00		
1	340271415R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 150 mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	801-4	RTS 25/ I

včetně pomocného pracovního lešení

viz Technická specifikace :

pol.č. 10 : 1,00

1,00000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 190,00		
2	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	6,00000	250,00	1 500,00	801-4	RTS 25/ I

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

viz Technická specifikace :

pol.č. 8 : 2,00*3

6,00000

3	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	345,00	690,00	801-4	RTS 25/ I
---	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	-----------

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

viz Technická specifikace :

pol.č. 10 : 2,00

2,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 600,00		
4	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	8,00000	200,00	1 600,00	800-3	RTS 25/ I

viz Technická specifikace :

pol.č. 6 : 8,00

8,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 206,56		
5	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	0,19500	2 000,00	390,00	801-3	RTS 25/ I

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz Technická specifikace :

pol.č. 10 : (0,50+0,15)*2*0,15

0,19500

6	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	0,45000	2 545,00	1 145,25	801-3	RTS 25/ I
---	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	-----------

viz Technická specifikace :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.6	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pol.č. 9 : 0,15*3		0,45000				
7	970033060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm	m	0,45000	342,50	154,13	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,45000		0,45000				
8	970037060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	0,45000	371,50	167,18	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 0,45000		0,45000				
9	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). viz Technická specifikace : pol.č. 10 : 1,00	kus	1,00000	350,00	350,00	801-3	RTS 25/ I
				1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				781,20		
10	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,07812	10 000,00	781,20	801-4	RTS 25/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				12 836,25		
11	721170953R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 75 mm	kus	1,00000	700,00	700,00	800-721	RTS 25/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace : pol.č. 11 : 1,00		1,00000				
12	721176101R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. viz Technická specifikace : pol.č. 1 : 16,00	m	16,00000	500,00	8 000,00	800-721	RTS 25/ I
				16,00000				
13	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	9,00000	175,00	1 575,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.6	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz Technická specifikace : pol.č. 2 : 9,00		9,00000				
14	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, viz Technická specifikace : pol.č. 2 : 4,00	kus	4,00000	175,00	700,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 16,00		16,00000				
15	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 16,00	m	16,00000	50,00	800,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace : pol.č. 11 : -1,00		-1,00000				
16	28615351.AR	Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, redukováná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 67,5 °; DN/OD = 75; DN/OD3 = 50 viz Technická specifikace : pol.č. 12 : 1,00	kus	1,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace : pol.č. 12 : 1,00		1,00000				
17	28615352.AR	Odbočka plastová pro vnitřní kanalizaci typ: jednoduchá, redukováná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; úhel = 87,5 °; DN/OD = 75; DN/OD3 = 50 viz Technická specifikace : pol.č. 5 : 30,00	kus	1,00000	150,00	150,00	SPCM	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace : pol.č. 5 : 30,00		30,00000				
18	28650001V	Příchytka trubky s klipem bílá, vnitřní průměr 32 mm viz Technická specifikace : pol.č. 5 : 30,00	kus	30,00000	10,00	300,00		Vlastní
		viz Technická specifikace : pol.č. 5 : 30,00		30,00000				
19	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	122,25000	5,00	611,25	800-721	RTS 25/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				4 397,36		
20	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých viz Technická specifikace : pol.č. 3 : 3,00	kus	3,00000	50,00	150,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace : pol.č. 3 : 3,00		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.6	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	725869204R00	Montáž zápachové uzávěrky dřezové jednoduché, D 40	kus	3,00000	350,00	1 050,00	800-721	RTS 25/ I

[viz Technická specifikace :](#)

[pol.č. 8 : 3,00](#)

[3,00000](#)

22	725869218R00	Montáž zápachové uzávěrky U-sifonu,	kus	1,00000	350,00	350,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	-------------------------------------	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

[viz Technická specifikace :](#)

[pol.č. 7 : 1,00](#)

[1,00000](#)

23	28600001V	Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN 40 - transparentní, s připojením DN 32, s přídavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	ks	1,00000	1 365,00	1 365,00		Vlastní
----	-----------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

[viz Technická specifikace :](#)

[pol.č. 7 : 1,00](#)

[1,00000](#)

24	55162321R	uzávěrka zápachová DN 50 x 6/4"; PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku	kus	3,00000	431,00	1 293,00	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	------	-----------

[viz Technická specifikace :](#)

[pol.č. 8 : 3,00](#)

[3,00000](#)

25	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	42,08000	4,50	189,36	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	------	--------	---------	-----------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						3 245,31	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	--

26	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,04057	5 000,00	202,85	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	-------	-----------

27	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,16226	5 000,00	811,30	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	--------	-------	-----------

28	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,04057	2 500,00	101,43	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	--------	-------	-----------

[Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.](#)

29	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,36509	2 500,00	912,73	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	--------	-------	-----------

30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,04057	5 000,00	202,85	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	-------	-----------

31	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,32452	2 500,00	811,30	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	-------	-----------

32	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,04057	5 000,00	202,85	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	-------	-----------

[kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady](#)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.6	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						28 256,68		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Objekt:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů	
Rozpočet:	D.1.2.2.7	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 7	

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín	IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 678,26
PSV	6 023,90
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	9 702,16

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 702,16 CZK
Základní DPH	21 %	2 037,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		11 739,61 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob

Popis objektu: SO 01 - Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů

Popis rozpočtu: D.1.2.2.7 - Zdravotně technická instalace - zařízení č. 7

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 000,00	10,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			800,00	8,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 466,56	15,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			191,90	2,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 155,50	53,1
725	Zařizovací předměty	PSV			868,40	9,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			219,80	2,3
Cena celkem					9 702,16	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.7	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 000,00		
1	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	250,00	1 000,00	801-4	RTS 25/ I
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 8 : 2,00*2						
		4,00000						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				800,00		
2	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	4,00000	200,00	800,00	800-3	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 6 : 4,00						
		4,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 466,56		
3	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	0,45000	2 545,00	1 145,25	801-3	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 8 : 0,15+0,30						
		0,45000						
4	970033060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm	m	0,45000	342,50	154,13	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,45000						
		0,45000						
5	970037060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	0,45000	371,50	167,18	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,45000						
		0,45000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				191,90		
6	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	0,01919	10 000,00	191,90	801-4	RTS 25/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 155,50		
7	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	8,00000	500,00	4 000,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 1 : 8,00						
		8,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.7	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, viz Technická specifikace : pol.č. 2 : 2,00	kus	2,00000	175,00	350,00	800-721	RTS 25/ I
9	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 8,00	m	8,00000	50,00	400,00	800-721	RTS 25/ I
10	28650001V	Příchytka trubky s klipem bílá, vnitřní průměr 32 mm viz Technická specifikace : pol.č. 5 : 16,00	kus	16,00000	10,00	160,00		Vlastní
11	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	49,10000	5,00	245,50	800-721	RTS 25/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				868,40		
12	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých viz Technická specifikace : pol.č. 3 : 1,00	kus	1,00000	50,00	50,00	800-721	RTS 25/ I
13	725869204R00	Montáž zápachové uzávěrky dřezové jednoduché, D 40 viz Technická specifikace : pol.č. 7 : 1,00	kus	1,00000	350,00	350,00	800-721	RTS 25/ I
14	55162321R	uzávěrka zápachová DN 50 x 6/4"; PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku viz Technická specifikace : pol.č. 7 : 1,00	kus	1,00000	431,00	431,00	SPCM	RTS 25/ I
15	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	8,31000	4,50	37,40	800-721	RTS 25/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				219,80		
16	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,00314	5 000,00	15,70	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 01	Budova "B" - Pavilon chirurgických oborů
R:	D.1.2.2.7	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,00628	5 000,00	31,40	801-3	RTS 25/ I
18	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,00314	2 500,00	7,85	801-3	RTS 25/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
19	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,02826	2 500,00	70,65	801-3	RTS 25/ I
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,00314	5 000,00	15,70	801-3	RTS 25/ I
21	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,02512	2 500,00	62,80	801-3	RTS 25/ I
22	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,00314	5 000,00	15,70	801-3	RTS 25/ I

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Celkem	9 702,16
---------------	-----------------

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Zařízení č.1 -Klimatizace 1.NP-radiodiagnostika+2.NP-chirurg. odd.B						
	MULTISPLIT SYSTÉM CHLAZENÍ , včetně chladiva, chladivo R32. Včetně zprovoznění, vč. tlakové zkoušky, systém s detekcí a signalizací úniku chladiva Dodávka, montáž, zprovoznění						
	MultiSPLIT SYSTÉM CHLAZENÍ JE SLOŽENÝ:						
1.1	Venkovní kondenzační invertorová jednotka multisplisystému, 1-vrtulová, vč. chladiva, modbusu pro komunikaci s nadřazeným centrálním monitoringem a vč. konzoli pro uchycení na stěnu, chladicí / topný výkon Qch=12,1kW/Qt=14,2kW, el. příkon Pel=3,73kW/400V, dopor. jističní C/20A, délka x šířka x výška (LxŠxV) 940x460x840mm, hmotnost m=90kg, Akustický tlak v 1m Lp1m=55dB(A)	ks	1,00	110 619,69	110 619,69	6 864,00	6 864,00
1.2	Vnitřní nástěnná jednotka multisplit systému, vč. chladiva. Chladicí / topný výkon Qch=1,5kW/Qt=1,7kW, el. příkon Pel=0,02kW/230V, délka x šířka x výška (LxŠxV) 820x215x299mm, hmotnost m=9kg, Akustický tlak v 1m podle otáček ventilátoru Lp1m=31/30/27/26dB(A). Jednotka s možností bezprůvanového přívodu chl. vzduchu přes celý povrch jednotky. Nástěnný kabelový ovladač s čidlem pro detekci úniku chladiva a optickou a zvukovou signalizací úniku chladiva, ovladač včetně propojovacího kabelu v liště.	ks	3,00	30 315,97	90 947,92	3 217,50	9 652,50
1.3	Vnitřní nástěnná jednotka multisplit systému, vč. chladiva. Chladicí / topný výkon Qch=2,8kW/Qt=3,2kW, el. příkon Pel=0,03kW/230V, délka x šířka x výška (LxŠxV) 820x215x299mm, hmotnost m=10kg, Akustický tlak v 1m podle otáček ventilátoru Lp1m=34/33/32/26dB(A). Jednotka s možností bezprůvanového přívodu chl. vzduchu přes celý povrch jednotky. Nástěnný kabelový ovladač s čidlem pro detekci úniku chladiva a optickou a zvukovou signalizací úniku chladiva, ovladač včetně propojovacího kabelu v liště.	ks	1,00	32 323,84	32 323,84	3 217,50	3 217,50
1.4	Vnitřní nástěnná jednotka multisplit systému, vč. chladiva. Chladicí / topný výkon Qch=4,5kW/Qt=5kW, el. příkon Pel=0,04kW/230V, délka x šířka x výška (LxŠxV) 1055x215x299mm, hmotnost m=12kg, Akustický tlak v 1m podle otáček ventilátoru Lp1m=37/34/33/29dB(A). Jednotka s možností bezprůvanového přívodu chl. vzduchu přes celý povrch jednotky. Nástěnný kabelový ovladač s čidlem pro detekci úniku chladiva a optickou a zvukovou signalizací úniku chladiva, ovladač včetně propojovacího kabelu v liště.	ks	1,00	35 507,10	35 507,10	3 217,50	3 217,50
1.5	Chladivové potrubí MultiSplit systému, včetně komunikačního kabelu. (1bm se rozumí 1bm tepelně izolovaného chl. potrubí kapaliny + 1bm chl. potrubí plynu + 1bm komunikační kabel + lišta), potrubí DN6,35mm až 15,85mm, dodávka včetně montáže	bm	80,00	736,45	58 916,00	400,40	32 032,00
1.6	Refnet 2-trubka pro 0-15kW pro odbočky v rozvodu chladiva	ks	4,00	1 944,02	7 776,08	643,50	2 574,00
	Zařízení č.1 -Klimatizace 1.NP-radiodiagnostika+2.NP-chirurg. odd.B - celkem				336 090,62		57 557,50
					celkem D+M (bez DPH)		393 648,12

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Zařízení č.2 -Klimatizace 2.NP-ARO						
	MULTISPLIT SYSTÉM CHLAZENÍ , včetně chladiva, chladivo R32. Včetně zprovoznění, vč. tlakové zkoušky, systém s detekcí a signalizací úniku chladiva Dodávka, montáž, zprovoznění						
	<i>MultiSPLIT SYSTÉM CHLAZENÍ JE SLOŽENÝ:</i>						
2.1	Venkovní kondenzační inverterová jednotka multisplisystému, 1-vrtulová, vč. chladiva, modbusu pro komunikaci s nadřazeným centrálním monitoringem a vč. konzoli pro uchycení na stěnu, chladicí / topný výkon Qch=14kW/Qt=16kW, el. příkon Pel=4,83kW/400V, dopor. jištění C/20A, délka x šířka x výška (LxŠxV) 940x460x840mm, hmotnost m=90kg, Akustický tlak v 1m Lp1m=57dB(A)	ks	1,00	122 519,52	122 519,52	6 864,00	6 864,00
2.2	Vnitřní nástěnná jednotka multisplit systému, vč. chladiva. Chladicí / topný výkon Qch=1,5kW/Qt=1,7kW, el. příkon Pel=0,02kW/230V, délka x šířka x výška (LxŠxV) 820x215x299mm, hmotnost m=9kg, Akustický tlak v 1m podle otáček ventilátoru Lp1m=31/30/27/26dB(A). Jednotka s možností bezprůvanového přívodu chl. vzduchu přes celý povrch jednotky. Nástěnný kabelový ovladač s čidlem pro detekci úniku chladiva a optickou a zvukovou signalizací úniku chladiva, ovladač včetně propojovacího kabelu v liště.	ks	3,00	30 315,97	90 947,92	3 217,50	9 652,50
2.3	Vnitřní nástěnná jednotka multisplit systému, vč. chladiva. Chladicí / topný výkon Qch=2,8kW/Qt=3,2kW, el. příkon Pel=0,03kW/230V, délka x šířka x výška (LxŠxV) 820x215x299mm, hmotnost m=10kg, Akustický tlak v 1m podle otáček ventilátoru Lp1m=34/33/32/26dB(A). Jednotka s možností bezprůvanového přívodu chl. vzduchu přes celý povrch jednotky. Nástěnný kabelový ovladač s čidlem pro detekci úniku chladiva a optickou a zvukovou signalizací úniku chladiva, ovladač včetně propojovacího kabelu v liště.	ks	2,00	32 323,84	64 647,67	3 217,50	6 435,00
2.4	Vnitřní nástěnná jednotka multisplit systému, vč. chladiva. Chladicí / topný výkon Qch=3,6kW/Qt=4kW, el. příkon Pel=0,037kW/230V, délka x šířka x výška (LxŠxV) 820x215x299mm, hmotnost m=10kg, Akustický tlak v 1m podle otáček ventilátoru Lp1m=40/36/34/26dB(A). Jednotka s možností bezprůvanového přívodu chl. vzduchu přes celý povrch jednotky. Nástěnný kabelový ovladač s čidlem pro detekci úniku chladiva a optickou a zvukovou signalizací úniku chladiva, ovladač včetně propojovacího kabelu v liště.	ks	2,00	34 140,03	68 280,06	3 217,50	6 435,00
2.5	Chladivové potrubí MultiSplit systému, včetně komunikačního kabelu. (1bm se rozumí 1bm tepelně izolovaného chl. potrubí kapaliny + 1bm chl. potrubí plynu + 1bm komunikační kabel + lišta), potrubí DN6,35mm až 15,85mm, dodávka včetně montáže	bm	75,00	736,45	55 233,75	400,40	30 030,00
2.6	Refnet 2-trubka pro 0-15kW pro odbočky v rozvodu chladiva	ks	6,00	1 944,02	11 664,12	643,50	3 861,00
	Zařízení č.2 -Klimatizace 2.NP-ARO - celkem				413 293,04		63 277,50
					celkem D+M (bez DPH)		476 570,54

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Zařízení č.3 -Klimatizace 1.NP-vyšetřovna ultrazvuku						
	SPLIT SYSTÉM CHLAZENÍ , včetně chladiva, chladivo R32. Včetně zprovoznění, vč. tlakové zkoušky, systém s detekcí a signalizací úniku chladiva Dodávka, montáž, zprovoznění						
	SPLIT SYSTÉM CHLAZENÍ JE SLOŽENÝ:						
3.1	Venkovní kondenzační invertorová jednotka splisystému, vč. chladiva, modbusu pro komunikaci s nadřazeným centrálním monitoringem a vč. konzoli pro uchycení na stěnu, chladicí / topný výkon Qch=5kW/Qt=5,5kW, el. příkon Pel=1,53kW/230V, dopor. jištění C/20A, délka x šířka x výška (LxŠxV) 880x310x638mm, hmotnost m=44kg, Akustický tlak v 1m Lp1m=48dB(A)	ks	1,00	34 781,06	34 781,06	5 863,00	5 863,00
3.2	Vnitřní nástěnná jednotka SPLIT systému, vč. chladiva. Chladicí / topný výkon Qch=5kW/Qt=5,5kW, délka x šířka x výška (LxŠxV) 1055x215x299mm, hmotnost m=12kg, Akustický tlak v 1m podle otáček ventilátoru Lp1m=42/37/32/25dB(A). Jednotka s možností bezprůvanového přívodu chl. vzduchu přes celý povrch jednotky. Dákový infraovladač	ks	1,00	19 313,27	19 313,27	3 217,50	3 217,50
3.3	Chladivové potrubí Split systému, včetně komunikačního kabelu. (1bm se rozumí 1bm tepelně izolovaného chl. potrubí kapaliny + 1bm chl. potrubí plynu + 1bm komunikační kabel + lišta), potrubí DN6,35mm a 12,7mm, dodávka včetně montáže	bm	10,00	622,05	6 220,50	400,40	4 004,00
	Zařízení č.3 -Klimatizace 1.NP-vyšetřovna ultrazvuku - celkem				60 314,83		13 084,50
					celkem D+M (bez DPH)		73 399,33

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Zařízení č.4 -Klimatizace 4.NP-chirurgie odd. C						
	MULTISPLIT SYSTÉM CHLAZENÍ , včetně chladiva, chladivo R32. Včetně zprovoznění, vč. tlakové zkoušky, systém s detekcí a signalizací úniku chladiva Dodávka, montáž, zprovoznění						
	<i>MultiSPLIT SYSTÉM CHLAZENÍ JE SLOŽENÝ:</i>						
4.1	Venkovní kondenzační inverterová jednotka multisplitsystému, 1-vrtulová, vč. chladiva, modbusu pro komunikaci s nadřazeným centrálním monitoringem a vč. konzoli pro uchycení na stěnu, chladicí / topný výkon Qch=15,5kW/Qt=18kW, el. příkon Pel=5,62kW/400V, dopor. jištění C/20A, délka x šířka x výška (LxŠxV) 940x460x840mm, hmotnost m=90kg, Akustický tlak v 1m Lp1m=58dB(A)	ks	1,00	135 530,09	135 530,09	6 864,00	6 864,00
4.2	Vnitřní nástěnná jednotka multisplit systému, vč. chladiva. Chladicí / topný výkon Qch=1,5kW/Qt=1,7kW, el. příkon Pel=0,02kW/230V, délka x šířka x výška (LxŠxV) 820x215x299mm, hmotnost m=9kg, Akustický tlak v 1m podle otáček ventilátoru Lp1m=31/30/27/26dB(A). Jednotka s možností bezprůvanového přívodu chl. vzduchu přes celý povrch jednotky. Nástěnný kabelový ovladač s čidlem pro detekci úniku chladiva a optickou a zvukovou signalizací úniku chladiva, ovladač včetně propojovacího kabelu v liště.	ks	5,00	30 315,97	151 579,87	6 217,50	31 087,50
4.3	Vnitřní nástěnná jednotka multisplit systému, vč. chladiva. Chladicí / topný výkon Qch=2,2kW/Qt=2,5kW, el. příkon Pel=0,024kW/230V, délka x šířka x výška (LxŠxV) 820x215x299mm, hmotnost m=9kg, Akustický tlak v 1m podle otáček ventilátoru Lp1m=34/32/30/27dB(A). Jednotka s možností bezprůvanového přívodu chl. vzduchu přes celý povrch jednotky. Nástěnný kabelový ovladač s čidlem pro detekci úniku chladiva a optickou a zvukovou signalizací úniku chladiva, ovladač včetně propojovacího kabelu v liště.	ks	4,00	31 234,36	124 937,44	3 217,50	12 870,00
4.4	Vnitřní nástěnná jednotka multisplit systému, vč. chladiva. Chladicí / topný výkon Qch=3,6kW/Qt=4kW, el. příkon Pel=0,037kW/230V, délka x šířka x výška (LxŠxV) 820x215x299mm, hmotnost m=10kg, Akustický tlak v 1m podle otáček ventilátoru Lp1m=40/36/34/26dB(A). Jednotka s možností bezprůvanového přívodu chl. vzduchu přes celý povrch jednotky. Nástěnný kabelový ovladač s čidlem pro detekci úniku chladiva a optickou a zvukovou signalizací úniku chladiva, ovladač včetně propojovacího kabelu v liště.	ks	1,00	34 140,15	34 140,15	3 217,50	3 217,50
4.5	Chladivové potrubí MultiSplit systému, včetně komunikačního kabelu. (1bm se rozumí 1bm tepelně izolovaného chl. potrubí kapaliny + 1bm chl. potrubí plynu + 1bm komunikační kabel + lišta), potrubí DN6,35mm až 19,05mm, dodávka včetně montáže	bm	60,00	873,70	52 422,00	400,40	24 024,00
4.6	Refnet 2-trubka pro 15-40kW pro odbočky v rozvodu chladiva	ks	2,00	3 567,98	7 135,96	643,50	1 287,00
4.7	Refnet 2-trubka pro 0-15kW pro odbočky v rozvodu chladiva	ks	7,00	1 944,02	13 608,14	643,50	4 504,50
	Zařízení č.4 -Klimatizace 4.NP-chirurgie odd. C - celkem				519 353,64		83 854,50
					celkem D+M (bez DPH)		603 208,14

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Zařízení č.5 -Klimatizace 5.NP-gynekol. odd.						
	MULTISPLIT SYSTÉM CHLAZENÍ , včetně chladiva, chladivo R32. Včetně zprovoznění, vč. tlakové zkoušky, systém s detekcí a signalizací úniku chladiva Dodávka, montáž, zprovoznění						
	<i>MultiSPLIT SYSTÉM CHLAZENÍ JE SLOŽENÝ:</i>						
5.1	Venkovní kondenzační inverterová jednotka multisplisystému, 1-vrtulová, vč. chladiva, modbusu pro komunikaci s nadřazeným centrálním monitoringem a vč. konzoli pro uchycení na stěnu, chladicí / topný výkon Qch=15,5kW/Qt=18kW, el. příkon Pel=5,62kW/400V, dopor. jističní C/20A, délka x šířka x výška (LxŠxV) 940x460x840mm, hmotnost m=90kg, Akustický tlak v 1m Lp1m=58dB(A)	ks	1,00	135 530,09	135 530,09	6 864,00	6 864,00
5.2	Vnitřní nástěnná jednotka multisplit systému, vč. chladiva. Chladicí / topný výkon Qch=1,5kW/Qt=1,7kW, el. příkon Pel=0,02kW/230V, délka x šířka x výška (LxŠxV) 820x215x299mm, hmotnost m=9kg, Akustický tlak v 1m podle otáček ventilátoru Lp1m=31/30/27/26dB(A). Jednotka s možností bezprůvanového přívodu chl. vzduchu přes celý povrch jednotky. Nástěnný kabelový ovladač s čidlem pro detekci úniku chladiva a optickou a zvukovou signalizací úniku chladiva, ovladač včetně propojovacího kabelu v liště.	ks	1,00	30 315,97	30 315,97	3 217,50	3 217,50
5.3	Vnitřní nástěnná jednotka multisplit systému, vč. chladiva. Chladicí / topný výkon Qch=2,2kW/Qt=2,5kW, el. příkon Pel=0,024kW/230V, délka x šířka x výška (LxŠxV) 820x215x299mm, hmotnost m=9kg, Akustický tlak v 1m podle otáček ventilátoru Lp1m=34/32/30/27dB(A). Jednotka s možností bezprůvanového přívodu chl. vzduchu přes celý povrch jednotky. Nástěnný kabelový ovladač s čidlem pro detekci úniku chladiva a optickou a zvukovou signalizací úniku chladiva, ovladač včetně propojovacího kabelu v liště.	ks	7,00	31 234,36	218 640,51	3 217,50	22 522,50
5.4	Vnitřní nástěnná jednotka multisplit systému, vč. chladiva. Chladicí / topný výkon Qch=2,8kW/Qt=3,2kW, el. příkon Pel=0,03kW/230V, délka x šířka x výška (LxŠxV) 820x215x299mm, hmotnost m=10kg, Akustický tlak v 1m podle otáček ventilátoru Lp1m=34/33/32/26dB(A). Jednotka s možností bezprůvanového přívodu chl. vzduchu přes celý povrch jednotky. Nástěnný kabelový ovladač s čidlem pro detekci úniku chladiva a optickou a zvukovou signalizací úniku chladiva, ovladač včetně propojovacího kabelu v liště.	ks	1,00	32 323,84	32 323,84	3 217,50	3 217,50
5.5	Chladivové potrubí MultiSplit systému, včetně komunikačního kabelu. (1bm se rozumí 1bm tepelně izolovaného chl. potrubí kapaliny + 1bm chl. potrubí plynu + 1bm komunikační kabel + lišta), potrubí DN6,35mm až 19,05mm, dodávka včetně montáže	bm	65,00	843,70	54 840,50	400,40	26 026,00
5.6	Refnet 2-trubka pro 15-40kW pro odbočky v rozvodu chladiva	ks	2,00	3 567,98	7 135,96	643,50	1 287,00
5.7	Refnet 2-trubka pro 0-15kW pro odbočky v rozvodu chladiva	ks	6,00	1 944,02	11 664,12	643,50	3 861,00
	Zařízení č.5 -Klimatizace 5.NP-gynekol. odd. - celkem				490 450,99		66 995,50
					celkem D+M (bez DPH)		557 446,49

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Zařízení č.6 -Klimatizace 5.NP-6.NP-gynekol. odd.						
	MULTISPLIT SYSTÉM CHLAZENÍ , včetně chladiva, chladivo R32. Včetně zprovoznění, vč. tlakové zkoušky, systém s detekcí a signalizací úniku chladiva Dodávka, montáž, zprovoznění						
	<i>MultiSPLIT SYSTÉM CHLAZENÍ JE SLOŽENÝ:</i>						
6.1	Venkovní kondenzační inverterová jednotka multisplisystému, 1-vrtulová, vč. chladiva, modbusu pro komunikaci s nadřazeným centrálním monitoringem a vč. konzoli pro uchycení na stěnu, chladicí / topný výkon Qch=12,1kW/Qt=14,2kW, el. příkon Pel=3,73kW/400V, dopor. jistění C/20A, délka x šířka x výška (LxŠxV) 940x460x840mm, hmotnost m=90kg, Akustický tlak v 1m Lp1m=55dB(A)	ks	1,00	110 619,69	110 619,69	6 864,00	6 864,00
6.2	Vnitřní nástěnná jednotka multisplit systému, vč. chladiva. Chladicí / topný výkon Qch=2,2kW/Qt=2,5kW, el. příkon Pel=0,024kW/230V, délka x šířka x výška (LxŠxV) 820x215x299mm, hmotnost m=9kg, Akustický tlak v 1m podle otáček ventilátoru Lp1m=34/32/30/27dB(A). Jednotka s možností bezprůvanového přívodu chl. vzduchu přes celý povrch jednotky. Nástěnný kabelový ovladač s čidlem pro detekci úniku chladiva a optickou a zvukovou signalizací úniku chladiva, ovladač včetně propojovacího kabelu v liště.	ks	2,00	31 234,36	62 468,72	3 217,50	6 435,00
6.3	Vnitřní nástěnná jednotka multisplit systému, vč. chladiva. Chladicí / topný výkon Qch=2,8kW/Qt=3,2kW, el. příkon Pel=0,03kW/230V, délka x šířka x výška (LxŠxV) 820x215x299mm, hmotnost m=10kg, Akustický tlak v 1m podle otáček ventilátoru Lp1m=34/33/32/26dB(A). Jednotka s možností bezprůvanového přívodu chl. vzduchu přes celý povrch jednotky. Nástěnný kabelový ovladač s čidlem pro detekci úniku chladiva a optickou a zvukovou signalizací úniku chladiva, ovladač včetně propojovacího kabelu v liště.	ks	2,00	32 323,84	64 647,67	3 217,50	6 435,00
6.4	Vnitřní nástěnná jednotka multisplit systému, vč. chladiva. Chladicí / topný výkon Qch=4,5kW/Qt=5kW, el. příkon Pel=0,04kW/230V, délka x šířka x výška (LxŠxV) 1055x215x299mm, hmotnost m=12kg, Akustický tlak v 1m podle otáček ventilátoru Lp1m=37/34/33/29dB(A). Jednotka s možností bezprůvanového přívodu chl. vzduchu přes celý povrch jednotky. Nástěnný kabelový ovladač s čidlem pro detekci úniku chladiva a optickou a zvukovou signalizací úniku chladiva, ovladač včetně propojovacího kabelu v liště.	ks	1,00	35 507,10	35 507,10	3 217,50	3 217,50
6.5	Chladivové potrubí MultiSplit systému, včetně komunikačního kabelu. (1bm se rozumí 1bm tepelně izolovaného chl. potrubí kapaliny + 1bm chl. potrubí plynu + 1bm komunikační kabel + lišta), potrubí DN6,35mm až 15,85mm, dodávka včetně montáže	bm	40,00	736,45	29 458,00	400,40	16 016,00
6.6	Refnet 2-trubka pro 0-15kW pro odbočky v rozvodu chladiva	ks	4,00	1 944,02	7 776,08	643,50	2 574,00
	Zařízení č.6 -Klimatizace 5.NP-6.NP-gynekol. odd. - celkem				310 477,26		41 541,50
					celkem D+M (bez DPH)		352 018,76

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Zařízení č.7 -Klimatizace 4.NP - sklad JIP						
	SPLIT SYSTÉM CHLAZENÍ , včetně chladiva, chladivo R32. Včetně zprovoznění, vč. tlakové zkoušky. Dodávka, montáž, zprovoznění						
	SPLIT SYSTÉM CHLAZENÍ JE SLOŽENÝ:						
7.1	Venkovní kondenzační inverterová jednotka splisystému, vč. chladiva, modbusu pro komunikaci s nadřazeným centrálním monitoringem a vč. konzoli pro uchycení na stěnu, chladicí / topný výkon Qch=2kW/Qt=2,2kW, el. příkon Pel=0,43kW/230V, dopor. jištění C/16A, délka x šířka x výška (LxŠxV) 790x285x548mm, hmotnost m=31kg, Akustický tlak v 1m Lp1m=51dB(A)	ks	1,00	21 388,24	21 388,24	5 863,00	5 863,00
7.2	Vnitřní nástěnná jednotka SPLIT systému, vč. chladiva. Chladicí / topný výkon Qch=2kW/Qt=2,2kW, délka x šířka x výška (LxŠxV) 889x215x299mm, hmotnost m=10kg, Akustický tlak v 1m podle otáček ventilátoru Lp1m=38/16dB(A). Jednotka s možností bezprůvanového přívodu chl. vzduchu přes celý povrch jednotky. Dálkový infraovladač.	ks	1,00	21 388,24	21 388,24	3 217,50	3 217,50
7.3	Chladivové potrubí Split systému, včetně komunikačního kabelu. (1bm se rozumí 1bm tepelně izolovaného chl. potrubí kapaliny + 1bm chl. potrubí plynu + 1bm komunikační kabel + lišta), potrubí DN6,35mm a 9,52mm, dodávka včetně montáže	bm	20,00	622,05	12 441,00	400,40	8 008,00
	Zařízení č.7 -Klimatizace 4.NP - sklad JIP - celkem				55 217,47		17 088,50
					celkem D+M (bez DPH)		72 305,97

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	5 328,15		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	191,81	53,28	
Montáž - materiál		12 495,75	
Montáž - práce		63 143,17	
Mezisoučet 1	5 519,96	75 692,20	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		4 538,33	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	5 519,96	80 230,53	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		85 750,50	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem bez DPH		85 750,50	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Dodávky	5 328,15	5 777,25	
Elektromontáže	12 495,75	57 365,92	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
Doplnění stávajícího rozváděče								
10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, ldn=0.03A, ln=10A	ks	2,00	1 333,54	2 667,08	105,80	211,60	1 439,34	2 878,68
C20/3 Jistič char C, 3-pólový, lcn=10kA, ln=20A	ks	1,00	897,24	897,24	105,80	105,80	1 003,04	1 003,04
40/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, ldn=0.03A, ln=40A	ks	1,00	1 745,79	1 745,79	105,80	105,80	1 851,59	1 851,59
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	1,00	18,04	18,04	238,05	238,05	256,09	256,09
Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných drátovacích v rozvodnicích, rozvaděcích apod. CY, CYY								
6 mm2	m	4,00	0,00	0,00	29,00	116,00	29,00	116,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Úprava rozváděče	hod	5,00	0,00	0,00	1 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00
Dodávky - celkem				5 328,15		5 777,25		11 105,40
Elektromontáže								
Trubka tuhá - nízká mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN)								
1520HF-KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m	m	50,00	52,90	2 645,00	10,00	500,00	62,90	3 145,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM								
0220 SPOJKA PRO TRUBKU 1520 320N	ks	20,00	16,27	325,40	10,00	200,00	26,27	525,40
5321 PŘÍCHYTKA PVC	ks	80,00	7,64	611,20	10,00	800,00	17,64	1 411,20
ELEKTRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ								
LHD 20X20_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	6,00	28,53	171,18	20,00	120,00	48,53	291,18
LHD 40X40_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	8,00	78,30	626,40	25,00	200,00	103,30	826,40
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PŘEVODENÍ								
8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	1,00	47,55	47,55	150,00	150,00	197,55	197,55
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POŽÁRNÍ ODOLNOST								
KRABICE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ SE SVORKOVNICÍ	ks	1,00	765,30	765,30	320,00	320,00	1 085,30	1 085,30
SVAZKOVÝ DRŽÁK KABELŮ								
2205 39 8 Svazkový držák GRIP 10	ks	6,00	20,14	120,84	18,00	108,00	38,14	228,84
HMOŽDINKA								
HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	90,00	0,40	36,00	1,00	90,00	1,40	126,00
HMOŽDINKA PRO IZOLAČNÍ MATERIÁLY								
HPS 70	ks	10,00	6,92	69,20	1,00	10,00	7,92	79,20
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji								
do 2,5 mm2	ks	12,00	0,00	0,00	23,81	285,72	23,81	285,72
4 mm2	ks	10,00	0,00	0,00	34,39	343,90	34,39	343,90
POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL								
Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm	ks	12,00	3,62	43,44	2,50	30,00	6,12	73,44
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
H07V-K 4 mm2, z.žl.	m	80,00	16,84	1 347,20	15,00	1 200,00	31,84	2 547,20
KABEL SILOVÝ,Izolace PVC								
CYKY-J 5x4 mm2	m	15,00	83,52	1 252,80	47,00	705,00	130,52	1 957,80
BEZHALOGENOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ								
1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 B2ca1,s1,a1	m	80,00	35,49	2 839,20	20,00	1 600,00	55,49	4 439,20
SPÍNACÍ VAČKOVÝ, 32A, V KRYTU IP65								

Spínač třípólový	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00	1 350,00	1 350,00		
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU										
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm										
Stena do 300mm	ks	10,00	0,00	0,00	277,73	2 777,30	277,73	2 777,30		
LESENÍ LEHKE PRACOVNI O VYSCE										
LESENOVE PODLAHY										
Do 1.9 m	ks	2,00	0,00	0,00	2 380,50	4 761,00	2 380,50	4 761,00		
LESENÍ POJÍZDNÉ Alu										
Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada	1,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00		
Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	den	3,00	0,00	0,00	575,00	1 725,00	575,00	1 725,00		
Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada	1,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00		
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY										
Vyhledání připojovacího místa	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	3,00	0,00	0,00	750,00	2 250,00	750,00	2 250,00		
Zkušební provoz	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
Zabezpečení pracoviště	hod	4,00	0,00	0,00	750,00	3 000,00	750,00	3 000,00		
Montáž	hod	16,00	0,00	0,00	750,00	12 000,00	750,00	12 000,00		
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ										
S ostatními profesemi	hod	6,00	0,00	0,00	750,00	4 500,00	750,00	4 500,00		
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK										
DLE ČSN 331500										
Revizní technik	hod	10,00	0,00	0,00	1 300,00	13 000,00	1 300,00	13 000,00		
Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
							0,00	0,00		
Podružný materiál				595,04			0,00	595,04		
Elektromontáže - celkem				12 495,75		57 365,92		69 861,67		
							0,00	0,00		

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Budova B1,B2,G,O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Projekt	SO01 - Budova "B" - zařízení č. 1	
Investor	Nemocnice Vsetín a.s., Nemocniční č.p. 955, 755 01 Vsetín	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	15.04.2025	
Zpracovatel		
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	0	
2. sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	5 310,15		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	191,17	53,10	
Montáž - materiál		17 580,63	
Montáž - práce		72 313,84	
Mezisoučet 1	5 501,32	89 947,57	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		5 393,67	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	5 501,32	95 341,24	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		100 842,56	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem bez DPH		100 842,56	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Dodávky	5 310,15	5 777,25	
Elektromontáže	17 580,63	66 536,59	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem		
Dodávky										
<i>Doplnění stávajícího rozváděče</i>										
10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	2,00	1 333,54	2 667,08	105,80	211,60	1 439,34	2 878,68		
C20/3 Jistič char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	ks	1,00	879,24	879,24	105,80	105,80	985,04	985,04		
40/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	1,00	1 745,79	1 745,79	105,80	105,80	1 851,59	1 851,59		
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	1,00	18,04	18,04	238,05	238,05	256,09	256,09		
<i>Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných drátovacích v rozvodnicích, rozvaděcích apod. CY, CYY</i>										
6 mm2	m	4,00	0,00	0,00	29,00	116,00	29,00	116,00		
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>										
Úprava rozváděče	hod	5,00	0,00	0,00	1 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00		
Dodávky - celkem				5 310,15		5 777,25		11 087,40		
Elektromontáže										
<i>Trubka tuhá - nízká mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN)</i>										
1520HF-KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m	m	68,00	52,90	3 597,20	10,00	680,00	62,90	4 277,20		
<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM</i>										
0220 SPOJKA PRO TRUBKU 1520 320N	ks	30,00	16,27	488,10	10,00	300,00	26,27	788,10		
5321 PŘÍCHYTKA PVC	ks	90,00	7,64	687,60	10,00	900,00	17,64	1 587,60		
<i>ELEKTRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ</i>										
LHD 20X20_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	4,00	28,53	114,12	20,00	80,00	48,53	194,12		
LHD 40X40_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	4,00	78,30	313,20	25,00	100,00	103,30	413,20		
<i>ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PROVEDENÍ</i>										
8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	1,00	47,55	47,55	150,00	150,00	197,55	197,55		
<i>ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POŽÁRNÍ ODOLNOST</i>										
KRABICE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ SE SVORKOVNICÍ	ks	5,00	765,30	3 826,50	320,00	1 600,00	1 085,30	5 426,50		
<i>SVAZKOVÝ DRŽÁK KABELŮ</i>										
2205 39 8 Svazkový držák GRIP 10	ks	6,00	20,14	120,82	18,00	108,00	38,14	228,82		
<i>HMOŽDINKA</i>										
HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	110,00	0,40	44,00	1,00	110,00	1,40	154,00		
<i>HMOŽDINKA PRO IZOLAČNÍ MATERIÁLY</i>										
HPS 70	ks	10,00	6,92	69,20	1,00	10,00	7,92	79,20		
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>										
do 2,5 mm2	ks	24,00	0,00	0,00	23,81	571,44	23,81	571,44		
4 mm2	ks	10,00	0,00	0,00	34,39	343,85	34,39	343,85		
<i>POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL</i>										
Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm	ks	16,00	3,62	57,92	2,50	40,00	6,12	97,92		
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</i>										
H07V-K 4 mm2, z.žl.	m	95,00	16,84	1 599,80	15,00	1 425,00	31,84	3 024,80		
<i>BEZHALOGENOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ</i>										
1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 B2ca1,s1,a1	m	95,00	35,49	3 371,55	20,00	1 900,00	55,49	5 271,55		
1-CXKH-R-J 5x4 mm2 B2ca1,s1,a1	m	17,00	82,70	1 405,90	45,00	765,00	127,70	2 170,90		
<i>SPÍNAČ VAČKOVÝ, 32A, V KRYTU IP65</i>										
Spínač třípólový	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00	1 350,00	1 350,00		

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU										
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm										
Stena do 300mm	ks	10,00	0,00	0,00	277,73	2 777,30	277,73	2 777,30		
LESENÍ LEHKE PRACOVNI O VYSCE										
LESENOVE PODLAHY										
Do 1.9 m	ks	2,00	0,00	0,00	2 380,50	4 761,00	2 380,50	4 761,00		
LESENÍ POJÍZDNÉ Alu										
Montáž pojezdnych Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada	1,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00		
Nájemné pojezdnych Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	den	3,00	0,00	0,00	575,00	1 725,00	575,00	1 725,00		
Demontáž pojezdnych Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada	1,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00		
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY										
Vyhledani pripojovaciho mista	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
Priprava ke komplexni zkousce	hod	3,00	0,00	0,00	750,00	2 250,00	750,00	2 250,00		
Zkusebni provoz	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
Zabezpeceni pracoviste	hod	4,00	0,00	0,00	750,00	3 000,00	750,00	3 000,00		
Montaz	hod	25,00	0,00	0,00	750,00	18 750,00	750,00	18 750,00		
KOORDINACE POSTUPU PRACI										
S ostatnimi profesemi	hod	6,00	0,00	0,00	750,00	4 500,00	750,00	4 500,00		
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK										
DLE CSN 331500										
Revizni technik	hod	10,00	0,00	0,00	1 300,00	13 000,00	1 300,00	13 000,00		
Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
							0,00	0,00		
Podružný materiál				837,17			0,00	837,17		
Elektromontáže - celkem				17 580,63		66 536,59		84 117,22		
							0,00	0,00		

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Budova B1,B2,G,O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Projekt	SO01 - Budova "B" - zařízení č. 2	
Investor	Nemocnice Vsetín a.s., Nemocniční č.p. 955, 755 01 Vsetín	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	15.04.2025	
Zpracovatel		
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	0	
2. sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	3 721,48		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	133,97	37,21	
Montáž - materiál		6 301,35	
Montáž - práce		60 275,56	
Mezisoučet 1	3 855,45	66 614,13	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 994,61	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	3 855,45	70 608,74	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		74 464,19	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem bez DPH		74 464,19	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Dodávky	3 721,48	5 565,65	
Elektromontáže	6 301,35	54 709,91	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem		
Dodávky										
<i>Doplnění stávajícího rozváděče</i>										
10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N, char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	1,00	1 333,54	1 333,54	105,80	105,80	1 439,34	1 439,34		
20/1N/C/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N, char.C, Idn=0.03A, In=20A	ks	1,00	2 369,90	2 369,90	105,80	105,80	2 475,70	2 475,70		
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	1,00	18,04	18,04	238,05	238,05	256,09	256,09		
<i>Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných drátovacích v rozvodnicích, rozvaděcích apod. CY, CYY</i>										
6 mm2	m	4,00	0,00	0,00	29,00	116,00	29,00	116,00		
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>										
Úprava rozváděče	hod	5,00	0,00	0,00	1 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00		
Dodávky - celkem				3 721,48		5 565,65		9 287,13		
Elektromontáže										
<i>Trubka tuhá - nízká mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN)</i>										
1520HF-KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m	m	6,00	52,90	317,40	10,00	60,00	62,90	377,40		
1525HF-KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m	m	14,00	80,34	1 124,76	10,00	140,00	90,34	1 264,76		
<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM</i>										
0220 SPOJKA PRO TRUBKU 1520 320N	ks	4,00	16,27	65,08	10,00	40,00	26,27	105,08		
0225 SPOJKA PRO TRUBKU 1525 320N	ks	4,00	17,95	71,80	10,00	40,00	27,95	111,80		
5321 PŘÍCHYTKA PVC	ks	10,00	7,64	76,40	10,00	100,00	17,64	176,40		
5329 PŘÍCHYTKA PVC	ks	26,00	16,95	440,70	10,00	260,00	26,95	700,70		
<i>HMOŽDINKA</i>										
HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	40,00	0,40	16,00	1,00	40,00	1,40	56,00		
<i>HMOŽDINKA PRO IZOLAČNÍ MATERIÁLY</i>										
HPS 70	ks	10,00	6,92	69,20	1,00	10,00	7,92	79,20		
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>										
do 2,5 mm2	ks	12,00	0,00	0,00	23,81	285,72	23,81	285,72		
<i>POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL</i>										
Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm	ks	140,00	3,62	506,80	2,50	350,00	6,12	856,80		
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</i>										
H07V-K 4 mm2, z.žl.	m	30,00	16,84	505,20	15,00	450,00	31,84	955,20		
<i>BEZHALOGENOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ</i>										
1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 B2ca1,s1,a1	m	9,00	35,49	319,41	20,00	180,00	55,49	499,41		
1-CXKH-R-J 3x4mm2 B2ca1,s1,a1	m	18,00	82,70	1 488,54	45,00	810,00	127,70	2 298,54		
<i>SPÍNAČ VAČKOVÝ,20A, V KRYTU IP65</i>										
Spínač jednopólový	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00	1 350,00	1 350,00		
<i>VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU</i>										
<i>CIHELNEM DO PRUMERU 60mm</i>										
Stena do 300mm	ks	3,00	0,00	0,00	277,73	833,19	277,73	833,19		
<i>LESENÍ LEHKE PRACOVNI O VYSCE</i>										
<i>LESENOVE PODLAHY</i>										
Do 1.9 m	ks	2,00	0,00	0,00	2 380,50	4 761,00	2 380,50	4 761,00		
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>										
Vyhledani pripojovaciho mista	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		

Příprava ke komplexní zkoušce	hod	3,00	0,00	0,00	750,00	2 250,00	750,00	2 250,00		
Zkušební provoz	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
Zabezpečení pracoviště	hod	4,00	0,00	0,00	750,00	3 000,00	750,00	3 000,00		
Montáž	hod	25,00	0,00	0,00	750,00	18 750,00	750,00	18 750,00		
<i>KOORDINACE POSTUPU PRÁCE</i>										
S ostatními profesemi	hod	6,00	0,00	0,00	750,00	4 500,00	750,00	4 500,00		
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK</i>										
<i>DLE ČSN 331500</i>										
Revizní technik	hod	10,00	0,00	0,00	1 300,00	13 000,00	1 300,00	13 000,00		
Spolupráce s reviz. technikem	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
							0,00	0,00		
Podružný materiál				300,06			0,00	300,06		
Elektromontáže - celkem				6 301,35		54 709,91		61 011,26		
							0,00	0,00		

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Budova B1,B2,G,O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Projekt	SO01 - Budova "B" - zařízení č. 3	
Investor	Nemocnice Vsetín a.s., Nemocniční č.p. 955, 755 01 Vsetín	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	15.04.2025	
Zpracovatel		
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	0	
2. sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	3 994,61		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	143,81	39,95	
Montáž - materiál		22 723,51	
Montáž - práce		76 464,12	
Mezisoučet 1	4 138,42	99 227,57	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		5 951,26	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	4 138,42	105 178,83	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		109 317,25	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem bez DPH		109 317,25	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Dodávky	3 994,61	6 671,45	
Elektromontáže	22 723,51	69 792,67	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
Doplnění stávajícího rozváděče								
10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, ldn=0.03A, ln=10A	ks	1,00	1 333,54	1 333,54	105,80	105,80	1 439,34	1 439,34
C20/3 Jistič char C, 3-pólový, lcn=10kA, ln=20A	ks	1,00	897,24	897,24	105,80	105,80	1 003,04	1 003,04
40/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, ldn=0.03A, ln=40A	ks	1,00	1 745,79	1 745,79	105,80	105,80	1 851,59	1 851,59
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	1,00	18,04	18,04	238,05	238,05	256,09	256,09
Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných drátovacích v rozvodnicích, rozvaděcích apod. CY, CYY								
6 mm2	m	4,00	0,00	0,00	29,00	116,00	29,00	116,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Úprava rozváděče	hod	6,00	0,00	0,00	1 000,00	6 000,00	1 000,00	6 000,00
Dodávky - celkem				3 994,61		6 671,45		10 666,06
Elektromontáže								
Trubka tuhá - nízká mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN)								
1520HF-KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m	m	64,00	52,90	3 385,60	10,00	640,00	62,90	4 025,60
1525HF-KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m	m	4,00	80,34	321,36	10,00	40,00	90,34	361,36
PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM								
0220 SPOJKA PRO TRUBKU 1520 320N	ks	80,00	16,27	1 301,60	10,00	800,00	26,27	2 101,60
0225 SPOJKA PRO TRUBKU 1525 320N	ks	1,00	17,95	17,95	10,00	10,00	27,95	27,95
5321 PŘÍCHYTKA PVC	ks	90,00	7,64	687,60	10,00	900,00	17,64	1 587,60
5329 PŘÍCHYTKA PVC	ks	3,00	16,95	50,85	10,00	30,00	26,95	80,85
ELETKRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ								
LHD 20X20_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	3,00	28,53	85,59	20,00	60,00	48,53	145,59
LHD 40X40_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	10,00	78,30	783,00	25,00	250,00	103,30	1 033,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PŘEVODNÍKY								
8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	1,00	47,55	47,55	150,00	150,00	197,55	197,55
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POŽÁRNÍ ODOLNOST								
KRABICE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ SE SVORKOVNICÍ	ks	8,00	765,30	6 122,40	320,00	2 560,00	1 085,30	8 682,40
HMOŽDINKA								
HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	110,00	0,40	44,00	1,00	110,00	1,40	154,00
HMOŽDINKA PRO IZOLAČNÍ MATERIÁLY								
HPS 70	ks	10,00	6,92	69,20	1,00	10,00	7,92	79,20
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji								
do 2,5 mm2	ks	12,00	0,00	0,00	23,81	285,72	23,81	285,72
POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL								
Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm	ks	140,00	3,62	506,80	2,50	350,00	6,12	856,80
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
H07V-K 4 mm2, z.žl.	m	125,00	16,84	2 105,00	15,00	1 875,00	31,84	3 980,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
CYKY-J 5x4 mm2	m	20,00	83,52	1 670,40	47,00	940,00	130,52	2 610,40
BEZHALOGENOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ								
1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 B2ca1,s1,a1	m	97,00	35,49	3 442,53	20,00	1 940,00	55,49	5 382,53
SPÍNÁČ VAČKOVÝ, 32A, V KRYTU IP65								

Spínač třípólový	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00	1 350,00	1 350,00		
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU										
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm										
Stena do 300mm	ks	15,00	0,00	0,00	277,73	4 165,95	277,73	4 165,95		
LESENÍ LEHKE PRACOVNI O VYSCE										
LESENOVE PODLAHY										
Do 1.9 m	ks	2,00	0,00	0,00	2 380,50	4 761,00	2 380,50	4 761,00		
LESENÍ POJÍZDNÉ Alu										
Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada	1,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00		
Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	den	3,00	0,00	0,00	575,00	1 725,00	575,00	1 725,00		
Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada	1,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00		
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY										
Vyhledání připojovacího místa	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	3,00	0,00	0,00	750,00	2 250,00	750,00	2 250,00		
Zkušební provoz	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
Zabezpečení pracoviště	hod	4,00	0,00	0,00	750,00	3 000,00	750,00	3 000,00		
Montáž	hod	25,00	0,00	0,00	750,00	18 750,00	750,00	18 750,00		
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ										
S ostatními profesemi	hod	6,00	0,00	0,00	750,00	4 500,00	750,00	4 500,00		
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK										
DLE ČSN 331500										
Revizní technik	hod	10,00	0,00	0,00	1 300,00	13 000,00	1 300,00	13 000,00		
Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
							0,00	0,00		
Podružný materiál				1 082,07			0,00	1 082,07		
Elektromontáže - celkem				22 723,51		69 792,67		92 516,18		
							0,00	0,00		

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Budova B1,B2,G,O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Projekt	SO01 - Budova "B" - zařízení č. 4	
Investor	Nemocnice Vsetín a.s., Nemocniční č.p. 955, 755 01 Vsetín	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	15.04.2025	
Zpracovatel		
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	0	
2. sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	3 993,03		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	143,75	39,93	
Montáž - materiál		21 006,57	
Montáž - práce		75 354,12	
Mezisoučet 1	4 136,78	96 400,62	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		5 781,64	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	4 136,78	102 182,26	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		106 319,04	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem bez DPH		106 319,04	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Dodávky	3 993,03	6 671,45	
Elektromontáže	21 006,57	68 682,67	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
Doplnění stávajícího rozváděče								
10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B,I _{dN} =0.03A,I _n =10A	ks	1,00	1 333,54	1 333,54	105,80	105,80	1 439,34	1 439,34
C20/3 Jistič char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A	ks	1,00	897,24	897,24	105,80	105,80	1 003,04	1 003,04
40/4/003-A Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dN} =0.03A, I _n =40A	ks	1,00	1 744,21	1 744,21	105,80	105,80	1 850,01	1 850,01
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	1,00	18,04	18,04	238,05	238,05	256,09	256,09
Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných drátovacích v rozvodnicích, rozvaděcích apod. CY, CYY								
6 mm²	m	4,00	0,00	0,00	29,00	116,00	29,00	116,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Úprava rozváděče	hod	6,00	0,00	0,00	1 000,00	6 000,00	1 000,00	6 000,00
Dodávky - celkem				3 993,03		6 671,45		10 664,48
Elektromontáže								
Trubka tuhá - nízká mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN)								
1520HF-KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m	m	68,00	52,90	3 597,20	10,00	680,00	62,90	4 277,20
1525HF-KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m	m	4,00	80,34	321,36	10,00	40,00	90,34	361,36
PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM								
0220 SPOJKA PRO TRUBKU 1520 320N	ks	80,00	16,27	1 301,60	10,00	800,00	26,27	2 101,60
0225 SPOJKA PRO TRUBKU 1525 320N	ks	1,00	17,95	17,95	10,00	10,00	27,95	27,95
5321 PŘÍCHYTKA PVC	ks	90,00	7,64	687,60	10,00	900,00	17,64	1 587,60
5329 PŘÍCHYTKA PVC	ks	3,00	16,95	50,85	10,00	30,00	26,95	80,85
ELETKRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ								
LHD 20X20_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	3,00	28,53	85,59	20,00	60,00	48,53	145,59
LHD 40X40_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	10,00	78,30	783,00	25,00	250,00	103,30	1 033,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PŘEVLENÍ								
8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	1,00	47,55	47,55	150,00	150,00	197,55	197,55
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POŽÁRNÍ ODOLNOST								
KRABICE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ SE SVORKOVNICÍ	ks	7,00	765,30	5 357,10	320,00	2 240,00	1 085,30	7 597,10
HMOŽDINKA								
HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	110,00	0,40	44,00	1,00	110,00	1,40	154,00
HMOŽDINKA PRO IZOILAČNÍ MATERIÁLY								
HPS 70	ks	10,00	6,92	69,20	1,00	10,00	7,92	79,20
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji								
do 2,5 mm²	ks	12,00	0,00	0,00	23,81	285,72	23,81	285,72
POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL								
Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm	ks	20,00	3,62	72,40	2,50	50,00	6,12	122,40
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOILACE PVC								
H07V-K 4 mm², z.žl.	m	95,00	16,84	1 599,80	15,00	1 425,00	31,84	3 024,80
KABEL SILOVÝ,IZOILACE PVC								
CYKY-J 5x4 mm²	m	20,00	83,52	1 670,49	47,00	940,00	130,52	2 610,49
BEZHALOGENOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ								
1-CXXH-R-J 3x1.5 mm² B2ca1,s1,a1	m	93,00	35,49	3 300,57	20,00	1 860,00	55,49	5 160,57
SPÍNACÍ VAČKOVÝ, 32A, V KRYTU IP65								

Spínač třípólový	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00	1 350,00	1 350,00		
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU										
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm										
Stena do 300mm	ks	15,00	0,00	0,00	277,73	4 165,95	277,73	4 165,95		
LESENÍ LEHKE PRACOVNI O VYSCE										
LESENOVE PODLAHY										
Do 1.9 m	ks	2,00	0,00	0,00	2 380,50	4 761,00	2 380,50	4 761,00		
LESENÍ POJÍZDNÉ Alu										
Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada	1,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00		
Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	den	3,00	0,00	0,00	575,00	1 725,00	575,00	1 725,00		
Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada	1,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00		
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY										
Vyhledání připojovacího místa	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	3,00	0,00	0,00	750,00	2 250,00	750,00	2 250,00		
Zkušební provoz	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
Zabezpečení pracoviště	hod	4,00	0,00	0,00	750,00	3 000,00	750,00	3 000,00		
Montáž	hod	25,00	0,00	0,00	750,00	18 750,00	750,00	18 750,00		
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ										
S ostatními profesemi	hod	6,00	0,00	0,00	750,00	4 500,00	750,00	4 500,00		
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK							0,00			
DLE ČSN 331500										
Revizní technik	hod	10,00	0,00	0,00	1 300,00	13 000,00	1 300,00	13 000,00		
Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
							0,00	0,00		
Podružný materiál				1 000,31			0,00	1 000,31		
Elektromontáže - celkem				21 006,57		68 682,67		89 689,24		
							0,00	0,00		

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Budova B1,B2,G,O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Projekt	SO01 - Budova "B" - zařízení č. 5	
Investor	Nemocnice Vsetín a.s., Nemocniční č.p. 955, 755 01 Vsetín	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	15.04.2025	
Zpracovatel		
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	0	
2. sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	5 328,15		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	191,81	53,28	
Montáž - materiál		15 409,50	
Montáž - práce		68 338,77	
Mezisoučet 1	5 519,97	83 801,55	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		5 024,90	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	5 519,97	88 826,45	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		94 346,42	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem bez DPH		94 346,42	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Dodávky	5 328,15	6 777,25	
Elektromontáže	15 409,50	61 561,52	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
Doplnění stávajícího rozváděče								
10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr I _r =250A+puls.SS,A,1+N,char.B, I _d n=0.03A, I _n =10A	ks	2,00	1 333,54	2 667,08	105,80	211,60	1 439,34	2 878,68
C20/3 Jistič char C, 3-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =20A	ks	1,00	897,24	897,24	105,80	105,80	1 003,04	1 003,04
40/4/003-A Chránič I _r =250A, typ A, 4-pól, I _d n=0.03A, I _n =40A	ks	1,00	1 745,79	1 745,79	105,80	105,80	1 851,59	1 851,59
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	1,00	18,04	18,04	238,05	238,05	256,09	256,09
Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných drátovacích v rozvodnicích, rozvaděcích apod. CY, CYY								
6 mm²	m	4,00	0,00	0,00	29,00	116,00	29,00	116,00
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Úprava rozváděče	hod	6,00	0,00	0,00	1 000,00	6 000,00	1 000,00	6 000,00
Dodávky - celkem				5 328,15		6 777,25		12 105,40
Elektromontáže								
Trubka tuhá - nízká mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN)								
1520HF-KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m	m	56,00	52,90	2 962,40	10,00	560,00	62,90	3 522,40
1532HF-KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m	m	19,00	80,34	1 526,46	10,00	190,00	90,34	1 716,46
PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM								
0220 SPOJKA PRO TRUBKU 1520 320N	ks	20,00	16,27	325,40	10,00	200,00	26,27	525,40
0232 SPOJKA PRO TRUBKU 1525 320N	ks	8,00	17,95	143,60	10,00	80,00	27,95	223,60
5321 PŘÍCHYTKA PVC	ks	70,00	7,64	534,80	10,00	700,00	17,64	1 234,80
5332 PŘÍCHYTKA PVC	ks	26,00	16,95	440,70	10,00	260,00	26,95	700,70
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POŽÁRNÍ ODOLNOST								
KRABICE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ SE SVORKOVNICÍ	ks	3,00	765,30	2 295,91	320,00	960,00	1 085,30	3 255,91
HMOŽDINKA								
HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	90,00	0,40	36,00	1,00	90,00	1,40	126,00
HMOŽDINKA PRO IZOLAČNÍ MATERIÁLY								
HPS 70	ks	10,00	6,92	69,20	1,00	10,00	7,92	79,20
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji								
do 2,5 mm²	ks	12,00	0,00	0,00	23,81	285,72	23,81	285,72
do 4 mm²	ks	10,00	0,00	0,00	34,39	343,85	34,39	343,85
POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL								
Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm	ks	10,00	3,62	36,20	2,50	25,00	6,12	61,20
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
H07V-K 4 mm², z.žl.	m	70,00	16,84	1 178,80	15,00	1 050,00	31,84	2 228,80
BEZHALOGENOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ								
1-CXKH-R-J 3x1.5 mm² B2ca1,s1,a1	m	65,00	35,49	2 306,85	20,00	1 300,00	55,49	3 606,85
1-CXKH-R-J 5x4 mm² B2ca1,s1,a1	m	22,00	82,70	1 819,40	45,00	990,00	127,70	2 809,40
SPÍNAČ VAČKOVÝ, 32A, V KRYTU IP65								
Spínač třípólový	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00	1 350,00	1 350,00
VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU								
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
Stena do 300mm	ks	15,00	0,00	0,00	277,73	4 165,95	277,73	4 165,95
LESENÍ LEHKÉ PRACOVNI O VYSCE								

LESENOVE PODLAHY										
Do 1.9 m	ks	2,00	0,00	0,00	2 380,50	4 761,00	2 380,50	4 761,00		
LESENÍ POJÍZDNÉ Alu										
Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada	1,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00		
Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	den	2,00	0,00	0,00	575,00	1 150,00	575,00	1 150,00		
Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5x1,45m, pracovní výška 4,3m	sada	1,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00		
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY										
Vyhledání připojovacího místa	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	3,00	0,00	0,00	750,00	2 250,00	750,00	2 250,00		
Zkušební provoz	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
Zabezpečení pracoviště	hod	4,00	0,00	0,00	750,00	3 000,00	750,00	3 000,00		
Montáž	hod	20,00	0,00	0,00	750,00	15 000,00	750,00	15 000,00		
KOORDINACE POSTUPU PRÁCE										
S ostatními profesemi	hod	6,00	0,00	0,00	750,00	4 500,00	750,00	4 500,00		
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK										
DLE ČSN 331500										
Revizní technik	hod	10,00	0,00	0,00	1 300,00	13 000,00	1 300,00	13 000,00		
Spolupráce s reviz. technikem	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
							0,00	0,00		
Podružný materiál				733,79			0,00	733,79		
Elektromontáže - celkem				15 409,50		61 561,52		76 971,02		
							0,00	0,00		

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Budova B1,B2,G,O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Projekt	SO01 - Budova "B" - zařízení č. 6	
Investor	Nemocnice Vsetín a.s., Nemocniční č.p. 955, 755 01 Vsetín	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	15.04.2025	
Zpracovatel		
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	0	
2. sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	3 149,65		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	113,39	31,50	
Montáž - materiál		6 305,79	
Montáž - práce		60 310,49	
Mezisoučet 1	3 263,04	66 647,77	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 996,98	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	3 263,04	70 644,75	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		73 907,79	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem bez DPH		73 907,79	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Dodávky	3 149,65	5 565,65	
Elektromontáže	6 305,79	54 744,84	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem		
Dodávky										
<i>Doplnění stávajícího rozváděče</i>										
10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	1,00	1 333,54	1 333,54	105,80	105,80	1 439,34	1 439,34		
16/1N/C/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=16A	ks	1,00	1 798,07	1 798,07	105,80	105,80	1 903,87	1 903,87		
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	1,00	18,04	18,04	238,05	238,05	256,09	256,09		
<i>Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných drátovacích v rozvodnicích, rozvaděcích apod. CY, CYY</i>										
6 mm2	m	4,00	0,00	0,00	29,00	116,00	29,00	116,00		
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>										
Úprava rozváděče	hod	5,00	0,00	0,00	1 000,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00		
Dodávky - celkem				3 149,65		5 565,65		8 715,30		
Elektromontáže										
<i>Trubka tuhá - nízká mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN)</i>										
1520HF-KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m	m	8,00	52,90	423,20	10,00	80,00	62,90	503,20		
1525HF-KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m	m	14,00	80,34	1 124,75	10,00	140,00	90,34	1 264,75		
<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM</i>										
0220 SPOJKA PRO TRUBKU 1520 320N	ks	4,00	16,27	65,08	10,00	40,00	26,27	105,08		
0225 SPOJKA PRO TRUBKU 1525 320N	ks	4,00	17,95	71,80	10,00	40,00	27,95	111,80		
5321 PŘÍCHYTKA PVC	ks	10,00	7,64	76,36	10,00	100,00	17,64	176,36		
5329 PŘÍCHYTKA PVC	ks	26,00	16,95	440,73	10,00	260,00	26,95	700,73		
<i>HMOŽDINKA</i>							0,00			
HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	40,00	0,40	16,00	1,00	40,00	1,40	56,00		
<i>HMOŽDINKA PRO IZOLAČNÍ MATERIÁLY</i>										
HPS 70	ks	10,00	6,92	69,23	1,00	10,00	7,92	79,23		
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>										
do 2,5 mm2	ks	12,00	0,00	0,00	23,81	285,66	23,81	285,66		
<i>POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL</i>										
Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm	ks	140,00	3,62	507,15	2,50	350,00	6,12	857,15		
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</i>										
H07V-K 4 mm2, z.žl.	m	30,00	16,84	505,08	15,00	450,00	31,84	955,08		
<i>BEZHALOGENOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ</i>										
1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 B2ca1,s1,a1	m	12,00	35,49	425,87	20,00	240,00	55,49	665,87		
1-CXKH-R-J 3x4mm2 B2ca1,s1,a1	m	17,00	82,70	1 405,84	45,00	765,00	127,70	2 170,84		
<i>SPÍNAČ VAČKOVÝ,20A, V KRYTU IP65</i>										
Spínač jednopólový	ks	1,00	874,44	874,44	350,00	350,00	1 224,44	1 224,44		
<i>VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU</i>										
<i>CIHELNEM DO PRUMERU 60mm</i>										
Stena do 300mm	ks	3,00	0,00	0,00	277,73	833,18	277,73	833,18		
<i>LESENÍ LEHKE PRACOVNI O VYSCE</i>										
<i>LESENOVE PODLAHY</i>										
Do 1.9 m	ks	2,00	0,00	0,00	2 380,50	4 761,00	2 380,50	4 761,00		
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>										
Vyhledani pripojovaciho mista	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		

Příprava ke komplexní zkoušce	hod	3,00	0,00	0,00	750,00	2 250,00	750,00	2 250,00		
Zkušební provoz	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
Zabezpečení pracoviště	hod	4,00	0,00	0,00	750,00	3 000,00	750,00	3 000,00		
Montáž	hod	25,00	0,00	0,00	750,00	18 750,00	750,00	18 750,00		
<i>KOORDINACE POSTUPU PRÁCE</i>										
S ostatními profesemi	hod	6,00	0,00	0,00	750,00	4 500,00	750,00	4 500,00		
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK</i>										
<i>DLE ČSN 331500</i>										
Revizní technik	hod	10,00	0,00	0,00	1 300,00	13 000,00	1 300,00	13 000,00		
Spolupráce s reviz. technikem	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
							0,00	0,00		
Podružný materiál				300,28			0,00	300,28		
Elektromontáže - celkem				6 305,79		54 744,84		61 050,63		
							0,00	0,00		

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Budova B1,B2,G,O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Projekt	SO01 - Budova "B" - zařízení č. 7	
Investor	Nemocnice Vsetín a.s., Nemocniční č.p. 955, 755 01 Vsetín	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	15.04.2025	
Zpracovatel		
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	0	
2. sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
Objekt:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
Rozpočet:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 1

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín	IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	22 223,08
PSV	10 077,88
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	32 300,96

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 300,96 CZK
Základní DPH	21 %	6 783,20 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		39 084,16 CZK

v _____

Za zhotovitele

dne _____

Za objednatele

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob

Popis objektu: SO 02 - Budova "G" - Pavilon následné péče

Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			2 164,50	6,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 325,00	19,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			932,00	2,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 500,00	7,7
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV			1 100,00	3,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 204,30	22,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 361,30	4,2
713	Izolace tepelné	PSV			4 499,00	13,9
784	Malby	PSV			5 578,88	17,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			635,98	2,0
Cena celkem					32 300,96	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				2 164,50		
1	347016212R00	Předstěny opláštěné sádkokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 mm,	m2	1,95000	1 110,00	2 164,50	801-1	RTS 25/ I
Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení. zařízení chlazení č. 1 : 3.NP : (0,20+0,20+0,20)*3,25								
				1,95000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 325,00		
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	25,00000	65,00	1 625,00	801-1	RTS 25/ I
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, zařízení chlazení č. 1 : 3.NP : 25,00								
				25,00000				
3	611401111RT2	Omítka malých ploch na stropěch do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	600,00	1 200,00	801-4	RTS 25/ I
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zařízení chlazení č. 1 : 1.NP : 1,00 2.NP : 1,00								
				1,00000				
				1,00000				
4	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	14,00000	250,00	3 500,00	801-4	RTS 25/ I
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zařízení chlazení č. 1 : 1.NP : 2,00*6 3.NP : 2,00								
				12,00000				
				2,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				932,00		
5	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	9,32000	100,00	932,00	800-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

zařízení chlazení č. 1 :

1.NP : 2,50

2,50000

2.NP : 2,50

2,50000

3.NP : 3,60*1,20

4,32000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 500,00					
6	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	25,00000	100,00	2 500,00	801-1	RTS 25/ I

zařízení chlazení č. 1 :

3.NP : 25,00

25,00000

Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	1 100,00					
7	954313102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm	m	1,00000	850,00	850,00	801-1	RTS 25/ I

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

zařízení chlazení č. 1 :

3.NP : 1,00

1,00000

8	954319001V00	Sádrokartonový obklad vodorovné konstr., 3.str. do 200x200 mm, oc.konstr., 1x opláš., RF tl.12,5 mm, - příplatek za za přidání druhé desky	m	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
---	--------------	--	---	---------	--------	--------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,00000

1,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí	7 204,30					
9	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	0,90000	2 545,00	2 290,50	801-3	RTS 25/ I

zařízení chlazení č. 1 :

1.NP : 0,15*5

0,75000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP : 0,15	0,15000					
10	970033060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm	m	0,90000	342,50	308,25	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 0,90000	0,90000					
11	970037060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	0,90000	371,50	334,35	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 0,90000	0,90000					
12	970041060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	0,30000	2 640,00	792,00	801-3	RTS 25/ I
		zařízení chlazení č. 1 :						
		1.NP : 0,30	0,30000					
13	970043060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm	m	0,30000	354,50	106,35	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,30000	0,30000					
14	970047060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	0,30000	383,50	115,05	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,30000	0,30000					
15	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	0,70000	2 760,00	1 932,00	801-3	RTS 25/ I
		zařízení chlazení č. 1 :						
		2.NP : 0,35	0,35000					
		3.NP : 0,35	0,35000					
16	970056060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm	m	0,70000	1 487,00	1 040,90	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 0,70000	0,70000					
17	970057060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	0,70000	407,00	284,90	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 0,70000	0,70000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	1 361,30					
18	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	0,13613	10 000,00	1 361,30	801-4	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 713	Izolace tepelné	4 499,00						
19	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	1,00000	1 384,00	1 384,00	800-713	RTS 25/ I

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

zařízení chlazení č. 1 :

3.NP : 1,00

1,00000

20	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop	kus	2,00000	1 353,00	2 706,00	800-713	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

zařízení chlazení č. 1 :

3.NP : 2,00

2,00000

21	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	40,90000	10,00	409,00	800-713	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	-----------

Díl: 784	Malby	5 578,88						
22	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	41,32500	35,00	1 446,38	800-784	RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 41,32500

41,32500

23	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	41,32500	100,00	4 132,50	800-784	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

zařízení chlazení č. 1 :

1.NP : 31,00

31,00000

2.NP : 1,00

1,00000

3.NP : 3,25*(0,30+0,30+0,30)+1,00*(0,20+0,20)+6,00

9,32500

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	635,98						
24	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,01156	2 500,00	28,90	801-3	RTS 25/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

25	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,10408	2 500,00	260,20	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	--------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,01156	5 000,00	57,80	801-3	RTS 25/ I
27	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,09251	2 500,00	231,28	801-3	RTS 25/ I
28	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,01156	5 000,00	57,80	801-3	RTS 25/ I

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Celkem	32 300,96
---------------	------------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Objekt:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče	
Rozpočet:	D.1.1.2	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 2	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín		IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			33 536,35
PSV			7 780,33
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			41 316,68
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		41 316,68 CZK
Základní DPH	21 %		8 676,50 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			49 993,18 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob

Popis objektu: SO 02 - Budova "G" - Pavilon následné péče

Popis rozpočtu: D.1.1.2 - Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			2 525,25	6,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			10 900,00	26,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			924,00	2,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 000,00	14,5
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV			6 600,00	16,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 946,50	9,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 276,70	5,5
713	Izolace tepelné	PSV			1 522,40	3,7
784	Malby	PSV			6 257,93	15,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			363,90	0,9
Cena celkem					41 316,68	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.1.2	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				2 525,25		
1	347016212R00	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 mm,	m2	2,27500	1 110,00	2 525,25	801-1	RTS 25/ I
Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení. zařízení chlazení č. 2 : 1.NP : (0,20+0,30+0,20)*3,25								
				2,27500				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				10 900,00		
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	60,00000	65,00	3 900,00	801-1	RTS 25/ I
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, zařízení chlazení č. 2 : 1.NP : 60,00								
				60,00000				
3	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	28,00000	250,00	7 000,00	801-4	RTS 25/ I
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zařízení chlazení č. 2 : 1.NP : 2,00*14								
				28,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				924,00		
4	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	9,24000	100,00	924,00	800-3	RTS 25/ I
zařízení chlazení č. 2 : 1.NP : (6,50+1,20)*1,20								
				9,24000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.1.2	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	60,00000	100,00	6 000,00	801-1	RTS 25/ I

zařízení chlazení č. 2 :

1.NP : 60,00

60,00000

Díl: 954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami						6 600,00	
6	954313102R00	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm	m	6,00000	850,00	5 100,00	801-1	RTS 25/ I

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

zařízení chlazení č. 2 :

1.NP : 3,80+2,20

6,00000

7	954319001V00	Sádkartonový obklad vodorovné konstr., 3.str. do 200x200 mm, oc.konstr., 1x opláš., RF tl.12,5 mm, - příplatek za za přidání druhé desky	m	6,00000	250,00	1 500,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,00000				6,00000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí						3 946,50	
8	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	0,90000	2 545,00	2 290,50	801-3	RTS 25/ I

zařízení chlazení č. 2 :

1.NP : 0,15*6

0,90000

9	970033060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm	m	0,90000	342,50	308,25	801-3	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,90000				0,90000				

10	970037060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	0,90000	371,50	334,35	801-3	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 0,90000				0,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.1.2	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	970041060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	0,30000	2 640,00	792,00	801-3	RTS 25/ I

zařízení chlazení č. 2 :

1.NP : 0,30

0,30000

12	970043060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm	m	0,30000	354,50	106,35	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,30000

0,30000

13	970047060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	0,30000	383,50	115,05	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 0,30000

0,30000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	2 276,70					
14	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,22767	10 000,00	2 276,70	801-4	RTS 25/ I

Díl: 713		Izolace tepelné	1 522,40					
15	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	1,00000	1 384,00	1 384,00	800-713	RTS 25/ I

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

zařízení chlazení č. 2 :

1.NP : 1,00

1,00000

16	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	13,84000	10,00	138,40	800-713	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	-----------

Díl: 784		Malby	6 257,93					
17	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	46,35500	35,00	1 622,43	800-784	RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 46,35500

46,35500

18	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	46,35500	100,00	4 635,50	800-784	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

zařízení chlazení č. 2 :

1.NP : (3,80*0,20)+2,20*(0,20+0,20+0,20)+3,25*(0,20+0,30+0,20)+42,00

46,35500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.1.2	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				363,90		
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,00662	2 500,00	16,55	801-3	RTS 25/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,05954	2 500,00	148,85	801-3	RTS 25/ I
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,00662	5 000,00	33,10	801-3	RTS 25/ I
22	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,05292	2 500,00	132,30	801-3	RTS 25/ I
23	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,00662	5 000,00	33,10	801-3	RTS 25/ I
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady								
Celkem						41 316,68		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Objekt:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče	
Rozpočet:	D.1.1.3	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 3	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín		IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			43 232,51
PSV			9 753,01
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			52 985,52
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		52 985,52 CZK
Základní DPH	21 %		11 126,96 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			64 112,48 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob

Popis objektu: SO 02 - Budova "G" - Pavilon následné péče

Popis rozpočtu: D.1.1.3 - Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 3

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			2 525,25	4,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			9 950,00	18,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 710,40	3,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 000,00	17,0
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV			11 517,00	21,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 575,40	10,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 454,50	4,6
713	Izolace tepelné	PSV			3 010,70	5,7
784	Malby	PSV			6 742,31	12,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			499,96	0,9
Cena celkem					52 985,52	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.1.3	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				2 525,25		
1	347016212R00	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 mm,	m2	2,27500	1 110,00	2 525,25	801-1	RTS 25/ I
Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení. zařízení chlazení č. 3 : 2.NP : (0,20+0,30+0,20)*3,25								
				2,27500				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				9 950,00		
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	90,00000	65,00	5 850,00	801-1	RTS 25/ I
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, zařízení chlazení č. 3 : 2.NP : 90,00								
				90,00000				
3	611401111RT2	Omítka malých ploch na stropěch do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	1,00000	600,00	600,00	801-4	RTS 25/ I
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zařízení chlazení č. 3 : 1.NP : 1,00								
				1,00000				
4	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	14,00000	250,00	3 500,00	801-4	RTS 25/ I
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zařízení chlazení č. 3 : 1.NP : 2,00*6 2.NP : 2,00								
				12,00000 2,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 710,40		
5	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	17,10400	100,00	1 710,40	800-3	RTS 25/ I
zařízení chlazení č. 3 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.1.3	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : 2,50		2,50000				
		2.NP : (10,97+1,20)*1,20		14,60400				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						9 000,00	
6	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	90,00000	100,00	9 000,00	801-1	RTS 25/ I

zařízení chlazení č. 3 :

2.NP : 90,00

90,00000

Díl: 954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami						11 517,00	
7	954313102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm	m	10,47000	850,00	8 899,50	801-1	RTS 25/ I

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

zařízení chlazení č. 3 :

2.NP : 8,07+2,40

10,47000

8	954319001V00	Sádrokartonový obklad vodorovné konstr., 3.str. do 200x200 mm, oc.konstr.,1x opláš., RF tl.12,5 mm, - příplatek za za přidání druhé desky	m	10,47000	250,00	2 617,50		Vlastní
---	--------------	---	---	----------	--------	----------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,47000

10,47000

Díl: 96	Bourání konstrukcí						5 575,40	
9	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	0,90000	2 545,00	2 290,50	801-3	RTS 25/ I

zařízení chlazení č. 3 :

1.NP : 0,15*5

0,75000

2.NP : 0,15

0,15000

10	970033060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm	m	0,90000	342,50	308,25	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.1.3	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 0,90000				0,90000				
11	970037060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	0,90000	371,50	334,35	801-3	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 0,90000				0,90000				
12	970041060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	0,30000	2 640,00	792,00	801-3	RTS 25/ I
zařízení chlazení č. 3 :								
1.NP : 0,30				0,30000				
13	970043060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm	m	0,30000	354,50	106,35	801-3	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,30000				0,30000				
14	970047060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	0,30000	383,50	115,05	801-3	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,30000				0,30000				
15	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	0,35000	2 760,00	966,00	801-3	RTS 25/ I
zařízení chlazení č. 3 :								
1.NP : 0,35				0,35000				
16	970056060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm	m	0,35000	1 487,00	520,45	801-3	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 0,35000				0,35000				
17	970057060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	0,35000	407,00	142,45	801-3	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 0,35000				0,35000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					2 454,50	
18	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,24545	10 000,00	2 454,50	801-4	RTS 25/ I
Díl: 713		Izolace tepelné					3 010,70	
19	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	1,00000	1 384,00	1 384,00	800-713	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.1.3	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. zařízení chlazení č. 3 : 2.NP : 1,00		1,00000				
20	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop	kus	1,00000	1 353,00	1 353,00	800-713	RTS 25/ I
		Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. zařízení chlazení č. 3 : 2.NP : 1,00		1,00000				
21	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	27,37000	10,00	273,70	800-713	RTS 25/ I
Díl: 784		Malby				6 742,31		
22	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	49,94300	35,00	1 748,01	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 49,94300		49,94300				
23	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	49,94300	100,00	4 994,30	800-784	RTS 25/ I
		zařízení chlazení č. 3 : 1.NP : 37,00 2.NP : 8,07*(0,20+0,20)+2,40*(0,20+0,20+0,20)+3,25*(0,20+0,30+0,20)+6,00		37,00000 12,94300				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				499,96		
24	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,00909	2 500,00	22,73	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
25	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,08181	2 500,00	204,53	801-3	RTS 25/ I
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,00909	5 000,00	45,45	801-3	RTS 25/ I
27	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,07272	2 500,00	181,80	801-3	RTS 25/ I
28	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,00909	5 000,00	45,45	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.1.3	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						

Celkem	52 985,52
---------------	------------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
Objekt:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
Rozpočet:	D.1.1.4	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 4

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín	IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 699,14
PSV	810,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	2 509,14

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 509,14 CZK
Základní DPH	21 %	526,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		3 036,06 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob

Popis objektu: SO 02 - Budova "G" - Pavilon následné péče

Popis rozpočtu: D.1.1.4 - Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 4

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			500,00	19,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 013,40	40,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			73,90	2,9
784	Malby	PSV			810,00	32,3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			111,84	4,5
Cena celkem					2 509,14	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.1.4	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				500,00		
1	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	250,00	500,00	801-4	RTS 25/ I
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		zařízení č. 4 :						
		1.NP : 2,00						
		2,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 013,40		
2	970041060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	0,30000	2 640,00	792,00	801-3	RTS 25/ I
		zařízení č. 4 :						
		1.NP : 0,30						
		0,30000						
3	970043060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm	m	0,30000	354,50	106,35	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,30000						
		0,30000						
4	970047060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	0,30000	383,50	115,05	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,30000						
		0,30000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				73,90		
5	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,00739	10 000,00	73,90	801-4	RTS 25/ I
Díl: 784		Malby				810,00		
6	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	6,00000	35,00	210,00	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,00000						
		6,00000						
7	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	6,00000	100,00	600,00	800-784	RTS 25/ I
		zařízení č. 4 :						
		1.NP : 6,00						
		6,00000						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				111,84		
8	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,00203	2 500,00	5,08	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.1.4	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,01831	2 500,00	45,78	801-3	RTS 25/ I
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,00203	5 000,00	10,15	801-3	RTS 25/ I
11	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,01627	2 500,00	40,68	801-3	RTS 25/ I
12	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,00203	5 000,00	10,15	801-3	RTS 25/ I

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Celkem	2 509,14
---------------	-----------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
Objekt:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
Rozpočet:	D.1.2.2.1	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 1

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín	IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 552,73
PSV	4 588,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	8 141,23

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 141,23 CZK
Základní DPH	21 %	1 709,66 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		9 850,89 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob

Popis objektu: SO 02 - Budova "G" - Pavilon následné péče

Popis rozpočtu: D.1.2.2.1 - Zdravotně technická instalace - zařízení č. 1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 000,00	12,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			300,00	3,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 977,70	24,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			175,70	2,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 588,50	56,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			99,33	1,2
Cena celkem					8 141,23	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.2.2.1	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 000,00		
1	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	250,00	1 000,00	801-4	RTS 25/ I
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 8 : 2,00*2						
		4,00000						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				300,00		
2	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	3,00000	100,00	300,00	800-3	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 7 : 3,00						
		3,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 977,70		
3	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	0,30000	2 545,00	763,50	801-3	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 8 : 0,15*2						
		0,30000						
4	970033060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm	m	0,30000	342,50	102,75	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,30000						
		0,30000						
5	970037060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	0,30000	371,50	111,45	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,30000						
		0,30000						
6	979009001V00	Úprava zadní stěny dřev. skříňky s dvoudřezem pro prostup potrubí - otvor 150x150 mm	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 5 : 1,00						
		1,00000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				175,70		
7	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	0,01757	10 000,00	175,70	801-4	RTS 25/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4 588,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.2.2.1	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	721170962R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i> <i>viz Technická specifikace :</i> <i>pol.č. 3 : 1,00</i>	kus	1,00000	600,00	600,00	800-721	RTS 25/ I
9	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>viz Technická specifikace :</i> <i>pol.č. 1 : 6,00</i>	m	6,00000	500,00	3 000,00	800-721	RTS 25/ I
10	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, <i>viz Technická specifikace :</i> <i>pol.č. 2 : 2,00</i>	kus	2,00000	175,00	350,00	800-721	RTS 25/ I
11	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 <i>viz Technická specifikace :</i> <i>pol.č. 4 : 6,00</i>	m	6,00000	50,00	300,00	800-721	RTS 25/ I
12	28650001V	Příchytka trubky s klipem bílá, vnitřní průměr 32 mm <i>viz Technická specifikace :</i> <i>pol.č. 6 : 12,00</i>	kus	12,00000	10,00	120,00		Vlastní
13	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	43,70000	5,00	218,50	800-721	RTS 25/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				99,33		
14	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,00153	5 000,00	7,65	801-3	RTS 25/ I
15	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,00153	5 000,00	7,65	801-3	RTS 25/ I
16	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	0,00153	2 500,00	3,83	801-3	RTS 25/ I
17	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,01374	2 500,00	34,35	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.2.2.1	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,00153	5 000,00	7,65	801-3	RTS 25/ I
19	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,01222	2 500,00	30,55	801-3	RTS 25/ I
20	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,00153	5 000,00	7,65	801-3	RTS 25/ I

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Celkem	8 141,23
---------------	-----------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Objekt:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče	
Rozpočet:	D.1.2.2.2	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 2	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín		IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 524,72
PSV			7 000,18
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 524,90
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		8 524,90 CZK
Základní DPH	21 %		1 790,23 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			10 315,13 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob

Popis objektu: SO 02 - Budova "G" - Pavilon následné péče

Popis rozpočtu: D.1.2.2.2 - Zdravotně technická instalace - zařízení č. 2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			500,00	5,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			400,00	4,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			488,86	5,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			93,90	1,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 208,00	61,1
725	Zařizovací předměty	PSV			1 792,18	21,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			41,96	0,5
Cena celkem					8 524,90	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.2.2.2	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				500,00		
1	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	250,00	500,00	801-4	RTS 25/ I
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 3 : 2,00						
		0,00000						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				400,00		
2	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	2,00000	200,00	400,00	800-3	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 8 : 2,00						
		0,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				488,86		
3	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	0,15000	2 545,00	381,75	801-3	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 3 : 0,15						
		0,00000						
4	970033060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm	m	0,15000	342,50	51,38	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,15000						
		0,00000						
5	970037060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	0,15000	371,50	55,73	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,15000						
		0,00000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				93,90		
6	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	0,00939	10 000,00	93,90	801-4	RTS 25/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 208,00		
7	721170962R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm	kus	1,00000	600,00	600,00	800-721	RTS 25/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 7 : 1,00						
		0,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.2.2.2	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. viz Technická specifikace : pol.č. 2 : 2,00	m	2,00000	500,00	1 000,00	800-721	RTS 25/ I
9	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. viz Technická specifikace : pol.č. 2 : 3,00	m	3,00000	750,00	2 250,00	800-721	RTS 25/ I
10	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 2,00	kus	2,00000	175,00	350,00	800-721	RTS 25/ I
11	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 2,00	kus	2,00000	175,00	350,00	800-721	RTS 25/ I
12	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 viz Technická specifikace : pol.č. 5 : 5,00	m	5,00000	50,00	250,00	800-721	RTS 25/ I
13	28650001V	Příchytka trubky s klipem bílá, vnitřní průměr 32 mm viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 4,00	kus	4,00000	10,00	40,00		Vlastní
14	28650002V	Příchytka trubky s klipem bílá, vnitřní průměr 40 mm viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 6,00	kus	6,00000	20,00	120,00		Vlastní
15	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	49,60000	5,00	248,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.2.2.2	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 725		Zařizovací předměty	1 792,18					
16	725869218R00	Montáž zápachové uzávěrky U-sifonu,	kus	1,00000	350,00	350,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace : pol.č. 1 : 1,00						
17	28600001V	Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN 40 - transparentní, s připojením DN 32, s přídatnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	ks	1,00000	1 365,00	1 365,00		Vlastní
		viz Technická specifikace : pol.č. 1 : 1,00						
18	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	17,15000	4,50	77,18	800-721	RTS 25/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	41,96					
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,00076	2 500,00	1,90	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,00687	2 500,00	17,18	801-3	RTS 25/ I
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,00076	5 000,00	3,80	801-3	RTS 25/ I
22	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,00611	2 500,00	15,28	801-3	RTS 25/ I
23	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,00076	5 000,00	3,80	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
Celkem						8 524,90		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Objekt:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče	
Rozpočet:	D.1.2.2.3	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 3	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín		IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 2 348,40
PSV			6 023,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 372,30
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		8 372,30 CZK
Základní DPH	21 %		1 758,18 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			10 130,48 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob

Popis objektu: SO 02 - Budova "G" - Pavilon následné péče

Popis rozpočtu: D.1.2.2.3 - Zdravotně technická instalace - zařízení č. 3

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			800,00	9,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 500,00	17,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			48,40	0,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 155,50	61,6
725	Zařizovací předměty	PSV			868,40	10,4
Cena celkem					8 372,30	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.2.2.3	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				800,00		
1	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	4,00000	200,00	800,00	800-3	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 7 : 4,00		4,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 500,00		
2	979009001V00	Úprava boční stěny dřev. skříňky s dvoudřezem pro prostup potrubí - otvor pr. 40 mm	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 5 : 1,00		1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				48,40		
3	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,00484	10 000,00	48,40	801-4	RTS 25/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 155,50		
4	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	8,00000	500,00	4 000,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 1 : 8,00		8,00000				
5	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm	kus	2,00000	175,00	350,00	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 2 : 2,00		2,00000				
6	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	8,00000	50,00	400,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 4 : 8,00		8,00000				
7	28650001V	Příchytka trubky s klipem bílá, vnitřní průměr 32 mm	kus	16,00000	10,00	160,00		Vlastní
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 6 : 16,00		16,00000				
8	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	49,10000	5,00	245,50	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.2.2.3	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 725		Zařizovací předměty						
9	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	1,00000	50,00	50,00	800-721	RTS 25/ I
				viz Technická specifikace :				
				pol.č. 3 : 1,00				
				1,00000				
10	725869204R00	Montáž zápachové uzávěrky dřezové jednoduché, D 40	kus	1,00000	350,00	350,00	800-721	RTS 25/ I
				viz Technická specifikace :				
				pol.č. 8 : 1,00				
				1,00000				
11	55162321R	uzávěrka zápachová DN 50 x 6/4"; PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku	kus	1,00000	431,00	431,00	SPCM	RTS 25/ I
				viz Technická specifikace :				
				pol.č. 8 : 1,00				
				1,00000				
12	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	8,31000	4,50	37,40	800-721	RTS 25/ I
Celkem						8 372,30		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Objekt:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče	
Rozpočet:	D.1.2.2.4	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 4	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín		IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 837,43
PSV			7 598,68
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 436,11
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	10 436,11 CZK	
Základní DPH	21 %	2 191,58 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH			12 627,69 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob

Popis objektu: SO 02 - Budova "G" - Pavilon následné péče

Popis rozpočtu: D.1.2.2.4 - Zdravotně technická instalace - zařízení č. 4

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 000,00	9,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			600,00	5,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			977,70	9,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			175,70	1,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 806,50	55,6
725	Zařizovací předměty	PSV			1 792,18	17,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			84,03	0,8
Cena celkem					10 436,11	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.2.2.4	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 000,00		
1	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	250,00	1 000,00	801-4	RTS 25/ I
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 3 : 2,00*2						
		4,00000						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				600,00		
2	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	3,00000	200,00	600,00	800-3	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 8 : 3,00						
		3,00000						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				977,70		
3	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	0,30000	2 545,00	763,50	801-3	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 3 : 0,15*2						
		0,30000						
4	970033060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm	m	0,30000	342,50	102,75	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,30000						
		0,30000						
5	970037060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za časté přemístění stroje jádrového vrtání, do D 60 mm	m	0,30000	371,50	111,45	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,30000						
		0,30000						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				175,70		
6	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	0,01757	10 000,00	175,70	801-4	RTS 25/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 806,50		
7	721170962R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm	kus	1,00000	600,00	600,00	800-721	RTS 25/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 7 : 1,00						
		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.2.2.4	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. viz Technická specifikace : pol.č. 2 : 3,00	m	3,00000	500,00	1 500,00	800-721	RTS 25/ I
9	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. viz Technická specifikace : pol.č. 2 : 3,00	m	3,00000	750,00	2 250,00	800-721	RTS 25/ I
10	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 2,00	kus	2,00000	175,00	350,00	800-721	RTS 25/ I
11	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 2,00	kus	2,00000	175,00	350,00	800-721	RTS 25/ I
12	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 viz Technická specifikace : pol.č. 5 : 6,00	m	6,00000	50,00	300,00	800-721	RTS 25/ I
13	28650001V	Příchytka trubky s klipem bílá, vnitřní průměr 32 mm viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 6,00	kus	6,00000	10,00	60,00		Vlastní
14	28650002V	Příchytka trubky s klipem bílá, vnitřní průměr 40 mm viz Technická specifikace : pol.č. 6 : 6,00	kus	6,00000	20,00	120,00		Vlastní
15	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	55,30000	5,00	276,50	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 02	Budova "G" - Pavilon následné péče
R:	D.1.2.2.4	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 725		Zařizovací předměty	1 792,18					
16	725869218R00	Montáž zápachové uzávěrky U-sifonu,	kus	1,00000	350,00	350,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace : pol.č. 1 : 1,00						
17	28600001V	Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN 40 - transparentní, s připojením DN 32, s přídatnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	ks	1,00000	1 365,00	1 365,00		Vlastní
		viz Technická specifikace : pol.č. 1 : 1,00						
18	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	17,15000	4,50	77,18	800-721	RTS 25/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	84,03					
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,00153	2 500,00	3,83	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
20	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,01374	2 500,00	34,35	801-3	RTS 25/ I
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,00153	5 000,00	7,65	801-3	RTS 25/ I
22	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,01222	2 500,00	30,55	801-3	RTS 25/ I
23	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,00153	5 000,00	7,65	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
Celkem						10 436,11		

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Zařízení č.1 -Klimatizace sesterny 3.NP						
	SPLIT SYSTÉM CHLAZENÍ , včetně chladiva, chladivo R32. Včetně zprovoznění, vč. tlakové zkoušky. Dodávka, montáž, zprovoznění						
	SPLIT SYSTÉM CHLAZENÍ JE SLOŽENÝ:						
1.1	Venkovní kondenzační inverterová jednotka splisystému, vč. chladiva, modbusu pro komunikaci s nadřazeným centrálním monitoringem a vč. konzoli pro uchycení na stěnu, chladicí / topný výkon Qch=2,6kW/Qt=3,4kW, el. příkon Pel=0,65kW/230V, dopor. jištění C/16A, délka x šířka x výška (LxŠxV) 880x310x638mm, hmotnost m=43kg, Akustický tlak v 1m Lp1m=45dB(A)	ks	1,00	33 904,23	33 904,23	5 863,00	5 863,00
1.2	Vnitřní nástěnná jednotka SPLIT systému, vč. chladiva. Chladicí / topný výkon Qch=2,6kW/Qt=3,3kW, délka x šířka x výška (LxŠxV) 889x299x215mm, hmotnost m=11kg, Akustický tlak v 1m podle otáček ventilátoru Lp1m=37/31/25/21dB(A). Jednotka s možností bezprůvanového přívodu chl. vzduchu přes celý povrch jednotky. Nástěnný kabelový ovladač s čidlem pro detekci úniku chladiva a optickou a zvukovou signalizací úniku chladiva, ovladač včetně propojovacího kabelu v liště.	ks	1,00	15 147,74	15 147,74	3 217,50	3 217,50
1.3	Chladivové potrubí Split systému, včetně komunikačního kabelu. (1bm se rozumí 1bm tepelně izolovaného chl. potrubí kapaliny + 1bm chl. potrubí plynu + 1bm komunikační kabel + lišta), potrubí DN6,35mm a 9,52mm, dodávka včetně montáže	bm	14,00	622,05	8 708,70	400,40	5 605,60
	Zařízení č.1 -Klimatizace sesterny 3.NP - celkem				57 760,68		14 686,10
					celkem D+M (bez DPH)		72 446,78

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Zařízení č.2 -Klimatizace skladu ONP - sklad infuzí, léčiv a SZM - 1.NP						
	SPLIT SYSTÉM CHLAZENÍ , včetně chladiva, chladivo R32. Včetně zprovoznění, vč. tlakové zkoušky. Dodávka, montáž, zprovoznění						
	SPLIT SYSTÉM CHLAZENÍ JE SLOŽENÝ:						
2.1	Venkovní kondenzační inverterová jednotka splisystému, vč. chladiva, modbusu pro komunikaci s nadřazeným centrálním monitoringem a vč. konzoli pro uchycení na stěnu, chladicí / topný výkon Qch=2kW/Qt=2,2kW, el. příkon Pel=0,43kW/230V, dopor. jištění C/16A, délka x šířka x výška (LxŠxV) 790x285x548mm, hmotnost m=31kg, Akustický tlak v 1m Lp1m=51dB(A)	ks	1,00	18 657,98	18 657,98	5 863,00	5 863,00
2.2	Vnitřní nástěnná jednotka SPLIT systému, vč. chladiva. Chladicí / topný výkon Qch=2kW/Qt=2,2kW, délka x šířka x výška (LxŠxV) 889x215x299mm, hmotnost m=10kg, Akustický tlak v 1m podle otáček ventilátoru Lp1m=38/16dB(A). Jednotka s možností bezprůvanového přívodu chl. vzduchu přes celý povrch jednotky. Dálkový infraovladač.	ks	1,00	14 622,62	14 622,62	3 217,50	3 217,50
2.3	Chladivové potrubí Split systému, včetně komunikačního kabelu. (1bm se rozumí 1bm tepelně izolovaného chl. potrubí kapaliny + 1bm chl. potrubí plynu + 1bm komunikační kabel + lišta), potrubí DN6,35mm a 9,52mm, dodávka včetně montáže	bm	16,00	622,05	9 952,80	400,40	6 406,40
	Zařízení č.2 -Klimatizace skladu ONP - sklad infuzí, léčiv a SZM - 1.NP - celkem				43 233,40		15 486,90
				celkem D+M (bez DPH)			58 720,30

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Zařízení č.3 -Klimatizace sesterny 2.NP						
	SPLIT SYSTÉM CHLAZENÍ , včetně chladiva, chladivo R32. Včetně zprovoznění, vč. tlakové zkoušky, systém s detekcí a signalizací úniku chladiva Dodávka, montáž, zprovoznění						
	SPLIT SYSTÉM CHLAZENÍ JE SLOŽENÝ:						
3.1	Venkovní kondenzační invertorová jednotka splisystému, vč. chladiva, modbusu pro komunikaci s nadřazeným centrálním monitoringem a vč. konzoli pro uchycení na stěnu, chladicí / topný výkon Qch=5kW/Qt=5,5kW, el. příkon Pel=1,53kW/230V, dopor. jištění C/20A, délka x šířka x výška (LxŠxV) 880x310x638mm, hmotnost m=44kg, Akustický tlak v 1m Lp1m=48dB(A)	ks	1,00	28 907,92	28 907,92	5 863,00	5 863,00
3.2	Vnitřní nástěnná jednotka SPLIT systému, vč. chladiva. Chladicí / topný výkon Qch=5kW/Qt=6kW, délka x šířka x výška (LxŠxV) 1055x215x299mm, hmotnost m=13kg, Akustický tlak v 1mLp1m=58dB(A). Jednotka s možností bezprůvanového přívodu chl. vzduchu přes celý povrch jednotky. Dálkový infraovladač	ks	1,00	24 718,03	24 718,03	3 217,50	3 217,50
3.3	Chladivové potrubí Split systému, včetně komunikačního kabelu. (1bm se rozumí 1bm tepelně izolovaného chl. potrubí kapaliny + 1bm chl. potrubí plynu + 1bm komunikační kabel + lišta), potrubí DN6,35mm a 12,7mm, dodávka včetně montáže	bm	25,00	622,05	15 551,25	400,40	10 010,00
	Zařízení č.3 -Klimatizace sesterny 2.NP - celkem				69 177,20		19 090,50
				celkem D+M (bez DPH)			88 267,70

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Zařízení č.4 -Klimatizace LPS/NA/PALI - 1.NP						
	SPLIT SYSTÉM CHLAZENÍ , včetně chladiva, chladivo R32. Včetně zprovoznění, vč. tlakové zkoušky. Dodávka, montáž, zprovoznění						
	<i>SPLIT SYSTÉM CHLAZENÍ JE SLOŽENÝ:</i>						
4.1	Venkovní kondenzační inverterová jednotka splisystému, vč. chladiva, modbusu pro komunikaci s nadřazeným centrálním monitoringem a vč. konzoli pro uchycení na stěnu, chladicí / topný výkon Qch=2kW/Qt=2,2kW, el. příkon Pel=0,43kW/230V, dopor. jištění C/16A, délka x šířka x výška (LxŠxV) 790x285x548mm, hmotnost m=31kg, Akustický tlak v 1m Lp1m=51dB(A)	ks	1,00	18 657,98	18 657,98	5 863,00	5 863,00
4.2	Vnitřní nástěnná jednotka SPLIT systému, vč. chladiva. Chladicí / topný výkon Qch=2kW/Qt=2,2kW, délka x šířka x výška (LxŠxV) 889x215x299mm, hmotnost m=10kg, Akustický tlak v 1m podle otáček ventilátoru Lp1m=38/16dB(A). Jednotka s možností bezprůvanového přívodu chl. vzduchu přes celý povrch jednotky. Dálkový infraovladač.	ks	1,00	14 622,62	14 622,62	3 217,50	3 217,50
4.3	Chladivové potrubí Split systému, včetně komunikačního kabelu. (1bm se rozumí 1bm tepelně izolovaného chl. potrubí kapaliny + 1bm chl. potrubí plynu + 1bm komunikační kabel + lišta), potrubí DN6,35mm a 9,52mm, dodávka včetně montáže	bm	13,00	622,05	8 086,65	400,40	5 205,20
	Zařízení č.4 -Klimatizace LPS/NA/PALI - 1.NP - celkem				41 367,25		14 285,70
				celkem D+M (bez DPH)			55 652,95

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	6 091,37		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	219,29	60,91	
Montáž - materiál		9 149,35	
Montáž - práce		49 914,81	
Mezisoučet 1	6 310,66	59 125,08	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 543,85	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	6 310,66	62 668,93	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		68 979,59	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem bez DPH		68 979,59	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Dodávky	6 091,37	6 671,45	
Elektromontáže	9 149,35	43 243,36	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem		
Dodávky										
<i>Doplnění stávajícího rozváděče</i>										
10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	1,00	1 333,54	1 333,54	105,80	105,80	1 439,34	1 439,34		
16/1N/C/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=16A	ks	2,00	2 369,90	4 739,79	105,80	211,60	2 475,70	4 951,39		
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	1,00	18,04	18,04	238,05	238,05	256,09	256,09		
<i>Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných drátovacích v rozvodnicích, rozvaděcích apod. CY, CYY</i>										
6 mm2	m	4,00	0,00	0,00	29,00	116,00	29,00	116,00		
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>										
Úprava rozváděče	hod	6,00	0,00	0,00	1 000,00	6 000,00	1 000,00	6 000,00		
Dodávky - celkem				6 091,37		6 671,45		12 762,82		
Elektromontáže										
<i>Trubka tuhá - nízká mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN)</i>										
1520HF-KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m	m	7,00	52,90	370,30	10,00	70,00	62,90	440,30		
1525HF-KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m	m	39,00	80,34	3 133,26	10,00	390,00	90,34	3 523,26		
<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM</i>										
0220 SPOJKA PRO TRUBKU 1520 320N	ks	3,00	16,27	48,81	10,00	30,00	26,27	78,81		
0225 SPOJKA PRO TRUBKU 1525 320N	ks	14,00	17,95	251,30	10,00	140,00	27,95	391,30		
5321 PŘÍCHYTKA PVC	ks	20,00	7,64	152,80	10,00	200,00	17,64	352,80		
5329 PŘÍCHYTKA PVC	ks	50,00	16,95	847,50	10,00	500,00	26,95	1 347,50		
<i>ELEKTRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ</i>										
LHD 40X40_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	8,00	78,30	626,40	25,00	200,00	103,30	826,40		
<i>HMOŽDINKA</i>										
HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	65,00	0,40	26,00	1,00	65,00	1,40	91,00		
<i>HMOŽDINKA PRO IZOLAČNÍ MATERIÁLY</i>										
HPS 70	ks	10,00	6,92	69,20	1,00	10,00	7,92	79,20		
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>										
do 2,5 mm2	ks	24,00	0,00	0,00	23,81	571,44	23,81	571,44		
<i>POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL</i>										
Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm	ks	6,00	3,62	21,72	2,50	15,00	6,12	36,72		
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</i>										
H07V-K 4 mm2, z.žl.	m	6,00	16,84	101,04	15,00	90,00	31,84	191,04		
<i>BEZHALOGENOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ</i>										
1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 B2ca1,s1,a1	m	12,00	35,49	425,88	20,00	240,00	55,49	665,88		
1-CXKH-R-J 3x2,5mm2 B2ca1,s1,a1	m	34,00	49,23	1 673,65	25,00	850,00	74,23	2 523,65		
<i>SPÍNAČ VAČKOVÝ, 20A, V KRYTU IP65</i>										
Spínač jednopólový	ks	1,00	965,81	965,81	350,00	350,00	1 315,81	1 315,81		
<i>VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU</i>										
<i>CIHELNEM DO PRUMERU 60mm</i>										
Stena do 300mm	ks	4,00	0,00	0,00	277,73	1 110,92	277,73	1 110,92		
<i>LESENÍ LEHKÉ PRACOVNÍ O VYSCE</i>										
<i>LESENOVÉ PODLAHY</i>										
Do 1,9 m	ks	2,00	0,00	0,00	2 380,50	4 761,00	2 380,50	4 761,00		

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY										
Vyhledani pripojovaciho mista	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
Priprava ke komplexni zkousce	hod	3,00	0,00	0,00	750,00	2 250,00	750,00	2 250,00		
Zkusebni provoz	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
Zabezpeceni pracoviste	hod	4,00	0,00	0,00	750,00	3 000,00	750,00	3 000,00		
Montaz	hod	14,00	0,00	0,00	750,00	10 500,00	750,00	10 500,00		
KOORDINACE POSTUPU PRACI										
S ostatnimi profesemi	hod	4,00	0,00	0,00	750,00	3 000,00	750,00	3 000,00		
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK										
DLE CSN 331500										
Revizni technik	hod	8,00	0,00	0,00	1 300,00	10 400,00	1 300,00	10 400,00		
Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
							0,00	0,00		
Podružný materiál				435,68			0,00	435,68		
Elektromontáže - celkem				9 149,35		43 243,36		52 392,71		
							0,00	0,00		

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Budova B1,B2,G,O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Projekt	SO02 - Budova "G" - zařízení č. 1 (3.NP)	
Investor	Nemocnice Vsetín a.s., Nemocniční č.p. 955, 755 01 Vsetín	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	15.04.2025	
Zpracovatel		
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	0	
2. sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	3 721,48		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	133,97	37,21	
Montáž - materiál		8 904,30	
Montáž - práce		37 464,01	
Mezisoučet 1	3 855,45	46 405,53	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		2 782,10	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	3 855,45	49 187,63	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		53 043,08	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem bez DPH		53 043,08	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Dodávky	3 721,48	6 565,65	
Elektromontáže	8 904,30	30 898,36	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem		
Dodávky										
<i>Doplnění stávajícího rozváděče</i>										
10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	1,00	1 333,54	1 333,54	105,80	105,80	1 439,34	1 439,34		
16/1N/C/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=16A	ks	1,00	2 369,90	2 369,90	105,80	105,80	2 475,70	2 475,70		
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	1,00	18,04	18,04	238,05	238,05	256,09	256,09		
<i>Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných drátovacích v rozvodnicích, rozvaděčích apod. CY, CYY</i>										
6 mm2	m	4,00	0,00	0,00	29,00	116,00	29,00	116,00		
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>										
Úprava rozváděče	hod	6,00	0,00	0,00	1 000,00	6 000,00	1 000,00	6 000,00		
Dodávky - celkem				3 721,48		6 565,65		10 287,13		
Elektromontáže										
<i>Trubka tuhá - nízká mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN)</i>										
1520HF-KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m	m	17,00	52,90	899,30	10,00	170,00	62,90	1 069,30		
1525HF-KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m	m	28,00	80,34	2 249,52	10,00	280,00	90,34	2 529,52		
<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM</i>										
0220 SPOJKA PRO TRUBKU 1520 320N	ks	10,00	16,27	162,70	10,00	100,00	26,27	262,70		
0225 SPOJKA PRO TRUBKU 1525 320N	ks	16,00	17,95	287,20	10,00	160,00	27,95	447,20		
5321 PŘÍCHYTKA PVC	ks	22,00	7,64	168,08	10,00	220,00	17,64	388,08		
5329 PŘÍCHYTKA PVC	ks	40,00	16,95	678,00	10,00	400,00	26,95	1 078,00		
<i>HMOŽDINKA</i>										
HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	50,00	0,40	20,00	1,00	50,00	1,40	70,00		
<i>HMOŽDINKA PRO IZOLAČNÍ MATERIÁLY</i>										
HPS 70	ks	10,00	6,92	69,20	1,00	10,00	7,92	79,20		
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>										
do 2,5 mm2	ks	24,00	0,00	0,00	23,81	571,44	23,81	571,44		
<i>POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL</i>										
Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm	ks	6,00	3,62	21,72	2,50	15,00	6,12	36,72		
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</i>										
H07V-K 4 mm2, z.žl.	m	40,00	16,84	673,60	15,00	600,00	31,84	1 273,60		
<i>BEZHALOGENOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ</i>										
1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 B2ca1,s1,a1	m	20,00	35,49	709,80	20,00	400,00	55,49	1 109,80		
1-CXKH-R-J 3x2,5mm2 B2ca1,s1,a1	m	32,00	49,23	1 575,36	25,00	800,00	74,23	2 375,36		
<i>SPÍNAČ VAČKOVÝ,20A, V KRYTU IP65</i>										
Spínač jednopólový	ks	1,00	965,81	965,81	350,00	350,00	1 315,81	1 315,81		
<i>VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU</i>										
<i>CIHELNEM DO PRUMERU 60mm</i>										
Stena do 300mm	ks	4,00	0,00	0,00	277,73	1 110,92	277,73	1 110,92		
<i>LESENÍ LEHKE PRACOVNI O VYSCE</i>										
<i>LESENOVE PODLAHY</i>										
Do 1.9 m	ks	2,00	0,00	0,00	2 380,50	4 761,00	2 380,50	4 761,00		
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>										
Vyhledani pripojovaciho mista	hod	1,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00		

Příprava ke komplexní zkoušce	hod	1,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
Zkušební provoz	hod	1,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
Zabezpečení pracoviště	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
Montáž	hod	7,00	0,00	0,00	750,00	5 250,00	750,00	5 250,00		
<i>KOORDINACE POSTUPU PRÁCE</i>										
S ostatními profesemi	hod	1,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK</i>										
<i>DLE ČSN 331500</i>										
Revizní technik	hod	8,00	0,00	0,00	1 300,00	10 400,00	1 300,00	10 400,00		
Spolupráce s reviz. technikem	hod	1,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
							0,00	0,00		
Podružný materiál				424,01			0,00	424,01		
Elektromontáže - celkem				8 904,30		30 898,36		39 802,66		
							0,00	0,00		

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Budova B1,B2,G,O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Projekt	SO02 - Budova "G" - zařízení č. 2 (1.NP)	
Investor	Nemocnice Vsetín a.s., Nemocniční č.p. 955, 755 01 Vsetín	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	15.04.2025	
Zpracovatel		
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	0	
2. sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	6 091,38		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	219,29	60,91	
Montáž - materiál		8 579,77	
Montáž - práce		49 594,81	
Mezisoučet 1	6 310,67	58 235,49	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		3 490,47	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	6 310,67	61 725,97	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		68 036,64	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem bez DPH		68 036,64	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Dodávky	6 091,38	6 671,45	
Elektromontáže	8 579,77	42 923,36	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem		
Dodávky										
<i>Doplnění stávajícího rozváděče</i>										
10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	1,00	1 333,54	1 333,54	105,80	105,80	1 439,34	1 439,34		
16/1N/C/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=16A	ks	2,00	2 369,90	4 739,80	105,80	211,60	2 475,70	4 951,40		
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	1,00	18,04	18,04	238,05	238,05	256,09	256,09		
<i>Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných drátovacích v rozvodnicích, rozváděcích apod. CY, CYY</i>										
6 mm2	m	4,00	0,00	0,00	29,00	116,00	29,00	116,00		
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>										
Úprava rozváděče	hod	6,00	0,00	0,00	1 000,00	6 000,00	1 000,00	6 000,00		
Dodávky - celkem				6 091,38		6 671,45		12 762,83		
Elektromontáže										
<i>Trubka tuhá - nízká mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN)</i>										
1520HF-KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m	m	4,00	52,90	211,60	10,00	40,00	62,90	251,60		
1525HF-KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m	m	39,00	80,34	3 133,26	10,00	390,00	90,34	3 523,26		
<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM</i>										
0220 SPOJKA PRO TRUBKU 1520 320N	ks	1,00	16,27	16,27	10,00	10,00	26,27	26,27		
0225 SPOJKA PRO TRUBKU 1525 320N	ks	14,00	17,95	251,30	10,00	140,00	27,95	391,30		
5321 PŘÍCHYTKA PVC	ks	6,00	7,64	45,84	10,00	60,00	17,64	105,84		
5329 PŘÍCHYTKA PVC	ks	50,00	16,95	847,50	10,00	500,00	26,95	1 347,50		
<i>ELEKTRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ</i>										
LHD 40X40_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	8,00	78,30	626,40	25,00	200,00	103,30	826,40		
<i>HMOŽDINKA</i>										
HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	75,00	0,40	30,00	1,00	75,00	1,40	105,00		
<i>HMOŽDINKA PRO IZOLAČNÍ MATERIÁLY</i>										
HPS 70	ks	10,00	6,92	69,20	1,00	10,00	7,92	79,20		
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>										
do 2,5 mm2	ks	24,00	0,00	0,00	23,81	571,44	23,81	571,44		
<i>POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL</i>										
Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm	ks	6,00	3,62	21,72	2,50	15,00	6,12	36,72		
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</i>										
H07V-K 4 mm2, z.žl.	m	6,00	16,84	101,04	15,00	90,00	31,84	191,04		
<i>BEZHALOGENOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ</i>										
1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 B2ca1,s1,a1	m	5,00	35,49	177,45	20,00	100,00	55,49	277,45		
1-CXKH-R-J 3x2,5mm2 B2ca1,s1,a1	m	34,00	49,23	1 673,82	25,00	850,00	74,23	2 523,82		
<i>SPÍNAČ VAČKOVÝ, 20A, V KRYTU IP65</i>										
Spínač jednopólový	ks	1,00	965,81	965,81	350,00	350,00	1 315,81	1 315,81		
<i>VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU</i>										
<i>CIHELNEM DO PRUMERU 60mm</i>										
Stena do 300mm	ks	4,00	0,00	0,00	277,73	1 110,92	277,73	1 110,92		
<i>LESENÍ LEHKÉ PRACOVNÍ O VYSCE</i>										
<i>LESENOVÉ PODLAHY</i>										
Do 1,9 m	ks	2,00	0,00	0,00	2 380,50	4 761,00	2 380,50	4 761,00		

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY										
Vyhledani pripojovaciho mista	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
Priprava ke komplexni zkousce	hod	3,00	0,00	0,00	750,00	2 250,00	750,00	2 250,00		
Zkusebni provoz	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
Zabezpeceni pracoviste	hod	4,00	0,00	0,00	750,00	3 000,00	750,00	3 000,00		
Montaz	hod	14,00	0,00	0,00	750,00	10 500,00	750,00	10 500,00		
KOORDINACE POSTUPU PRACI										
S ostatnimi profesemi	hod	4,00	0,00	0,00	750,00	3 000,00	750,00	3 000,00		
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK										
DLE CSN 331500										
Revizni technik	hod	8,00	0,00	0,00	1 300,00	10 400,00	1 300,00	10 400,00		
Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
							0,00	0,00		
Podružný materiál				408,56			0,00	408,56		
Elektromontáže - celkem				8 579,77		42 923,36		51 503,13		
							0,00	0,00		

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Budova B1,B2,G,O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Projekt	SO02 - Budova "G" - zařízení č. 3 (2.NP)	
Investor	Nemocnice Vsetín a.s., Nemocniční č.p. 955, 755 01 Vsetín	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	15.04.2025	
Zpracovatel		
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	0	
2. sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	2 387,94		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	85,97	23,88	
Montáž - materiál		8 519,63	
Montáž - práce		37 168,21	
Mezisoučet 1	2 473,91	45 711,72	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		2 741,27	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	2 473,91	48 452,99	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		50 926,89	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem bez DPH		50 926,89	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Dodávky	2 387,94	6 459,85	
Elektromontáže	8 519,63	30 708,36	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem		
Dodávky										
<i>Doplnění stávajícího rozváděče</i>										
16/1N/C/003-A Chránič s nadpr. ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N, char.C, Idn=0.03A, In=16A	ks	1,00	2 369,90	2 369,90	105,80	105,80	2 475,70	2 475,70		
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	1,00	18,04	18,04	238,05	238,05	256,09	256,09		
<i>Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných drátovacích v rozvodnicích, rozvaděcích apod. CY, CYY</i>										
6 mm2	m	4,00	0,00	0,00	29,00	116,00	29,00	116,00		
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY										
Úprava rozváděče	hod	6,00	0,00	0,00	1 000,00	6 000,00	1 000,00	6 000,00		
Dodávky - celkem				2 387,94		6 459,85		8 847,79		
Elektromontáže										
<i>Trubka tuhá - nízká mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN)</i>										
1520HF-KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m	m	17,00	52,90	899,30	10,00	170,00	62,90	1 069,30		
1525HF-KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m	m	28,00	80,34	2 249,52	10,00	280,00	90,34	2 529,52		
<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM</i>										
0220 SPOJKA PRO TRUBKU 1520 320N	ks	10,00	16,27	162,70	10,00	100,00	26,27	262,70		
0225 SPOJKA PRO TRUBKU 1525 320N	ks	16,00	17,95	287,20	10,00	160,00	27,95	447,20		
5321 PŘÍCHYTKA PVC	ks	22,00	7,64	168,08	10,00	220,00	17,64	388,08		
5329 PŘÍCHYTKA PVC	ks	40,00	16,95	678,00	10,00	400,00	26,95	1 078,00		
<i>HMOŽDINKA</i>										
HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	50,00	0,40	20,00	1,00	50,00	1,40	70,00		
<i>HMOŽDINKA PRO IZOLAČNÍ MATERIÁLY</i>										
HPS 70	ks	10,00	6,92	69,20	1,00	10,00	7,92	79,20		
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji</i>										
do 2,5 mm2	ks	24,00	0,00	0,00	23,81	571,44	23,81	571,44		
<i>POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL</i>										
Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm	ks	6,00	3,62	21,72	2,50	15,00	6,12	36,72		
<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</i>										
H07V-K 4 mm2, z.žl.	m	40,00	16,84	673,60	15,00	600,00	31,84	1 273,60		
<i>BEZHALOGENOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ</i>										
1-CXKH-R-J 3x1,5 mm2 B2ca1,s1,a1	m	18,00	35,49	638,82	20,00	360,00	55,49	998,82		
1-CXKH-R-J 3x2,5mm2 B2ca1,s1,a1	m	26,00	49,23	1 279,98	25,00	650,00	74,23	1 929,98		
<i>SPÍNAČ VAČKOVÝ,20A, V KRYTU IP65</i>										
Spínač jednopólový	ks	1,00	965,81	965,81	350,00	350,00	1 315,81	1 315,81		
<i>VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU</i>										
<i>CIHELNEM DO PRUMERU 60mm</i>										
Stena do 300mm	ks	4,00	0,00	0,00	277,73	1 110,92	277,73	1 110,92		
<i>LESENÍ LEHKE PRACOVNI O VYSCE</i>										
<i>LESENOVE PODLAHY</i>										
Do 1.9 m	ks	2,00	0,00	0,00	2 380,50	4 761,00	2 380,50	4 761,00		
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY										
Vyhledání připojovacího místa	hod	1,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	1,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00		

Zkusební provoz	hod	1,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
Zabezpečení pracoviště	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
Montáž	hod	7,00	0,00	0,00	750,00	5 250,00	750,00	5 250,00		
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>										
S ostatními profesemi	hod	1,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>										
<i>DLE ČSN 331500</i>										
Revizní technik	hod	8,00	0,00	0,00	1 300,00	10 400,00	1 300,00	10 400,00		
Spolupráce s reviz. technikem	hod	1,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00		
							0,00	0,00		
Podružný materiál				405,70			0,00	405,70		
Elektromontáže - celkem				8 519,63		30 708,36		39 227,99		
							0,00	0,00		

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Budova B1,B2,G,O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Projekt	SO02 - Budova "G" - zařízení č. 4 (1.NP)	
Investor	Nemocnice Vsetín a.s., Nemocniční č.p. 955, 755 01 Vsetín	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	15.04.2025	
Zpracovatel		
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	0	
2. sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Objekt:	SO 03	Budova "O" - Pavilon patologie a centralizovaných laboratoří	
Rozpočet:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 1	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín		IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 40 759,85
PSV			32 948,51
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			73 708,36
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		73 708,36 CZK
Základní DPH	21 %		15 478,76 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			89 187,12 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
Popis objektu: SO 03 - Budova "O" - Pavilon patologie a centralizovaných laboratoří
Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 370,00	8,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 800,00	7,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 800,00	13,3
954	Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami	HSV			4 114,00	5,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 773,50	18,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			902,35	1,2
713	Izolace tepelné	PSV			14 400,00	19,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 145,08	19,2
784	Malby	PSV			4 403,43	6,0
Cena celkem					73 708,36	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 03	Budova "O" - Pavilon patologie a centralizovaných laboratoří
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 370,00		
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	98,00000	65,00	6 370,00	801-1	RTS 25/ I
které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,								
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 800,00		
2	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	58,00000	100,00	5 800,00	800-3	RTS 25/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 800,00		
3	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	98,00000	100,00	9 800,00	801-1	RTS 25/ I
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				4 114,00		
4	954313201R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	3,74000	850,00	3 179,00	801-1	RTS 25/ I
včetně:								
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,								
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,								
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.								
3.NP : 3,30+0,44				3,74000				
5	954319001V00	Sádrokartonový obklad vodorovné konstr., 3.str. do 500x500 mm, oc.konstr., 1x opláš., RB tl.12,5 mm, - příplatek za za přidání druhé desky	m	3,74000	250,00	935,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,74000				3,74000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 773,50		
6	963016211V00	Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, bez roštu	m2	38,49000	150,00	5 773,50		Vlastní
2.NP : (22,45*1,20)+(6,60*1,75)				38,49000				
7	970009002V00	Vrtání prostupů do D 100 mm přes SDK stěny tl. 100-150 mm	ks	8,00000	1 000,00	8 000,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				902,35		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 03	Budova "O" - Pavilon patologie a centralizovaných laboratoří
R:	D.1.1.1	Architektonicko - stavební řešení - zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,18047	5 000,00	902,35	801-4	RTS 25/ I

Díl: 713	Izolace tepelné	14 400,00
-----------------	------------------------	------------------

9	713571111R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm	kus	12,00000	1 200,00	14 400,00	800-713	RTS 25/ I
---	--------------	---	-----	----------	----------	-----------	---------	-----------

Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	14 145,08
-----------------	------------------------------	------------------

10	767585115V00	Montáž doplňků podhledů - zpětná montáž kazet	m	38,49000	350,00	13 471,50		Vlastní
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------

[Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 38,49000](#)

[38,49000](#)

11	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	134,71500	5,00	673,58	800-767	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	-----------	------	--------	---------	-----------

Díl: 784	Malby	4 403,43
-----------------	--------------	-----------------

12	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	32,61800	35,00	1 141,63	800-784	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 32,61800](#)

[32,61800](#)

13	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	32,61800	100,00	3 261,80	800-784	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

[3.NP : \(3,30+0,44\)*\(0,30+0,40\)+30,00](#)

[32,61800](#)

Celkem	73 708,36
---------------	------------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Objekt:	SO 03	Budova "O" - Pavilon patologie a centralizovaných laboratoří	
Rozpočet:	D.1.2.2.1	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 1	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín		IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 29 879,10
PSV			44 498,25
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			74 377,35
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		74 377,35 CZK
Základní DPH	21 %		15 619,24 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			89 996,59 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob

Popis objektu: SO 03 - Budova "O" - Pavilon patologie a centralizovaných laboratoří

Popis rozpočtu: D.1.2.2.1 - Zdravotně technická instalace - zařízení č. 1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 000,00	5,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 200,00	8,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 300,00	4,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			326,70	0,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			16 185,75	21,8
732	Strojovny	PSV			19 687,50	26,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 085,00	10,9
784	Malby	PSV			540,00	0,7
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			16 052,40	21,6
Cena celkem					74 377,35	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 03	Budova "O" - Pavilon patologie a centralizovaných laboratoří
R:	D.1.2.2.1	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 000,00		
1	342269001V00	Osazení SDK desky 100x700 mm s vytmelením spár, s přetmelením a vybroušením	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00		Vlastní
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 7 : 4,00		4,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 200,00		
2	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	21,00000	200,00	4 200,00	800-3	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 11 : 21,00		21,00000				
3	962089001V00	Vyřezání pásu v SDK příčce 100x700 mm pro montáž potrubí	ks	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 6 : 4,00		4,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 300,00		
4	963016211V00	Demontáž podhledu SDK z kazet 600x600 mm, bez roštu	m2	22,00000	150,00	3 300,00		Vlastní
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 9 : 22,00		22,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				326,70		
5	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,03267	10 000,00	326,70	801-4	RTS 25/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				16 185,75		
6	722172914R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm	kus	3,00000	450,00	1 350,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 3 : 3,00		3,00000				
7	722172964R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 32 mm	kus	2,00000	500,00	1 000,00	800-721	RTS 25/ I
		viz Technická specifikace :						
		pol.č. 8 : 2,00		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 03	Budova "O" - Pavilon patologie a centralizovaných laboratoří
R:	D.1.2.2.1	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	722172713R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz Technická specifikace : pol.č. 1 : 23,00	m	23,00000	480,00	11 040,00	800-721	RTS 25/ I
9	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. viz Technická specifikace : pol.č. 4 : 23,00	m	23,00000	75,00	1 725,00	800-721	RTS 25/ I
10	28650001V	Příchytka trubky s klipem bílá, vnitřní průměr 32 mm viz Technická specifikace : pol.č. 5 : 30,00	kus	30,00000	10,00	300,00		Vlastní
11	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	154,15000	5,00	770,75	800-721	RTS 25/ I
Díl: 732 Strojovny						19 687,50		
12	732429001V00	Montáž čerpadla kondenzátu viz Technická specifikace : pol.č. 2 : 3,00	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
13	42600001V	Čerpadlo kondenzátu s integrovanou nádrží a optickým snímačem hladiny a výsuvnou polohovatelnou, hadicí pro rychlou instalaci. Průtok 22l/hod, sací/výtlačná výška 2/15 m viz Technická specifikace : pol.č. 2 : 3,00	ks	3,00000	4 750,00	14 250,00		Vlastní
14	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	%	187,50000	5,00	937,50	800-731	RTS 25/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						8 085,00		
15	767585115V00	Montáž doplňků podhledů - zpětná montáž kazet viz Technická specifikace : pol.č. 10 : 22,00	m	22,00000	350,00	7 700,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 03	Budova "O" - Pavilon patologie a centralizovaných laboratoří
R:	D.1.2.2.1	Zdravotně technická instalace - zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	77,00000	5,00	385,00	800-767	RTS 25/ I
Díl: 784		Malby				540,00		
17	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 4,00000	m2	4,00000	35,00	140,00	800-784	RTS 25/ I
18	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné viz Technická specifikace : pol.č. 12 : 4,00	m2	4,00000	100,00	400,00	800-784	RTS 25/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				16 052,40		
19	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,24696	10 000,00	2 469,60	801-3	RTS 25/ I
20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,24696	2 500,00	617,40	801-3	RTS 25/ I
21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,22264	2 500,00	5 556,60	801-3	RTS 25/ I
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,24696	5 000,00	1 234,80	801-3	RTS 25/ I
23	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,97568	2 500,00	4 939,20	801-3	RTS 25/ I
24	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	t	0,24696	5 000,00	1 234,80	801-3	RTS 25/ I
Celkem						74 377,35		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Objekt:	SO 03	Budova "O" - Pavilon patologie a centralizovaných laboratoří	
Rozpočet:	D.1.2.4b.1	Chlazení - zařízení č. 1	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	JASY Vsetín s.r.o. 4. května 353 75501 Vsetín		IČO: 25860852 DIČ: CZ25860852
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			389 351,61
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			389 351,61
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		389 351,61 CZK
Základní DPH	21 %		81 763,84 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			471 115,45 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 25002 - Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
Popis objektu: SO 03 - Budova "O" - Pavilon patologie a centralizovaných laboratoří
Popis rozpočtu: D.1.2.4b.1 - Chlazení - zařízení č. 1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			46 694,65	12,0
733	Rozvod potrubí	PSV			113 667,27	29,2
734	Armatury	PSV			49 514,97	12,7
736	Koncové prvky	PSV			108 475,22	27,9
799	Ostatní	PSV			70 999,50	18,2
Cena celkem					389 351,61	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 03	Budova "O" - Pavilon patologie a centralizovaných laboratoří
R:	D.1.2.4b.1	Chlazení - zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				46 694,65		
1	713409001V00	Montáž izolace ze syntetického kaučuku na potrubí distribuce chladu	m	152,00000	68,64	10 433,28		Vlastní
2	713409002V00	Montáž izolace armatur (ze syntetického kaučuku)	ks	58,00000	90,09	5 225,22		Vlastní
3	27240001V	Izolace ze syntetického kaučuku 22/19	m	13,00000	125,93	1 637,10		Vlastní
4	27240002V	Izolace ze syntetického kaučuku 28/19	m	61,00000	142,55	8 695,25		Vlastní
5	27240003V	Izolace ze syntetického kaučuku 35/25	m	4,00000	205,92	823,68		Vlastní
6	27240004V	Izolace ze syntetického kaučuku 42/25	m	74,00000	258,08	19 097,62		Vlastní
7	27240005V	Izolace ze syntetického kaučuku 64/25	m	2,00000	391,25	782,50		Vlastní
Díl: 733		Rozvod potrubí				113 667,27		
8	733163514R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných lisováním d 22 mm, s 1,0 mm	m	13,00000	487,34	6 335,47	800-731	RTS 25/ I
montáž a dodávka trubek a tvarovek, bez lešení, bez zednické přípomoci, bez kotvení								
9	733163515R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných lisováním d 28 mm, s 1,5 mm	m	61,00000	573,14	34 961,78	800-731	RTS 25/ I
montáž a dodávka trubek a tvarovek, bez lešení, bez zednické přípomoci, bez kotvení								
10	733163516R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných lisováním d 35 mm, s 1,5 mm	m	4,00000	744,74	2 978,98	800-731	RTS 25/ I
montáž a dodávka trubek a tvarovek, bez lešení, bez zednické přípomoci, bez kotvení								
11	733163517R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných lisováním d 42 mm, s 1,5 mm	m	74,00000	864,86	63 999,94	800-731	RTS 25/ I
montáž a dodávka trubek a tvarovek, bez lešení, bez zednické přípomoci, bez kotvení								
12	733169001V00	Napojení na stávající rozvod, ocelové potrubí DN 65, lisovací přechodka na Cu 42	kompl	2,00000	2 695,55	5 391,10		Vlastní
Díl: 734		Armatury				49 514,97		
13	734211127V00	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2" PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou, vč. KK DN 15	ks	11,00000	567,42	6 241,66		Vlastní
14	734261411V00	Regulační ventil DN 15, s omezovačem průtoku	ks	1,00000	3 414,27	3 414,27		Vlastní
Poznámka k položce - nastavení 200 l/hod : 1,00				1,00000				
15	734271144V00	Šoupátko závitové uzavírací G 1/2" PN 16 do 80°C	ks	1,00000	541,59	541,59		Vlastní
16	734271145V00	Šoupátko závitové uzavírací G 3/4" PN 16 do 80°C	ks	6,00000	650,65	3 903,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 03	Budova "O" - Pavilon patologie a centralizovaných laboratoří
R:	D.1.2.4b.1	Chlazení - zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	734271146V00	Šoupátko závitové uzavírací G 6/4" PN 16 do 80°C	ks	7,00000	1 511,80	10 582,57		Vlastní
18	734291123V00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90° závitový	kus	10,00000	334,27	3 342,69		Vlastní
19	734291200V00	Regulační ventil s omezovačem max. průtoku 230 V, 2m regulátorem teploty zpátečky, pro chladicí systémy DN 20, Kvs 3.1	ks	3,00000	1 875,59	5 626,76		Vlastní
Poznámka k položce - nastavení max. průtoku 500 l/hod : 3,00				3,00000				
20	734291201V00	Pohon ON/OFF 230 V 2 m kabel, bez napětí uzavřen	ks	3,00000	541,62	1 624,86		Vlastní
21	734292713V00	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	11,00000	650,65	7 157,15		Vlastní
22	734411111V00	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení pr. 80 mm, délky 100 mm 0-40°C	ks	3,00000	1 511,80	4 535,39		Vlastní
23	734411112V00	Teploměr s pevným stonkem tlak 0-6 bar průměr 100 mm spodní připojení vč. man. k.	ks	2,00000	334,27	668,54		Vlastní
24	734411113V00	Odlučovač nečistot a kalů DN 40, nástrčný magnet	ks	1,00000	1 875,59	1 875,59		Vlastní
Díl: 736		Koncové prvky				108 475,22		
25	736.01	Nástěnný fancoil, 2-trubkové provedení	ks	3,00000	23 059,61	69 178,82		Vlastní
Poznámka k položce: :								
bez reg, ventilu, s integrovanou řídicí elektronikou :								
Qch = 4,0 kW při podmínkách 6/12°C, t.in = 27°C :								
uvedený výkon platí pro otáčky ventilátoru V1 (V1-V3) : 3,00				3,00000				
26	736.09	IR ovladač	ks	3,00000	2 059,20	6 177,60		Vlastní
Poznámka k položce: nástěnný fancoil : 3,00				3,00000				
27	736.12	Čerpadlo kondenzátu	ks	3,00000	4 890,60	14 671,80		Vlastní
Poznámka k položce: nástěnný fancoil : 3,00				3,00000				
28	736.13	Konzole pro fancoil vč. atypických konstrukcí	ks	3,00000	2 073,50	6 220,50		Vlastní
29	736.15	Montáž nástěnného fancoilu	ks	3,00000	4 075,50	12 226,50		Vlastní
Díl: 799		Ostatní				70 999,50		
30	799009001V00	Proplach potrubí	hod	6,00000	886,60	5 319,60		Vlastní
31	799009002V00	Napuštění systému vč. odvzdušnění	hod	8,00000	886,60	7 092,80		Vlastní
32	799009003V00	Pronájem lešení	kompl	1,00000	2 145,00	2 145,00		Vlastní
33	799009004V00	Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí	kg	60,00000	198,77	11 926,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25002	Budova B1, B2, G, O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob
O:	SO 03	Budova "O" - Pavilon patologie a centralizovaných laboratoří
R:	D.1.2.4b.1	Chlazení - zařízení č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	799009005V00	Příplatek za objímky s kaučukovou izolací	kompl	1,00000	6 120,40	6 120,40		Vlastní
35	799009006V00	Příplatek - montáž za provozu, zvýšená intenzita úklidových prací	kompl	1,00000	9 295,00	9 295,00		Vlastní
36	799009007V00	Ztížený přesun hmot do horních pater budovy	kompl	1,00000	11 154,00	11 154,00		Vlastní
37	799009008V00	Přesuny hmot	kompl	1,00000	3 146,00	3 146,00		Vlastní
38	799009009V00	Likvidace odpadu	kompl	1,00000	2 574,00	2 574,00		Vlastní
39	799009010V00	Protokol o zaregulování vč. zaregulování systému chlazení	kompl	1,00000	1 787,50	1 787,50		Vlastní
40	799009011V00	Náklady na dopravu	kompl	1,00000	6 435,00	6 435,00		Vlastní
41	799009012V00	Popisky směru toku média, popisky uzávěrů potrubí	kompl	1,00000	4 004,00	4 004,00		Vlastní

Celkem	389 351,61
---------------	-------------------

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	1 351,58		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	48,66	13,52	
Montáž - materiál		3 365,15	
Montáž - práce		37 052,97	
Mezisoučet 1	1 400,24	40 431,63	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		2 425,09	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	1 400,24	42 856,72	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		44 256,95	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem bez DPH		44 256,95	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Dodávky	1 351,58	6 459,85	
Elektromontáže	3 365,15	30 593,12	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
Doplnění stávajícího rozváděče								
10/1N/B/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	1,00	1 333,54	1 333,54	105,80	105,80	1 439,34	1 439,34
N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů)	ks	1,00	18,04	18,04	238,05	238,05	256,09	256,09
Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných drátovacích v rozvodnicích, rozvaděcích apod. CY, CYY								
6 mm2	m	4,00	0,00	0,00	29,00	116,00	29,00	116,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Úprava rozváděče	hod	6,00	0,00	0,00	1 000,00	6 000,00	1 000,00	6 000,00
Dodávky - celkem				1 351,58		6 459,85		7 811,43
Elektromontáže								
Trubka tuhá - nízká mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN)								
1520HF-KA TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m	m	20,00	52,90	1 058,00	10,00	200,00	62,90	1 258,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM								
0220 SPOJKA PRO TRUBKU 1520 320N	ks	10,00	16,27	162,70	10,00	100,00	26,27	262,70
0225 SPOJKA PRO TRUBKU 1525 320N	ks	0,00	17,95	0,00	10,00		27,95	0,00
5321 PŘÍCHYTKA PVC	ks	40,00	7,64	305,60	10,00	400,00	17,64	705,60
HMOŽDINKA								
HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	40,00	0,40	16,00	1,00	40,00	1,40	56,00
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji								
do 2,5 mm2	ks	20,00	0,00	0,00	23,81	476,20	23,81	476,20
POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL								
Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm	ks	6,00	3,62	21,72	2,50	15,00	6,12	36,72
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
H07V-K 4 mm2, z.žl.	m	30,00	16,84	505,20	15,00	450,00	31,84	955,20
BEZHALOGENOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ								
1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 B2ca1,s1,a1	m	32,00	35,49	1 135,68	20,00	640,00	55,49	1 775,68
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU								
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
Stena do 300mm	ks	4,00	0,00	0,00	277,73	1 110,92	277,73	1 110,92
LESENÍ LEHKÉ PRACOVNI O VYSCE								
LESENOVE PODLAHY								
Do 1.9 m	ks	2,00	0,00	0,00	2 380,50	4 761,00	2 380,50	4 761,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Vyhledání pripojovaciho mista	hod	1,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Priprava ke komplexni zkousce	hod	1,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Zkusebni provoz	hod	1,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Zabezpeceni pracoviste	hod	1,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Montaz	hod	8,00	0,00	0,00	750,00	6 000,00	750,00	6 000,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI								
S ostatnimi profesemi	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK								
DLE CSN 331500								

Revizni technik	hod	8,00	0,00	0,00	1 300,00	10 400,00	1 300,00	10 400,00		
Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00	1 500,00		
							0,00	0,00		
Podružný materiál				160,25			0,00	160,25		
Elektromontáže - celkem				3 365,15		30 593,12		33 958,27		
							0,00	0,00		

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Budova B1,B2,G,O - chlazení místností s výskytem zdravotnického materiálu a osob	
Projekt	SO03 - Budova "O"	
Investor	Nemocnice Vsetín a.s., Nemocniční č.p. 955, 755 01 Vsetín	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum	15.04.2025	
Zpracovatel		
CÚ	Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00	
Provozní vlivy %	0,00	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	0	
2. sazba DPH %	0	
Procento PM %	5	