


Údržba v podchodu pro cestující žst Kolín km 347,745						1501 Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Praha Masarykovo nádraží (včetně)	
ÚRS 2025/I	ver. 010425	ÚDRŽBA, OPRAVY A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD U SMT OŘ PRAHA 2025 - 2026				Cena v Kč	
	SPRÁVA ŽELEZNIC	Cena s DPH					72 980,60
		DPH 21,00%					12 666,05
		Práce a dodávky HSV + PSV + M + HZS + OST + ÚOŽI + URS + VRN					60 314,54
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem	
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>26 602,00</b>	
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>26 602,00</b>	
185	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	68,20	682,00	
189	952904131	Čištění mostních objektů - propláchnutí odvodnění	m	160,000	162,00	25 920,00	
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>14 187,80</b>	
<b>781</b>		<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>14 187,80</b>	
323	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	11,000	94,90	1 043,90	
324	781472417	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	11,000	736,00	8 096,00	
325	59761711	obklad keramický povrch hladký/matný tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	11,000	458,90	5 047,90	
<b>HZS</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>6 432,00</b>	
355	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	16,000	402,00	6 432,00	
<b>URS</b>		<b>URS položky</b>				<b>8 625,00</b>	
	R-01	krycí rošt můstkový Zn 1,0 m (odvodňovací žlab)	kus	25,000	345,00	8 625,00	
<b>VRN</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>4 467,74</b>	
<b>VRN1</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady - pro akce do 1 500 000,- Kč</b>				<b>4 467,74</b>	
374	090001000	Ostatní náklady	%	0,080	55 846,80	4 467,74	
<b>Celkem</b>						<b>60 314,54</b>	

**Pozn.** Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2025/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Uvedené jednotkové ceny (v oddíle ÚOŽI) vycházejí z cenového sborníku pro ÚOŽI 2025 01 vynásobené vysoutěženým indexem 0,989. Na položky VRN se index nevztahuje.

Podpis osoby pověřené  
výkonem stavebního  
dozoru

Podpis  
stavbyvedoucího/vedoucího  
prací