

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednávateľa 2024/0529/ORMI OID č. zhotoviteľa

(dále jen dodatek č. 2)

uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

- | | | |
|------|--|--|
| 1.1. | Objednatel:
se sídlem:
IČ: 00260428
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení:
č. účtu:

dále je „objednatel“ | Město Česká Lípa
Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
DIČ: CZ 00260428
Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města
Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje
města a investic
Komerční banka, a.s., pobočka Česká Lípa
1229421/0100 |
| 1.2. | Zhotovitel:
se sídlem:
IČ: 480 35 599
zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:
bankovní spojení:
č. účtu: | SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
DIČ: CZ48035599
Robert Běhal, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY
Jiří Berka, MBA, ekonom závodu SPORTOVNÍ STAVBY
Pavel Vaňha, stavbyvedoucí
MONETA Money Bank a.s.
000000-0169818406/0600 |

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

dále jen „zhotovitel“

2. Účel dodatku č. 2

- 2.1. Účelem tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222 odstavce 4, 5 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), při změně rozsahu prací díla a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Oprava atletického areálu a fotbalového hřiště na Městském stadionu u Ploučnice v České Lípě**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 27. 06. 2024 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 této smlouvy uzavřeného dne 07. 04. 2025 (dále jen dodatek č. 1).
- 2.2. Tento dodatek č. 2 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a nebylo je možné předvídat, a nebyly proto obsaženy v zadávacích podmínkách. Plnění sjednané v tomto dodatku č. 2 tak nebylo předmětem díla sjednaného ve smlouvě.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- **Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.12. nově doplněného tímto dodatkem do smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ tohoto dodatku č. 2 dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 360 192,00 Kč bez DPH.**
- **Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.12. nově doplněného tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce" tohoto dodatku č. 2 dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 367 480,98 Kč bez DPH.**
- **Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku 2 odst. 2.12. nově doplněného tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce" tohoto dodatku č. 2 dle § 222 odst. 7 ZZVZ činí 4 073 017,76 Kč bez DPH.**
- **Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.13. nově doplněného tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – vícepráce" tohoto dodatku č. 2 dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 123 756,80 Kč bez DPH.**
- **Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.13. nově doplněného tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – vícepráce" tohoto dodatku č. 2 dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 1 189 491,31 bez DPH.**
- **Cena dodatečných stavebních prací dle článku 2 odst. 2.13. nově doplněného tímto dodatkem smlouvy a přílohy č. 1 „Oceněný soupis prací – vícepráce" tohoto dodatku č. 2 dle § 222 odst. 7 ZZVZ činí 4 073 017,76 Kč bez DPH.**

2.4. Přílohu č. 3 tohoto dodatku č. 2 tvoří Rekapitulace změn podle § 222 ZZVZ.

3. Změna smlouvy

3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 2 doplňují do článku 2 smlouvy nová ujednání odst. 2.12 a 2.13 v následujícím znění:

2.12 Smluvní strany se dále dohodly, že předmětem díla nebudou práce a dodávky specifikovány v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 2, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.

2.13 Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce" dodatku č. 2.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavců 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 této smlouvy, v dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1 a 2 a v dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1 a 2.

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

3.2.1. Cena za realizaci stavby	39 226 466,63 Kč
3.2.2. DPH	8 237 557,99 Kč
3.2.3. Cena celkem s DPH 21%	47 464 024,62 Kč

4. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.
- 5.2. Tento dodatek č. 2 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřen v písemné elektronické formě a mimo to je vyhotoven ve dvou tištěných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 5.3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1197/2025 dne 09. 06. 2025
- 5.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.
- 5.5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 5.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce
 - Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací - vícepráce
 - Příloha č. 3 - Rekapitulace změn dle §222 ZZVZ

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V České Lípě dne

V Českých Budějovicích dne

.....
Ing. Jitka Volfová
starostka
MĚSTO ČESKÁ LÍPA

.....
Robert Běhal
ředitel závod

.....
Jiří Berka, MBA
ekonom závodu

SPORTOVNÍ STAVBY
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Souhrnný rozpočet méněprací

Datum:

Stavba : Oprava atletického areálu a fotbalového hřiště na Městském stadionu u Ploučnice
v České Lípě

objekt SO 01 Atletický stadion
Cenová úroveň ÚRS 2024/II.

Objednatel : Město Česká Lípa
Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká

IČO : 00260428
DIČ : CZ00260428

Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovy

IČO : 48035599
DIČ : CZ48035599

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	12 %	0,00
DPH	12 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-4 800 690,74
DPH	21 %	-1 008 145,06
Cena celkem za stavbu		-5 808 835,80

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
ZL 7	nátět oplocení	-367 480,98	-367 480,98	-77 171,01	
ZL 8	sportovní povrch	-4 073 017,76	-4 073 017,76	-855 333,73	
ZL 9	zemní práce	-360 192,00	-360 192,00	-75 640,32	
Celkem za stavbu		-4 800 690,74	-4 800 690,74	-1 008 145,06	

SWIETELKY stavební s.r.o.

SO 01 Atletický stadion ZML č. 7
méněpráce

Stavba: N25-063-0025
U PLOUČNICE

ČESKÁ LÍPA - OPRAVA ATLET. AREÁLU A FOTBAL. HRŠTĚ NA MĚST. STADIONU

SO 01 Atletický stadion ZML č. 7 méněpráce - nátěr oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	783	Nátěry				-367 480,98
128	R7830050	Mechnické očištění ocel. konstrukce kartáči <i>Nejedná se o odstranění původního nátěru.</i> nátěr oplocení:535,96	m2	-535,96000	185,87	-99 618,89
129	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly nátěr oplocení:535,96	m2	-535,96000 535,96000	77,07	-41 306,44
130	783222921R00	Nátěr syntetický kov.konstr., dvojnásobný, odstín světle šedá nátěr oplocení:535,96	m2	-535,96000 535,96000	422,71	-226 555,65

Celkem

-367 480,98

SWIETELKY stavební s.r.o.

SO 01 Atletický stadion ZML č. 7
méněpráceStavba: N25-063-0025
U PLOUČNICE

ČESKÁ LÍPA - OPRAVA ATLET. AREÁLU A FOTBAL. HRŠTĚ NA MĚST. STADIONU

SO 01 Atletický stadion ZML č. 8 méněpráce - sportovní povrch

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	59.1	Sportovní povrch				-4 073 017,76
79	R0401	Umělý vodopropustný dvouvrstvý odpružený tartan, tl. 13 mm odstín modrá cca RAL 5015	m2	-5 688,00000	604,38	-3 437 713,44
		Směs z pryžového granulátu frakce 1-4 mm a PUR pojiva tl. 10 mm + vrchní nástřik tl. cca 3 mm z barevného PUR pojiva a jemného celobarevného pryžového granulátu frakce 0,5-1,5 mm, s filtračním průtokem min. 150 mm/h. ovál:5688		5 688,00000		
80	R0402	Umělý vodonepropustný dvouvrstvý odpružený tartan, tl. 13 mm odstín modrá cca RAL 5015	m2	-448,00000	1 418,09	-635 304,32
		Směs z pryžového granulátu frakce 1-4 mm a PUR pojiva tl. 10 mm + vrchní vrstva tl. cca 3 mm složená ze samonivelační uzavírací PUR stěrky, do které se zapracovává jemný celoprobarvený pryžový EPDM granulát frakce 1-4 mm. rozběh skoku do dálky:448		448,00000		

Celkem

-4 073 017,76

SWIETELKY stavební s.r.o.

SO 01 Atletický stadion ZML č. 7
méněpráce

Stavba: N25-063-0025
U PLOUČNICE

ČESKÁ LÍPA - OPRAVA ATLET. AREÁLU A FOTBAL. HRŠTĚ NA MĚST. STADIONU

SO 01 Atletický stadion ZML č. 9 méněpráce - zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-360 192,00
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 640 m3 dle zaměření geodetem	m3	-640,00000 -640,00000	157,00	-100 480,00
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 640 m3 dle zaměření geodetem	m3	-640,00000 -640,00000	405,80	-259 712,00

Celkem

-360 192,00

Souhrnný rozpočet víceprací

Datum:

Stavba : **Oprava atletického areálu a fotbalového hřiště na Městském stadionu u Ploučnice v České Lípě**

objekt **SO 01 Atletický stadion**

Cenová úroveň ÚRS 2024/II.

Objednatel : Město Česká Lípa
Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká

IČO : 00260428
DIČ : CZ00260428

Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovy

IČO : 48035599
DIČ : CZ48035599

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	12 %	0,00
DPH	12 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	5 386 265,87
DPH	21 %	1 131 115,83
Cena celkem za stavbu		6 517 381,70

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
ZL 7	oplocení areálu	1 189 491,31	1 189 491,31	249 793,18	
ZL 8	sportovní povrch	4 073 017,76	4 073 017,76	855 333,73	
ZL 9	zemní práce	123 756,80	123 756,80	25 988,93	
Celkem za stavbu		5 386 265,87	5 386 265,87	1 131 115,83	

SWIETELKY stavební s.r.o.

SO 01 Atletický stadion ZML č. 7
vícepráceStavba: N25-063-0025
U PLOUČNICE

ČESKÁ LÍPA - OPRAVA ATLET. AREÁLU A FOTBAL. HRŠTĚ NA MĚST. STADIONU

SO 01 Atletický stadion ZML č. 7 vícepráce - oplocení areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				22 685,06
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 oplocení:0,3*0,3*0,9*(167+20) vjezdová brána:0,5*0,5*1,1*4 branky:0,3*0,3*0,9*(2+6+2)	m3	17,05700 15,14700 1,10000 0,81000	955,57	16 299,16
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 17,057	m3	17,05700	157,00	2 677,95
3	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 17,057*1,8	t	30,70260 30,70260	120,77	3 707,95
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				105 525,40
4	R0051	Odstranění vstupní branky jednokřídlé, menší, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku 2	kus	2,00000 2,00000	1 688,00	3 376,00
5	R0052	Odstranění vstupní branky jednokřídlé, větší, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku 1	kus	1,00000 1,00000	1 996,00	1 996,00
6	R0053	Odstranění vstupní branky dvoukřídlé, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	1,00000	2 511,00	2 511,00
7	R0054	Odstranění vjezdové brány dvoukřídlé, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku 2	kus	2,00000 2,00000	2 511,00	5 022,00
8	R0055	Odstranění standartního pole oplocení, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku 96	kus	96,00000 96,00000	400,00	38 400,00
9	R0056	Odstranění vyvýšeného pole oplocení, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus	81,00000	450,00	36 450,00

		81			81,00000		
10	R0057	Odstranění atyp. pole u stupňů tribuny, odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	kus		2,00000	764,00	1 528,00
		2			2,00000		
11	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3		5,06250	2 444,25	12 374,02
		0,5*0,5*0,75*27			5,06250		
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		11,13750	113,97	1 269,34
		5,0625*2,2			11,13750		
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		100,23750	10,04	1 006,38
		5,0625*2,2*9			100,23750		
14	979 99-9982.R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t		11,13750	143,00	1 592,66
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání					126 832,47
15	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3		1,87300	1 496,58	2 803,09
		oplocení:0,3*0,3*0,1*(167+20)			1,68300		
		vjezdová brána:0,5*0,5*0,1*4			0,10000		
		branky:0,3*0,3*0,1*(2+6+2)			0,09000		
16	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3		15,18400	4 856,52	73 741,40
		oplocení:0,3*0,3*0,8*(167+20)			13,46400		
		vjezdová brána:0,5*0,5*1*4			1,00000		
		branky:0,3*0,3*0,8*(2+6+2)			0,72000		
17	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2		73,32000	604,23	44 302,14
		oplocení:0,3*4*0,3*(167+20)			67,32000		
		vjezdová brána:0,5*4*0,3*4			2,40000		
		branky:0,3*4*0,3*(2+6+2)			3,60000		
18	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2		73,32000	81,64	5 985,84
		oplocení:0,3*4*0,3*(167+20)			67,32000		
		vjezdová brána:0,5*4*0,3*4			2,40000		
		branky:0,3*4*0,3*(2+6+2)			3,60000		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce					815 497,00
19	348941112R00	Osazení rámového oplocení do 250 cm	m		420,00000	363,00	152 460,00
		152*2,5+20*2			420,00000		
20	R553-424533	Panel 3D oplocení h = 1800 mm, l = 2500 mm, Zn + komaxit RAL 6005	kus		152,00000	1 537,00	233 624,00
		152			152,00000		

21	R553-424533.1	Panel 3D oplocení h = 1800 mm, atyp., Zn + komaxit RAL 6005 Různé délky dle PD. 20	kus	20,00000	1 833,00	36 660,00
22	348941111R00	Osazení rámového oplocení do 150 cm 18*2,5*1*2	m	90,00000	237,00	21 330,00
23	R553-424531	Panel 2D oplocení h = 1200 mm, l = 2500 mm, Zn + komaxit RAL 6005 18	kus	18,00000	1 764,00	31 752,00
24	R553-424531.1	Panel 2D oplocení h = 1200 mm, atyp., Zn + komaxit RAL 6005 Různé délky dle PD. 2	kus	2,00000	2 061,00	4 122,00
25	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC 167	kus	167,00000	155,00	25 885,00
26	R553-423865	Sloupek oplocení pro 3 D panel h = 2400 mm, Zn + komaxit Profil sloupku 60/40/1,5 mm 167	kus	167,00000	633,00	105 711,00
27	338171111R00	Osazení sloupků plot. oc. do 2 m do patek, zalití MC 20	kus	20,00000	144,00	2 880,00
28	553423862R	Sloupek oplocení pro 2D panel h = 1800 mm, Zn + komaxit Profil sloupku 60/40/1,5 mm. 20	kus	20,00000	518,00	10 360,00
29	767920240R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2 2	kus	2,00000	1 340,00	2 680,00
30	R0363.2	Dvoukřídlá vstupní a vjezdová brána 4000/1800 mm, Zn + komaxit, 3D výplň Včetně 2 kusů ocel. sloupků. 2	kus	2,00000	37 122,00	74 244,00
31	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 1+1	kus	2,00000	414,00	828,00
32	R0361	Dvoukřídlá vstupní brána 2000/1800 mm, Zn + komaxit, 3D výplň Včetně 2 kusů ocel. sloupků. 1	kus	1,00000	28 736,00	28 736,00
33	R0361.1	Dvoukřídlá vstupní brána 2000/1200 mm, Zn + komaxit, 2D výplň Včetně 2 kusů ocel. sloupků.	kus	1,00000	25 197,00	25 197,00

34	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 3	kus	3,00000	349,00	1 047,00
35	R0360	Jednokřídlá vstupní branka 1000/1800 mm, Zn + komaxit, 3D výplň Včetně 2 kusů ocel. sloupků. 3	kus	3,00000	19 327,00	57 981,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				44 982,73
36	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj.	t	66,93858	672,00	44 982,73
Díl:	783	Nátěry				20 418,65
37	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním oplocení tribuny:(2,53+0,51+3,36+1,23+7,26)*2	m2	29,78000	185,87	5 535,21
38	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly oplocení tribuny:(2,53+0,51+3,36+1,23+7,26)*2	m2	29,78000	77,07	2 295,14
39	783222921R00	Údržba, nátěr syntetický kov.konstr. 2x oplocení tribuny:(2,53+0,51+3,36+1,23+7,26)*2	m2	29,78000	422,71	12 588,30
Díl:	ON	Ostatní náklady				14 620,00
40	005 24-1010.R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 570,00	3 570,00
41	005 24-1020.R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	11 050,00	11 050,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				38 930,00
42	005 11-1020.R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	11 200,00	11 200,00
43	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
44	005121019R	Zařízení staveniště, vybudování, provoz, odstraněn	Soubor	1,00000	25 730,00	25 730,00

Celkem					1 189 491,31
---------------	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

SWIETELKY stavební s.r.o.

**SO 01 Atletický stadion ZML č. 8
vícepráce**

**Stavba: N25-063-0025 ČESKÁ LÍPA - OPRAVA ATLET. AREÁLU A FOTBAL. HRŠTĚ NA MĚST. STADIONU
U PLOUČNICE**

SO 01 Atletický stadion ZML č. 8 vícepráce - sportovní povrch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				4 073 017,76
79	R0401	Umělý vodopropustný dvouvrstvý odpružený tartan, tl. 13 mm odstín červená cca RAL 3016	m2	5 688,00000	604,38	3 437 713,44
		Směs z pryžového granulátu frakce 1-4 mm a PUR pojiva tl. 10 mm + vrchní nástřik tl. cca 3 mm z barevného PUR pojiva a jemného celobarevného pryžového granulátu frakce 0,5-1,5 mm, s filtračním průtokem min. 150 mm/h. ovál:5688		5 688,00000		
80	R0402	Umělý vodonepropustný dvouvrstvý odpružený tartan, tl. 13 mm odstín červená cca RAL 3016	m2	448,00000	1 418,09	635 304,32
		Směs z pryžového granulátu frakce 1-4 mm a PUR pojiva tl. 10 mm + vrchní vrstva tl. cca 3 mm složená ze samonivelační uzavírací PUR stěrky, do které se zapracovává jemný celoprobarvený pryžový EPDM granulát frakce 1-4 mm. rozběh skoku do dálky:448		448,00000		

Celkem

4 073 017,76

SWIETELKY stavební s.r.o.

**SO 01 Atletický stadion ZML č. 9
vícepráce**

**Stavba: N25-063-0025
U PLOUČNICE**

ČESKÁ LÍPA - OPRAVA ATLET. AREÁLU A FOTBAL. HRŠTĚ NA MĚST. STADIONU

SO 01 Atletický stadion ZML č. 9 vícepráce - zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				123 756,80
2	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 640	m3	640,00000 640,00000	40,37	25 836,80
	162306112	Vodorovné přemístění do 1000m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění 640	m3	640,00000 640,00000	153,00	97 920,00

Celkem

123 756,80

ROZPOČET ZMĚNY ROZSAHU DÍLA

REKAPITULACE ČÁSTÍ STAVBY

Stavba: „Oprava atletického areálu a fotbalového hřiště na Městském stadionu u Ploučnice v České Lípě“

	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem	Změna (%)
<u>Náklady z rozpočtů:</u>				
<u>Dodatek č.1</u>				
Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ	-769 383,62	-161 570,56	-930 954,18	
Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ	-41 124,06	-8 636,05	-49 760,11	
Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ	0,00	0,00	0,00	
Méněpráce celkem	-810 507,68	-170 206,61	-980 714,29	
Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ	150 310,02	31 565,10	181 875,12	
Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ	477 401,13	100 254,24	577 655,37	
Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ	0,00	0,00	0,00	
Vícepráce celkem	627 711,15	131 819,34	759 530,49	
<u>Dodatek č.2</u>				
Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ	-360 192,00	-75 640,32	-435 832,32	
Méněpráce - §222, odst. 5 ZZVZ	-367 480,98	-77 171,01	-444 651,99	
Méněpráce - §222, odst. 6 ZZVZ	0,00	0,00	0,00	
Méněpráce - §222, odst. 7 ZZVZ	-4 073 017,76	112 689,29	649 304,94	
Méněpráce celkem	-4 800 690,74	-1 008 145,06	-5 808 835,80	
Vícepráce - §222, odst. 4 ZZVZ	123 756,80	25 988,93	149 745,73	
Vícepráce - §222, odst. 5 ZZVZ	1 189 491,31	249 793,18	1 439 284,49	
Vícepráce - §222, odst. 6 ZZVZ	0,00	0,00	0,00	
Vícepráce - §222, odst. 7 ZZVZ	4 073 017,76	112 689,29	649 304,94	
Vícepráce celkem	5 386 265,87	1 131 115,83	6 517 381,70	
vyhrazená změna - § 100 odst. 1 ZZVZ	0,00	0,00	0,00	
Původní cena díla dle SoD (příloha č. 1)	38 823 688,03	8 152 974,49	46 976 662,52	
Cena dle přílohy č. 2	0,00	0,00	0,00	
Původní cena díla celkem dle SoD	38 823 688,03	8 152 974,49	46 976 662,52	
Cena díla dle Dodatku č.1	38 640 891,50	8 114 587,22	46 755 478,72	
Cena díla dle Dodatku č.2	39 226 466,63	8 237 557,99	47 464 024,62	
Změna ceny díla dle Dodatku č.1	-182 796,53	-38 387,27	-221 183,80	
Změna ceny díla dle Dodatku č.2	585 575,13	122 970,78	708 545,91	

Rekapitulace změny díla dle ZZVZ:

Změna dle § 100 odst. 1 ZZVZ	0,00	0,00	0,00	
Změna dle §222, odst. 4 ZZVZ	1 403 642,44	294 764,91	1 698 407,35	3,62%
Změna dle §222, odst. 5 ZZVZ	1 258 287,40	264 240,35	1 522 527,75	3,24%
Změna dle §222, odst. 6 ZZVZ	0,00	0,00	0,00	0,00%
Změna dle §222, odst. 5 a 6 ZZVZ	1 258 287,40	264 240,35	1 522 527,75	3,24%
Celková změna ceny díla	2 661 929,84	559 005,27	3 220 935,11	6,86%