

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále též jen „NOZ“)

Číslo smlouvy objednatele: 2025001821

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace,

se sídlem F.A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice

zapsaná ve veřejném seznamu vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 617, jejímž jménem jedná Ing. Jan Velikovský, MBA, ředitel organizace

IČ: 28150244

DIČ: CZ28150244

Plátce DPH

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Zhotovitel: JEZZ s.r.o.

Jakubova 169, 370 07 Roudné

Zastoupený: Bohuslavem Zikešem, jednatelem společnosti

IČ: 280 84 764 DIČ: CZ28084764

Bankovní spojení: ČSOB

Č. účtu: 276267507/0300

Telefonní spojení:

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je cenová nabídka – výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, poté zadání objednatele, pak cenová nabídka – výkaz výměr, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak.
- 2.2. Zhotovitel se důkladně seznámil se zadanou prací a prohlašuje, že jeho cenová nabídka je rozpočtem dle § 2621 NOZ a zahrnuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla. Zhotovitel zaručuje dle § 2621 odst. 2) NOZ úplnost rozpočtu. Cena za dílo je tímto konečná.
- 2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů.
- 2.4. Využije-li zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy subdodavatele, zavazuje se doložit u všech subdodavatelů výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm subdodavatel zapsán nebo doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění (prostá kopie dokladu).
- 2.5. Zhotovitel vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s tím, aby bylo plné znění této smlouvy zveřejněno v registru smluv.

3. Předmět plnění

- 3.1. Předmětem plnění je zhotovení akce „Vytvoření šatny A týmu v prostoru sportovní haly“ v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací v zadávacím řízení.

- 3.2. Součástí předmětu plnění je též obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje objednatel, zejména zajištění potřebné techniky.
- 3.3. Součástí předmětu plnění je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých činnostmi zhotovitele, jakož i elektroodpadu v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.4. Součástí předmětu plnění je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- 3.5. Součástí předmětu plnění jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními nutnými dle právních předpisů upravujících požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (např. zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění).
- 3.6. Součástí předmětu plnění je zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, revizních zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- 3.7. Záměrem smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem smlouvy, zhotovitel dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím vznikly objednateli jakékoli další náklady.

4. Lhůty provádění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do 95 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle.
- 4.2. V případě posunutí termínu zahájení provedení díla z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, bude o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení prací na díle, posunut i termín dokončení, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.3. V případě, že dojde k přerušení prací na díle, které neleží na straně zhotovitele, bude o stejný počet dní, na které budou práce na díle přerušeny posunut i termín dokončení díla, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Cenové podmínky

- 5.1. Cena díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná, přičemž její výše je stanovena úplným a závazným rozpočtem v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací. Zhotovitel se důkladně seznámil se zadávací dokumentací, se stavem na místě samém a prohlašuje, že jeho cenová nabídka je rozpočtem dle § 2621 NOZ a zahrnuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla. Zhotovitel zaručuje dle § 2621 odst. 2) NOZ úplnost rozpočtu. Cena za dílo je tímto konečná.
- 5.2. Cena díla v rozsahu dle 3.1. činí **5 291 315,10- Kč bez DPH**
- 5.3. K ceně díla bude připočteno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době zdanitelného plnění.
- 5.4. Cena pokrývá všechny náklady spojené s provedením díla nebo vykonáním činností podle této smlouvy. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

6. Platební podmínky

- 6.1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či jinými

doklady, pokud je objednatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 3 tohoto článku.

- 6.2. Daňové doklady musí být doloženy zhotovitelem k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to příslušnému zaměstnanci objednatele, který daňový doklad potvrdí. Nebude-li zaměstnanec přítomen, budou doklady dle věty první předány řediteli zadavatele, který daňový doklad rovněž potvrdí.
- 6.3. Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele č.ú. 276267507/0300 vedený u ČSOB
- 6.4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.
- 6.5. Fakturu lze doručit elektronicky na emailovou adresu info@szcb.cz nebo v listinné formě na adresu sídla objednatele. Jiný způsob doručení není možný.
- 6.6. Skutečně provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem investora), když zhotovitel bude účtovat v každé jednotlivé faktuře cenu za provedené práce v daném kalendářním měsíci. Poslední faktura na částku odpovídající zbytku sjednané ceny díla bude uhrazena po protokolárním převzetí řádně dokončeného díla a to včetně odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad a nedodělků, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla zhotovitel oprávněn vyúčtovat a objednatel povinen uhradit zbývající částku z ceny díla odpovídající nákladům na práce provedené v posledním měsíci realizace zakázky.
- 6.7. Ustanovení čl. 6.1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení prací na díle.

7. Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu díla.
- 7.2. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla subdodavatele, je povinen se seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a smlouvy o dílo. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na subdodavatele je vůči objednateli právně neúčinné.
- 7.3. Použití jiných subdodavatelů rozhodujících prací, než kteří jsou uvedeni v nabídce, je možné pouze se souhlasem objednatele.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 7.5. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

- 7.6. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

8. Splnění povinnosti provést dílo

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo úplným zhotovením všech částí předmětu díla a provedením všech prací, které se k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy, v kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám, bez vad a nedodělků; povinnost provést dílo není splněna, není-li tato skutečnost výslovně konstatována v závěrečném protokolu o předání předmětu díla.
- 8.2. K převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele, nebo jím pověřeného zástupce nejméně 3 dny před požadovaným termínem předání.
- 8.3. Převzetí díla je možné pouze po odstranění veškerých vad a nedodělků a splnění ostatních přetrvávajících závazků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak; objednatel se zhotovitelem o tom sepíše závěrečný protokol, ve kterém konstatují splnění povinnosti provést dílo a definitivní předání předmětu díla.

9. Další povinnosti zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině) předloženým v jeho nabídce pravdivé.
- 9.2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
- osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které zhotovitel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy,
 - zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.
- 9.3. V případě, kdy se jakékoli prohlášení zhotovitele ukáže jako neplatné, bez ohledu na to, zda k tomu došlo před nebo v průběhu plnění smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zároveň jsou povinnosti dle tohoto článku zajištěny smluvní pokutou ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla.

10. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

- 10.1. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
- 10.2. Zhotovitel ručí za provedené dílo následujícím způsobem:
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na celkové provedené dílo po dobu **72** měsíců ode dne řádného a úplného dokončení díla a jeho definitivního převzetí objednatelům. Tímto se zhotovitel zavazuje objednateli, že dílo bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel užívání a po stanovenou záruční dobu si dílo jako celek i jednotlivé jeho části zachovají obvyklé vlastnosti vymíněné v zadávací dokumentaci objednatele a vlastnosti, které lze od díla i jeho jednotlivých částí svými vlastnostmi či složením či určením očekávat.

Po výše uvedenou dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a včas reklamoval a je povinen bez zbytečného prodlení, podle povahy věci, nejdéle však do 2 týdnů po výzvě objednatele na svůj náklad přepracovat nebo doplnit předmět díla, vyplýne-li tato potřeba z jeho vad nebo neúplností. Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly způsobem provozování díla nebo jeho části v rozporu s provozními předpisy a návody k použití pro jednotlivé stroje a zařízení, které při předání a převzetí díla předal zhotovitel objednateli. Veškeré takovéto provozní předpisy a návody k použití je povinen zhotovitel předat objednateli v češtině. Pokud takové návody či provozní předpisy zhotovitel objednateli nepředal, má se za to, že dílo je možné užívat obvyklým způsobem.

- 10.3. V případě oprávněné reklamace díla nebo jeho části v záruční době zajistí zhotovitel odstranění zjištěné vady v dohodnutém termínu. Na odstranění této vady nastoupí zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy (např. mail). Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato pokuta bude zhotovitelem zaplacená nejpozději do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení pokuty, kterou vydá objednatel, jestliže mu vznikne nárok z této smlouvy.
- 10.4. V případě havárie tj. závady ohrožující bezpečnost a zdraví nebo majetek objednatele či dalších osob zajistí zhotovitel její odstranění neprodleně. Nástup k odstranění havárie zaručuje zhotovitel nejpozději do 24 hod. po obdržení výzvy. Odstranění havárie bude provedeno nejpozději do termínu, který si zhotovitel s objednatелеm dohodnou v závislosti na povaze věci jako technicky a technologicky nejkratší možný termín k odstranění havárie. Za nedodržení takto sjednaného termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tato pokuta bude zhotovitelem zaplacená nejpozději do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení pokuty, kterou vydá objednatel, jestliže mu vznikne nárok z této smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla dle článku 4. ve výši 0,2 % Kč z celkové částky za každý započatý den prodlení.
- 10.6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu 6.4. smlouvy, uplatní zhotovitel vůči objednateli penále ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 10.7. Smluvní pokuta musí být řádně vyúčtována a uhrazena do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení.
- 10.8. Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zůstává zachováno v plné výši a zaplacená smluvní pokuta nebude na náhradu škody započítána.
- 10.9. Zhotovitel prohlašuje a dokládá, že je pojištěn na odpovědnost za škody způsobené třetí osobě, jakož i jiné škody způsobené jeho činností a to na pojistnou částku v minimální výši 1.000.000,- Kč. Před podpisem této smlouvy o dílo předloží zhotovitel pojistnou smlouvu objednateli k ověření.
- 10.10. V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. 11 SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.

11. Principy odpovědného veřejného zadávání

- 11.1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
- 11.2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší než je stanovena dle této smlouvy, včetně závazání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči

svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.

- 11.3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 11.2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 11.2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatel.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 11.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může objednatel před zahájením plnění zhotovitelem od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, aniž by tím druhé smluvní straně vznikly jakékoli nároky.
- 12.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodlení se zhotovením díla nebo jeho dílčích částí dle harmonogramu postupu prací z důvodů na straně zhotovitele převyšujícím dobu 30 dnů.
- 12.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud vůči majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, anebo se prokazatelně stal neschopným plnit své závazky vyplývající ze smlouvy a vůči třetím osobám, které jsou prokazatelnými zhotoviteli části díla.
- 12.5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel opakovaně přes písemné upozornění v prodlení s úhradou faktur za provedené práce, přestože zhotovitel dílo provádí v souladu s touto smlouvou.

13. Závěrečná ustanovení


- 13.1. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. V případě podpisu smlouvy elektronickým podpisem obou stran se vyhotovuje jeden originál, který obdrží každá ze smluvních stran.
- 13.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu posledního z účastníků, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 13.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě strany.

- 13.4. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.
- 13.5. Smluvní strany se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, takto. Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.
- 13.6. Zhotovitel i objednatel prohlašují, že se plně seznámili s obsahem této smlouvy, smlouva odpovídá jejich skutečné a vážné vůli a podpisem této smlouvy se zavazují ke splnění závazků pro ně ze smlouvy plynoucích.
- 13.7. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplyvá. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka – výkaz výměr


Za objednatele:

V Českých Budějovicích, dne 21. 07. 2025



Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne 21. 07. 2025



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20250218
Stavba: Sportovní hala-vytvoření šatny

KSO:
Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
JEZZ s.r.o.

IČ: 280 84 764
DIČ: CZ28084764

Projektant:
INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ: 251 87 911
DIČ: CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva ve stupni PDPS .Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použit materiál stejné kvality, stejných technických parametrů.
Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			5 291 315,10
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 291 315,10	Výše daně 1 111 176,17
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 402 491,27

Projektant Zpracovatel

Datum Datum a podpis: Razítko

Objekt Zhotovitel

Datum Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20250218		
Stavba:	Sportovní hala-vytvoření šatny		
Místo:	SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9	Datum:	18. 2. 2025
Zadavatel:	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O.F.A.GERSTNERA	Projektant:	INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice
Zhotovitel:	JEZZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 291 315,10	6 402 491,27
00	Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN)	126 316,00	152 842,36
01	Stavební část	2 666 746,57	3 226 763,35
03	EI-slaboproudá instalace	167 716,50	202 936,97
04	EI-elektroinstalace	249 804,60	302 263,57
05	EI-MaR	491 259,00	594 423,39
06	ÚT	350 513,88	424 121,79
07	VZT	825 466,80	998 814,83
08	ZTI	413 491,75	500 325,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN)

KSO:

Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O.F.A.GERSTNERA7/8

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JEZZ s.r.o.

IČ:

280 84 764

DIČ:

CZ28084764

Projektant:

INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ:

251 87 911

DIČ:

CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva ve stupni PDPS .Doporučené materiály jsou lepším standardem, při náhradě použit materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

126 316,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 316,00	21,00%	26 526,36
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

152 842,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt: 00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN)

Místo:	SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9	Datum:	18. 2. 2025
Zadavatel:	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8	Projektant:	INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice
Zhotovitel:	JEZZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	126 316,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	126 316,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	21 910,00
VRN3 - Zařízení staveniště	24 882,00
VRN4 - Inženýrská činnost	23 159,00
VRN6 - Územní vlivy	25 040,00
VRN9 - Ostatní náklady	31 325,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady (VRN)

Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

126 316,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 126 316,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 910,00

1	K	01300200001	Průzkumné práce (sondy do konstrukcí)	kpl	1,000	6 520,00	6 520,00
---	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce:
sondy a odvrt pro možný rozbor materiálu z obvodového pláště na obsah nebezpečných látek

2	K	01300200002	Geodetické a vytyčovací práce	kpl	1,000	3 900,00	3 900,00
---	---	-------------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	7 950,00	7 950,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

4	K	013255000	Dokumentace výrobní a dílenská	kpl	1,000	3 540,00	3 540,00
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	----------	----------

D VRN3 Zařízení staveniště 24 882,00

5	K	030001000	Zařízení staveniště (0,2% ze ZRN)	%	0,200	49 660,00	9 932,00
---	---	-----------	-------------------------------------	---	-------	-----------	----------

P
Poznámka k položce:
Zařízení staveniště :
- odkladové a skladovací plochy pro potřebný materiál

- sociál a zázemí pro dělníky (pronájem toa ; buňky pro převlékání atd.)
- zřízení přenosného elektroměru pro měření energií spotřebované pro stavbu
- odkladové a skladovací plochy pro potřebné nářadí a nástroje potřebné pro stavbu
- zabezpečení staveniště-případné oplocení a zamezení vstupu nepovolaným osobám
- zajištění vody a elektřiny pro možný chod stavby (elektrocentrály zásoby vody atd)
- informační tabule

6	K	031303000	Náklady na zábor	kpl	1,000	11 800,00	11 800,00
---	---	-----------	------------------	-----	-------	-----------	-----------

7	K	034303000.1	Dopravní značení na staveništi a v blízkém okolí	kpl	1,000	3 150,00	3 150,00
---	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------

D VRN4 Inženýrská činnost 23 159,00

8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	14 268,00	14 268,00
---	---	-----------	--------------------------	-----	-------	-----------	-----------

9	K	043234000	Rozbory celkem	kpl	1,000	477,00	477,00
---	---	-----------	----------------	-----	-------	--------	--------

P
Poznámka k položce:
rozbor obvodového pláště na obsah nebezpečných látek

10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	4 186,00	4 186,00
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce:
plány BOZP dle nařízení vlády atd....

11	K	094104000	Náklady na opatření BOZP	kpl	1,000	4 228,00	4 228,00
----	---	-----------	--------------------------	-----	-------	----------	----------

D VRN6 Územní vlivy 25 040,00

12	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	kpl	1,000	12 520,00	12 520,00
----	---	-----------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------

13	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů (1% ze ZRN)	%	1,000	12 520,00	12 520,00
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

D VRN9 Ostatní náklady 31 325,00

14	K	09000100014	Ostatní náklady související s provozem	kpl	1,000	21 965,00	21 965,00
----	---	-------------	--	-----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
Proškolení , atestace a návody užívání a bezpečnosti,
fotodokumentace stavby, doklady prohlášení o shodě, atd....

15	K	09000100112	Průběžný úklid (0,1% ze ZRN)	%	0,100	46 800,00	4 680,00
----	---	-------------	--------------------------------	---	-------	-----------	----------

16	K	0900010012	Generální finální úklid (0,1% ze ZRN)	%	0,100	46 800,00	4 680,00
----	---	------------	---	---	-------	-----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O.F.A.GERSTNERA7/8

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JEZZ s.r.o.

IČ:

280 84 764

DIČ:

CZ28084764

Projektant:

INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ:

251 87 911

DIČ:

CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva ve stupni PDPS .Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

2 666 746,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 666 746,57	21,00%	560 016,78
snižovaná	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 226 763,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 666 746,57

HSV - Práce a dodávky HSV

1 226 404,47

1 - Zemní práce	16 644,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce	154 001,00
5 - Komunikace pozemní	7 124,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	452 312,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	104 652,64
997 - Přesun sutě	299 805,68
998 - Přesun hmot	62 808,05
R001 - Přípočty pro práce a opatření při manipulaci s nebezpečnými materiály	129 056,53

PSV - Práce a dodávky PSV

1 440 342,10

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	64 405,54
713 - Izolace tepelné	78 280,51
736 - Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení	50 702,68
761 - Konstrukce prosvětlovací	306 662,50
763 - Konstrukce suché výstavby	252 039,76
764 - Konstrukce klempířské	4 847,65
766 - Konstrukce truhlářské	40 150,33
767 - Konstrukce zámečnické	76 588,06
771 - Podlahy z dlaždic	45 417,45
776 - Podlahy povlakové	148 326,13
777 - Podlahy lité	2 004,30
781 - Dokončovací práce - obklady	240 630,84
783 - Dokončovací práce - nátěry	108 385,45
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	21 900,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 666 746,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 226 404,47

D 1

Zemní práce

16 644,29

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	16,700	122,00	2 037,40
2	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	6,350	276,00	1 752,60
	VV		"odstranění pro zateplená soklu"6,35		6,350		
	VV		Součet		6,350		
3	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,383	1 685,00	5 700,36
	VV		"odstranění pro zateplená soklu"12,3*0,55*0,5		3,383		
	VV		Součet		3,383		
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,197	227,00	498,72
	VV		"zpětný zásyp po zateplení soklu"12,3*0,38*0,47		2,197		
	VV		Součet		2,197		
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,186	318,00	377,15
	VV		"přebytečný výkopek"1,186		1,186		
	VV		Součet		1,186		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,186	276,00	327,34
	VV		"přebytečný výkopek"1,186		1,186		
	VV		Součet		1,186		
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	47,440	24,20	1 148,05
	P		Poznámka k položce: celková vzdálenost stavba-skládka-stavba = 50 km				
	VV		"přebytečný výkopek"1,186		1,186		
	VV		Součet		1,186		
	VV		1,186*40 'Přepočtené koeficientem množství		47,440		
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,194	2 189,00	4 802,67
	VV		"přebytečný výkopek"1,186		1,186		
	VV		Součet		1,186		
	VV		1,186*1,85 'Přepočtené koeficientem množství		2,194		
	D 3		Svislé a kompletní konstrukce				154 001,00
9	K	311238650	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl 300 mm	m2	27,340	3 022,00	82 621,48
	VV		3,531*11,6		40,960		
	VV		"otvory"-(1,04*1,75*6+1*2,7)		-13,620		
	VV		Součet		27,340		
10	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	21,000	508,00	10 668,00
	VV		7*3		21,000		
	VV		Součet		21,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	317998135	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z XPS tl 100 mm	m	8,750	117,00	1 023,75
	VV		7*1,25		8,750		
	VV		Součet		8,750		
12	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	104,532	571,00	59 687,77
	VV		2,05*1		2,050		
	VV		2,806*2,555		7,169		
	VV		3,531*(1,923+6,04+1,468+6,5+2*3,14+1,985+0,8+2,455+2,555)		105,951		
	VV		"otvory"-(0,8*1,97*5+0,7*1,97*2)		-10,638		
	VV		Součet		104,532		
D	5		Komunikace pozemní				7 124,25
13	K	564730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	4,674	179,00	836,65
	VV		12,3*0,38		4,674		
	VV		Součet		4,674		
14	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	4,674	142,00	663,71
	VV		12,3*0,38		4,674		
	VV		Součet		4,674		
15	K	565136101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	4,674	422,00	1 972,43
	VV		12,3*0,38		4,674		
	VV		Součet		4,674		
16	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,674	396,00	1 850,90
	VV		12,3*0,38		4,674		
	VV		Součet		4,674		
17	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	25,360	71,00	1 800,56
	VV		12,3*2+2*0,38		25,360		
	VV		Součet		25,360		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				452 312,03
18	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	398,444	67,00	26 695,75
	VV		"celkové potažení nových i opravovaných omítek"24,54*2,7+24,39*3,421+11,6*3,421+209,064		398,444		
	VV		Součet		398,444		
19	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	284,706	122,00	34 734,13
	VV		284,70619		284,706		
	VV		Součet		284,706		
20	K	612321311	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně	m2	248,748	134,00	33 332,23
	VV		"nové omítky"11,6*3,421+209,064		248,748		
	VV		Součet		248,748		
21	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	746,244	32,00	23 879,81
	P		Poznámka k položce: celková tl počítána 25 mm				
	VV		248,748*3 'Přepočtené koeficientem množství		746,244		
22	K	612325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	149,696	241,00	36 076,74
	VV		"opravy omítek"24,54*2,7+24,39*3,421		149,696		
	VV		Součet		149,696		
23	K	612325453	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm tloušťky v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	299,392	45,00	13 472,64
	P		Poznámka k položce: celková tl opravované omítky = 40 mm				
	VV		"opravy omítek"24,54*2,7+24,39*3,421		149,696		
	VV		Součet		149,696		
	VV		149,696*2 'Přepočtené koeficientem množství		299,392		
24	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	61,138	76,00	4 646,49
	VV		S5				
	VV		na vyrovnávací podkladní omítku				
	VV		"plochy"3,531*11,6		40,960		
	VV		"otvory"-(1,04*1,75*6+1*2,7)		-13,620		
	VV		"špalety"0,09*(5,58*4+3,58*2+6,4)		3,229		
	VV		podvyrovnávací podkladní omítku				
	VV		"plochy"3,531*11,6		40,960		
	VV		"otvory"-(1,04*1,75*6+1*2,7)		-13,620		
	VV		"špalety"0,09*(5,58*4+3,58*2+6,4)		3,229		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		61,138		
25	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtažené do tmelu	m2	66,879	273,00	18 257,97
	VV		S5				
	VV		na vyrovnávací podkladní omítku				
	VV		"plochy"3,531*11,6		40,960		
	VV		"otvory"-(1,04*1,75*6+1*2,7)		-13,620		
	VV		"špalety"0,09*(5,58*4+3,58*2+6,4)		3,229		
	VV		na zateplovací systém				
	VV		"plochy"3,531*11,6		40,960		
	VV		"otvory"-(1,04*1,75*6+1*2,7)		-13,620		
	VV		"špalety"0,25*(5,58*4+3,58*2+6,4)		8,970		
	VV		Součet		66,879		
26	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	127,760	57,00	7 282,32
	VV		"exterior"(5,58*4+3,58*2+6,4)+3,5		39,380		
	VV		"interier"(5,58*4+3,58*2+6,4)+3,5*15		88,380		
	VV		Součet		127,760		
27	M	63127416	profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	140,536	39,00	5 480,90
	VV		127,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		140,536		
28	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích zacišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	71,760	68,00	4 879,68
	VV		"exterior"(5,58*4+3,58*2+6,4)		35,880		
	VV		"interier"(5,58*4+3,58*2+6,4)		35,880		
	VV		Součet		71,760		
29	M	59051476	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm	m	78,936	66,00	5 209,78
	VV		71,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		78,936		
30	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 80 do 120 mm	m2	7,380	1 224,00	9 033,12
	VV		"S6"12,3*0,6		7,380		
	VV		Součet		7,380		
31	M	28376018	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 120mm	m2	8,118	509,00	4 132,06
	VV		7,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,118		
32	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 120 do 160 mm	m2	27,340	981,00	26 820,54
	VV		S5				
	VV		"plochy"3,531*11,6		40,960		
	VV		"otvory"-(1,04*1,75*6+1*2,7)		-13,620		
	VV		Součet		27,340		
33	M	28375952	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm	m2	30,074	452,00	13 593,45
	VV		27,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,074		
34	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	35,880	286,00	10 261,68
	VV		S5				
	VV		"špalety+parapety"(5,58*4+3,58*2+6,4)		35,880		
	VV		Součet		35,880		
35	M	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	0,104	7 993,00	831,27
	VV		0,009873*1,75*6		0,104		
	VV		Součet		0,104		
36	M	28376438	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa λ=0,032 tl 30mm	m2	2,831	125,00	353,88
	VV		S5				
	VV		"špalety"(5,58*4+3,58*2+6,4)*0,09		3,229		
	VV		"parapety"-1,04*7*0,09		-0,655		
	VV		Součet		2,574		
	VV		2,574*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,831		
37	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení přípevněných mechanicky	m	12,300	194,00	2 386,20
38	M	59051653	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	13,530	247,00	3 341,91
	VV		12,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,530		
39	K	622321111	Vápenocementová omítková hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	30,569	460,00	14 061,74
	VV		S5				
	VV		"plochy"3,531*11,6		40,960		
	VV		"otvory"-(1,04*1,75*6+1*2,7)		-13,620		
	VV		"špalety"0,09*(5,58*4+3,58*2+6,4)		3,229		
	VV		Součet		30,569		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	36,310	85,00	3 086,35
	VV		S5				
	VV		"plochy"3,531*11,6		40,960		
	VV		"otvory"-(1,04*1,75*6+1*2,7)		-13,620		
	VV		"špalety"0,25*(5,58*4+3,58*2+6,4)		8,970		
	VV		Součet		36,310		
41	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	36,310	526,00	19 099,06
	VV		S5				
	VV		"plochy"3,531*11,6		40,960		
	VV		"otvory"-(1,04*1,75*6+1*2,7)		-13,620		
	VV		"špalety"0,25*(5,58*4+3,58*2+6,4)		8,970		
	VV		Součet		36,310		
42	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,603	6 954,00	38 963,26
	VV		"P1+P2"(18,56+93,5)*0,05		5,603		
	VV		Součet		5,603		
43	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	5,603	1 883,00	10 550,45
44	K	631319222	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	5,603	1 248,00	6 992,54
45	K	632451105	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 10 do 15 mm	m2	112,060	622,00	69 701,32
	VV		"P1+P2"18,56+93,5		112,060		
	VV		Součet		112,060		
46	K	632481215	Separační vrstva z geotextilie	m2	112,060	46,00	5 154,76
	VV		"P1+P2"18,56+93,5		112,060		
	VV		Součet		112,060		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				104 652,64
47	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	25,600	117,00	2 995,20
	VV		"odstranění pro zateplená soklu"25,6		25,600		
	VV		Součet		25,600		
48	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	55,350	239,00	13 228,65
	VV		12,3*4,5		55,350		
	VV		Součet		55,350		
49	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	2 490,750	3,80	9 464,85
	P		Poznámka k položce: předpoklad zapůjčení 45 dní				
	VV		12,3*4,5		55,350		
	VV		Součet		55,350		
	VV		55,35*45 'Přepočtené koeficientem množství		2 490,750		
50	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	55,350	78,90	4 367,12
	VV		12,3*4,5		55,350		
	VV		Součet		55,350		
51	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	116,000	95,10	11 031,60
	VV		116		116,000		
	VV		Součet		116,000		
52	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	3,000	267,00	801,00
53	M	44932114	přístroj hasící ruční práškový PG 6 LE	kus	3,000	1 360,00	4 080,00
54	K	962032112	Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MVC přes 1 m3	m3	12,316	824,00	10 148,38
	VV		3,421*(0,9+2,3+0,4)		12,316		
	VV		Součet		12,316		
55	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	11,668	3 096,00	36 124,13
	VV		"P1"97,23*0,12		11,668		
	VV		Součet		11,668		
56	K	968072355	Vybourání kovových rámců oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	9,050	559,00	5 058,95
	VV		1,81*5		9,050		
	VV		Součet		9,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	17,260	426,00	7 352,76
	VV		1*2*5		10,000		
	VV		1,54*2		3,080		
	VV		2,09*2		4,180		
	VV		Součet		17,260		
D	997		Přesun sutě				299 805,68
58	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	54,927	782,00	42 952,91
59	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	54,927	1 090,00	59 870,43
60	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	54,927	327,00	17 961,13
61	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 691,423	11,70	31 489,65
P			Poznámka k položce: celková vzdálenost stavba-skládka-stavba=50 km				
VV			54,927*49 'Přepočtené koeficientem množství		2 691,423		
62	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	30,597	2 256,00	69 026,83
63	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	12,316	2 846,00	35 051,34
64	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,239	3 219,00	13 645,34
65	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	1,210	2 046,00	2 475,66
66	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,397	2 883,00	4 027,55
67	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	1,870	4 090,00	7 648,30
68	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,586	3 920,00	10 137,12
69	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,712	7 752,00	5 519,42
D	998		Přesun hmot				62 808,05
70	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	51,105	1 229,00	62 808,05
D	R001		Přípočty pro práce a opatření při manipulaci s nebezpečnými materiály				129 056,53
71	K	034703000	Ochranné konstrukce	kpl	1,000	23 890,00	23 890,00
P			Poznámka k položce: vytvoření ochranných konstrukcí v případě nalezení nebezpečných látek ve skladbě lehkého obvodového pláště čepření pouze se souhlasem investore a projektanta				
VV			" ochrana z obou stran konstrukcí "1		1,000		
VV			Součet		1,000		
72	K	075002000	Ochranná pásma	kpl	1,000	11 760,00	11 760,00
P			Poznámka k položce: vytvoření ochranného pásma v případě nalezení nebezpečných látek ve skladbě lehkého obvodového pláště čepření pouze se souhlasem investore a projektanta				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
73	K	07500200000	Ochranné pomůcky	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
P			Poznámka k položce: v případě nalezení nebezpečných látek ve skladbě lehkého obvodového pláště čepření pouze se souhlasem investore a projektanta				
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
74	K	766411R	Demontáž osinkocementových desek s obsahem nebezpečných látek	m2	46,760	573,00	26 793,48
P			Poznámka k položce: v případě nalezení nebezpečných látek ve skladbě lehkého obvodového pláště čepření pouze se souhlasem investore a projektanta				
VV			4,175*(5,6+5,6)		46,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			46,760		
75	K	064203000	Práce se škodlivými materiály	m2	46,760	708,00	33 106,08
P		<i>Poznámka k položce:</i> v případě nalezení nebezpečných látek ve skladbě lehkého obvodového pláště čepření pouze se souhlasem investore a projektanta					
VV		4,175*(5,6+5,6)			46,760		
VV		Součet			46,760		
76	K	997006014R	Pytlování nebezpečného odpadu	t	2,151	2 541,00	5 465,69
P		<i>Poznámka k položce:</i> v případě nalezení nebezpečných látek ve skladbě lehkého obvodového pláště čepření pouze se souhlasem investore a projektanta					
77	K	997013211R1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně- pro nebezpečný odpad	t	2,151	1 090,00	2 344,59
P		<i>Poznámka k položce:</i> v případě nalezení nebezpečných látek ve skladbě lehkého obvodového pláště čepření pouze se souhlasem investore a projektanta					
78	K	065002	Mimostaveništní doprava a odvoz nebezpečných materiálů v celouzavřeném zajištěném kontejneru	km	120,000	119,00	14 280,00
P		<i>Poznámka k položce:</i> v případě nalezení nebezpečných látek ve skladbě lehkého obvodového pláště čepření pouze se souhlasem investore a projektanta celková vzdálenost na skládku nebezpečných odpadů stavba-skládka-stavba=120 km dle vyhlášky pro nakládání a převoz s nebezpečnými materiály					
79	K	997013821R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	2,151	3 541,00	7 616,69
P		<i>Poznámka k položce:</i> v případě nalezení nebezpečných látek ve skladbě lehkého obvodového pláště čepření pouze se souhlasem investore a projektanta					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 440 342,10
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					64 405,54
80	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	117,900	12,20	1 438,38
VV		"P1+P2"117,9			117,900		
VV		Součet			117,900		
81	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,035	85 694,00	2 999,29
VV		117,9*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství			0,035		
82	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	7,380	52,00	383,76
VV		"S6"12,3*0,6			7,380		
VV		Součet			7,380		
83	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	85 694,00	257,08
VV		7,38*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství			0,003		
84	K	711113111	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnícím nátěrem na bázi pryže (latexu) a bitumenů	m2	28,450	155,00	4 409,75
VV		"zatěsnění napojení na stávající izolace"0,5*56,9			28,450		
VV		Součet			28,450		
85	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	117,900	126,00	14 855,40
VV		"P1+P2"117,9			117,900		
VV		Součet			117,900		
86	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	137,412	209,00	28 719,11
VV		117,9*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství			137,412		
87	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	14,760	126,00	1 859,76
VV		2x H.I. pás					
VV		"S6"12,3*0,6*2			14,760		
VV		Součet			14,760	209	
88	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	18,022	162,00	2 919,56
VV		14,76*1,221 'Přepočtené koeficientem množství			18,022		
89	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	7,380	276,00	2 036,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"S6"12,3*0,6		7,380		
	VV		Součet		7,380		
90	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	12,300	166,00	2 041,80
	VV		"S6"12,3		12,300		
	VV		Součet		12,300		
91	K	998711111	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,858	2 896,00	2 484,77
D		713	Izolace tepelné				78 280,51
92	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	112,060	78,60	8 807,92
	VV		"P1+P2"18,56+93,5		112,060		
	VV		Součet		112,060		
93	M	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	123,266	119,70	14 754,94
	VV		112,06*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		123,266		
94	K	713130811	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	46,760	54,90	2 567,12
	P		Poznámka k položce: nutno uvažovat odstranění staré skelné vaty a proto je nutné dbát na ochraně pomůcky a počítat s ochrannými pomůckami				
	VV		4,175*(5,6+5,6)		46,760		
	VV		Součet		46,760		
95	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	224,120	35,80	8 023,50
	VV		"P1+P2"18,56+93,5		112,060		
	VV		Součet		112,060		
	VV		112,06*2 'Přepočtené koeficientem množství		224,120		
96	M	28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	261,212	166,30	43 439,56
	VV		224,12*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		261,212		
97	K	998713111	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,270	2 546,20	687,47
D		736	Ústřední vytápění - plošné vytápění a chlazení				50 702,68
98	K	736110261	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 31 mm	m2	112,060	449,00	50 314,94
	VV		"P1+P2"18,56+93,5		112,060		
	VV		Součet		112,060		
99	K	9987R	Přesun hmot tonážní pro lošné vytápění s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,136	2 851,00	387,74
D		761	Konstrukce prosvětlovací				306 662,50
100	K	761-O1	D+M Okno hliníkové dvoudílné (fix + výklop) 1040x1750 mm	ks	3,000	28 560,00	85 680,00
	P		Poznámka k položce: OKNO HLINÍKOVÉ ROZMĚR: 1040/1750 FIX 1040/1065 HORNÍ ČÁST: VÝKLOPNÉ 1040/685 viz PD a TZ				
101	K	761-O1A	D+M Okno hliníkové dvoudílné (fix + výklop) 1040x1750 mm protipožární EW 45DP1	ks	1,000	15 220,00	15 220,00
	P		Poznámka k položce: OKNO HLINÍKOVÉ (NESMÍ BÝT POUŽIT PLAST) ROZMĚR: 1040/1750 FIX 1040/1065 A 685/1040 PROTIPOŽÁRNÍ PRO O1A PLATÍ EW 45 DP1 viz PD a TZ				
102	K	761-O2	D+M Okno hliníkové výklopné 1040x750 mm	ks	1,000	6 250,00	6 250,00
	P		Poznámka k položce: OKNO HLINÍKOVÉ ROZMĚR: 1040/750 VÝKLOPNÉ viz PD a TZ				
103	K	761-O2A	D+M Okno hliníkové fix 1040x750 mm	ks	1,000	6 250,00	6 250,00
	P		Poznámka k položce: OKNO HLINÍKOVÉ ROZMĚR: 1040/750 fix viz PD a TZ				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	K	761-D1	D+M Dveře hliníkové jednokřídlové s částečným zasklením a s nadsvětlíkem (celkový rozměr 1000x2700 mm)	ks	1,000	38 000,00	38 000,00

Poznámka k položce:
 HLINÍKOVÝ RÁM S DVEŘNÍ VYPLNÍ
 ROZMĚR: 1000/2710
 ROZMĚR DVEŘÍ: 900/2100
 ROZMĚR HORNÍ ČÁSTI: 1000/610 VÝKLOPNÁ

P

JEDNOKŘÍDLOVÉ S ČÁSTEČNÝM ZASKLENÍM KŘÍDLA A S
 NADSVĚTLÍKEM
 SOUVISEJÍCÍ PRÁCE:
 - ZAČISTĚNÍ ŠPALET
 - OSAZENÍ HLINÍKOVÉHO RÁMU
 - OSAZENÍ ZÁMKU
 - KLIKY
 - OSAZENÍ DVEŘÍ

POČET DVEŘÍ: P
 KS 1
 viz PD a TZ

105	K	761-D2	D+M Dveře vnitřní jednokřídle dřevěné obložkové š 800mm v 2100 mm	ks	2,000	10 000,00	20 000,00
-----	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:
 DVEŘE OBLOŽKOVÉ, 800 MM DVEŘE
 ROZMĚR: 900/2100
 DVEŘE: 2100mm

P

NOVÉ DVEŘE, NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
 SOUVISEJÍCÍ PRÁCE:
 - ZAČISTĚNÍ ŠPALET
 - OSAZENÍ ZÁMKU
 - KLIKY
 - OSAZENÍ DVEŘÍ

POČET DVEŘÍ: L P
 KS 1 1
 viz PD a TZ

106	K	761-D3	D+M Dveře vnitřní jednokřídle dřevěné obložkové š 700mm v 2100 mm	ks	2,000	8 600,00	17 200,00
-----	---	--------	---	----	-------	----------	-----------

Poznámka k položce:
 DVEŘE OBLOŽKOVÉ, 700 MM DVEŘE
 ROZMĚR: 800/2100
 DVEŘE: 700mm

P

NOVÉ DVEŘE, NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ

SOUVISEJÍCÍ PRÁCE:
 - ZAČISTĚNÍ ŠPALET
 - OSAZENÍ ZÁMKU
 - KLIKY
 - OSAZENÍ DVEŘÍ

POČET DVEŘÍ: P
 KS 2
 viz PD a TZ

107	K	761-D4	D+M Dveře vnitřní dvoukřídle do ocelové zárubně (celkový rozměr 1950x2100 mm) EW-C 30 DP3, se samozavíračem	ks	1,000	51 000,00	51 000,00
-----	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položce:
 OSAZENÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ NA 1950mm DVEŘE
 ROZMĚR: 1950/2100
 DVEŘE: 2X975mm
 DVOUKŘÍDLOVÉ
 EW-C 30 DP3, SAMOZAVÍRAČ
 NOVÉ DVEŘE, NÁTĚR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ

P

SOUVISEJÍCÍ PRÁCE:
 - ZAČISTĚNÍ ŠPALET
 - OSAZENÍ ZÁMKU
 - KLIKY
 - OSAZENÍ DVEŘÍ

POČET DVEŘÍ: P/L
 KS 1
 viz PD a TZ

108	K	761-D5	D+M dveře vnitřní jednokřídle 800x2100mm zásuvné do dveřního pouzdra	ks	3,000	15 000,00	45 000,00
-----	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Poznámka k položce: OSAZENÍ OCELOVÉ POUZDRO NA 800MM DVEŘE ROZMÉR: 900/2100 DVEŘE: 800mm JEDNOKŘÍDLOVÉ NOVÉ DVEŘE, NÁTÉR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ SOUVISEJÍCÍ PRÁCE: - ZAČISTĚNÍ ŠPALET - OSAZENÍ ZÁMKU - KLIKY - OSAZENÍ DVEŘÍ POČET DVEŘÍ: KS 3 viz PD a TZ							
109	K	761-D6	D+M Dveře vnitřní jednokřídlé dřevěné do ocelové zárubně š 900mm v 2100 mm odolnost EW-C 30 DP3 se samozavíračem	ks	1,000	21 000,00	21 000,00
Poznámka k položce: OSAZENÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ NA 900mm DVEŘE ROZMÉR: 900/2100 DVEŘE: 900mm EW-C 30 DP3, SAMOZAVÍRAČ NOVÉ DVEŘE, NÁTÉR OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ SOUVISEJÍCÍ PRÁCE: - ZAČISTĚNÍ ŠPALET - OSAZENÍ ZÁMKU - KLIKY - OSAZENÍ DVEŘÍ POČET DVEŘÍ: P KS 1 viz PD a TZ							
110	K	998761111	Přesun hmot tonážní pro konstrukce prosvětlovací s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	1,250	850,00	1 062,50
D 763			Konstrukce suché výstavby	252 039,76			
111	K	763123321	SDK stěna předsazená bezpečnostní RC3 profil CD+UD desky 4xDFRIEH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 51 dB	m2	2,700	1 625,00	4 387,50
	W		"SDK předstěny"0,9*1,5*2		2,700		
	W		Součet		2,700		
112	K	763131471	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	60,190	1 196,00	71 987,24
	W		"ST1"60,19		60,190		
	W		Součet		60,190		
113	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	57,730	108,00	6 234,84
	W		"ST1"57,73		57,730		
	W		Součet		57,730		
114	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	62,630	615,00	38 517,45
	W		"ST1"56,15+6,48		62,630		
	W		Součet		62,630		
115	M	59030581	podhled kazetový děrovaný 9x9mm polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	68,893	1 596,00	109 953,23
	W		62,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		68,893		
116	K	7631R	D+M úhelník k ochraně rohů (ohýbaný plech lepený na stěnu)	m	21,000	865,00	18 165,00
	P		Poznámka k položce: ROHOVÝ PLECH ohýbaný výšky 1,5 m lepený na stěnu				
	W		1,5*14		21,000		
	W		Součet		21,000		
117	K	998763321	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	1,620	1 725,00	2 794,50
D 764			Konstrukce klempířské	4 847,65			
118	K	764226445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 400 mm	m	6,240	769,00	4 798,56
	W		6*1,04		6,240		
	W		Součet		6,240		
119	K	998764111	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,011	4 463,00	49,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 766			Konstrukce truhlářské				40 150,33
120	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	93,520	376,80	35 238,34
	WV		"dvě vrstvy"				
	WV		4,175*(5,6+5,6)*2		93,520		
	WV		Součet		93,520		
121	K	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2	kus	5,000	86,00	430,00
122	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	7,000	68,90	482,30
	WV		7		7,000		
	WV		Součet		7,000		
123	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	6,240	174,10	1 086,38
	WV		6*1,04		6,240		
124	M	61140080	parapet plastový vnitřní š 300mm	m	6,864	352,20	2 417,50
	WV		6,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		6,864		
125	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	6,000	45,90	275,40
126	K	998766111	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,158	1 395,00	220,41
D 767			Konstrukce zámečnické				76 588,06
127	K	767416821	Demontáž modulové fasády pro budovu v do 6 m	m2	46,760	1 070,00	50 033,20
	WV		4,175*(5,6+5,6)		46,760		
	WV		Součet		46,760		
128	K	767492803	Demontáž fasádního dvousměrného roštu	m2	46,760	279,00	13 046,04
	WV		4,175*(5,6+5,6)		46,760		
	WV		Součet		46,760		
129	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	57,730	166,00	9 583,18
	WV		"ST1"57,73		57,730		
	WV		Součet		57,730		
130	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	57,730	68,00	3 925,64
	WV		"ST1"57,73		57,730		
	WV		Součet		57,730		
D 771			Podlahy z dlaždic				45 417,45
131	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	18,560	21,70	402,75
	WV		18,56		18,560		
	WV		Součet		18,560		
132	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	18,560	999,00	18 541,44
	P		Poznámka k položce: včetně ukončujících a rohových profilů barevnost viz PD a TZ				
	WV		"dlažby"18,56		18,560		
	WV		Součet		18,560		
133	M	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	21,344	862,00	18 398,53
	WV		18,56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		21,344		
134	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	18,560	394,00	7 312,64
	WV		"izolace pod dlažby včetně koutových a rohových profilů"18,56		18,560		
	WV		Součet		18,560		
135	K	998771111	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,665	1 146,00	762,09
D 776			Podlahy povlakové				148 326,13
136	K	776232111	Lepení lamel a čtverců 2-složkovým lepidlem	m2	93,500	359,00	33 566,50
	P		Poznámka k položce: včetně ukončujících a rohových profilů barevnost viz PD a TZ				
	WV		93,5		93,500		
	WV		Součet		93,500		
137	M	28411052	dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, tlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	102,850	925,00	95 136,25
	WV		93,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		102,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
138	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	81,370	107,00	8 706,59
139	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	89,507	116,00	10 382,81
	VV		81,37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		89,507		
140	K	998776111	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	0,626	853,00	533,98
D 777			Podlahy lité				2 004,30
141	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	117,900	17,00	2 004,30
D 781			Dokončovací práce - obklady				240 630,84
142	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	113,738	561,00	63 807,02
	VV		"izolace pod obklady včetně koutových a rohových profilů"113,7376		113,738		
	VV		Součet		113,738		
143	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	113,738	1 090,00	123 974,42
	P		Poznámka k položce: včetně ukončujících a rohových profilů barevnost viz PD a TZ				
	VV		"obklady"113,7376		113,738		
	VV		Součet		113,738		
144	M	59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	130,799	362,00	47 349,24
	P		Poznámka k položce: včetně ukončujících a rohových profilů barevnost viz PD a TZ				
	VV		113,738*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		130,799		
145	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	0,900	658,00	592,20
	VV		0,9*1		0,900		
146	M	63465122	zrcadlo nemontované číré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	0,990	886,00	877,14
	VV		0,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,990		
147	K	998781111	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	3,698	1 090,00	4 030,82
D 783			Dokončovací práce - nátěry				108 385,45
148	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	168,343	86,00	14 477,50
	VV		"S1"3,059*55,032		168,343		
	VV		Součet		168,343		
149	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	1 195,332	66,00	78 891,91
	VV		"na podklad"398,44379		398,444		
	VV		"na omítku"398,44379		398,444		
	VV		"na lepidlo"398,44379		398,444		
	VV		Součet		1 195,332		
150	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	112,060	53,00	5 939,18
	VV		"P1+P2"18,56+93,5		112,060		
	VV		Součet		112,060		
151	K	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2	112,060	81,00	9 076,86
	VV		"P1+P2"18,56+93,5		112,060		
	VV		Součet		112,060		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				21 900,90
152	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	344,896	63,50	21 900,90
	VV		"stěny"284,70619		284,706		
	VV		"stropy"60,19		60,190		
	VV		Součet		344,896		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

03 - EI-slaboproudá instalace

KSO:

Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JEZZ s.r.o.

IČ:

280 84 764

DIČ:

CZ28084764

Projektant:

INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ:

251 87 911

DIČ:

CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva ve stupni PDPS .Doporučené materiály jsou lepším standardem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

167 716,50

DPH základní
snížená

Základ daně
167 716,50
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
35 220,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

202 936,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt: 03 - El-slaboproudá instalace

Místo:	SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9	Datum:	18. 2. 2025
Zadavatel:	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8	Projektant:	INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice
Zhotovitel:	JEZZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	167 716,50
D1 - rozvaděče + příslušenství	10 800,00
D2 - kabelové trasy (kabely, nosné konstrukce a chráničky)	76 477,50
D3 - přístroje SLP	1 869,00
D4 - přístroje Wi-Fi	22 470,00
D5 - ostatní náklady	56 100,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

03 - El-slaboproudá instalace

Místo:

SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

Datum:

18. 2. 2025

Zadavatel:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

Projektant:

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

167 716,50

D		D1	rozvaděče + příslušenství			10 800,00	
1	K	Pol1	rozvaděč datový RACK 19" 15U + rozvodný panel 1U 230V s přepětovou ochranou, data patch panel UTP 1U 24 port + optická vana 1U 24SC IP44 (802x600x440 mm) - doplnění viz. PD a zapojení	kpl	1,000	10 800,00	10 800,00
D		D2	kabelové trasy (kabely, nosné konstrukce a chráničky)			76 477,50	
2	K	Pol4	kabel optický 8vl SXKO-CLT-8-OS	bm	55,000	77,20	4 246,00
3	K	Pol5	chránička průměr 11	bm	215,000	95,70	20 575,50
4	K	Pol6	kabel FTP cat5e - belden 5x2x0,8	bm	450,000	94,80	42 660,00
5	K	Pol7	kabel FTP cat6a - belden 5x2x0,8	bm	130,000	69,20	8 996,00
D		D3	přístroje SLP			1 869,00	
6	K	Pol8	zásuvka datová nástěnná UTP 2xRJ45 cat.5e IP44	ks	3,000	623,00	1 869,00
D		D4	přístroje Wi-Fi			22 470,00	
7	K	Pol9	vysílač AP Access point Wi-Fi 6, MU-MIMO 2x2, 2.4/5 GHz, 2,4Gbps PoE 5e (například AP UniFi 6+)	ks	1,000	6 250,00	6 250,00
8	K	Pol10	switch 24x Gbit LAN 2x SFP+ port, 400W PoE++ (například UniFi Switch 24 PoE++)	ks	1,000	16 220,00	16 220,00
D		D5	ostatní náklady			56 100,00	
9	K	Pol11	oživení, zaškolení	kpl	1,000	8 250,00	8 250,00
10	K	Pol12	montážní materiál	kpl	1,000	6 200,00	6 200,00
11	K	Pol13	měření datových sítí + vypracování protokolů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
12	K	Pol14	projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného provedení	kpl	1,000	11 900,00	11 900,00
13	K	Pol15	revize elektro, ostatní dokumentace pro předání stavby	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00
14	K	Pol16	vedlejší náklady (IČ, dopravy, lešení, likvidace atd.)	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

04 - EI-elektroinstalace

KSO:

Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JEZZ s.r.o.

IČ:

280 84 764

DIČ:

CZ28084764

Projektant:

INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ:

251 87 911

DIČ:

CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva ve stupni PDPS .Doporučené materiály jsou lepším standardem, při náhradě použit materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

249 804,60

DPH základní
snížená

Základ daně
249 804,60
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
52 458,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

302 263,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

04 - El-elektroinstalace

Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

249 804,60

D1 - rozvaděče	16 580,00
D2 - kabelové trasy (kabely, nosné konstrukce a chráničky)	59 160,00
D3 - přístroje elektro	32 727,60
D4 - svítidla	57 202,00
D5 - ostatní náklady	84 135,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

04 - El-elektroinstalace

Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

249 804,60

D		D1	rozvaděče				16 580,00
1	K	Pol17	rozvaděč Rv Ei viz.PD - zapojení	kpl	1,000	16 580,00	16 580,00

D		D2	kabelové trasy (kabely, nosné konstrukce a chráničky)				59 160,00
2	K	Pol18	kabel CYA 6 zel./žlutý vč. svorek ZS16	bm	55,000	106,20	5 841,00
3	K	Pol19	kabel CYKY-J 3 x 1,5	bm	590,000	42,80	25 252,00
4	K	Pol20	kabel CYKY-J 3 x 2,5	bm	470,000	52,70	24 769,00
5	K	Pol22	krabice Abox 025	bm	10,000	329,80	3 298,00

D		D3	přístroje elektro				32 727,60
6	K	Pol23	krabice pod ovladač PVC KU68/2	ks	42,000	117,40	4 930,80
7	K	Pol24	zásuvka 230V, IP20 do krabice KU68 vč. rámečku	ks	21,000	351,20	7 375,20
8	K	Pol25	dvojzásuvka 230V, IP20 do krabice KU68 vč. rámečku	ks	9,000	467,50	4 207,50
9	K	Pol26	zásuvka 230V, IP44 do krabice KU68 vč. rámečku	ks	3,000	604,70	1 814,10
10	K	Pol27	spínač PIR IP20 přisazený	ks	12,000	1 200,00	14 400,00

D		D4	svítidla				57 202,00
11	K	Pol28	svítidlo "A" LED 18W 1900lm IP44 průměr 170	ks	16,000	1 225,00	19 600,00
12	K	Pol29	svítidlo "B" LED 24W 2600lm IP44 průměr 220	ks	21,000	1 090,00	22 890,00
13	K	Pol30	svítidlo "B2" _ LED 595x595 IP65 40W 4800lm	kpl	6,000	2 452,00	14 712,00

D		D5	ostatní náklady				84 135,00
14	K	Pol33	koordinace na stavbě	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
15	K	Pol34	montážní materiál	kpl	1,000	22 490,00	22 490,00
16	K	Pol35	ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla	kpl	1,000	605,00	605,00
17	K	Pol36	projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného provedení	kpl	1,000	12 290,00	12 290,00
18	K	Pol37	revize elektro, ostatní dokumentace pro předání stavby	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00
19	K	Pol38	protokol TIČR vč. přípravy vydání stanoviska	kpl	1,000	16 300,00	16 300,00
20	K	Pol39	vedlejší náklady (IČ, dopravy, lešení, likvidace atd.)	kpl	1,000	11 950,00	11 950,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sportovní hala-vytvoření šatny
Objekt:
05 - EI-MaR

KSO:
Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O.F.A.GERSTNERA7/8

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
JEZZ s.r.o.

IČ: 280 84 764
DIČ: CZ28084764

Projektant:
INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ: 251 87 911
DIČ: CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva ve stupni PDPS .Doporučené materiály jsou lepším standardem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			491 259,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	491 259,00	21,00%	103 164,39
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	594 423,39

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sportovní hala-vytvoření šatny
Objekt: 05 - EI-MaR

Místo:	SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9	Datum:	18. 2. 2025
Zadavatel:	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8	Projektant:	INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice
Zhotovitel:	JEZZ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	491 259,00
D1 - rozvaděče	26 290,00
D2 - kabelové trasy (kabely, nosné konstrukce a chráničky)	113 420,00
D3 - periferie MaR	146 143,20
D4 - řídicí systém MaR	89 411,00
D5 - SW aplikační + oživení a zkoušky	74 412,80
D6 - ostatní technologie - zapojení	3 230,00
D7 - ostatní náklady	38 352,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

05 - EI-MaR

Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

491 259,00

D	D1	rozvaděče					26 290,00
1	K	Pol40	Rv MaR DT ..., ocelopechový nástěnný 1200/800/300, Un 230/400V, In 40A, IP 55/20 - zapojení	kpl	1,000	26 290,00	26 290,00

D	D2	kabelové trasy (kabely, nosné konstrukce a chráničky)					113 420,00
2	K	Pol41	kabel CYKY-J 3 x 1,5	bm	75,000	62,20	4 665,00
3	K	Pol42	kabel CYKY-J 5 x 1,5	bm	70,000	86,90	6 083,00
4	K	Pol43	kabel CYKY-J 5 x 2,5	bm	40,000	114,80	4 592,00
5	K	Pol44	kabel FTP cat5e - belden 5x2x0,8	bm	135,000	79,60	10 746,00
6	K	Pol45	kabel JYSTY 2x2x0,8	bm	215,000	95,20	20 468,00
7	K	Pol46	kabel JYTY 2 x 1	bm	440,000	57,10	25 124,00
8	K	Pol47	kabel JYTY 4 x 1	bm	110,000	66,80	7 348,00
9	K	Pol48	kabel JYTY 7 x 1	bm	95,000	82,40	7 828,00
10	K	Pol49	krabice Abox 025	ks	5,000	421,80	2 109,00
11	K	Pol50	trubka PVC (pevná + ohebná), pr. 16 vč. příslušenství	bm	20,000	199,60	3 992,00
12	K	Pol51	trubka PVC (pevná + ohebná), pr. 20 vč. příslušenství	bm	30,000	117,50	3 525,00
13	K	Pol52	žlab ocelový 62 / 50 vč. víka a nosného příslušenství	bm	18,000	586,00	10 548,00
14	K	Pol53	žlab ocelový 125 / 50 vč. víka a nosného příslušenství	bm	8,000	799,00	6 392,00

D	D3	periferie MaR					146 143,20
15	K	Pol54	snímač KNX kombinovaný pro teplotu, vlhkost a CO2	ks	2,000	13 990,00	27 980,00
16	K	Pol55	ovladač LCD KNX pro řízení vytápění/VZT/osvětlení/žaluzie vč. snímače teploty, vlhkosti a CO2	ks	1,000	8 220,00	8 220,00
17	K	Pol56	pohon termoslektrický pro radiátorové ventily 100N, M30x1,5 24V/230V + kryt proti zásahu	ks	12,000	2 086,00	25 032,00
18	K	Pol57	servopohon 18 Nm, 24V, 0-10V, s havarijní funkcí	ks	2,000	6 250,00	12 500,00
19	K	Pol58	servopohon 20Nm, 24V 0-10V	ks	4,000	5 800,00	23 200,00
20	K	Pol59	snímač teploty do VZT (Ni1000)	ks	3,000	3 900,00	11 700,00
21	K	Pol60	snímač teploty příložný (Ni1000)	ks	1,000	1 580,00	1 580,00
22	K	Pol61	snímač teploty venkovní (Ni1000)	ks	1,000	1 256,00	1 256,00
23	K	Pol62	snímač tlaku (24V, 0-10V, 10 bar)	ks	1,000	7 581,00	7 581,00
24	K	Pol63	spínač diferenční (0-300Pa)	ks	3,000	3 295,00	9 885,00
25	K	Pol64	spínač diferenční (0-500Pa)	ks	2,000	2 884,00	5 768,00
26	K	Pol65	svorkovnice ekvipotenciální EKV 16	ks	1,000	1 655,20	1 655,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	Pol66	termostat havarijní kapilárový/příložný pro TUV, např. Siemens RAK-TW	ks	1,000	1 422,00	1 422,00
28	K	Pol67	detektor pohybu PIR _ IP44	ks	2,000	1 635,00	3 270,00
29	K	Pol68	ventil třífázový Kv 4, 24V , 0-10V	ks	1,000	5 094,00	5 094,00

D D4 řídicí systém MaR 89 411,00

30	K	Pol69	modul rozšiřující protokol BTL 16xDI	ks	1,000	5 749,00	5 749,00
31	K	Pol70	modul rozšiřující protokol BTL 6xDO	ks	1,000	7 533,00	7 533,00
32	K	Pol71	modul rozšiřující protokol BTL 8xUI,AO	ks	1,000	14 528,00	14 528,00
33	K	Pol73	podstanice volnoprogramovatelná s komunikačním protokolem BACnet přes Ethernet/IP 80 db I/O, s napájecím modulem a komunikačním rozšiřujícím modulem	ks	1,000	42 158,00	42 158,00
34	K	Pol74	sestava řízení el. ohříváče, proudový ventil 400V 25A 0-10V	kpl	1,000	13 280,00	13 280,00
35	K	Pol75	router oddělovací vč. dupličního zdroje 24DC	ks	1,000	6 163,00	6 163,00

D D5 SW aplikační + oživení a zkoušky 74 412,80

36	K	Pol76	SW aplikační vč. oživení a zkoušek, zaškolení obsluhy	db	70,000	534,00	37 380,00
37	K	Pol77	SW vizualizační	db	70,000	354,10	24 787,00
38	K	Pol78	zkoušky systému 1:1, zkušební provoz	kpl	1,000	12 245,80	12 245,80

D D6 ostatní technologie - zapojení 3 230,00

39	K	Pol79	čerpadlo - dodávka ÚT	ks	1,000	355,00	355,00
40	K	Pol81	ventilátor VZT - dodávka VZT	ks	2,000	419,00	838,00
41	K	Pol82	elektro ohříváč VZT - dodávka VZT	ks	1,000	2 037,00	2 037,00

D D7 ostatní náklady 38 352,00

42	K	Pol83	koordinace na stavbě	kpl	1,000	488,00	488,00
43	K	Pol84	montážní materiál	kpl	1,000	5 973,00	5 973,00
44	K	Pol35	ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla	kpl	1,000	421,00	421,00
45	K	Pol85	projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného provedení	kpl	1,000	5 890,00	5 890,00
46	K	Pol86	revize elektro, ostatní dokumentace pro předání stavby	kpl	1,000	12 250,00	12 250,00
47	K	Pol87	vedlejší náklady (IČ, dopravy, lešení, likvidace atd.)	kpl	1,000	13 330,00	13 330,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Sportovní hala-vytvoření šatny
Objekt:
06 - ÚT

KSO:
Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

CC-CZ:
Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
JEZZ s.r.o.

IČ: 280 84 764
DIČ: CZ28084764

Projektant:
INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ: 251 87 911
DIČ: CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva ve stupni PDPS .Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			350 513,88
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	350 513,88	21,00%	73 607,91
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	424 121,79

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

06 - ÚT

Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	350 513,88
713 - Izolace tepelné	13 479,72
732 - Strojovny	12 762,69
733 - Rozvod potrubí	51 060,99
734 - Armatury	37 805,89
735 - Otopná tělesa	40 873,94
736 - Podlahové vytápění	156 214,65
79 - Ostatní konstrukce a práce PSV	38 316,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

06 - ÚT

Místo:

SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

Datum:

18. 2. 2025

Zadavatel:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O.F.A.GERSTNERA7/8

Projektant:

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

350 513,88

D 713		Izolace tepelné				13 479,72	
1	K	713463211VD	Montáž tepelné izolace na potrubí DN 50	m	30,000	123,40	3 702,00
2	K	61313204VD	Izolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s hliník. úpravou tl. 25/35 mm	m	30,000	315,90	9 477,00
3	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	107,400	2,80	300,72

D 732		Strojovny				12 762,69	
4	K	732199100RM1	Montáž orientačního štítku (včetně dodávky štítku)	soubor	2,000	328,50	657,00
5	K	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	1,000	563,40	563,40
6	K	4261097525VD	Elektronické oběhové čerpadlo velikost 30/1-8 (DN 32, 230 V)	kus	1,000	10 560,00	10 560,00
7	K	42610986VD	Tepelné izolační kryt k čerpadlu	kus	1,000	322,10	322,10
8	K	3195103221VD	Mosazné šroubení k čerpadlu 1" x 6/4"	kus	2,000	223,40	446,80
9	K	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	76,210	2,80	213,39

D 733		Rozvod potrubí				51 060,99	
10	K	733161905R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 28 mm	kus	4,000	216,90	867,60
11	K	733161906R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 35 mm	kus	2,000	327,80	655,60
12	K	733161926R00	Vsazení odbočky do stáv.měd. potrubí vytápění D 35	kus	2,000	863,00	1 726,00
13	K	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	4,000	752,00	3 008,00
14	K	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	30,000	1 260,00	37 800,00
15	K	733172911R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 16mm,vytápění	kus	24,000	83,50	2 004,00
16	K	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	45,000	11,90	535,50
17	K	722181214RT9	Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	4,000	139,80	559,20
18	K	722181214RU2	Izolace návleková termoizolační trubice (PE pěna) tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm (v podlaze)	m	15,000	126,70	1 900,50
19	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	646,642	3,10	2 004,59

D 734		Armatury				37 805,89	
20	K	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	4,000	47,20	188,80
21	K	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	4,000	124,80	499,20
22	K	734235124R00	Kohout kulový, DN 32, ovládací páka červená	kus	3,000	1 197,00	3 591,00
23	K	734215133R00	Ventil odvzdušňovací automatický DN 15	kus	2,000	322,80	645,60
24	K	734209125R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1	kus	1,000	289,60	289,60
25	K	734263712R00	Šroubení svěrné 16x2 mm - EK	kus	6,000	173,40	1 040,40
26	K	734263314R00	Šroubení topenářské, přímé, DN 25	kus	4,000	416,90	1 667,60
27	K	734295321R00	Kohout kulový vypouštěcí,komplet, DN 15	kus	2,000	376,10	752,20
28	K	734419111R00	Montáž termomanometru	kus	2,000	233,80	467,60
29	K	734411152VD	Termomanometr D 80 1/4" x 1/2", 0 - 6 bar	kus	2,000	716,80	1 433,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	734494111R00	Návarky M 12x1,5 délka do 220 mm	kus	2,000	286,40	572,80
31	K	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	4,000	322,50	1 290,00
32	K	734245424R00	Klapka zpětná, DN 32, topení	kus	1,000	1 593,00	1 593,00
33	K	734295214R00	Filtr DN 32	kus	1,000	823,00	823,00
34	K	5513730620	Hlavice termostatická pro veřejné prostory, zabezpečení proti odcizení pomocí 2 šroubků	kus	2,000	608,90	1 217,80
35	K	734266426R00	Šroubení uzavírací dvoutř. s vypouštěním DN15 pro otopná tělesa VK	kus	2,000	816,00	1 632,00
36	K	55110712VD	Krytka plastová pro regulační šroubení, bílá	kus	2,000	89,00	178,00
37	K	55110814VD	Integrovaná armatura pro trubkové těleso (ventil + šroubení) s termostatickou hlavici, bílá	kus	1,000	2 963,00	2 963,00
38	K	55110815VD	Krytka integrované armatury univerzální, bílá	kus	1,000	133,20	133,20
39	K	734225828VD	Ruční vyvažovací ventil DN 32	kus	1,000	3 658,00	3 658,00
40	K	734419132R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 3/4"	soubor	1,000	1 791,00	1 791,00
41	K	388220781VD	Kompaktní měřič tepla, 2,5 m3/h, DN 20, 130 mm	kus	1,000	10 520,00	10 520,00
42	K	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	330,190	2,60	858,49

D 735 Otopná tělesa 40 873,94

43	K	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	12,000	139,80	1 677,60
44	K	735151886R00	Otopné těleso panelové typ VK 22, v. 900 mm, dl. 1000 mm (hladká čelní plocha)	kus	2,000	15 584,00	31 168,00
45	K	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles dvouřadých	kus	2,000	364,80	729,60
46	K	735159210R00	Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1140 mm	kus	2,000	409,60	819,20
47	K	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,000	527,10	527,10
48	K	4845183493	Těleso otopné trubkové výška 1810 mm, délka 600 mm	kus	1,000	5 438,90	5 438,90
49	K	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	366,811	1,40	513,54

D 736 Podlahové vytápění 156 214,65

50	K	736312132R00	Systémová izolační deska s ochrannou fólií, tl. izolace 30 mm, tl. celková 50 mm	m2	110,000	352,00	38 720,00
51	K	736313114RT3	Potrubí D 16 x 2 mm, do desky, rozteč 100 mm	m2	23,000	653,00	15 019,00
52	K	736313114RT5	Potrubí D 16 x 2 mm, do desky, rozteč 150 mm	m2	74,000	519,00	38 406,00
53	K	736316345R00	Sestava rozdělovače/sběrače, 6 cestný včetně skříně	kus	2,000	13 615,00	27 230,00
54	K	736313912R00	Ochranná trubka PE, D 16-20 mm	m	12,000	32,40	388,80
55	K	736316912R00	Šroubení svěrné 16 x 2 mm	kus	24,000	94,30	2 263,20
56	K	405613222	Rozvodnice, ovládání mezi pokoj. termostaty a elektrotermickými hlaviciemi, ovládání 8 zón	kus	2,000	2 567,10	5 134,20
57	K	736303316VD	Topná trubka pro podlahové vytápění D 16 x 2 mm	m	65,000	41,00	2 665,00
58	K	736100033VD	Montáž podlahového vytápění se systémem. deskou s ochrannou fólií	m2	97,000	233,00	22 601,00
60	K	998736201R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 6 m	%	1 993,395	1,90	3 787,45

D 79 Ostatní konstrukce a práce PSV 38 316,00

61	K	7990001VD	Tlaková zkouška	hod	12,000	638,00	7 656,00
62	K	7990004VD	Demontáže stávajícího zařízení ÚT	hod	40,000	586,00	23 440,00
63	K	7990007VD	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	7 220,00	7 220,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

07 - VZT

KSO:

Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JEZZ s.r.o.

IČ:

280 84 764

DIČ:

CZ28084764

Projektant:

INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ:

251 87 911

DIČ:

CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva ve stupni PDPS .Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

825 466,80

DPH základní
snížená

Základ daně
825 466,80
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
173 348,03
0,00

Cena s DPH

v CZK

998 814,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

07 - VZT

Místo:

SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

Datum:

18. 2. 2025

Zadavatel:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

Projektant:

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

825 466,80

D1 - Zařízení č. 1

236 950,00

D2 - Přívod vzduchu

79 206,00

D3 - Odvod vzduchu

206 737,00

D4 - Společný materiál:

302 573,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

07 - VZT

Místo:

SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

Datum:

18. 2. 2025

Zadavatel:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O.,F.A.GERSTNERA7/8

Projektant:

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel:

JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

825 466,80

D	D1	Zařízení č. 1					236 950,00
1	K	1.01	Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu	kpl.	1,000	236 950,00	236 950,00

Poznámka k položce:

KL F7/M5 AP IP55

Vpř./odv.=2200/2200 m³/h; 400/400 Pa; Pivpř./odv.=0,71/0,58 kW;

lpř./odv.=1/0,8 A; 400 V; 50 Hz; EC motory;

ZZT - protiproudý výměník s bypassem; filtrace F7/M5;

jednotka ve vnitřním skřínovém provedení-hrdla nahoru;

strana obsluhy zepředu VZT jednotky;

elektro ohřev vzduchu Pt=9 kW; 13 A; 400 V; 50 Hz;

komora přímého výparníku/TČ - 1 okruh; Qchl/top.=15,63/??? kW;

chladiivo R410A;

hladina ak. výkonu opláštění 63 dB(A); vč. podtlak. a přetlak. sifonu,

hmotnost jednotky cca 315 kg.

Odvod kondenzátu řeší dodavatel profese ZTI.

Zařízení vyhovuje požadavkům nařízení EK 1253/2014, ErP 2018.

Ovládání chodu zařízení řeší profese MaR.

Složení jednotky:

filtrace přívod/odvod F7/M5, zpětné získávání tepla s bypassem,

doprava vzduchu, elektro ohřev vzduchu, komora přímého

výparníku/TČ

VZT jednotka je umístěna ve vnitřním prostoru v místnosti skladu 106.

Nohy VZT jednotky podložil pružný materiálem tl. 25 mm.

D	D2	Přívod vzduchu					79 206,00
5	K	1.02	Sací protidešťová žaluzie 900x400, se sítím	ks	1,000	2 900,00	2 900,00
6	K	1.03	Uzavírací klapka těsná 500x315 mm, ovládání servo (dodá MaR)	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
7	K	1.04	Vložka kulis. tlum. hluku 100x310-1000	ks	16,000	1 923,00	30 768,00
8	K	1.05	Regul. klapka těsná 355x160 mm, ovládání ruční s aretací	ks	1,000	2 546,00	2 546,00
9	K	1.06	Přívodní vyústka do čtyřhran. potrubí dvouřadá 520x120 mm,	ks	5,000	2 761,00	13 805,00

Poznámka k položce:

regulace R1

10	K	1.07	Regul. klapka těsná Ø125 mm, ovládání ruční s aretací,	ks	1,000	743,00	743,00
11	K	1.08	Přívodní vyústka do čtyřhran. potrubí dvouřadá 1020x80 mm,	ks	1,000	3 286,00	3 286,00

Poznámka k položce:

regulace R1

12	K	1.09	Regul. klapka těsná 200x200 mm, ovládání ruční s aretací	ks	2,000	3 514,00	7 028,00
13	K	1.10	Přívodní vyústka do čtyřhran. potrubí dvouřadá 400x120 mm,	ks	7,000	2 090,00	14 630,00

Poznámka k položce:

regulace R1

D	D3	Odvod vzduchu					206 737,00
18	K	1.11	Stěnová mřížka 400x200 mm, rozteč lamel 20 mm,	ks	2,000	1 865,00	3 730,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	1.12	Odvodní talířový ventil kovový Ø125 mm, s montážním kroužkem	ks	4,000	207,00	828,00
20	K	1.13	Regul. klapka těsná Ø160 mm, ovládání ruční s aretací,	ks	1,000	1 320,00	1 320,00
21	K	1.14	Přívodní vyústka do čtyřhran. potrubí dvouřadá 400x100 mm,	ks	4,000	863,00	3 452,00
P			Poznámka k položce: regulace R1				
22	K	1.15	Přívodní vyústka do čtyřhran. potrubí dvouřadá 400x120 mm,	ks	2,000	1 627,00	3 254,00
P			Poznámka k položce: regulace R1				
23	K	1.16	Regul. klapka těsná 200x200 mm, ovládání ruční s aretací	ks	2,000	3 070,00	6 140,00
24	K	1.17	Ododní vyústka do čtyřhran. potrubí dvouřadá 520x100 mm,	ks	5,000	1 520,00	7 600,00
P			Poznámka k položce: regulace R1				
25	K	1.18	Regul. klapka těsná 355x160 mm, ovládání ruční s aretací	ks	1,000	3 196,00	3 196,00
26	K	1.19	Odvodní talířový ventil kovový Ø125 mm, s montážním kroužkem	ks	1,000	207,00	207,00
27	K	1.20	Vložka kulis. tlum. hluku 100x310-1000	ks	16,000	1 270,00	20 320,00
28	K	1.21	Uzavírací klapka těsná 500x315 mm, ovládání servo (dodá MaR)	ks	1,000	3 250,00	3 250,00
29	K	1.22	Výfuková protidešťová žaluzie 900x400, se sitem	ks	1,000	3 040,00	3 040,00
33	K	1.23b	Potrubí čtyřhranné sk.l, pozink. plech (těsné provedení) rovné	m²	80,000	734,00	58 720,00
34	K	1.23a	Potrubí čtyřhranné sk.l, pozink. plech (těsné provedení) tvarové	m²	70,000	851,00	59 570,00
35	K	1.24	Ohebné zvukově izolované VZT potrubí Ø125 mm	m	4,000	249,00	996,00
36	K	1.25a	Potrubí plechové (těsné provedení), včetně montáže, včetně tvarovek a pomoc. materiálu, (stand. Lindab) Ø125 mm	m	2,000	867,00	1 734,00
37	K	1.25b	Potrubí plechové (těsné provedení), včetně montáže, včetně tvarovek a pomoc. materiálu, (stand. Lindab) Ø160 mm	m	20,000	1 469,00	29 380,00
D D4 Společný materiál:							302 573,80
38	K	26	Materiál na závěsy potrubí vyráběné při montáži,	kg	155,000	307,00	47 585,00
P			Poznámka k položce: konzoly a jiné podpůrné konstrukce				
39	K	27	Spojovací, těsnící a ostatní drobný montážní materiál	kg	100,000	399,00	39 900,00
40	K	28	Tepelná izolace na bázi minerální vlny tl. 40 mm	m²	70,000	954,00	66 780,00
P			Poznámka k položce: pro izolaci VZT ve vnitřním prostoru				
41	K	29	Pružný deskový materiál pro podložení nohou VZT jednotky, tl. 25 mm	m²	0,200	749,00	149,80
42	K	30	Zprovoznění VZT a kondenzační jednotky	ks	1,000	13 560,00	13 560,00
43	K	31	Montáž	ks	1,000	87 620,00	87 620,00
44	K	32	Doplnění chladiva	kg	1,000	7 290,00	7 290,00
45	K	33	Doprava	ks	1,000	13 320,00	13 320,00
47	K	34	Projekt skutečného provedení, předávací dokumentace	ks	1,000	14 869,00	14 869,00
48	K	35	Komplexní vyzkoušení, vyregulování a seřízení zařízení	hod	10,000	750,00	7 500,00
49	K	36	Zaškolení obsluhy	hod	5,000	800,00	4 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

08 - ZTI

KSO:

Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

CC-CZ:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O.F.A.GERSTNERA7/8

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JEZZ s.r.o.

IČ:

280 84 764

DIČ:

CZ28084764

Projektant:

INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice

IČ:

251 87 911

DIČ:

CZ25187911

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva ve stupni PDPS .Doporučené materiály jsou lepším standartem, při náhradě použit materiál stejné kvality, stejných technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a zadavatel umožňuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

413 491,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	413 491,75	21,00%	86 833,27
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

500 325,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

08 - ZTI

Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

413 491,75

HSV - Práce a dodávky HSV

413 491,75

1 - Zemní práce	5 238,88
2 - Zakládání	28 143,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 308,40
721 - Vnitřní kanalizace	94 210,50
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	88 290,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	154 725,00
998 - Přesun hmot	27 575,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sportovní hala-vytvoření šatny

Objekt:

08 - ZTI

Místo: SPORTOVNÍ HALA na parc.č. 1635/9

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel: SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA Č.B. P.O,F.A.GERSTNERA7/8

INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61
Hrdějovice

Zhotovitel: JEZZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

413 491,75

D HSV Práce a dodávky HSV 413 491,75

D 1 Zemní práce 5 238,88

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,912	1 365,00	2 609,88
	W		odkop podkladního terénu pro vedení instalací				
	W		47,8*0,4*0,1		1,912		
	W		Součet		1,912		
2	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,912	519,00	992,33
	W		zásyp vedení instalací				
	W		47,8*0,4*0,1		1,912		
	W		Součet		1,912		
3	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	3,824	428,00	1 636,67
	W		1,912*2 'Přepočtené koeficientem množství		3,824		

D 2 Zakládání 28 143,97

4	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,868	4 869,00	13 964,29
	W		zpětné doplnění podkladní desky				
	W		47,8*0,4*0,15		2,868		
	W		Součet		2,868		
5	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,229	61 920,00	14 179,68
	W		zpětné doplnění výztuží podkladní desky (80 kg/ m3)				
	W		47,8*0,4*0,15*0,08		0,229		
	W		Součet		0,229		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 308,40

6	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,868	3 800,00	10 898,40
	W		odbourání podkladního betonu pro vedení instalací				
	W		47,8*0,4*0,15		2,868		
	W		Součet		2,868		
7	K	9771511R	Vrtání a prostupy konstrukcemi do průměru 130 mm	m	1,680	2 625,00	4 410,00
	W		14*0,12		1,680		
	W		Součet		1,680		

D 721 Vnitřní kanalizace 94 210,50

8	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	11,500	538,00	6 187,00
9	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	11,500	409,00	4 703,50
10	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	10,300	514,00	5 294,20
11	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	14,500	886,00	12 847,00
12	K	721174R1	D+M tvarovky, redukce odbočky a přesuvky pro potrubí PP DN40	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00
13	K	721174R2	D+M tvarovky, redukce odbočky a přesuvky pro potrubí PP DN50	kpl	1,000	4 600,00	4 600,00
14	K	721174R3	D+M tvarovky, redukce odbočky a přesuvky pro potrubí PP DN75	kpl	1,000	13 620,00	13 620,00
15	K	721174R4	D+M tvarovky, redukce odbočky a přesuvky pro potrubí PP DN110	kpl	1,000	11 800,00	11 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	721211422	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	2 365,00	2 365,00
17	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000	221,00	442,00
18	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	394,00	394,00
19	K	7258R	D+M úprava stávajícího kanalizačního vedení pro možné napojení nového rozvodu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	7258R1	D+M napojení nového rozvodu kanalizace na stávající vedení	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
21	K	7258R2	D+M hluková izolace tl. 15 mm pro PP potrubí do DN 110	m	47,800	422,00	20 171,60
22	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	47,800	29,00	1 386,20
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				88 290,00
23	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	40,300	519,00	20 915,70
	VV		"studená"23,3		23,300		
	VV		"teplá"17		17,000		
	VV		Součet		40,300		
24	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	33,100	406,00	13 438,60
	VV		"studená"17,2		17,200		
	VV		"teplá"15,9		15,900		
	VV		Součet		33,100		
25	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	40,300	96,00	3 868,80
	VV		"studená"23,3		23,300		
	VV		"teplá"17		17,000		
	VV		Součet		40,300		
26	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	33,100	224,00	7 414,40
	VV		"studená"17,2		17,200		
	VV		"teplá"15,9		15,900		
	VV		Součet		33,100		
27	K	722R	D+M úprava stávajícího vodovodního vedení pro možné napojení nového rozvodu	kpl	2,000	2 549,00	5 098,00
	VV		"teplá"1		1,000		
	VV		"studená"1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
28	K	722R2	D+M napojení nového rozvodu vody na stávající vedení	kpl	2,000	2 869,00	5 738,00
	VV		"teplá"1		1,000		
	VV		"studená"1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
29	K	722R3	D+M kulový kohout pro vodovodní potrubí (před a za podružným vodoměrem)	kpl	4,000	4 090,00	16 360,00
	VV		"teplá"2		2,000		
	VV		"studená"2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
30	K	722R4	D+M vodoměrná soustava (pro vytvoření samostatného měření)	kpl	2,000	4 150,00	8 300,00
	VV		"teplá"1		1,000		
	VV		"studená"1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
31	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	73,400	44,00	3 229,60
32	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	73,400	53,50	3 926,90
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				154 725,00
33	K	M	Montáž zařízovacích předmětů	soubor	1,000	19 620,00	19 620,00
34	M	MP1	Montážní příslušenství	soubor	1,000	4 250,00	4 250,00
35	M	U1	umyvadlo klasické 500mm s otvorem a přepadem včetně krytu na sifon	ks	2,000	3 865,00	7 730,00
36	M	WC1	závěsné WC s hlubokým splachováním	ks	2,000	7 000,00	14 000,00
37	M	WC2	kompatibilní sedátko	ks	2,000	521,00	1 042,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	M	WC3	příslušenství - k závěsnému klozetu	ks	2,000	468,00	936,00
39	M	WC4	zvukoizolační vložka k WC	ks	2,000	228,00	456,00
40	M	WC5	WC-modul	kpl	2,000	7 521,00	15 042,00
41	M	WC6	WC ovládací deska - dvojí splachování	ks	2,000	1 090,00	2 180,00
42	M	SK01	Sprchové stání (oddělení sprchových kójí pro vytvoření samostatného sprchového koutu- sanitárními příčkami)	kpl	4,000	9 860,00	39 440,00
43	M	725822613	Baterie umyvadlová směšovací	soubor	2,000	2 090,00	4 180,00
44	M	725-B5	Směšovací baterie sprchová s tlačítkem (studená/teplá), nástěnná sprcha	kpl	4,000	6 924,00	27 696,00
45	M	725-PA	pisoár včetně veškerého příslušenství	kpl	1,000	6 247,00	6 247,00
46	M	725-PV	Vpust podlahová liniová pro sprchové stání	kpl	4,000	2 197,00	8 788,00
47	K	725R	Ventil rohový s přípojemací trubičkou nebo flexi hadičkou G 1/2"	soubor	9,000	228,00	2 052,00
48	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	2,000	533,00	1 066,00
D 998 Přesun hmot							27 575,00
49	K	998R	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m pro ZTI (3%)	%	3,000	3 650,00	10 950,00
50	K	998R1	Přesun suti s následnou likvidací pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m pro ZTI (5%)	%	5,000	3 325,00	16 625,00