

SMLOUVA O DÍLO č.

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: obec Předslav

Se sídlem: Předslav 53, 339 01 Klatovy

IČ: 00256021

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Bc. Miloslav Kreuzer, starosta obce, tel.: +420 [REDACTED], [REDACTED]

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka bude určen při předání a převzetí staveniště zápisem do stavebního deníku

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: ŠIMÁČEK – STAVBY spol. s r.o.

Se sídlem: Točnick 106, Klatovy 33901

IČ: 25220560

DIČ: CZ25220560

Zhotovitel je plátcem DPH

Spisová značka: C 9906 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Dita Svobodová, tel. +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Antonín Novák, tel. +420 [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

stavbyvedoucí:

Pavel Brůžek, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED].cz

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Vymezení pojmů:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka.

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (*dále též DÍLO*)

ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu

Předmětem plnění veřejné zakázky je přístavba multifunkčního objektu pro obec Předslav při stávající základní a mateřské škole v Předslavi. (*Pozn. Pro přístavbu nebude nutno odstranit stávající stodolu na severu - je již odstraněna a oplocení areálu*). Budou provedeny mírné úpravy stávajícího objektu školy v místě přístavby. Jedná se o trvalou stavbu, účel užívání bude jako obecní úřad, knihovna a pošta. Využití základní a mateřské školy bude beze změn. Do projektu je zakreslena úprava komunikace na severovýchodním rohu zájmových pozemků, která není předmětem plnění této veřejné zakázky.

Předmět veřejné zakázky přesně specifikují tato Smlouva o dílo a projektová dokumentace zpracovaná společností Adestik s.r.o., Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy, IČ 25247069.

Součástí předmětu plnění této smlouvy je také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu;
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena objednatelem, popř. TDS;
- d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a dalších vzniklých odpadů na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch;
- g) provedení přejímky stavby;
- h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě;
- j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucím zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí;
- l) je-li relevantní, geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému BPV. 3. třídy přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem; výkres bude vyhotoven v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předán na CD nosiči, a to v počtu 2 CD; zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou; geodetické zaměření bude provedeno oprávněným geodetem, geodetické zaměření bude předáno včetně akceptačního protokolu;

m) provedení případných inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávacích podmínek veřejné zakázky:

- a) PD, kterou zpracovala společnost Adestik s.r.o., Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy, IČ 25247069;
- b) zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci veřejné zakázky „ZŠ a MŠ Předslav - **přístavba multifunkčního objektu**“

- 2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady
- 3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.
- 4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
- 5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.
- 6. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA či členit realizaci díla na jednotlivé dohodnuté etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku SoD.
- 7. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
- 8. Veškeré změny předmětu díla SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením.
- 9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště: *proběhne bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy*
Zahájení stavebních prací: *bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště*
Dokončení stavebních prací: *nejpozději do 31.07.2020*
Předání a převzetí díla: *nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů*

2. Místo plnění předmětu smlouvy: *stávající objekt základní a mateřské školy Předslav č.p. 66, na st.p.č. 4/2, přilehlé pozemky č. 1/1 a 1380 v k.ú. Předslav, Plzeňský kraj.*

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodloužení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.

4. Po dobu prodloužení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodloužení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodloužení.

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena celkem	10 710 860,73-	2 249 281,00-	12 960 142,00-

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v oceněném položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD.

3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací ÚRS. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této SoD.
5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.
6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD.

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu) vystavený na základě vzájemně odsouhlaseného a podepsaného soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDS). Dílčí faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem či jeho pověřeným zástupcem (TDS) bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
2. Konečná faktura bude ve výši minimálně 10 % celkové ceny DÍLA.
3. Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. 10 % z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad DÍLA.
4. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu DÍLA bez vad, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu závěrečného protokolu o odstranění vad.
5. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. NOZ nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude vystavena na náklady Zhotovitele a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny Objednatelem. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou.
6. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
9. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této SoD.
10. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.
11. Konečná faktura musí navíc obsahovat jako přílohu oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA bez vad a o vyklizení staveniště, resp. podepsaný závěrečný protokol o odstranění vad.

12. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Oddíl II.

Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD a zadávacími podmínkami veřejné zakázky „ZŠ a MŠ Předslov - přístavba multifunkčního objektu“, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace ve veřejné zakázce, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento podzhotovitel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
2. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
3. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby, dále zajistí povolení k užívání veřejného prostranství.
4. Zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
5. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.
6. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
7. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá povinnost napojovací body poskytnout.
8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
10. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
11. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.
12. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
13. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.

14. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
15. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně.
- Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.
16. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku (určí TDS a zástupce objednatele). Tímto není dotčena povinnost uvedená v předchozím odstavci.
17. Objednatel, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.
18. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.
19. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.
20. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli - poddodavateli zhotovitele. K tomu si vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
21. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště do data uvedeného v této SoD a protokolárně je předá objednateli.
22. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem.
23. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba souhlasu objednatele.
24. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.

25. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
26. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.
27. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení.
28. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).
29. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této SoD na třetí osobu.
30. Zhotovitel se zavazuje ve smlouvách se svými jednotlivými podzhotoviteli nesjednat tzv. výhradu vlastnického práva, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví podzhotovitele. Dílo vždy přímo přechází do vlastnictví objednatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho podzhotoviteli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané PD.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.

6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 (tří) pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Smluvní strany vylučují ustanovení § 2628 NOZ. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně autorského dozoru.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
 - dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,

- originál stavebního deníku,
 - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu kolaudačního řízení stavby
 - protokol o odstranění vad
 - souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti DÍLA (ve 3 vyhotoveních)
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

Oddíl III.

Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady, garance

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **8 mil. Kč** a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této SoD. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamáce vady musí být uplatněna písemnou formou, a to doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené objednatelům nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení NOZ.
5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo SoD, datum uplatnění a č.j. reklamáce, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamáce za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamáce.

14. Zjistí-li objednatel nebo TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a požadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn k okamžitému přerušení provádění prací, popř. i od této SoD odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. O předání díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady.

Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručení zhotoviteli.

15. Má-li dílo vady, či je-li zhotovitel v prodlení, vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené objednatelem, může objednatel od SoD odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
16. V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu DÍLA.
17. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v SoD použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

V. Garanční povinnosti zhotovitele

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši **3 % ze sjednané ceny v Kč bez DPH** platnou po dobu 60 měsíců od předání a převzetí DÍLA nebo je možné složit finanční záruku ve stejné výši a za stejných podmínek na účet obce Předslav (objednatel). Banka o této skutečnosti vydá listinu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 2029. V případě složení finanční záruky pak objednatel vystaví zhotoviteli písemné potvrzení o složení částky na účet města. Veškeré podmínky pro čerpání jsou stejné jak u bankovní záruky, tak u finanční záruky. Bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí díla.

Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní záruční podmínky nebo neuhradí objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k níž je

podle SoD povinen. Po uplynutí daných lhůt bude finanční záruka vrácena bez úroků na účet zhotovitele.

Oddíl IV.

Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
3. Objednatel není oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, provádění prací nekvalifikovanými pracovníky, za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, za nedodržení harmonogramu uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této smlouvy o dílo, atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s nápravou.
7. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 kalendářních dnů,
 - iii. porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 10 kalendářních dnů,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci veřejné zakázky nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. nepředložení originálu bankovní záruky dle požadavků uvedených v této SoD,
 - vi. nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 10 (deset) kalendářních dnů,

- vii. provádění díla v rozporu s touto smlouvou, opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.
2. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této SoD.
 3. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
 4. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této SoD druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 kalendářních dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
 5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
 6. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
 7. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
 8. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
 9. Dojde-li k ukončení smlouvy způsobu uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
 - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 pracovních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.


III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím vymezeným v NOZ.

3. Harmonogram prací bude dohodnut mezi zhotovitelem a objednatelem při předání staveniště. Tento harmonogram bude pro zhotovitele závazný. Předložený harmonogram bude vycházet z harmonogramu uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této SoD.
4. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD.
5. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
6. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na niž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.
7. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
8. Tato SoD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
9. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Tato SoD nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Předslavi dne: 14. 10. 2019

V Tachově dne: 14. 10. 2019



Bc. Miloslav Kreuzer
starosta obce
(objednatel)



Dita Syobodová
Jednatelka
(zhotovitel)

Příloha č. 1: položkový rozpočet (oceněný soupis prací s výkazem výměr)

Příloha č. 2: pojistná smlouva dle Oddílu III., čl. II (bude předložena při uzavření smlouvy)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **24/2019** **ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu**

Zadavatel	Obec Předslav 53 33901 Předslav	IČO: 00256021 DIČ: CZ00256021
------------------	---	--

Zhotovitel:	ŠIMÁČEK - STAVBY s.r.o. Točník 106 33901 Klatovy	IČO: 25220560 DIČ: CZ25220560
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 793 123,41
PSV			3 720 749,32
MON			2 168 488,00
Vedlejší náklady			12 000,00
Ostatní náklady			16 500,00
Celkem			10 710 860,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 710 860,73 CZK
Základní DPH	21 %	2 249 281,00 CZK

Zaokrouhlení **0,27** CZK

Cena celkem s DPH **12 960 142,00** CZK

v _____ sdfsdf _____ Za zhotovitele	dne	_____ _____ Za objednatele
---	-----	--

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0	28 500	5 985	34 485	0
01	Ostatní a vedlejší náklady	0	28 500	5 985	34 485	0
	Stavební objekt			0	0	0
SO 02	Přístavba multifunkčního objektu	0	10 180 486	2 137 902	12 318 388	95
01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část	0	7 201 938	1 512 407	8 714 345	67
02	ZTI, plyn	0	294 271	61 797	356 068	3
03	Ústřední vytápění	0	515 789	108 316	624 104	5
04	Elektroinstalace, hromosvod	0	1 033 385	217 011	1 250 396	10
05	Slaboproud	0	123 194	25 871	149 065	1
06	Vzduchotechnika	0	162 159	34 053	196 212	2
07	Výtah	0	849 750	178 448	1 028 198	8
	Inženýrský objekt			0	0	0
SO 03	Splašková kanalizace	0	29 084	6 108	35 191	0
01	Splašková kanalizace	0	29 084	6 108	35 191	0
SO 04	Dešťová kanalizace	0	84 026	17 645	101 671	1
01	Dešťová kanalizace	0	84 026	17 645	101 671	1
SO 05	Venkovní vodovod	0	26 360	5 536	31 896	0
01	Venkovní vodovod	0	26 360	5 536	31 896	0
SO 06	Zpevněné plochy	0	362 405	76 105	438 511	3
01	Zpevněné plochy	0	362 405	76 105	438 511	3
Celkem za stavbu		0	10 710 861	2 249 281	12 960 141	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			137 716,39	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			169 856,93	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 654 362,86	15

4	Vodorovné konstrukce	HSV			771 688,86	7
43	Schodiště	HSV			87 867,17	1
5	Komunikace	HSV			228 087,71	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			543 039,01	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			296 819,22	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			272 089,31	3
64	Výplně otvorů	HSV			67 449,40	1
8	Trubní vedení	HSV			139 469,50	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			248 394,26	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			127 313,96	1
711	Izolace proti vodě	PSV			106 781,13	1
712	Povlakové krytiny	PSV			29 165,36	0
713	Izolace tepelné	PSV			320 057,84	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			44 777,59	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			64 522,84	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			24 284,72	0
725	Zařizovací předměty	PSV			83 777,96	1
726	Instalační prefabrikáty	PSV			64 099,80	1
732	Strojovny	PSV			133 428,42	1
733	Rozvod potrubí	PSV			176 914,00	2
734	Armatury	PSV			44 188,67	0

735	Otopná tělesa	PSV			141 356,69	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			191 825,44	2
763	Dřevostavby	PSV			293 119,09	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			381 760,53	4
765	Krytiny tvrdé	PSV			58 267,94	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			555 406,72	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			324 640,71	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			195 156,96	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			94 381,00	1
776	Podlahy povlakové	PSV			106 100,96	1
781	Obklady keramické	PSV			124 796,48	1
783	Nátěry	PSV			32 364,40	0
784	Malby	PSV			129 574,07	1
M21-01	Rozvaděče D+M	MON			87 500,00	1
M21-02	Svítlidla D+M	MON			223 660,00	2
M21-03	El.instalační prvky D+M	MON			222 605,00	2
M21-04	El.instalační kabely D+M	MON			190 505,00	2
M21-05	Zařizovací předměty D+M	MON			75 520,00	1
M21-06	Hromosvod D+M	MON			130 795,00	1
M21-07	Ostatní	MON			102 800,00	1
M22-01	Ethernetové síť	MON			75 736,00	1

M22-02	EZS	MON			47 458,00	0
M24-01	Zař. č. 1 - Centrální větrací zařízení	MON			116 273,00	1
M24-02	Zař. č. 2 - Větrání míst. 1.04 – učebna	MON			19 714,00	0
M24-03	Zař. č. 3 - Větrání výtahové šachty	MON			26 172,00	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			849 750,00	8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			48 968,83	0
VN	Vedlejší náklady	VN			12 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			16 500,00	0
Cena celkem					10 710 860,73	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	7	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				12 000,00		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 19/ I
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 19/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				16 500,00		
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 19/ I
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		RTS 19/ I
5	00525R	Výrobní dokumentace (vazníky)	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
Celkem						28 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
Díl: 1		Zemní práce				65 711,14		
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	39,23605	186,50	7 317,52	800-1	RTS 19/ I
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
Začátek provozního součtu								
20,31*10,29*0,15				31,34849				
5,42*2,73*0,15				2,21949				
1,85*2,175*0,15				0,60356				
3,2*3,12*0,15				1,49760				
Mezisoučet				35,66914				
Konec provozního součtu								
35,66914*1,1				39,23605				
2	130901111RT1	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného, na maltu vápennou, pneumatickým kladivem	m3	10,00000	890,00	8 900,00	800-1	RTS 19/ I
s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,								
3	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně	m3	8,11530	934,00	7 579,69	800-1	RTS 19/ I
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek								
výťah : 3,175*2,84*0,9				8,11530				
4	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	32,78681	480,50	15 754,06	800-1	RTS 19/ I
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
zdivo tl. 40 cm : (9,795+20,51+9,28+7,11+3,33+3,3+3,135)*0,6*0,71				24,05196				
u výťahu : -(3,165+2,84)*0,6*0,71				-2,55813				
(3,265+2,24)*0,6*0,05				0,16515				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		21,65898				
		zdivo tl. 30 cm : $(9,785+9,29+5,2)*0,5*0,71$		8,61763				
		-0,3*0,5*0,71		-0,10650				
		Mezisoučet		8,51113				
		zdivo tl. 25 cm : $(1,975+1,71)*0,5*0,05$		0,09213				
		$(6,895+6,39)*0,5*0,71$		4,71618				
		Mezisoučet		4,80830				
		kanalizace : $20,0*0,6*(0,4+0,8)/2$		7,20000				
		voda : $0,6*0,6*0,49$		0,17640				
		$0,6*0,6*1,2$		0,43200				
		Mezisoučet		7,80840				
		odpočet základy : -10,0		-10,00000				
5	175101101 RT2	Lože a obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku	m3	7,80840	1 096,00	8 558,01		Vlastní
		kanalizace voda : 7,8084		7,80840				
6	1622	Odvoz zeminy na skládku a poplatek za skládku dle zákona o odpadech, zajistí si dodavatel dle možností	t	169,24869	104,00	17 601,86		Vlastní
		$(39,23605+8,1153+32,78681)*1,8$		144,24869				
		$10,0*2,5$		25,00000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				169 856,93		
7	274272130RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20	m2	7,11875	1 226,00	8 727,59	801-1	RTS 19/ I
		s výplní betonem, bez výztuže,						
		1.NP : $(1,85+1,935)*1,0$		3,78500				
		$(7,095+6,24)*0,25$		3,33375				
8	274272140RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 16/20	m2	6,13875	1 408,00	8 643,36	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s výplní betonem, bez výztuže, 1.NP : $(9,865+9,49+5,2)*0,25$			6,13875			
9	274272150RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 16/20 s výplní betonem, bez výztuže, 1.NP : $(9,865+20,31+9,49+7,11+3,13+3,3+3,235)*0,25$ u výtahu : $(3,165+2,84)*0,75$	m2	18,61375	1 629,00	30 321,80	801-1	RTS 19/ I
					14,11000			
					4,50375			
10	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 zdivo tl. 40 cm : $(9,795+20,51+9,28+7,11+3,33+3,3+3,135)*0,6*0,96$ u výtahu : $-(3,165+2,84)*0,6*0,96$ $(3,265+2,24)*0,6*0,3$ Mezisoučet zdivo tl. 30 cm : $(9,785+9,29+5,2)*0,5*0,96$ $-0,3*0,5*0,96$ Mezisoučet zdivo tl. 25 cm : $(1,975+1,71)*0,5*0,3$ $(6,895+6,39)*0,5*0,96$ Mezisoučet	m3	48,49053	2 260,00	109 588,60	801-1	RTS 19/ I
					32,52096			
					-3,45888			
					0,99090			
					30,05298			
					11,65200			
					-0,14400			
					11,50800			
					0,55275			
					6,37680			
					6,92955			
11	274352111R00	Bednění stěn základových pasů zabudované svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěny základových pasů ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, kanalizace : $0,3*4*0,6*2$ $0,3*4*0,5$	m2	2,04000	397,00	809,88	801-1	RTS 19/ I
					1,44000			
					0,60000			
12	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) $7,11875*0,01$	t	0,41067	28 650,00	11 765,70	801-1	RTS 19/ I
					0,07119			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,13875*0,012		0,07367				
		16,61375*0,016		0,26582				

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce						1 654 362,86	
13	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	1,03200	5 420,00	5 593,44	801-4	RTS 19/ I

včetně pomocného pracovního lešení

1.NP : 1,1*0,4*0,8

0,35200

0,5*0,6*0,8

0,24000

2.NP : 1,1*0,5*0,8

0,44000

14	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	5,50340	5 130,00	28 232,44	801-4	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

včetně pomocného pracovního lešení

1.NP : 1,15*2,1*0,8

1,93200

1,15*2,1*0,6

1,44900

0,47*1,9*0,8

0,71440

2.NP : 1,1*1,6*0,8

1,40800

15	311271212R00	Zdivo nosné z tvárnic keramzitových tloušťky 240 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,11$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=1,06$ W/m2.K	m2	122,22500	1 195,00	146 058,88	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	-----------	----------	------------	-------	-----------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

1.NP : (1,85+1,935)*3,8

14,38300

-1,0*2,29

-2,29000

(7,095+6,24)*3,8

50,67300

2.NP : (1,85+1,935)*(2,6+0,8)

12,86900

7,395*3,6

26,62200

6,24*(2,6+0,6)

19,96800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	311271213R00	Zdivo nosné z tvárnice keramzitových tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,03$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,48$ W/m ² .K s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, 1.NP : $(9,865+9,49+5,2)*3,8$ -0,9*2,17 -1,648*3,4 -1,375*3,4 2.NP : $(9,49+5,2)*3,6$ -2,295*3,2	m2	126,61780	1 420,00	179 797,28	801-1	RTS 19/ I
17	317121101R00	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm 75+24	kus	99,00000	159,50	15 790,50		RTS 19/ I
18	317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm 60+45	kus	105,00000	159,00	16 695,00		RTS 19/ I
19	317121103R00	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm 5+5	kus	10,00000	328,50	3 285,00		RTS 19/ I
20	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	635,00	1 905,00	801-1	RTS 19/ I
21	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm	kus	14,00000	897,00	12 558,00	801-1	RTS 19/ I
22	317145334R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1750 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm	kus	2,00000	646,00	1 292,00	801-1	RTS 18/ I
23	317998115R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 100 mm 1.NP : 1,2*8	m	61,40000	111,00	6 815,40	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,4*2		2,80000				
		1,8*5		9,00000				
		2,0*2		4,00000				
		2.NP : 1,2*7		8,40000				
		1,4*1		1,40000				
		1,8*6		10,80000				
		2,0*6		12,00000				
		3,4*1		3,40000				
24	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	1,04200	5 690,00	5 928,98	801-4	RTS 19/ I
		jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,						
		1,75*0,8*0,25		0,35000				
		2,9*0,8*0,25		0,58000				
		1,4*0,8*0,1		0,11200				
25	317944311RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů I 100	t	0,05658	30 850,00	1 745,49	801-4	RTS 19/ I
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,						
		2.NP : 1,7*4*0,00832		0,05658				
26	317944311RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120	t	0,07805	30 850,00	2 407,84	801-4	RTS 19/ I
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,						
		1.NP : 1,75*4*0,01115		0,07805				
27	317944313RT4	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 180	t	0,25404	30 070,00	7 638,98	801-4	RTS 19/ I
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,						
		2,9*4*0,0219		0,25404				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
28	331237132R00	Zdivo pilířů z cihel pálených děrovaných délky 240 mm, pevnost v tlaku P 20 MPa, na maltu cementovou 10 MPa	m3	1,21600	10 070,00	12 245,12	801-1	RTS 19/ I
volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)								
0,4*0,4*1,9*4				1,21600				
29	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	14,17715	698,00	9 895,65	801-1	RTS 19/ I
včetně pomocného lešení								
1.NP : (1,85+1,715+1,7)*3,91				20,58615				
-1,0*2,21*2				-4,42000				
-0,9*2,21				-1,98900				
30	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	229,12555	895,00	205 067,37	801-1	RTS 19/ I
včetně pomocného lešení								
1.NP : (1,73+5,205+3,3+6,835+5,23+1,7+4,165+2,49)*3,91				119,86105				
-1,35*2,21				-2,98350				
-1,0*2,21*5				-11,05000				
2.NP : (9,625+2,95+3,27+7,98+4,555+3,0+2,4+1,46+6,835+1,2+4,785)*3,0				144,18000				
-1,0*2,12*4				-8,48000				
-0,9*2,12*5				-9,54000				
-1,35*2,12				-2,86200				
31	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	1,80400	792,00	1 428,77	801-1	RTS 19/ I
jakýmikoliv cihlami,								
2.NP : 1,7*2*0,1				0,34000				
1.NP : 1,75*2*0,12				0,42000				
1.NP : 2,9*2*0,18				1,04400				
32	346244611R00	Přizdívky izolační z cihel CDm tloušťky 115 mm,	m2	9,11700	723,00	6 591,59	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pálených, příčně děrovaných CDm 240 x 115 x 113 mm P10 až P15 na maltu MC 10 včetně vytvoření požlábků v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolaci, výťah : (2,825+2,24)*2*0,9			9,11700			
33	346245999R00	Příplatek k izolačním přízdívkám za ochranu izolace maltou min. MC 10 za ochranu svislé izolace před poškozením zaléváním mezi izolací a izolovanou stěnou, včetně zaoblení v ohybu izolace vodorovné na svislou, vrstvy tl. 25 mm, výťah : (2,825+2,24)*2*0,9	m2	9,11700	212,00	1 932,80	801-1	RTS 19/ I
34	342266111RU9	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami obklad stěn sádkartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace závěsné WC : (0,9+0,15)*2,6 (1,05+0,15)*2,6 (0,95+0,15)*2,6 (1,0+0,15)*2,6*2 1,2*2,6	m2	17,81000	495,00	8 815,95	801-1	RTS 19/ I
35	346275116R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 200 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 6,17*3,75	m2	23,13750	880,00	20 361,00	801-1	RTS 19/ I
36	349231821RT2	Přízdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 0,8*1,9*2	m2	3,04000	2 250,00	6 840,00	801-4	RTS 19/ I
37	311231124 RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P25 na MVC 2,5, tloušťka zdiva 30 cm	m3	1,36936	4 525,00	6 196,35		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : (9,865+9,49+5,2)*0,3*0,11		0,81032				
		-0,9*0,3*0,11		-0,02970				
		-1,648*0,3*0,11		-0,05438				
		-1,375*0,3*0,11		-0,04538				
		2.NP :						
		nadezdění stávajícího štítu : 7,65*0,3*0,3		0,68850				
38	311231134 RT2	Zdivo nosné cihelné z CP 25 P15 na MVC 2,5, tloušťka zdiva 24 cm	m3	0,42557	5 725,00	2 436,39		Vlastní
		1.NP : (1,85+1,935)*0,24*0,11		0,09992				
		(7,095+6,24)*0,24*0,11		0,35204				
		-1,0*0,24*0,11		-0,02640				
39	311231134 RT3	Zdivo nosné cihelné z CP 25 P15 na MVC 2,5, tloušťka zdiva 40 cm	m3	2,32936	5 700,00	13 277,35		Vlastní
		1.NP první vrstva :						
		1.NP : (9,865+20,31+9,49+7,11+3,13+3,3+3,235)*0,4*0,11		2,48336				
		-1,5*0,4*0,11		-0,06600				
		-1,0*0,4*0,11*2		-0,08800				
40	31127 R	Zdivo nosné z tvárníc liaporových s polystyrénem tl. 400 mm, P7	m2	337,12000	2 487,00	838 417,44		Vlastní
		1.NP : (9,865+20,31+9,49+7,11+3,13+3,3+3,235)*3,8		214,47200				
		-1,4*1,9*5		-13,30000				
		-0,4*1,9*4		-3,04000				
		-1,5*2,2		-3,30000				
		-0,8*1,9*6		-9,12000				
		-0,8*1,0*2		-1,60000				
		-1,6*1,9		-3,04000				
		-1,0*2,2*2		-4,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP : (9,865+20,31+9,49+7,51)*3,6		169,83000				
		5,03*1,0		5,03000				
		(2,83+3,3+3,235)*(2,6+0,6)		29,96800				
		-1,4*1,9*5		-13,30000				
		-1,6*1,9*6		-18,24000				
		-0,8*1,9*7		-10,64000				
		-1,0*2,2		-2,20000				
41	342267111 RT3	Obklad kanalizace sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	5,70000	943,00	5 375,10		Vlastní
		3,0+2,7		5,70000				
42	388996111 R00	Chráníčka potrubí do DN 63 mm, výkop	m	2,50000	69,50	173,75		Vlastní
		průchod voda : 2,5		2,50000				
43	59301 R	Překlad ŽB 60/190/1200 mm	ks	75,00000	271,00	20 325,00		Vlastní
		1.NP : 5*8		40,00000				
		2.NP : 5*7		35,00000				
44	59302 R	Překlad ŽB 60/190/1400 mm	ks	24,00000	316,00	7 584,00		Vlastní
		1.NP : 5*2		10,00000				
		4		4,00000				
		5		5,00000				
		2.NP : 5		5,00000				
45	59303 R	Překlad ŽB 60/190/1800 mm	ks	60,00000	406,00	24 360,00		Vlastní
		1.NP : 5*5		25,00000				
		5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP : 5*5		25,00000				
		5		5,00000				
46	59304 R	Překlad ŽB 60/190/2000 mm	ks	45,00000	451,00	20 295,00		Vlastní
		1.NP : 5*2		10,00000				
		5		5,00000				
		2.NP : 5*6		30,00000				
47	59305 R	Překlad ŽB 60/190/2800 mm	ks	5,00000	632,00	3 160,00		Vlastní
		2.NP : 5		5,00000				
48	59306 R	Překlad ŽB 60/190/3400 mm	ks	5,00000	768,00	3 840,00		Vlastní
		2.NP : 5		5,00000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				771 688,86		
49	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace	m2	156,89430	443,00	69 504,17	801-1	RTS 19/ I

1.NP : 5,355*1,73	9,26415
6,045*1,645	9,94403
1,45*1,44	2,08800
1,44*0,72/2	0,51840
1,55*0,72	1,11600
6,24*1,45	9,04800
2,485*1,73	4,29905
7,095*9,625	68,28938
3,15*5,205	16,39575
2,0*1,375	2,75000
5,23*4,985	26,07155

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,165+2,945		7,11000				
50	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace	m2	14,64885	485,00	7 104,69	801-1	RTS 19/ I
		1.NP : 1,85*2,39		4,42150				
		1,715*2,39		4,09885				
		1,7*1,95		3,31500				
		1,7*1,655		2,81350				
51	416026122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 45, bez izolace	m2	184,28543	465,00	85 692,72	801-1	RTS 19/ I
		2,95*1,5		4,42500				
		6,53*2,295		14,98635				
		3,0*5,22		15,66000				
		1,73*2,625		4,54125				
		6,09*1,46		8,89140				
		3,27*2,8		9,15600				
		9,625*4,265		41,05063				
		4,83*4,555		22,00065				
		3,0*2,155		6,46500				
		6,835*4,855		33,18393				
		-1,35*0,5		-0,67500				
		5,485*4,485		24,60023				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	416026124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost REI 45, bez izolace 2.NP : 1,425*2,4*2 1,2*2,34	m2	9,64800	505,00	4 872,24	801-1	RTS 19/ I
				6,84000				
				2,80800				
53	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 výtah 1.NP : (1,85+1,935)*0,24*0,2 2.NP : (1,85+1,935)*0,24*0,2 (9,865+19,91+9,49+12,34)*0,2*0,2 7,395*0,24*0,2 9,625*0,3*0,2 2,49*0,3*0,2 9,49*0,3*0,2	m3	4,07882	3 280,00	13 378,53	801-1	RTS 19/ I
				0,18168				
				0,18168				
				2,06420				
				0,35496				
				0,57750				
				0,14940				
				0,56940				
54	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení výtah 1.NP : (1,85+2,175)*0,2 (1,6+1,935)*0,2 2.NP : (1,85+2,175)*0,2 (1,6+1,935)*0,2 (9,625+19,51+9,49+12,14)*0,2 7,395*0,2 9,625*0,2*2 2,49*0,2*2 0,3*0,2 9,49*0,2*2	m	23,35800	886,00	20 695,19	801-1	RTS 19/ I
				0,80500				
				0,70700				
				0,80500				
				0,70700				
				10,15300				
				1,47900				
				3,85000				
				0,99600				
				0,06000				
				3,79600				
55	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	23,35800	186,00	4 344,59	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. 4,07882*0,09	t	0,36709	42 480,00	15 593,98	801-1	RTS 19/ I
				0,36709				
57	411117155 R00	Strop ze ŽB nosníků a stropních vložek tl. 20 + 5 cm se zmonolitněním včetně podpěrné konstrukce, věnců a výztuže nad 1. NP : 19,91*9,89 0,175*7,795 2,075*6,09 -3,0*7,295 nad 2. NP : 2,73*3,3 2,04*2,375 2,075*6,09	m2	215,51653	2 225,00	479 524,28		Vlastní
				196,90990				
				1,36413				
				12,63675				
				-21,88500				
				9,00900				
				4,84500				
				12,63675				
58	41603	Příplatek za prodloužená táhla podhledů pro zavěšení 156,8943+14,64885+176,09543+9,648	m2	357,28658	50,00	17 864,33		Vlastní
				357,28658				
59	417251154 R00	Obezdění stropu věncovkou liapor s izolací 300*194*198 mm 1.NP : 10,065+20,31+9,89+7,11+2,73+3,3+3,4 2,NP : 10,065+20,31+9,89+7,11+2,73+3,3+3,4 5,48	m	119,09000	446,00	53 114,14		Vlastní
				56,80500				
				56,80500				
				5,48000				
Díl: 43 Schodiště						87 867,17		
60	430320040RAA	Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 25/30, výztuž 90 kg/m3 Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění. mezipodesta : 3,3*1,535*0,15 ramena : 4,29*1,45*0,13*2	m3	2,37715	23 800,00	56 576,17	AP-HSV	RTS 19/ I
				0,75983				
				1,61733				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	430000000 RAA	Stupeň betonový, včetně bednění, na přímém schodišti 1,45*26	m	37,70000	830,00	31 291,00		Vlastní
				37,70000				

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					543 039,01		
62	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	105,51300	55,00	5 803,22	801-1	RTS 19/ I

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

1.NP : 1,4*1,9*5	13,30000
1,5*2,1	3,15000
0,8*1,9*6	9,12000
0,8*1,0*2	1,60000
1,6*1,9	3,04000
1,0*2,1*4	8,40000
1,73*3,0*2	10,38000
1,35*2,07*2	5,58900
2.NP : 1,4*1,9*5	13,30000
1,6*1,9*6	18,24000
0,8*1,9*7	10,64000
1,0*2,1*2	4,20000
1,1*2,07*2	4,55400

63	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	203,16000	62,00	12 595,92	801-1	RTS 19/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		1.NP :						
		(1,9*2+1,4)*5	26,00000					
		2,1*2+1,5	5,70000					
		(1,9*2+0,8)*6	27,60000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,0*2+0,8)*2		5,60000				
		1,9*2+1,6		5,40000				
		(2,1*2+1,0)*3		15,60000				
		(2,07*2+1,35)*2		10,98000				
		2.NP : (1,9*2+1,4)*5		26,00000				
		(1,9*2+1,6)*6		32,40000				
		(1,9*2+0,8)*7		32,20000				
		2,1*2+1,0		5,20000				
		(2,07*2+1,1)*2		10,48000				
64	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	23,60085	113,50	2 678,70	801-4	RTS 19/ I
		garáž : 6,37*3,705		23,60085				
65	611474410R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi tenkovrstvá, vápenná, , na monolitický podklad	m2	17,39050	251,00	4 365,02	801-1	RTS 19/ I
		kompletní souvrství						
		schodiště : 3,3*1,535		5,06550				
		4,25*1,45*2		12,32500				
66	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	17,39050	316,00	5 495,40	801-1	RTS 19/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
67	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	51,38700	209,00	10 739,88	801-4	RTS 19/ I
		garáž : (6,37+3,705*2)*3,75		51,67500				
		-2,5*2,8		-7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,03 : 1,45*3,75		5,43750				
		-1,25*1,97		-2,46250				
		2,02 : 1,45*3,8		5,51000				
		-0,9*1,97		-1,77300				
68	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	10,42110	640,00	6 669,50	801-4	RTS 19/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		1,1*0,6		0,66000				
		-0,6*0,6		-0,36000				
		0,6*3*0,55		0,99000				
		1,75*2,32		4,06000				
		-1,45*2,07		-3,00150				
		(2,07*2+1,45)*0,72		4,02480				
		1,1*2,32		2,55200				
		-1,1*2,07		-2,27700				
		(2,07*2+1,1)*0,72		3,77280				
69	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	267,16000	59,60	15 922,74	801-1	RTS 19/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		1.NP : 2,8*2+2,5		8,10000				
		(1,9*2+1,4)*5		26,00000				
		2,1*2+1,5		5,70000				
		(1,9*2+0,8)*6		27,60000				
		(0,78*2+0,8)*2		4,72000				
		1,9*2+1,6		5,40000				
		(2,1*2+1,0)*4		20,80000				
		(2,07*2+1,35)*2		10,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,91*3		11,73000				
		3,71*2		7,42000				
		1,375*2		2,75000				
		1,645*2		3,29000				
		0,6*3		1,80000				
		2.NP : (1,9*2+1,4)*5		26,00000				
		(1,9*2+1,6)*6		32,40000				
		(1,9*2+0,8)*7		32,20000				
		(2,1*2+1,0)*2		10,40000				
		(2,07*2+1,1)*2		10,48000				
		3,8*3		11,40000				
		3,4		3,40000				
		2,295*2		4,59000				
70	612474611RT3	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pórobeton, ruční zpracování	m2	1 158,92425	390,00	451 980,46	801-1	RTS 19/ I

kompletní souvrství

Liapor 40 cm :

1.NP : (9,865+20,31+9,49+7,11+3,13+3,3+3,235)*3,8

-1,4*1,9*5

-1,5*2,2

-0,8*1,9*6

-0,8*1,0*2

-1,6*1,9

-1,0*2,2*2

2.NP : (9,865+20,31+9,49+7,51)*3,8

5,03*1,0

(2,83+3,3+3,235)*(2,6+0,6)

214,47200

-13,30000

-3,30000

-9,12000

-1,60000

-3,04000

-4,40000

179,26500

5,03000

29,96800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,4*1,9*5			-13,30000			
		-1,6*1,9*6			-18,24000			
		-0,8*1,9*7			-10,64000			
		-1,0*2,2			-2,20000			
		Mezisoučet			349,59500			
		Liapor 30 cm :						
		1.NP : (9,865+9,49+5,2)*3,91*2			192,02010			
		-0,9*2,17*2			-3,90600			
		-1,648*3,4*2			-11,20640			
		-1,375*3,4*2			-9,35000			
		2.NP : (9,49+5,2)*3,8*2			111,64400			
		-2,295*3,2*2			-14,68800			
		Mezisoučet			264,51370			
		Liapor 24 cm :						
		1.NP : (1,6+1,935)*2*4,26			30,11820			
		-1,0*2,29*2			-4,58000			
		(7,095+6,24)*3,91			52,13985			
		2.NP : (1,6+1,935)*2*3,4			24,03800			
		7,395*3,8			28,10100			
		6,24*3,4			21,21600			
		Mezisoučet			151,03305			
		příčky 10 cm : 14,17715*2			28,35430			
		příčky 15 cm : 229,12555*2			458,25110			
		přizdívky Ytong : 23,1375			23,13750			
		Mezisoučet			509,74290			
		odpočet obklad : -122,3204			-122,32040			
		Mezisoučet			-122,32040			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zazdívky oken : 1,15*2,0*2		4,60000				
		1,1*1,6		1,76000				
		Mezisoučet		6,36000				
71	612475111RT3	Omítky vnitřních stěn ze suché směsi bez postřiku, vápenocementové, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	122,32040	219,00	26 788,17	801-1	RTS 19/ I
		v podlaží i ve schodišti, kompletní souvrství						
		pod obklady : 122,3204		122,32040				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				296 819,22		
72	602015183RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	323,43510	295,00	95 413,35	801-1	RTS 19/ I
		po jednotlivých vrstvách						
73	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí	m2	323,43510	30,00	9 703,05	801-1	RTS 19/ I
		podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky						
		po jednotlivých vrstvách						
74	620991004R00	Připojovací i lišty začíšťovací okenní lišta, , pro omítku tl. 15 mm	m	171,30000	64,90	11 117,37	801-1	RTS 19/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		(1,9*2+1,4)*5		26,00000				
		2,1*2+1,5		5,70000				
		(1,9*2+0,8)*6		27,60000				
		(1,0*2+0,8)*2		5,60000				
		1,9*2+1,6		5,40000				
		(2,1*2+1,0)*2		10,40000				
		(1,9*2+1,4)*5		26,00000				
		(1,9*2+1,6)*6		32,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,9*2+0,8)*7		32,20000				
75	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástříkem plastických (lepivých) maltovin 1.NP : 1,4*1,9*5 1,5*2,1 0,8*1,9*6 0,8*1,0*2 1,6*1,9 1,0*2,1*2 2.NP : 1,4*1,9*5 1,6*1,9*6 0,8*1,9*7	m2	76,59000	55,00	4 212,45	801-1	RTS 19/ I
				13,30000				
				3,15000				
				9,12000				
				1,60000				
				3,04000				
				4,20000				
				13,30000				
				18,24000				
				10,64000				
76	622473186R00	Příplatek za rohovník - dodávka materiálu 2,8*2+2,5 (1,9*2+1,4)*5 2,1*2+1,5 (1,9*2+0,8)*6 (1,0*2+0,8)*2 1,9*2+1,6 (2,1*2+1,0)*2 (1,9*2+1,4)*5 (1,9*2+1,6)*6 (1,9*2+0,8)*7 7,8*3 7,54	m	219,60000	57,90	12 714,84	801-1	RTS 19/ I
				8,10000				
				26,00000				
				5,70000				
				27,60000				
				5,60000				
				5,40000				
				10,40000				
				26,00000				
				32,40000				
				32,20000				
				23,40000				
				7,54000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

7,87	7,87000
0,33*2	0,66000
0,73	0,73000

77	622475121R00	Omítky vnější stěn vápenocementové dvouvrstvé, tloušťka vrstvy 20 mm , složitost 1 + 2	m2	323,43510	311,00	100 588,32	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

ze suché omítkové směsi	
(10,295+20,31+7,11)*7,8	294,17700
8,39*0,65	5,45350
(2,73+1,84+2,175+1,395)*7,54	61,37560
(2,225+2,6)*2*0,34	3,28100
1,15*2,0	2,30000
0,65*1,6	1,04000
3,1*3,1	9,61000
1,9*0,47	0,89300
-2,5*2,8	-7,00000
(2,8*2+2,5)*0,8	6,48000
-1,4*1,9*5	-13,30000
-1,5*2,1	-3,15000
-0,8*1,9*6	-9,12000
-0,8*1,0*2	-1,60000
-1,6*1,9	-3,04000
-1,0*2,1*2	-4,20000
(1,9*2+1,4)*0,15*5	3,90000
(2,1*2+1,5)*0,15	0,85500
(1,9*2+0,8)*0,15*6	4,14000
(1,0*2+0,8)*0,15*2	0,84000
(1,9*2+1,6)*0,15	0,81000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,1*2+1,0)*0,25		1,30000				
		(2,1*2+1,0)*0,15		0,78000				
		-1,8*1,9*5		-17,10000				
		-1,6*1,9*6		-18,24000				
		-0,8*1,9*7		-10,64000				
		(1,9*2+1,4)*0,15*5		3,90000				
		(1,9*2+1,6)*0,15*6		4,86000				
		(1,9*2+0,8)*0,15*7		4,83000				
78	622481211RU1	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	323,43510	195,00	63 069,84	801-1	RTS 19/ I
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 272 089,31								
79	631313611RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	28,53531	2 605,00	74 334,48	801-1	RTS 19/ I
		20,31*10,29*0,12		25,07879				
		5,42*2,73*0,12		1,77559				
		1,85*2,175*0,12		0,48285				
		3,2*3,12*0,12		1,19808				
80	631313621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	0,30960	2 720,00	842,11	801-1	RTS 19/ I
		výtah : 1,6*1,935*0,1		0,30960				
81	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,	m3	0,42800	4 500,00	1 926,00	801-4	RTS 19/ I
		prahy : 2,8*0,8*0,1		0,22400				
		1,45*0,8*0,1		0,11600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,1*0,8*0,1		0,08800				
82	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	21,53628	150,00	3 230,44	801-1	RTS 19/ I
83	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	28,53531	160,00	4 565,65	801-1	RTS 19/ I
84	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků Začátek provozního součtu 1.NP : (3,51+20,59+15,1+67,9+19,23+2,82+3,32+26,08+11,96+3,83+4,15)*1,05 2.NP : (24,17+10,33+8,54+40,5+22,13+6,54+3,21+3,21+34,61+22,35+2,68)*1,05 -3,0*5,22 Mezisoučet Konec provozního součtu 358,938*1,1*0,001999	t	0,78927	28 450,00	22 454,73	801-1	RTS 19/ I
85	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků 20,31*10,29*1,1*0,0044 5,42*2,73*1,1*0,0044 1,85*2,175*1,1*0,0044 3,2*3,12*1,1*0,0044	t	1,15092	28 920,00	33 284,61	801-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	50,19782	1 136,00	57 024,72	801-1	RTS 19/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		9,625*7,095*0,25			17,07234			
		9,49*6,835*0,25			16,21604			
		9,625*5,03*0,25			12,10344			
		2,73*4,75*0,25			3,24188			
		-6,865*0,3*0,25			-0,51488			
		3,6*1,45*0,25			1,30500			
		1,6*1,935*0,25			0,77400			
87	632451014R00	Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 50 mm	m2	18,08000	680,00	12 294,40	801-1	RTS 19/ I
		parapety : 1,4*0,4*5			2,80000			
		0,8*0,4*8			2,56000			
		1,6*0,45			0,72000			
		1,0*0,24			0,24000			
		1,4*0,4*5			2,80000			
		1,6*0,4*6			3,84000			
		0,8*0,4*7			2,24000			
		požární štít : 4,8*0,3*2			2,88000			
88	631312621 RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 + obvodové pásy, z betonu prostého	m3	21,53628	2 885,00	62 132,17		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		1.NP : (3,51+20,59+15,1+67,9+19,23+2,82+3,32+26,08+11,96+3,83+4,15)*1,05			187,41450			
		2.NP : (24,17+10,33+8,54+40,5+22,13+6,54+3,21+3,21+34,61+22,35+2,68)*1,05			187,18350			
		-3,0*5,22			-15,66000			
		Mezisoučet			358,93800			
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

358,938*0,06

21,53628

Díl: 64	Výplně otvorů							67 449,40
89	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	20,00000	865,00	17 300,00	801-1	RTS 19/ I

14+6

20,00000

90	648991113RT2	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 250 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.	m	36,40000	398,50	14 505,40	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

1,4*10

14,00000

0,8*14

11,20000

1,6*6

9,60000

0,8*2

1,60000

91	553310152R	zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 125 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	1,00000	1 168,00	1 168,00	SPCM	RTS 19/ I
----	------------	--	-----	---------	----------	----------	------	-----------

92	553310153R	zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 125 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	3,00000	1 182,00	3 546,00	SPCM	RTS 19/ I
----	------------	--	-----	---------	----------	----------	------	-----------

93	553310172R	zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 175 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	5,00000	1 270,00	6 350,00	SPCM	RTS 19/ I
----	------------	--	-----	---------	----------	----------	------	-----------

94	553310173R	zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 175 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P	kus	11,00000	1 280,00	14 080,00	SPCM	RTS 19/ I
----	------------	--	-----	----------	----------	-----------	------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

95	5534	Příplatek na PO zárubeň	ks	3,00000	3 500,00	10 500,00		Vlastní
----	------	-------------------------	----	---------	----------	-----------	--	---------

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání						219 364,61	
---------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

96	931961115RR1	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	113,58580	115,00	13 062,37	801-1	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

7,7*8,0 61,60000
6,0*7,72 46,32000
(0,24+0,4)*7,72 4,94080
1,45*0,25*2 0,72500

97	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	516,47700	68,00	35 120,44	800-3	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

včetně kotvení

(13,29+23,31+13,29+7,11+2,73+1,075+1,84+2,175+1,395)*7,8 516,47700

98	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	516,47700	50,00	25 823,85	800-3	RTS 19/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

včetně kotvení

99	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	516,47700	55,00	28 406,24	800-3	RTS 19/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

100	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	394,76085	31,00	12 237,59	800-3	RTS 19/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

1.NP : 3,51+20,59+15,1+67,9+19,23+2,82+3,32+26,08+11,96+3,83+4,15 178,49000
2.NP : 24,17+10,33+8,54+40,5+22,13+6,54+3,21+3,21+34,61+22,35+2,68 178,27000
6,37*3,705 23,60085

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,0*1,2		4,80000				
		4,0*1,2*2		9,60000				
101	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), výťah : 1,6*1,935*8,6	m3	26,62560	195,00	5 191,99	800-3	RTS 19/ I
102	943943291R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),	m3	26,62560	2,65	70,56	800-3	RTS 19/ I
103	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),	m3	26,62560	50,00	1 331,28	800-3	RTS 19/ I
104	943943821R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),	m3	26,62560	60,00	1 597,54	800-3	RTS 19/ I
105	943955141R00	Montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčnky nebo podélnky, 1,6*1,635*4	m2	10,46400	38,90	407,05	800-3	RTS 19/ I
106	943955191R00	Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení s příčnky nebo podélnky	m2	10,46400	11,80	123,48	800-3	RTS 19/ I
107	943955841R00	Demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčnky nebo podélnky,	m2	10,46400	34,00	355,78	800-3	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
108	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	516,47700	13,40	6 920,79	800-3	RTS 19/ I
109	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	516,47700	7,70	3 976,87	800-3	RTS 19/ I
110	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	516,47700	7,00	3 615,34	800-3	RTS 19/ I
111	953761131R00	Odvětrání svislé trouby kruhovými PVC průměr 140 x 2,8 mm s obetonováním ve stropních prostupech garáž : 7,0	m	7,00000	893,00	6 251,00	801-1	RTS 19/ I
112	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky 3+8	kus	11,00000	124,50	1 369,50	801-1	RTS 19/ I
113	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 2,5*2,9*0,8 -1,3*1,9*0,8 -0,53*1,9*0,8 1,45*08*1,2 1,1*1,2*0,8	m3	17,99440	800,00	14 395,52	801-3	RTS 19/ I
114	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 1,1*0,6	m2	0,66000	300,00	198,00	801-3	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
115	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 1,1*1,6*3	m2	5,28000	350,00	1 848,00	801-3	RTS 19/ I
				5,28000				
116	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 1,3*1,9*2	m2	4,94000	420,00	2 074,80	801-3	RTS 19/ I
				4,94000				
117	968083022R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, nad 2 m2 1,15*2,0*2	m2	4,60000	450,00	2 070,00	801-3	RTS 19/ I
				4,60000				
118	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, 1,3*2 1,1*3	m	5,90000	60,00	354,00	801-3	RTS 19/ I
				2,60000				
				3,30000				
119	970031130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm garáž : 0,8*2	m	1,60000	3 600,00	5 760,00	801-3	RTS 19/ I
				1,60000				
120	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm 2.NP : 1,4*6 1.NP : 1,75*6 2,9*6	m	36,30000	220,00	7 986,00	801-3	RTS 19/ I
				8,40000				
				10,50000				
				17,40000				
121	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 % garáž : 6,37*3,705	m2	23,60085	20,00	472,02	801-3	RTS 19/ I
				23,60085				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
122	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	51,38700	85,00	4 367,90	801-3	RTS 19/ I
		garáž : (6,37+3,705*2)*3,75		51,67500				
		-2,5*2,8		-7,00000				
		1,03 : 1,45*3,75		5,43750				
		-1,25*1,97		-2,46250				
		2,02 : 1,45*3,8		5,51000				
		-0,9*1,97		-1,77300				
123	952901111 R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	519,17850	42,00	21 805,50		Vlastní
		23,59		23,59000				
		20,31*10,29*2		417,97980				
		5,42*2,73*2		29,59320				
		1,85*2,175*2		8,04750				
		3,2*3,12*2		19,96800				
		10,0*2		20,00000				
124	953761161 R00	Odvětrání trubami z PVC, Js 100 mm	m	0,80000	351,50	281,20		Vlastní
		WC 1.NP : 0,8		0,80000				
125	44984124R	přístož hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	SPCM	RTS 19/ I
126	44984125R	Přístroj hasicí práškový NEURUPPIN PG10 PDC	kus	3,00000	1 850,00	5 550,00		Vlastní
127	5531	Mřížka se sítí DN 125 K16	ks	3,00000	180,00	540,00		Vlastní
128	5532	Mřížka se sítí K19 30/15 cm	ks	8,00000	350,00	2 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	97 124,74
----------------	--------------------------------	------------------

129	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	776,99794	125,00	97 124,74	801-1	RTS 19/ I
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39, :

40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,59,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76, :

77,78,79,80,81,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,97,98,100,101,103,105,106,109,111,112,113,114, :

115,116,117,123,124,125,126, :

Součet: : 776,99794

776,99794

Díl: 711	Izolace proti vodě	106 781,13
-----------------	---------------------------	-------------------

130	711212000RT1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	34,91400	54,90	1 916,78	800-711	RTS 19/ I
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------

(2,82+3,32+3,83+4,13)*1,1

15,51000

(8,54+3,21+3,21+2,68)*1,1

19,40400

131	711212002RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	34,91400	501,00	17 491,91	800-711	RTS 19/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

(2,82+3,32+3,83+4,13)*1,1

15,51000

(8,54+3,21+3,21+2,68)*1,1

19,40400

132	711140016RAB	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rouno,	m2	240,95425	326,50	78 671,56	AP-PSV	RTS 19/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	--------	-----------

20,31*10,29

208,98990

5,42*2,73

14,79660

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,85*2,175		4,02375				
		3,2*3,12		9,98400				
		2,5*0,8		2,00000				
		1,45*0,8		1,16000				
133	711150016RAC	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rouno,	m2	21,87825	391,50	8 565,33	AP-PSV	RTS 19/ I
		(10,295+20,31+10,29+7,11+2,37+1,075+1,395)*0,25		13,21125				
		(2,24+2,575)*2*0,9		8,66700				
134	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,13582	998,00	135,55	800-711	RTS 19/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		130,131, :						
		Součet: : 0,13582		0,13582				
Díl: 712		Povlakové krytiny				29 165,36		
135	712341559RT2	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, bez dodávky pásu	m2	28,22248	210,50	5 940,83	800-711	RTS 19/ I
		2,73*5,42*1,1		16,27626				
		1,84*4,295*1,1		8,69308				
		1,395*2,12*1,1		3,25314				
136	712351111RT4	Povlakové krytiny střeš do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	m2	28,32880	350,00	9 915,08	800-711	RTS 19/ I
		parozábrana :						
		2,73*5,42		14,79660				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,84*4,295		7,90280				
		1,395*2,12		2,95740				
		-1,6*1,935		-3,09600				
		2,24*2,575		5,76800				
137	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	32,45585	180,00	5 842,05	SPCM	RTS 19/ I
		28,22248*1,15		32,45585				
138	62852269R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm	m2	32,45585	220,00	7 140,29	SPCM	RTS 19/ I
		28,22248*1,15		32,45585				
139	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,29285	1 117,00	327,11	800-711	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		135,136,137,138, :						
		Součet: : 0,29285		0,29285				
Díl: 713		Izolace tepelné				289 700,80		
140	713111121RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá	m2	186,14418	35,00	6 515,05	800-713	RTS 19/ I
		2.NP podhledy : 19,51*9,49		185,14990				
		7,365*0,135		0,99428				
141	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	186,14418	85,00	15 822,26	800-713	RTS 19/ I
		2.NP podhledy : 19,51*9,49		185,14990				
		7,365*0,135		0,99428				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
142	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	171,52350	38,30	6 569,35	800-713	RTS 19/ I
		Začátek provozního součtu						
		2.NP : (24,17+10,33+8,54+40,5+22,13+6,54+3,21+3,21+34,61+22,35+2,68)*1,05		187,18350				
		-3,0*5,22		-15,66000				
		Mezisoučet		171,52350				
		Konec provozního součtu						
		171,5235		171,52350				
143	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	187,41450	71,80	13 456,36	800-713	RTS 19/ I
		Začátek provozního součtu						
		1.NP : (3,51+20,59+15,1+67,9+19,23+2,82+3,32+26,08+11,96+3,83+4,15)*1,05		187,41450				
		Mezisoučet		187,41450				
		Konec provozního součtu						
		187,4145		187,41450				
144	713141326R00	Montáž tepelné izolace plochých střeš dvouvrstvé, tloušťky do 250 mm na kotvy	m2	47,51830	290,50	13 804,07	800-713	RTS 19/ I
		2,33*5,03*2		23,43980				
		1,73*3,625*2		12,54250				
		2,575*2,24*2		11,53600				
145	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	358,93800	39,90	14 321,63	800-713	RTS 19/ I
		187,4145+171,5235		358,93800				
146	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	30,59942	3 320,00	101 590,07	SPCM	RTS 19/ I
		187,4145*0,06*2*1,05		23,61423				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		střecha : 47,5183*0,14*1,05		6,98519				
147	28375971R	deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK	m3	3,49260	4 200,00	14 668,92	SPCM	RTS 19/ I
		47,5183/2*(0,1+0,18)/2*1,05		3,49260				
148	63151376.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,650 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	383,45701	191,00	73 240,29	SPCM	RTS 19/ I
		186,14418*1,03*2		383,45701				
149	63166813R	deska izolační kročejová; minerální vlákno; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; R = 0,950 m2K/W; obj. hmotnost 80,00 kg/m3	m2	180,09968	149,00	26 834,85	SPCM	RTS 19/ I
		171,5235*1,05		180,09968				
150	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	2,92178	985,00	2 877,95	800-713	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		140,141,145,146,147,148,149, :						
		Součet: : 2,92178		2,92178				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				191 825,44		
151	762332140R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	9,07000	1 200,00	10 884,00	800-762	RTS 19/ I
		výtahová šachta 14/28 : (2,575+1,96)*2		9,07000				
152	762342204RT2	Bednění a laťování montáž kontralátí přibitím, , s dodávkou latí 30x50 mm	m2	283,92220	46,00	13 060,42	800-762	RTS 19/ I
		(21,58+12,6)/2*6,58		112,45220				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		12,6*6,58		82,90800				
		0,57*0,8/2		0,22800				
		11,525*5,5/2		31,69375				
		(10,925+5,1)/2*5,5		44,06875				
		5,1*4,93/2		12,57150				
153	762341210RT2	Bednění a laťování s dodávkou řeziva bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	283,92220	272,50	77 368,80	800-762	RTS 19/ I
		(21,58+12,6)/2*6,58		112,45220				
		12,6*6,58		82,90800				
		0,57*0,8/2		0,22800				
		11,525*5,5/2		31,69375				
		(10,925+5,1)/2*5,5		44,06875				
		5,1*4,93/2		12,57150				
154	762341620RT3	Bednění a laťování s dodávkou řeziva bednění štíťových okapových říms, krajnic, závětrných prken, a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z palubek, pero-drážka , včetně dodávky palubky tl. 19 mm	m2	52,36425	626,00	32 780,02	800-762	RTS 19/ I
		(10,925+21,58+11,525+13,17)*0,3		17,16000				
		0,64*(0,3+0,5)/2		0,25600				
		10,295*0,64		6,58880				
		21,58*0,63		13,59540				
		10,265*0,63		6,46695				
		13,17*0,63		8,29710				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
155	762342203RT2	Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky lať 30/50 mm (21,58+12,6)/2*6,58 12,6*6,58 0,57*0,8/2 11,525*5,5/2 (10,925+5,1)/2*5,5 5,1*4,93/2	m2	283,92220	112,50	31 941,25	800-762	RTS 19/ I
156	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace 9,07*0,14*0,28 283,9222/0,9*0,05*0,03 283,9222*0,024 283,9222*3*0,05*0,03 52,36425*0,019	m3	9,91545	1 354,00	13 425,52	800-762	RTS 19/ I
157	762441113RT2	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevnění hmoždinkami a šrouby (2,73+1,12+1,385)*0,4	m2	2,09400	483,50	1 012,45	800-762	RTS 19/ I
158	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	2,09400	100,00	209,40	800-762	RTS 19/ I
159	60596002R	hranol 9,07*0,14*0,28*1,1	m3	0,39110	6 200,00	2 424,82	SPCM	RTS 19/ I
160	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	6,18352	1 410,00	8 718,76	800-762	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

151,152,153,154,155,156,157,158,159, :

Součet : 6,18352

6,18352

Díl: 763	Dřevostavby	293 119,09
-----------------	--------------------	-------------------

161	763100101RAA	Montáž a výroba střešních vazníků příhradový vazník, , včetně impregnace řeziva	m	270,90489	1 082,00	293 119,09	AP-PSV	RTS 19/ I
		21,58*11,525/0,9		276,34389				
		-7,77*0,63/0,9		-5,43900				

Díl: 764	Konstrukce klempířské	381 760,53
-----------------	------------------------------	-------------------

162	764901101RT1	Krytina z taškových tabulí osazených na dřevo, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž	m2	298,11831	580,00	172 908,62	800-764	RTS 19/ I
		s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků						
		K03 : 283,9222*1,05		298,11831				

163	764901201R00	Krytina z taškových tabulí, z pozinkovaného lakovaného plechu, příplatek za sklon střechy nad 30°,	m2	298,11831	10,00	2 981,18	800-764	RTS 19/ I
		s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků						
		K03 : 283,9222*1,05		298,11831				

164	764904011R00	Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, sklon střechy nad 30°, dodávka a montáž	m2	14,42600	1 450,00	20 917,70	800-764	RTS 19/ I
		s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků						
		K01 : 5,3*0,995		5,27350				
		K02 : 9,7*0,53		5,14100				
		K05 : 7,1*0,565		4,01150				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
165	764901203RT1	Lemování štítové vrchní, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, , dodávka a montáž	m	2,30000	388,85	894,36	800-764	RTS 19/ I
				2,30000				
166	764901204RT1	Lemování štítové spodní, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, , dodávka a montáž	m	24,40000	477,95	11 661,98	800-764	RTS 19/ I
				19,30000				
				5,10000				
167	764819211R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	8,00000	380,05	3 040,40	800-764	RTS 19/ I
				8,00000				
168	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	23,70000	404,25	9 580,73	800-764	RTS 19/ I
				23,70000				
169	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	2,25000	359,70	809,33	800-764	RTS 19/ I
				2,25000				
170	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	57,19500	380,60	21 768,42	800-764	RTS 19/ I
				57,19500				
171	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	1,00000	442,75	442,75	800-764	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
172	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	4,00000	440,55	1 762,20	800-764	RTS 19/ I
173	764901202RT1	Úžlabí včetně těsnicího pásu, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, tl. 0,5 mm, dodávka a montáž	m	8,03000	918,50	7 375,56	800-764	RTS 19/ I
174	764901205RT1	Ostatní prvky ke střechám okapový plech, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, rš 205 mm, dodávka a montáž	m	59,44500	275,55	16 380,07	800-764	RTS 19/ I
		2,25		2,25000				
		10,895+21,58+11,55+13,17		57,19500				
175	764901310R00	Ostatní prvky ke střechám odvětrávací komínek izolovaný , , o průměru 110 mm, dodávka a montáž	kus	2,00000	4 510,00	9 020,00	800-764	RTS 19/ I
		K10 : 1		1,00000				
		K11 : 1		1,00000				
176	764901311R00	Ostatní prvky ke střechám střešní vikýř 600x600 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, , dodávka a montáž	kus	1,00000	4 372,50	4 372,50	800-764	RTS 19/ I
		K12 : 1		1,00000				
177	764901317R00	Ostatní prvky ke střechám větrací pás hřebene 75x1000 mm, , , dodávka a montáž	m	37,12000	293,15	10 881,73	800-764	RTS 19/ I
		8,1*3		24,30000				
		12,82		12,82000				
178	764901318R00	Ostatní prvky ke střechám větrací mřížka ochranná 60x1000 mm, , , dodávka a montáž	m	57,19500	83,27	4 762,63	800-764	RTS 19/ I
		10,895+21,58+11,55+13,17		57,19500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
179	764905913RT2	Ostatní prvky ke střešním sněhová zábrana trubková z dvojice trubek, dl. 3 m z pozinkované lakované oceli, , , dodávka a montáž	kus	19,00000	2 640,00	50 160,00	800-764	RTS 19/ I
		19		19,00000				
180	764778312R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného hliníkového plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	37,00000	713,90	26 414,30	800-764	RTS 19/ I
		včetně rohů						
		K15 : 1,4*10		14,00000				
		0,8*14		11,20000				
		1,6*6		9,60000				
		0,8*2		1,60000				
		0,6		0,60000				
181	764391821R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	9,20000	37,29	343,07	800-764	RTS 19/ I
		4,6*2		9,20000				
182	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	5,90000	57,20	337,48	800-764	RTS 19/ I
		1,3*2		2,60000				
		1,1		1,10000				
		1,1*2		2,20000				
183	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	2,32468	2 127,40	4 945,52	800-764	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotností z položek s pořadovými čísly: :						
		162,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,176,179,180, :						
		Součet: : 2,32468		2,32468				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 765		Krytiny tvrdé				58 267,94		
184	765322801R00	Krytina vláknocementová, čtverci nebo šablonami doplňky, přilepování a uchycení rovné	m	9,60000	250,00	2 400,00	800-765	RTS 19/ I
		4,8*2		9,60000				
185	765392910R00	Ostatní pokrývačské práce přeložení vláknocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, střež jednoduchých, na bednění s lepenkou	m2	9,60000	600,00	5 760,00	800-765	RTS 19/ I
		4,8*1,0*2		9,60000				
186	765392997R00	Ostatní pokrývačské práce přeložení vláknocementové krytiny příplatek k ceně za sklon přes 30 do 45°	m2	9,60000	95,00	912,00	800-765	RTS 19/ I
		4,8*1,0*2		9,60000				
187	765901103R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve,, fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 140 g/m2; PP; kaširování vodotěsný povlak	m2	283,92220	107,00	30 379,68	800-765	RTS 19/ I
		(21,58+12,6)/2*6,58		112,45220				
		12,6*6,58		82,90800				
		0,57*0,8/2		0,22800				
		11,525*5,5/2		31,69375				
		(10,925+5,1)/2*5,5		44,06875				
		5,1*4,93/2		12,57150				
188	7659	Úprava spádu a oprava krytiny pultové střežy	m2	3,12500	6 000,00	18 750,00		Vlastní
		2,5*2,5/2		3,12500				
189	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	0,05927	1 118,00	66,26	800-765	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

185,187, :

Součet: : 0,05927

0,05927

Díl: 766		Konstrukce truhlářské					555 406,72		
190	766420010RAA	Obklad podhledu palubkami a deskami z aglom. dřeva Obklad podhledu palubkami pero-drážka, palubky SM/JD, lakování	m2	48,66840	890,00	43 314,88	AP-PSV	Vlastní	

řmsa : (10,265+10,29+21,58+13,17)*(0,63+0,25)

48,66840

191	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	193,20000	145,00	28 014,00	800-766	RTS 19/ I
		(1,4+1,9)*2*10		66,00000				
		(1,6+1,9)*2*6		42,00000				
		(0,8+1,9)*2*14		75,60000				
		(0,8+1,0)*2*2		7,20000				
		0,6*4*1		2,40000				

192	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,	m	19,32000	160,00	3 091,20	800-766	RTS 19/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	-----------

D3 : (1,2+2,02)*2*3

19,32000

193	766711031R00	Montáž otvorových prvků plastových stěn prosklených,	m	9,14000	160,00	1 462,40	800-766	RTS 19/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	-----------

D2 : (1,77+2,8)*2

9,14000

194	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,00000	464,00	2 784,00	800-766	RTS 19/ I
-----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	---------	-----------

195	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	11,00000	464,00	5 104,00	800-766	RTS 19/ I
-----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
196	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,00000	1 010,00	3 030,00	800-766	RTS 19/ I
197	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,00000	1 010,00	3 030,00	800-766	RTS 19/ I
198	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	3,00000	620,00	1 860,00	800-766	RTS 19/ I
199	76666 R	Montáž a dodávka nerez madla na dveře dl. 70 cm	ks	1,00000	1 010,00	1 010,00		Vlastní
200	76667 R	Montáž a dodávka nerez madla na dveře dl. 80 cm	ks	6,00000	1 010,00	6 060,00		Vlastní
201	7668 R	Montáž a dodávka kuchyňské linky 210 cm s horními skříňkami, dřez s odkapávačem,,lednička, myčka, D+M	kpl	2,00000	6 500,00	13 000,00		Vlastní
202	7669 R	Bezpečnostní folie na okna D+M	m2	10,64000	1 586,00	16 875,04		Vlastní
		0,8*1,9*5			7,60000			
		1,6*1,9*1			3,04000			
203	54917045R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; stříbrný	kus	3,00000	1 700,00	5 100,00	SPCM	RTS 19/ I
204	61101	Okno plastová s trojsklem 140/190 cm U= 0,9W/m2K, O1	ks	10,00000	8 305,00	83 050,00		Vlastní
205	61102	Okno plastová s trojsklem 160/190 cm U= 0,9W/m2K, O3	ks	6,00000	9 033,00	54 198,00		Vlastní
206	61103	Okno plastová s trojsklem 80/190 cm U= 0,9W/m2K, O2	ks	14,00000	4 620,00	64 680,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
207	61104	Okno plastová s trojsklem 80/100 cm U= 0,9W/m2K, O4	ks	2,00000	3 185,00	6 370,00		Vlastní
208	61105	Okno plastová s trojsklem 60/60 cm U= 0,9W/m2K, O5	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
209	61106	Plastová stěna vnitřní 173/280 cm s dveřmi 120/202 cm D2, dle PD	ks	1,00000	36 300,00	36 300,00		Vlastní
210	61107	Dveře plastové vnitřní prosklené D3 120/202 cm, dle PD	ks	2,00000	29 250,00	58 500,00		Vlastní
211	61108	Dveře plastové vnitřní prosklené D3 120/202 cm EW 30 DP-C2, dle PD	ks	1,00000	29 250,00	29 250,00		Vlastní
212	611617013 R	Dveře vnitřní dýha hladké plné 1kř. 80x197 cm + kování a zámek, dub, buk, mahagon, gabon	kus	6,00000	2 640,00	15 840,00		Vlastní
213	611617014 R	Dveře vnitřní dýha hladké plné 1kř. 90x197 cm + kování a zámek, dub, buk, mahagon, gabon	kus	9,00000	2 640,00	23 760,00		Vlastní
214	61165620 R	Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm dýha, + kování	kus	3,00000	4 830,00	14 490,00		Vlastní
215	61174006R	dveře speciální bezpečnostní; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové, hladké; EI 30 min; třída bezpečnosti III; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, buk, javor, hruška, ořech, bílá; montáž do zpevněné ocelové zárubně CgH, CgU	kus	2,00000	13 290,00	26 580,00	SPCM	RTS 19/ I
216	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 190,191,192,193,199,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215, : Součet : 2,82660	t	2,82660	2 000,00	5 653,20	800-766	RTS 19/ I
2,82660								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				324 640,71		
217	767131111R00	Montáž stěn a příček z plechu šroubováním	m2	7,95375	1 350,00	10 737,56	800-767	RTS 19/ I
		1,715*2,15		3,68725				
		1,7*2,15		3,65500				
		1,425*2,15*2		6,12750				
		-0,7*1,97*4		-5,51600				
218	76720 R	Zábradlí schodištové nerez D+M	m	9,10000	8 895,00	80 944,50		Vlastní
		Z1,Z3 dle PD : 3,8*2+1,5		9,10000				
219	76721	Madlo nerezové D+M Z2, dle PD	m	13,74000	1 405,00	19 304,70		Vlastní
220	7673	Dveře vchodové hliníkové dvoukřídlové asymetrické se zárubní do otvoru 150/282 cm, U=1,1 W/m2K D+M, prosklené trojklem s nadsvětlíkem D1	ks	1,00000	61 640,00	61 640,00		Vlastní
221	7674	Dveře vchodové hliníkové jednokřídlové asymetrické se zárubní do otvoru 100/220 cm, U=1,1 W/m2K D+M, prosklené trojsklem	ks	1,00000	31 000,00	31 000,00		Vlastní
222	76740	Sanitární systémové tenkostěnné příčky	m2	7,95375	3 415,00	27 162,06		Vlastní
223	76741	Příplatek na zanitární dveře 70/197 cm	ks	4,00000	2 000,00	8 000,00		Vlastní
224	7671	Bezpečnostní příčky pošty - upřesní projektant	m2	15,43500	750,00	11 576,25		Vlastní
		3,15*2,1		6,61500				
		(2,3+1,9)*2,1		8,82000				
225	7672	Garážová vrata sekční zateplená výsuvná, el. pohon + DO, 250x280 cm, D+M	ks	1,00000	39 140,00	39 140,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
226	7675	Nerez držák na 2 prapory D+M	ks	1,00000	2 850,00	2 850,00		Vlastní
227	7676	Nástěnný nerezový nápis Obec Předslav 2,0*0,3 m D+M	ks	1,00000	31 800,00	31 800,00		Vlastní
228	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 217,218,220,221,222, : Součet : 0,35014	t	0,35014	1 387,00	485,64	800-767	RTS 19/ I
				0,35014				

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady					195 156,96		
229	771100010RAA	Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 3 mm, použití v interiéru, s penetrací	m2	25,60085	250,50	6 413,01	AP-PSV	RTS 19/ I	

garáž : 2,5*0,8
6,37*3,705
2,00000
23,60085

230	771270011 RAC	včetně soklíku D+M, do tmele	m	37,70000	810,00	30 537,00		Vlastní
-----	---------------	------------------------------	---	----------	--------	-----------	--	---------

1,45*26
37,70000

231	771575014 RAA	Dlažba do tmele 30 x 30 cm + soklík, do tmele flexibilního, D+M	m2	143,82450	1 100,00	158 206,95		Vlastní
-----	---------------	---	----	-----------	----------	------------	--	---------

1.NP : (3,51+20,59+15,1+23,59)*1,1
mezipodesta : 3,0*1,535*1,1
2,82+3,32+3,83+4,13
2.NP : (24,17+10,33)*1,1
8,54+3,21+3,21+2,68
69,06900
5,06550
14,10000
37,95000
17,64000

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové					94 381,00	
232	775510010 RAC	Podlahy vlysové lepené do tmele, lišty D+M, vlysy dubové tloušťky 21 mm, 1. jakost	m2	67,90000	1 390,00	94 381,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 776	Podlahy povlakové						106 100,96	
233	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	23,59000	144,00	3 396,96	800-775	RTS 19/ I

234	776520010RAF	Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku	m2	183,40000	560,00	102 704,00	AP-PSV	RTS 19/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	--------	-----------

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.

1.NP : 19,23+26,08+11,96

57,27000

2.NP : 40,5+22,13+6,54+34,61+22,35

126,13000

Díl: 781	Obklady keramické						124 796,48	
235	781415016RAA	Obklad vnitřní pórovinový 250 x 330 mm, do flexibilního tmelu, ,	m2	122,71040	1 017,00	124 796,48	AP-PSV	RTS 19/ I

dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček porovinových, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.

1.NP : (1,95+1,7)*2*2,02

14,76620

-1,0*2,02

-2,02000

-0,9*2,02

-1,81800

(1,95+1,7)*2*2,02

14,74600

-0,9*2,02

-1,81800

-0,8*2,02

-1,61600

(2,39+1,85)*2*2,02

17,12960

-1,0*2,02

-2,02000

-0,8*0,22

-0,17600

(0,22+2+0,8)*0,2

0,60400

(2,39+1,715)*2*2,02

16,58420

-1,0*2,02

-2,02000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,8*0,22		-0,17600				
		(0,22*2+0,8)*0,2		0,24800				
		linka : 2,1*1,5		3,15000				
		okno parapet : 0,6*0,65		0,39000				
		2.NP : (0,6+2,4)*1,5		4,50000				
		linka : (1,425+2,4)*2*2,02*2		30,90600				
		-0,9*2,02*2		-3,63600				
		(2,34+1,2)*2*2,02		14,30160				
		-1,0*2,02		-2,02000				
		(3,27+2,8)*2*2,02		24,52280				
		-0,9*2,02		-1,81800				

Díl: 783		Nátěry	30 012,40					
236	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	25,49200	520,00	13 255,84	800-783	RTS 19/ I
		zárubně : (1,97*2+0,8)*0,225*1		1,06650				
		(1,97*2+0,8)*0,275*5		6,51750				
		(1,97*2+0,9)*0,225*3		3,26700				
		(1,97*2+0,9)*0,275*11		14,64100				

237	783726300R00	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak	m2	52,36425	320,00	16 756,56	800-783	RTS 19/ I
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení.						
		římky palubky : (10,925+21,58+11,525+13,17)*0,3		17,16000				
		0,64*(0,3+0,5)/2		0,25600				
		10,295*0,64		6,58880				
		21,58*0,63		13,59540				
		10,265*0,63		6,46695				
		13,17*0,63		8,29710				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	01	Přístavba multifunkčního objektu - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
Díl: 784		Malby				129 574,07		
238	784450031RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, v barvě	m2	1 524,40083	85,00	129 574,07	AP-PSV	RTS 19/ I
		SDK : 156,8943+14,64885+184,28543+9,648			365,47658			
		omítky : 1158,92425			1 158,92425			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				45 875,17		
239	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	36,09376	260,00	9 384,38	801-3	RTS 19/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,181,182,233, : Součet: : 36,09376			36,09376			
240	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	36,09376	186,00	6 713,44	801-3	RTS 19/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,181,182,233, : Součet: : 36,09376			36,09376			
241	9790822	Odvoz suti na skládku včetně poplatku za skládku dle zákona o odpadech, dle možností dodavatele	t	36,09376	825,00	29 777,35		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,181,182,233, : Součet: : 36,09376			36,09376			
Celkem						7 201 938,01		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	02	ZTI, plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				10 456,24		
1	713571113R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm	kus	1,00000	309,00	309,00	800-713	RTS 19/ I
2	713571115R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm	kus	5,00000	875,50	4 377,50	800-713	RTS 19/ I
3	713571111 R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, do D 50 mm	kus	7,00000	824,00	5 768,00		Vlastní
		plyn : 2		2,00000				
		voda : 4		4,00000				
		kanalizace : 1		1,00000				
4	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,00065	2 674,00	1,74	800-713	RTS 19/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotností z položek s pořadovými čísly :						
		1,2,3, :						
		Součet : 0,00065		0,00065				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				44 777,59		
5	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	7,00000	153,47	1 074,29	800-721	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
6	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	6,00000	192,00	1 152,00	800-721	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
7	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	2,00000	217,00	434,00	800-721	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
8	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	1,00000	273,00	273,00	800-721	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	02	ZTI, plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
9	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	5,00000	431,00	2 155,00	800-721	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
10	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	20,00000	390,00	7 800,00	800-721	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
11	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 70	m	9,00000	259,00	2 331,00	800-721	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
12	721176134R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	8,00000	287,00	2 296,00	800-721	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
13	721176135R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	10,00000	399,00	3 990,00	800-721	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
14	721176145R00	Potrubí HT dešťové (svislé) vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	8,00000	299,00	2 392,00	800-721	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
15	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	11,60000	358,00	4 152,80	800-721	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		splašková : 6,4		6,40000				
		dešťová : 5,2		5,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	02	ZTI, plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	1,00000	409,40	409,40	800-721	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
17	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	0,50000	475,00	237,50	800-721	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
18	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	53,00	53,00	800-721	RTS 19/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
19	721234114RT1	Střešní vtoky z PP, se svislým odtokem s továrně připojeným živичným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), pochůzný 148x148mm/137x137mm, D 75, 1...	kus	1,00000	6 098,00	6 098,00	800-721	RTS 19/ I
20	721242111R00	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	1 011,00	4 044,00	800-721	RTS 19/ I
21	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu...	kus	2,00000	1 290,00	2 580,00	800-721	RTS 19/ I
22	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	1,00000	661,00	661,00	800-721	RTS 19/ I
23	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	88,60000	16,00	1 417,60	800-721	RTS 19/ I
		7,0+6,0+2,0+1,0+5,0+20,0+9,0+8,0+10,0+8,0+11,6+1,0		88,60000				
24	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	0,50000	18,00	9,00	800-721	RTS 19/ I
25	721194104 R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	7,00000	51,00	357,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	02	ZTI, plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	721194105 R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	55,00	110,00		Vlastní
27	721194107 R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	1,00000	78,00	78,00		Vlastní
28	721194109 R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,00000	84,00	420,00		Vlastní
29	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,41071	616,00	253,00	800-721	RTS 19/ I
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22, :								
Součet: : 0,41071								
0,41071								

Díl: 722		Vnitřní vodovod	64 522,84					
30	722171213R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	2,50000	392,00	980,00	800-721	RTS 19/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
31	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	39,00000	242,00	9 438,00	800-721	RTS 19/ I
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
				1,0*5	5,00000			
				1,2	1,20000			
				0,8*5	4,00000			
				0,8*2	1,60000			
				9,5+5,6	15,10000			
				4,2*2+3,7	12,10000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	02	ZTI, plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	13,90000	259,00	3 600,10	800-721	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		1,2+3,0+6,7+3,0		13,90000				
33	722172313R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	4,20000	321,00	1 348,20	800-721	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
34	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	54,10000	256,00	13 849,60	800-721	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		teplá : 1,0*5		5,00000				
		1,2		1,20000				
		0,8*5		4,00000				
		0,8*2		1,60000				
		9,5+5,6		15,10000				
		4,2*2+3,7		12,10000				
		cirkulace : 9,5+5,6		15,10000				
35	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	36,20000	270,00	9 774,00	800-721	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		teplá : 1,2+3,0+6,7+3,0+4,2		18,10000				
		cirkulace : 1,2+3,0+6,7+3,0+4,2		18,10000				
36	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	93,10000	54,00	5 027,40	800-721	RTS 19/ I
		39,0+54,1		93,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	02	ZTI, plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm 13,9+36,2	m	50,10000	66,00	3 306,60	800-721	RTS 19/ I
38	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	4,20000	73,00	306,60	800-721	RTS 19/ I
39	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 5+10+4+3+1	kus	23,00000	123,00	2 829,00	800-721	RTS 19/ I
40	722202213R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	23,00000	102,00	2 346,00	800-721	RTS 19/ I
41	722237643R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, , mosaz	kus	1,00000	221,00	221,00	800-721	RTS 19/ I
42	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	321,00	963,00	800-721	RTS 19/ I
43	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	476,00	476,00	800-721	RTS 19/ I
44	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 2,5+39,0+13,9+4,2+54,1+36,2	m	149,90000	11,40	1 708,86	800-721	RTS 19/ I
45	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	149,90000	17,90	2 683,21	800-721	RTS 19/ I
46	388996111 R00	Chráníčka potrubí z HDPE do DN 63 mm	m	2,50000	289,00	722,50		Vlastní
47	42610 R	Čerpadlo pro cirkulaci DN 20, D+M	kus	1,00000	4 606,00	4 606,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	02	ZTI, plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,70161	480,00	336,77	800-721	RTS 19/ I

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47, :

Součet: : 0,70161

0,70161

Díl: 723		Vnitřní plynovod							24 284,72
49	723120203R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 20	m	2,00000	439,00	878,00	800-721	RTS 19/ I	

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

50	723120204R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25	m	22,00000	495,00	10 890,00	800-721	RTS 19/ I
		bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,						

51	723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 44,5 mm, s 2,6 mm	m	2,00000	376,00	752,00	800-721	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	-----------

52	723185114R00	Potrubí ohebné vlnovcové nerezové, DN 20, spojované šroubením se svěracím kroužkem	m	0,50000	501,00	250,50	800-721	RTS 19/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

53	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 20	kus	1,00000	236,00	236,00	800-721	RTS 19/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

54	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,00000	29,00	58,00	800-721	RTS 19/ I
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------	---------	-----------

55	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	28,50000	25,50	726,75	800-721	RTS 19/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	02	ZTI, plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	824,00	824,00	800-721	RTS 19/ I
57	723237214R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	437,00	437,00	800-721	RTS 19/ I
58	723120229 R	Potrubí ocelové DN 25 opláštěné Bralén	m	4,00000	714,00	2 856,00		Vlastní
59	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize plynu	h	10,00000	620,00	6 200,00		Vlastní
60	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,37546	470,00	176,47	800-721	RTS 19/ I
vodorovně do 50 m								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 49,50,51,52,53,57,58, :								
Součet: : 0,37546								
0,37546								
Díl: 725		Zařizovací předměty				83 777,96		
61	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	4,00000	3 409,00	13 636,00	800-721	RTS 19/ I
62	725014141R00	Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm	soubor	1,00000	6 630,00	6 630,00	800-721	RTS 19/ I
63	725017132R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 420 mm	soubor	4,00000	1 744,00	6 976,00	800-721	RTS 19/ I
64	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor	1,00000	2 612,00	2 612,00	800-721	RTS 19/ I
65	725291141R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 600 mm, nerez	soubor	2,00000	1 457,00	2 914,00	800-721	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	02	ZTI, plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	725291142R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	1,00000	2 457,00	2 457,00	800-721	RTS 19/ I
67	725291146R00	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	1,00000	2 913,00	2 913,00	800-721	RTS 19/ I
68	725019103R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná	soubor	1,00000	4 778,00	4 778,00	800-721	RTS 19/ I
69	725334301RT1	Výlevka diturvitová se sifonem	kus	1,00000	4 520,00	4 520,00	800-721	RTS 19/ I
70	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	1 359,00	6 795,00	800-721	RTS 19/ I
71	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 359,00	2 718,00	800-721	RTS 19/ I
72	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 555,00	1 555,00	800-721	RTS 19/ I
		výlevka : 1		1,00000				
73	725860201RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezu, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	335,00	670,00	800-721	RTS 19/ I
74	725980113R00	Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	138,00	276,00	800-721	RTS 19/ I
75	725291 R	Nerez zásobník papírových ručníků	ks	5,00000	1 503,00	7 515,00		Vlastní
76	725292 R	Nerez zásobník toaletních papírů	ks	5,00000	1 360,00	6 800,00		Vlastní
77	725293 R	Nerez koš na odpady	ks	1,00000	649,00	649,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	02	ZTI, plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	725294 R	Nástěnné zrcadlo D+M	ks	5,00000	865,00	4 325,00		Vlastní
79	725810402 R00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou G 1/2	soubor	15,00000	236,00	3 540,00		Vlastní
		umyvadla : 10		10,00000				
		kotel : 1		1,00000				
		dřez : 4		4,00000				
80	28654741R	sifon kondenzační; PP; DN40 x 5/4" příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, čistící vložka, mechanický zápach. uzávěr	kus	2,00000	690,00	1 380,00	SPCM	RTS 19/ I
81	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,21319	558,00	118,96	800-721	RTS 19/ I
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,79,80, :						
		Součet : 0,21319		0,21319				

Díl: 726		Instalační prefabrikáty	64 099,80					
82	726211332 R00	Modul-WC Duofix Special, UP320, ZTP, h 112 cm souprava na tlumení hluku,tlačítko	soubor	1,00000	11 182,00	11 182,00		Vlastní
83	726211333 R00	Modul-WC Duofix Special mezi 2stěny,UP320, h 115cm souprava na tlumení hluku,tlačítko	soubor	4,00000	11 182,00	44 728,00		Vlastní
84	726211367 R	Modul-výlevka s nádržkou a vývody pro baterii	soubor	1,00000	8 161,00	8 161,00		Vlastní
85	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m	t	0,01100	2 618,00	28,80	800-721	RTS 19/ I
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	02	ZTI, plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

82, :

Součet: : 0,01100

0,01100

Díl: 783		Nátěry					2 352,00	
86	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	24,00000	98,00	2 352,00	800-783	RTS 19/ I

na vzduchu schnoucí

Celkem	294 271,15
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	03	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				19 900,80		
1	28377094	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 15 x 9 mm	m	376,00000	12,80	4 812,80		Vlastní
2	28377101	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 9 mm	m	64,00000	16,00	1 024,00		Vlastní
3	28377103	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 9 mm	m	43,00000	24,50	1 053,50		Vlastní
4	28377112	izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 13 mm	m	22,00000	29,00	638,00		Vlastní
5	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	505,00000	24,50	12 372,50		Vlastní
Díl: 732		Strojovny				133 428,42		
6	731244108.2	Svislé odkouření vč. svislého nástavce d60/100	kus	1,00000	958,00	958,00		Vlastní
7	731244108.3	Střešní průchodka pro šikmou střechu	kus	1,00000	1 334,00	1 334,00		Vlastní
8	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW	kus	1,00000	4 326,00	4 326,00		Vlastní
9	732331615	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 35 l	kus	1,00000	1 539,00	1 539,00		Vlastní
10	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,00000	954,00	954,00		Vlastní
11	732421402	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h pro vytápění	kus	1,00000	9 771,00	9 771,00		Vlastní
12	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m	t	0,16400	1 405,00	230,42		Vlastní
13	R 0300	Topná zkouška	hod	24,00000	288,00	6 912,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	03	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	R005	Nové zaregulování otopné soustavy	h	8,00000	309,00	2 472,00		Vlastní
15	R007	Požární utěsnění průchodu potrubí požárně dělící konstrukcí	kus	2,00000	876,00	1 752,00		Vlastní
16	R010	Zařízení pro práci ve výškách do 3 m	kus	1,00000	5 150,00	5 150,00		Vlastní
17	R012	Uvedení do provozu	kus	1,00000	4 738,00	4 738,00		Vlastní
18	731244108.1	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 5,7-26,5 kW pro vytápění	kus	1,00000	39 243,00	39 243,00		Vlastní
19	731244108.4	Prodlužovací kus odkouření d60/100 mm, l=2 m	kus	1,00000	1 176,00	1 176,00		Vlastní
20	731244108.5	Revizní otvor d60/100 mm	kus	1,00000	1 504,00	1 504,00		Vlastní
21	731244108.6	2x Koaxiální koleno 45° d60/100 mm	kus	1,00000	1 246,00	1 246,00		Vlastní
22	73124410810	Ekvitermní regulátor (ohřev TV + 1 přímý otopný okruh), vč. venkovního čidla	kus	1,00000	5 562,00	5 562,00		Vlastní
23	73124410811	Hydraulická výhybka (qmin 1,5 m3/h)	kus	1,00000	13 287,00	13 287,00		Vlastní
24	731810131.1	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro turbokotel svislý 60/100 mm přes šikmou střechu -, montáž	kus	1,00000	3 914,00	3 914,00		Vlastní
25	732211112.1	Ohřívač stacionární zásobníkový, jm. objem 120 litrů	kus	1,00000	12 038,00	12 038,00		Vlastní
26	732211112.2	Připojovací sada potrubí pro zásobník, vč. pojistné skupiny do 10 bar	kus	1,00000	2 451,00	2 451,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	03	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	732211112.3	Zásobníkové čidlo pro kombinaci zásobníku + kotle	kus	1,00000	474,00	474,00		Vlastní
28	R 0301	Montážní a spotřební mat.	kg	18,00000	278,00	5 004,00		Vlastní
29	R 0302	Pomocné ocelové konstrukce ostatní	kg	25,00000	257,00	6 425,00		Vlastní
30	R009	Technická protipožární rohož ORSIL tl. 40 mm	m2	1,00000	968,00	968,00		Vlastní
Díl: 733		Rozvod potrubí				176 914,00		
31	733.R001	Nosná zásvěsná konstrukce pro potrubí ÚT do CU D28	kus	40,00000	204,00	8 160,00		Vlastní
32	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	376,00000	277,00	104 152,00		Vlastní
33	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	64,00000	318,00	20 352,00		Vlastní
34	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	43,00000	374,00	16 082,00		Vlastní
35	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	22,00000	663,00	14 586,00		Vlastní
36	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	74,00000	88,00	6 512,00		Vlastní
37	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	505,00000	14,00	7 070,00		Vlastní
Díl: 734		Armatury				44 188,67		
38	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C	kus	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
39	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	37,00000	368,00	13 616,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	03	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	734261402	Armatura přípojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	37,00000	692,00	25 604,00		Vlastní
41	734291122	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový	kus	6,00000	224,00	1 344,00		Vlastní
42	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,00000	264,00	264,00		Vlastní
43	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,00000	439,00	2 634,00		Vlastní
44	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	2,00000	220,00	440,00		Vlastní
45	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,03700	991,00	36,67		Vlastní
Díl: 735		Otopná tělesa				141 356,69		
46	735152271	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400mm	kus	10,00000	3 074,00	30 740,00		Vlastní
47	735152272	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500mm	kus	1,00000	3 277,00	3 277,00		Vlastní
48	735152273	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600mm	kus	3,00000	3 466,00	10 398,00		Vlastní
49	735152274	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700mm	kus	6,00000	3 652,00	21 912,00		Vlastní
50	735152275	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm	kus	4,00000	3 839,00	15 356,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	03	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	735152276	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900mm	kus	2,00000	4 022,00	8 044,00		Vlastní
52	735152277	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm	kus	5,00000	4 212,00	21 060,00		Vlastní
53	735152280	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm	kus	1,00000	4 955,00	4 955,00		Vlastní
54	735152291	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/400mm	kus	1,00000	3 807,00	3 807,00		Vlastní
55	735152292	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/500mm	kus	1,00000	4 079,00	4 079,00		Vlastní
56	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800mm	kus	1,00000	5 279,00	5 279,00		Vlastní
57	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm	kus	2,00000	5 876,00	11 752,00		Vlastní
58	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,63600	1 097,00	697,69		Vlastní
Celkem						515 788,58		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	04	Elektroinstalace, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21-01		Rozvaděče D+M	87 500,00					
1	Pol__0001	Hlavní rozvaděč RH1 - IP 54/20; hlavní vypínač 3fx 100A; jistič 6x 3f; jistič 2x 1f; nulový můstek, PEN; svorkovnice 5x 2,5 mm2; popisky	kpl	1,00000	32 000,00	32 000,00		Vlastní
2	Pol__0002	Elektroměrový rozvaděč RE 1	hod	3,00000	10 000,00	30 000,00		Vlastní
3	Pol__0003	Podružný rozvaděč RP-1NP - IP 40/20; hlavní vypínač 3fx 63A; jistič 7x 1f ; jistič 5x 3f ;, jistič+proudový chránič 9x 1f 30mA/16A; 7x přepět'ová ochrana B/C; nulový můstek PE+N; svorkovnice 15x 2,5 mm2; popisky	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
4	Pol__0004	Podružný rozvaděč RP-2NP - IP 40/20; hlavní vypínač 3fx 63A; jistič 6x 1f ; jistič 3x 3f ;, jistič+proudový chránič 10x 1f 30mA/16A; nulový můstek PE+N; svorkovnice 15x 2,5 mm2; popisky	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
5	Pol__0005	Podružný rozvaděč RP-TM - IP 44/20; hlavní vypínač 3fx50A; jistič 5x 1f; jistič 5x 3f ; proud, chránič 2x 1f 30mA/10A; 1x stykač 230V/50Hz; 2x pomocné relé 230V/50 Hz; 15x svorkovnice 2,5 mm2; nulový můstek PE+N; popisky	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
Díl: M21-02		Svítidla D+M	223 660,00					
6	Pol__0006	Svít. LED; interiérové; nástěnné; přisazené; IP 20; 2000lm; včetně krytu	ks	4,00000	950,00	3 800,00		Vlastní
7	Pol__0007	Svít. Žárovkové; nástěnné; IP 54/tř. II; 1x60W, včetně žárovky a krytu	ks	8,00000	600,00	4 800,00		Vlastní
8	Pol__0008	Svít. LED; stropní; přisazené; IP 65/tř. II; 5000lm, včetně krytu	ks	3,00000	2 500,00	7 500,00		Vlastní
9	Pol__0009	Svít. LED; interiérové; stropní; přisazené; IP 20; 1500lm; včetně krytu	ks	11,00000	2 800,00	30 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	04	Elektroinstalace, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	Pol__0010	Svit. LED; interiérové; stropní; přisazené; IP 20; 2000lm; včetně krytu	ks	17,00000	3 200,00	54 400,00		Vlastní
11	Pol__0011	Svit. LED; interiérové; stropní; zavěšené; stmívatelné; IP 20; 2x 6000lm, průběžná montáž; včetně, krytu; ovládací jednotka	ks	19,00000	3 920,00	74 480,00		Vlastní
12	Pol__0012	Svit. LED; interiérové; stropní; přisazené; IP 20; 2x 5000lm; průběžná montáž; včetně krytu	ks	8,00000	3 400,00	27 200,00		Vlastní
13	Pol__0013	Svit. LED; interiérové; nástěnné; IP 20; 1500lm; včetně krytu	ks	3,00000	930,00	2 790,00		Vlastní
14	Pol__0014	Svit žárovkové; interiérové-design; IP 20; 4x60W; včetně žárovky a krytu	ks	5,00000	830,00	4 150,00		Vlastní
15	Pol__0015	Nouzové svít; interiérové; trvale nesvítící; nástěnné; záložní zdroj akumulátorů; min doba svícení, 30 minut; piktogramem; 230V/50Hz	ks	16,00000	780,00	12 480,00		Vlastní
16	Pol__0016	Nouzové svít; průmyslové; trvale nesvítící; nástěnné; IP 44; záložní zdroj akumulátorů; min doba, svícení 30 minut; piktogramem; 230V/50Hz	ks	2,00000	630,00	1 260,00		Vlastní
Díl: M21-03		El. instalační prvky D+M				222 605,00		
17	Pol__0017	Vypínač 1; IP 44; 230V/10A	ks	4,00000	460,00	1 840,00		Vlastní
18	Pol__0018	Vypínač 1; interiérový; IP 20; 230V/10A	ks	13,00000	250,00	3 250,00		Vlastní
19	Pol__0019	Vypínač 2; interiérový; IP 20; 230V/10A.	ks	34,00000	240,00	8 160,00		Vlastní
20	Pol__0020	Stiskací tlačítko; interiérové; IP 20; 230V/10A; časovač 5 až 300 sec	ks	13,00000	460,00	5 980,00		Vlastní
21	Pol__0021	Trojpólový vypínač, průmyslový; IP 44; 400V/16A	ks	2,00000	320,00	640,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	04	Elektroinstalace, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	Pol__0022	Trojpólový vypínač, interiérový; IP 20; 400V/16A.	ks	3,00000	395,00	1 185,00		Vlastní
23	Pol__0023	Vypínač 2; IP 44; 230V/10A	ks	5,00000	460,00	2 300,00		Vlastní
24	Pol__0024	El.instalační krabice; přístrojová velká; IP 20	ks	6,00000	210,00	1 260,00		Vlastní
25	Pol__0025	Zásuvková skříň; IP 54; 1x400V/16A; 2x230V/16A;1x400V/32A	ks	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
26	Pol__0026	Zásuvka jednoduchá, IP 44; 230V/16A;	ks	2,00000	320,00	640,00		Vlastní
27	Pol__0027	Zásuvka jednoduchá, interiérová; IP 20; 230V/16A; .	ks	17,00000	210,00	3 570,00		Vlastní
28	Pol__0028	Zásuvka dvojitá, interiérová; IP 20; 230V/16A;.	ks	38,00000	240,00	9 120,00		Vlastní
29	Pol__0029	Ekvipotencionální přípojnice v krabici;	ks	4,00000	600,00	2 400,00		Vlastní
30	Pol__0030	El.instalační krabice; přístrojová; IP 20	ks	165,00000	420,00	69 300,00		Vlastní
31	Pol__0031	El. instal krabice; svorkovnice 4mm2; IP 44	ks	9,00000	110,00	990,00		Vlastní
32	Pol__0032	El.instalační krabice s víčkem; svorkovnicí 4 mm2; IP 20;	ks	65,00000	88,00	5 720,00		Vlastní
33	Pol__0033	PVC trubka 1; protahovací drát	m	300,00000	20,00	6 000,00		Vlastní
34	Pol__0034	PVC trubka 2; protahovací drát	m	100,00000	30,00	3 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	04	Elektroinstalace, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	Pol__0035	Pancéřová trubka 2, protahovací drát	m	210,00000	70,00	14 700,00		Vlastní
36	Pol__0036	Svorky Pospojení 16 mm ²	ks	5,00000	30,00	150,00		Vlastní
37	Pol__0037	Svorky Pospojení + Cu pásek	ks	5,00000	40,00	200,00		Vlastní
38	Pol__0038	Lišta PVC elinstalační vkladací 1;	m	15,00000	25,00	375,00		Vlastní
39	Pol__0039	Lišta PVC elinstalační vkladací 2	m	30,00000	35,00	1 050,00		Vlastní
40	Pol__0040	Regulátor osvětlení LED (DALI)	ks	19,00000	450,00	8 550,00		Vlastní
41	Pol__0041	Pancéřová trubka HDPE 1, protahovací drát	m	235,00000	55,00	12 925,00		Vlastní
42	Pol__0042	Elinstalační žlab ocelový 1	m	250,00000	140,00	35 000,00		Vlastní
43	Pol__0043	Elinstalační žlab ocelový 2	m	100,00000	160,00	16 000,00		Vlastní
44	Pol__0044	Datová douzásuvka s moduly 2x UTP CAT 5e	ks	20,00000	320,00	6 400,00		Vlastní
Díl: M21-04		El.instalační kabely D+M				190 505,00		
45	Pol__0045	Kabel Cu silový; PVC; 750V; 3x1,5 mm ² ;	m	1 170,00000	15,00	17 550,00		Vlastní
46	Pol__0046	Kabel Cu silový PVC; 750V; 7x1,5 mm ² ;	m	20,00000	18,00	360,00		Vlastní
47	Pol__0047	Kabel Cu silový; PVC; 750V; 3x2,5 mm ² ;	m	790,00000	18,00	14 220,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	04	Elektroinstalace, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	Pol__0048	Kabel Cu silový PVC; 750V; 5x1,5 mm2	m	450,00000	25,00	11 250,00		Vlastní
49	Pol__0049	Kabel Cu silový PVC; 750V; 5x2,5 mm2;	m	65,00000	31,00	2 015,00		Vlastní
50	Pol__0050	Kabel Cu silový; PVC; 750V; 5x6 mm2;	m	60,00000	62,00	3 720,00		Vlastní
51	Pol__0051	Kabel Cu silový PVC; 750V; 4x10 mm2	m	110,00000	92,00	10 120,00		Vlastní
52	Pol__0052	Kabel Al silový PVC; 750V; 4x35 mm2;	m	10,00000	360,00	3 600,00		Vlastní
53	Pol__0053	Kabel Cu silový PVC; 750V; 5x4 mm2	m	20,00000	80,00	1 600,00		Vlastní
54	Pol__0054	Kabel Cu silový-lanko střední 5x2,5 mm2;	m	10,00000	31,00	310,00		Vlastní
55	Pol__0055	Kabel Cu silový-lanko střední 3x2,5 mm2;	m	5,00000	22,00	110,00		Vlastní
56	Pol__0056	Vodič Pospojení Cu 6 mm2; z/ž	m	35,00000	100,00	3 500,00		Vlastní
57	Pol__0057	Vodič Pospojení Cu 16 mm2; z/ž	m	15,00000	110,00	1 650,00		Vlastní
58	Pol__0058	Kabel Cu PVC ovládací 4x2x0,6 mm2	m	150,00000	220,00	33 000,00		Vlastní
59	Pol__0059	Kabel Cu PVC datový stíněný 8x0,6 mm2 UTP CAT 5e	m	350,00000	250,00	87 500,00		Vlastní
Díl: M21-05		Zařizovací předměty D+M				75 520,00		
60	Pol__0060	El. ventilátor axiální s doběhem prům. 100mm; 230V/50Hz	ks	9,00000	3 200,00	28 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	04	Elektroinstalace, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	Pol__0061	Kombinovaný akumulární ohřívач vody 80l/230V/50Hz/2,4 kW	kpl	1,00000	4 800,00	4 800,00		Vlastní
62	Pol__0062	Regulátor teploty prostorový programovatelný s týdenním režimem; interiérový; přepínací kontakt, 230V/10A; včetně baterií	ks	1,00000	520,00	520,00		Vlastní
63	Pol__0063	Domovní el. zvonek 230V/8-12V, interiérový	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní
64	Pol__0064	Digestoř 230V/50Hz/350W	ks	2,00000	4 600,00	9 200,00		Vlastní
65	Pol__0065	Elektrický sporák s el. Troubou 400V/50Hz/7,5 kW	ks	1,00000	7 800,00	7 800,00		Vlastní
66	Pol__0066	El topný kabel venkovní+regulátor+čidlo	kpl	1,00000	22 200,00	22 200,00		Vlastní
Díl: M21-06 Hromosvod D+M						130 795,00		
67	Pol__0067	Pomocný jímač z drátu FeZn	ks	7,00000	2 400,00	16 800,00		Vlastní
68	Pol__0068	Svorky FeZn	ks	100,00000	75,00	7 500,00		Vlastní
69	Pol__0069	Drát FeZn	m	280,00000	50,00	14 000,00		Vlastní
70	Pol__0070	Pásek FeZn 30/4 mm, vč podpěry do betonu	m	95,00000	68,00	6 460,00		Vlastní
71	Pol__0071	Ochranný úhelník FeZn	kpl	6,00000	830,00	4 980,00		Vlastní
72	Pol__0072	Podpěry vedení FeZn; zed; l=250mm	ks	35,00000	120,00	4 200,00		Vlastní
73	Pol__0073	Podpěry vedení FeZn;	ks	55,00000	140,00	7 700,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	04	Elektroinstalace, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	Pol__0074	Označovací štítek PVC	ks	12,00000	200,00	2 400,00		Vlastní
75	Pol__0075	Bezpečnostní tabulka PVC	ks	10,00000	200,00	2 000,00		Vlastní
76	Pol__0076	Bitumen	kpl	1,00000	230,00	230,00		Vlastní
77	Pol__0077	Zához štěrku 16/32 mm; zásyp	m3	2,50000	1 050,00	2 625,00		Vlastní
78	Pol__0078	Drobný montážní materiál	kpl	1,00000	7 800,00	7 800,00		Vlastní
79	Pol__0079	Montážní plošina h=7,0 m	hod	2,00000	1 650,00	3 300,00		Vlastní
80	Pol__0080	Revize	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
81	Pol__0081	Jímač JP20	kpl	3,00000	3 600,00	10 800,00		Vlastní
82	Pol__0082	Projektová dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
Díl: M21-07 Ostatní						102 800,00		
83	Pol__0083	Prostupy a utěsnění ve stavebních konstrukcích	kpl	1,00000	6 200,00	6 200,00		Vlastní
84	Pol__0084	Drobný elektroinstalační a montážní materiál	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
85	Pol__0085	Demontáž	hod	15,00000	500,00	7 500,00		Vlastní
86	Pol__0086	Revize elektro	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	04	Elektroinstalace, hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	Pol__0087	Pomocné stavební práce	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
88	Pol__0088	Bezpečnostní tabulka PVC	ks	12,00000	200,00	2 400,00		Vlastní
89	Pol__0089	Beton podkladní	m3	2,00000	2 900,00	5 800,00		Vlastní
90	Pol__0090	Práce pomocné	hod	45,00000	300,00	13 500,00		Vlastní
91	Pol__0091	Výkop/Zához zemní rýha 50/120 cm,	m	40,00000	890,00	35 600,00		Vlastní
92	Pol__0092	Bezpečnostní fólie - elektro	m	40,00000	45,00	1 800,00		Vlastní

Celkem	1 033 385,00							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	05	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M22-01		Ethernetové sítě				75 736,00		
1	22011	Nástěnný 19" rozvaděč OKRACK 9U, všechny položky D+M	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
2	22012	Mikrotik RB 3011	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
3	22013	Mikritik Wireless Wire 60Ghz	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
4	22014	Ups APC Back 700VA	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
5	22015	Patchpanel solarix	ks	1,00000	4 900,00	4 900,00		Vlastní
6	22016	Keystone STP	ks	24,00000	240,00	5 760,00		Vlastní
7	22017	Switch 16 port TP link	ks	1,00000	3 820,00	3 820,00		Vlastní
8	22018	Účastnická zásuvka STP ABB	ks	8,00000	360,00	2 880,00		Vlastní
9	22019	Krabička KP60 2L	ks	8,00000	120,00	960,00		Vlastní
10	22021	Kabelový rošt 50x50	m	72,00000	138,00	9 936,00		Vlastní
11	22022	FTP kabel-drát Cat5e	m	305,00000	72,00	21 960,00		Vlastní
12	22023	Antenní nosič	ks	1,00000	420,00	420,00		Vlastní
13	22024	Instalační materiál	kpl	1,00000	600,00	600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	05	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M22-02		EZS				47 458,00		
14	22025	Ústředna EZS JA 101K, všechny položky D+M	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
15	22026	Klávesnice/RFID JA 113E	ks	3,00000	1 600,00	4 800,00		Vlastní
16	22027	Detektor rozbití skla JA110B	ks	9,00000	122,00	1 098,00		Vlastní
17	22028	Magnetický kontakt JA 111M	ks	4,00000	105,00	420,00		Vlastní
18	22029	Pohybový infra detektor JA110P	ks	7,00000	730,00	5 110,00		Vlastní
19	22030	Optický detektor kouře JA110ST	ks	6,00000	415,00	2 490,00		Vlastní
20	22031	Sběrníkový kabel	m	220,00000	32,00	7 040,00		Vlastní
21	22032	Rfid čip/klíčenka	ks	10,00000	800,00	8 000,00		Vlastní
22	22033	Instalační materiál	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Celkem						123 194,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	06	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M24-01		Zař. č. 1 - Centrální větrací zařízení				116 273,00		
1	-	Doběhové relé 2-20 min	ks	1,00000	690,00	690,00		Vlastní
2	1.01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí D200.Odvod vzduchu Qo=670 m3/h (?p=140Pa)El. příkon:, 230V/50Hz/103W, IP44Materiál: bílý plast	ks	1,00000	5 923,00	5 923,00		Vlastní
3	1.02	Tlumič hluku D200, l=900mmMateriál pláště: pozinkovaná ocel, minerální vlna	ks	3,00000	2 730,00	8 190,00		Vlastní
4	1.03	Talířový ventil odvodní kovový D100, bílý.Materiál: lakovaná ocel - barva bílá	ks	22,00000	237,00	5 214,00		Vlastní
5	1.04	Klapka žaluziová čtyřhranná, pro potrubí D250.Materiál: bílý plast	ks	1,00000	1 164,00	1 164,00		Vlastní
6	1.05	Samotížná těsná klapka s magnetem D100 a dvoubřítým těsněním pro zasunutí do potrubí.Materiál:, plastový rám, silikonová membrána.	ks	7,00000	670,00	4 690,00		Vlastní
7	1.06	Revizní díl pro instalaci a kontrolu plastové zpětné klapky. Materiál: pozinkovaná ocel	ks	7,00000	907,00	6 349,00		Vlastní
8	1.07	Zachycovač kondenzátu - odbočka jednostranná 90° - D160/D160mm vč. těsného krytu s trubicí DN10 pro, vývod kondenzátu. Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	824,00	824,00		Vlastní
9	1.08	Odbočka jednostranná 90° - D200/D100mmMateriál: pozinkovaná ocel	ks	5,00000	536,00	2 680,00		Vlastní
10	1.09	Odbočka jednostranná 90° - D160/D100mmMateriál: pozinkovaná ocel	ks	5,00000	443,00	2 215,00		Vlastní
11	1.10	Odbočka oboustranná 90° - D125/D100mmMateriál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	443,00	443,00		Vlastní
12	1.11	Odbočka jednostranná 90° - D125/D100mmMateriál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	392,00	392,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	06	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	1.12	Odbočka jednostranná 90° - D100/D100mmMateriál: pozinkovaná ocel	ks	12,00000	340,00	4 080,00		Vlastní
14	1.13	Přechod osový D250/D200. Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	299,00	299,00		Vlastní
15	1.14	Přechod osový D200/D160. Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	196,00	196,00		Vlastní
16	1.15	Přechod osový D160/D125. Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
17	1.16	Přechod osový D125/D100. Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	155,00	155,00		Vlastní
18	1.17	Oblouk segmentový 90° - D200mmMateriál: pozinkovaná ocel	ks	3,00000	608,00	1 824,00		Vlastní
19	1.18	Oblouk segmentový 90° - D100mmMateriál: pozinkovaná ocel	ks	2,00000	196,00	392,00		Vlastní
20	1.19	Oblouk segmentový 90° - D100mmMateriál: pozinkovaná ocel	ks	10,00000	196,00	1 960,00		Vlastní
21	1.20	Potrubní kus D200mm, L=2200*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	886,00	886,00		Vlastní
22	1.21	Potrubní kus D200mm, L=2000mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	803,00	803,00		Vlastní
23	1.22	Potrubní kus D200mm, L=1700*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	690,00	690,00		Vlastní
24	1.23	Potrubní kus D200mm, L=1400*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	567,00	567,00		Vlastní
25	1.24	Potrubní kus D200mm, L=900*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	361,00	361,00		Vlastní
26	1.25	Potrubní kus D200mm, L=600*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	2,00000	247,00	494,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	06	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	1.26	Potrubní kus D200mm, L=500*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	206,00	206,00		Vlastní
28	1.27	Potrubní kus D160mm, L=2000mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	3,00000	660,00	1 980,00		Vlastní
29	1.27a	Potrubní kus D160mm, L=1400*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	474,00	474,00		Vlastní
30	1.28	Potrubní kus D160mm, L=1200*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	402,00	402,00		Vlastní
31	1.29	Potrubní kus D160mm, L=1100*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	371,00	371,00		Vlastní
32	1.30	Potrubní kus D160mm, L=1000*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	330,00	330,00		Vlastní
33	1.31	Potrubní kus D160mm, L=500*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	175,00	175,00		Vlastní
34	1.32	Potrubní kus D160mm, L=400*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
35	1.33	Potrubní kus D160mm, L=300*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
36	1.34	Potrubní kus D125mm, L=1400*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	371,00	371,00		Vlastní
37	1.35	Potrubní kus D125mm, L=1000*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	258,00	258,00		Vlastní
38	1.36	Potrubní kus D100mm, L=2000mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	5,00000	433,00	2 165,00		Vlastní
39	1.37	Potrubní kus D100mm, L=1800*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	402,00	402,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	06	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	1.38	Potrubní kus D100mm, L=1700*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	2,00000	371,00	742,00		Vlastní
41	1.39	Potrubní kus D100mm, L=1400*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	320,00	320,00		Vlastní
42	1.40	Potrubní kus D100mm, L=1300*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	288,00	288,00		Vlastní
43	1.41	Potrubní kus D100mm, L=1200*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	4,00000	268,00	1 072,00		Vlastní
44	1.42	Potrubní kus D100mm, L=1000mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	216,00	216,00		Vlastní
45	1.43	Potrubní kus D100mm, L=1000*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	2,00000	216,00	432,00		Vlastní
46	1.44	Potrubní kus D100mm, L=900*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	2,00000	196,00	392,00		Vlastní
47	1.45	Potrubní kus D100mm, L=800*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	2,00000	185,00	370,00		Vlastní
48	1.46	Potrubní kus D100mm, L=700*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	3,00000	155,00	465,00		Vlastní
49	1.47	Potrubní kus D100mm, L=400*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	4,00000	103,00	412,00		Vlastní
50	1.48	Potrubní kus D100mm, L=450mm (dopojení do podhledu 2.NP)Materiál: pozinkovaná ocel	ks	10,00000	103,00	1 030,00		Vlastní
51	1.49	Hadice ohebná AL D100 s izolací minerální vlnou tl.25mm (připojení talíř. ventilů 2.NP). Materiál:, AL laminát vyztužený ocelovým kordem, minerální vlna, AL opláštění.	m	10,00000	247,00	2 470,00		Vlastní
52	-	Hadice ohebná AL D100 (připojení talíř. ventilů 1.NP)Materiál: AL laminát vyztužený ocelovým kordem	m	12,00000	124,00	1 488,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	06	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	-	Uložení potrubí - stavebnicový systém. Materiál: galvanická ocel.	ks	34,00000	155,00	5 270,00		Vlastní
54	-	Izolace potrubí synt. kaučukem tl. 25mm vč. opláštění AL fólií	m2	23,00000	660,00	15 180,00		Vlastní
55	-	Izolace potrubí min. vlnou tl. 25mm vč. opláštění AL fólií	m2	4,00000	381,00	1 524,00		Vlastní
56	-	Potrubí PP-3 DN20 pro odvod kondenzátu	m	9,00000	247,00	2 223,00		Vlastní
57	-	Plošina, lešení do 3 m	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
58	-	Plošina, pojízdná (zdvíž) do 11 m	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
59	-	Uvedení do provozu vč. zaregulování systému.	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
60	-	Montážní a těsnící materiál	kg	14,00000	500,00	7 000,00		Vlastní
61	-	Stavební výpomoci	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
62	-	Doprava na stavbu	ks	1,00000	4 017,00	4 017,00		Vlastní
63	-	Potrubní kus D100mm, L=150mm (dopojení do podhledu 1.NP)Materiál: pozinkovaná ocel	ks	12,00000	103,00	1 236,00		Vlastní
64	-	Koncový kryt D100mm, na tvarovku.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	4,00000	124,00	496,00		Vlastní
65	-	Manžeta pro pružné napojení ventilátoru na potrubí D200.Materiál: galvanizovaná ocel s gumovým, vyložení	ks	2,00000	185,00	370,00		Vlastní
Díl: M24-02						Zař. č. 2 - Větrání míst. 1.04 – učebna	19 714,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	06	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	2.01	Radiální nástěnný ventilátor 337x337mm, určený pro instalaci do venkovního prostředí, se zadním, sacím hrdlem DN100 a integrovanou zpětnou klapkou.- el. připojení: 230V/50Hz/75W, krytí IP 44. Materiál skříně: pozinkovaný plech s polyesterovým nátěrem	ks	1,00000	11 536,00	11 536,00		Vlastní
67	2.02	Triakový regulátor pro plynulou regulaci a vypínání. Instalace do el. krabíčky pod omítku.	ks	1,00000	2 390,00	2 390,00		Vlastní
68	2.03	Tlumič hluku deskový 400x400x50mm - atyp, pro zakrytí sacího otvoru D160. Vzdálenost od stěny 40mm., Součástí je:- atypický deskový tlumič (pozink. plech, tahokov, minerální vlna) opatřen bílým epoxidovým nátěrem - 4ks závit. tyč M10, L=300mm - dvousložková chemická směs - 4 ks matka M10 - 4ks podložka D12	ks	1,00000	1 155,00	1 155,00		Vlastní
69	2.04	Ochranná mřížka pro zakrytí otvoru DN160Materiál: galvanicky zinkovaná ocel	ks	1,00000	392,00	392,00		Vlastní
70	2.05	Přechod osový D160/D100. Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	165,00	165,00		Vlastní
71	2.06	Potrubní kus D100mm, L=400*mm.Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	103,00	103,00		Vlastní
72	-	Izolace potrubí min. vlnou tl. 25mm vč. opláštění AL fólií	m2	0,50000	382,00	191,00		Vlastní
73	-	Plošina, lešení do 3 m	ks	2,00000	412,00	824,00		Vlastní
74	-	Uvedení do provozu vč. zaregulování systému.	ks	1,00000	309,00	309,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	06	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	-	Montážní a těsnící materiál	kg	3,00000	93,00	279,00		Vlastní
76	-	Stavební výpomoci	ks	1,00000	1 545,00	1 545,00		Vlastní
77	-	Doprava na stavbu	ks	1,00000	825,00	825,00		Vlastní
Díl: M24-03		Zař. č. 3 - Větrání výtahové šachty				26 172,00		
78	3.01	Nástřešní diagonální ventilátor se sacím hrdlem DN160. Průměr stříšky 300mm, podstavec 300x300mm.-, el. připojení: 230V/50Hz/45W, krytí IP 44. Materiál: Skříň - černý plast, stříška a podstavec - ocelový plech opatřený epoxidovým lakem.	ks	1,00000	12 730,00	12 730,00		Vlastní
79	3.02	Ovladač - potenciometr (pro EC motory) s vypínačem. Ovládací napětí 0-10V. Instalace do el. krabičky, pod omítku.	ks	1,00000	917,00	917,00		Vlastní
80	3.03	Podstavec pro nástřešní ventilátor s vnitřní izolací. Montáž na ploché střechy. Horní příruba, 289x289mm, spodní základna 622x622mm. Výška 285 mm. Materiál: pozinkovaný plech, izolace s AL fólií.	ks	1,00000	6 675,00	6 675,00		Vlastní
81	3.04	Zpětná klapka motýlová D160 pro zasunutí do potrubí. Materiál: pozinkovaný plech	ks	1,00000	309,00	309,00		Vlastní
82	3.05	Ochranná mřížka s dýzou pro zakrytí otvoru DN160Materiál: lakovaná ocel - barva bílá	ks	1,00000	1 009,00	1 009,00		Vlastní
83	-	Plošina, pojízdná (zdviž) do 11 m	ks	1,00000	1 545,00	1 545,00		Vlastní
84	-	Uvedení do provozu vč. zaregulování systému.	ks	1,00000	309,00	309,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	06	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	-	Montážní a těsnící materiál	kg	1,00000	309,00	309,00		Vlastní
86	-	Stavební výpomoci	ks	1,00000	1 545,00	1 545,00		Vlastní
87	-	Doprava na stavbu	ks	1,00000	824,00	824,00		Vlastní
Celkem						162 159,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 02	Přístavba multifunkčního objektu
R:	07	Výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				849 750,00		
1	331	Dodávka a montáž výtahu	ks	1,00000	849 750,00	849 750,00		Vlastní

Celkem	849 750,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 03	Splašková kanalizace
R:	01	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení				29 083,50		
1	831350113 RAB	z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,8 m, hloubky do 1,2 m	m	20,70000	1 405,00	29 083,50		Vlastní

Celkem	29 083,50
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 04	Dešťová kanalizace
R:	01	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení				84 026,00		
1	721211550RT1	Vpusti dvorní průměr 110 mm, se svislým odtokem s plastovým rámem 240x240 mm a litinovou mříží, s pevnou izolační přírubou, odkalovacím košem, suchá klapka proti... včetně betonového lože	kus	1,00000	5 300,00	5 300,00	800-721	RTS 19/ I
2	831350111RAB	Kanalizační přípojka D 125 mm, rýha 800x1200 mm 5,0+32,9	m	37,90000	1 295,00	49 080,50	AP-HSV	RTS 19/ I
3	831350113 RAB	z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,8 m, hloubky do 1,2 m	m	21,10000	1 405,00	29 645,50		Vlastní
Celkem						84 026,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 05	Venkovní vodovod
R:	01	Venkovní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení				26 360,00		
1	831230110RAB	Vodovodní přípojka D 40 + 63, hloubka 1,2 m	m	16,00000	1 155,00	18 480,00	AP-HSV	RTS 19/ I
hloubení rýh nezapažených, šířky do 200 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), se svislým přemístěním, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylenových tlakových hrdlových vnějšího průměru podle popisu, tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí sypaninou bez prohození materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho okraje, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.								
2	891114 OA0	ŠOUPÁTKA DN DO 40MM	kus	1,00000	6 380,00	6 380,00		RTS 19/ I
3	891815OA0	NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM	KUS	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 19/ I
Celkem						26 360,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 06	Zpevněné plochy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				72 005,25		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	13,60000	100,00	1 360,00	822-1	RTS 19/ I
2	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením (45,7+216,41+56,6-13,6)*0,1	m3	30,51100	93,00	2 837,52	800-1	RTS 19/ I
3	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 216,41*1,05*0,43 56,6*1,05*0,15	m3	106,62362	114,00	12 155,09	800-1	RTS 19/ I
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. ornice zpět : 45,7*0,1	m3	4,57000	44,40	202,91	800-1	RTS 19/ I
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 ornice zpět : 45,7*0,1	m3	4,57000	256,00	1 169,92	800-1	RTS 19/ I
6	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	45,70000	23,20	1 060,24	823-1	RTS 19/ I
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	273,01000	25,00	6 825,25	800-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 06	Zpevněné plochy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		56,6+216,41		273,01000				
8	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	45,70000	86,00	3 930,20	800-1	RTS 19/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
9	184E2OA0	PŘESAŽOVÁNÍ STROMŮ	KUS	2,00000	1 500,00	3 000,00		RTS 19/ I
10	1622	Odvoz zeminy na skládku a poplatek za skládku dle zákona o odpadech, zajistí si dodavatel dle možností	t	191,92252	205,00	39 344,12		Vlastní
		106,62362*1,8		191,92252				
11	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	1,00000	120,00	120,00	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 5		Komunikace				228 087,71		
12	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm	m2	273,01000	174,00	47 503,74	822-1	RTS 19/ I
		chodník : 56,6		56,60000				
		zpevněná plocha : 216,41		216,41000				
13	564871111RT3	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhuťnění 250 mm	m2	216,41000	275,50	59 620,96	822-1	RTS 19/ I
14	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	56,60000	255,00	14 433,00	822-1	RTS 19/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
15	596921113R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 500 m2	m2	216,41000	256,00	55 400,96	822-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 06	Zpevněné plochy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zřízení podkladního lože, položení tvárnic.						
16	596921191R00	Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu	m3	8,00717	1 110,00	8 887,96	822-1	RTS 19/ I
		zřízení podkladního lože, položení tvárnic. 216,41*0,1*0,37		8,00717				
17	583414034 R	Kamenivo drcené frakce 4/8	t	15,21362	495,00	7 530,74		Vlastní
		8,00717*1,9		15,21362				
18	59245259R	tvárnice vegetační beton; l = 600,0 mm; š = 400 mm; h = 100,0 mm; 90x90 mm; podíl otevřené plochy 37,0 %; šedá	kus	220,73820	95,00	20 970,13	SPCM	RTS 19/ I
		216,41*1,02		220,73820				
19	59245304R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm	m2	57,73200	238,00	13 740,22	SPCM	RTS 19/ I
		56,6*1,02		57,73200				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				29 029,65		
20	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	24,34000	221,50	5 391,31	822-1	RTS 19/ I
21	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	61,16000	386,50	23 638,34	822-1	RTS 19/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	30 189,22
----------------	--------------------------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2019	ZŠ a MŠ Předslav - přístavba multifunkčního objektu
O:	SO 06	Zpevněné plochy
R:	01	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	279,52985	108,00	30 189,22	822-1	RTS 19/ I

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

11,12,13,14,15,17,18,19,20,21, :

Součet: : 279,52985

279,52985

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						3 093,66	
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,06000	186,00	569,16	801-3	RTS 19/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1, :

Součet: : 3,06000

3,06000

24	9790822	Odvoz suti na skládku včetně poplatku za skládku dle zákona o odpadech, dle možností dodavatele	t	3,06000	825,00	2 524,50		Vlastní
----	---------	---	---	---------	--------	----------	--	---------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1, :

Součet: : 3,06000

3,06000

Celkem						362 405,49		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--