

Změnový list číslo 109	
Identifikace akce	
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.
Zastoupen:	Objednatelem
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
TDI:	-
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.
Předmět změnového listu	
Doplnění chybějících magnetických kontaktů pro ovládání dveřních clon	
Část díla dotčená změnovým listem	
D1406 - MaR, D1402 - VZT	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Projektová dokumentace 1 obsahuje požadavek na profesi MaR k instalaci magnetických kontaktů (MK) v technické zprávě VZT D1402. MK nicméně nejsou uvedeny v soupisu prací (výkazu výměr) profese MaR (D.1.4.06). Nejsou uvedeny ani ve výkazu VZD (D.1.4.02).	
Nové řešení :	
Doplnění magnetických spínačů vč. související kabeláže mezi kontaktem a řídicí jednotkou dveřní clony. Týká se dveří, které jsou opatřeny dveřními clonami. Doplnění samotných MK je provedeno do profese MaR.	
Zdůvodnění změny :	
Doplnění magnetických spínačů a souvisejícího propojení řešeného touto změnou je nezbytné pro zajištění plnohodnotné funkčnosti dveřních clon na základě informace o otevření dveří. Změnou dochází k vypořádání dílčího nesouladu Projektové dokumentace 1 a smluvního soupisu prací. S ohledem na charakter řešené změny, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která je nezbytná pro řádné provedení Díla podle Projektové dokumentace 1, je změna zařazena jako nepředvídaná dle § 222 odst. 6 ZZVZ.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
S dopadem na výkresovou dokumentaci.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :	
Záznam o změně je uveden zápisu z KD ze dne 07.01.2025, bod 65/2.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne, bez dopadu na termín	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 109	
Přílohy:	
1. Rozpočet změny	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	58 113,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	58 113,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	58 113,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	70 316,73 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

Objekt: 7 - Dodatek č. 7

Soupis: ZL 109 - Doplnění chybějících magnetických kontaktů pro ovládání dveřních clon

Místo: Datum: 03.01.2025

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB Projektant: Arch.Design, s.r.o., APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 58 113,00

D PSV Práce a dodávky PSV 58 113,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 37 575,00

1	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	135,000	36,00	4 860,00	SOD
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	-----

	VV		D.1.4.06					
	VV		135		135,000			

2	M	1383864	TRUBKA D20mm, BEZHALOGENOVÁ	m	135,000	23,00	3 105,00	SOD
---	---	---------	-----------------------------	---	---------	-------	----------	-----

	VV		D.1.4.06					
	VV		135		135,000			

3	K	741124731	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	630,000	29,00	18 270,00	SOD
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	-----

	VV		D.1.4.06					
	VV		630		630,000			

4	M	2000001811	JXFE-R 1x2x0,8 /o/-/ B2ca(s1d0)	m	630,000	18,00	11 340,00	SOD
---	---	------------	---------------------------------	---	---------	-------	-----------	-----

	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: měrná jednotka: bm v balení: 1					
	VV		D.1.4.06					
	VV		630		630,000			

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 20 538,00

5	M	1408075R	Magnetický kontakt, závrtný	ks	42,000	489,00	20 538,00	SOD
---	---	----------	-----------------------------	----	--------	--------	-----------	-----

	VV		D.1.4.08					
	VV		42		42,000			