

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	OPRAVA TERASY PO ZÁPLAVÁCH	Objednatel:	DOMOV JISTOTY p. o., Slezská 164, Bohumín	IČO/DIČ:	00847372/CZ00847372
Druh stavby:	CH.B. Koperníkova č.p. 1212	Projektant:	I. Vrátník, Krásná 137, Pražmo - Krásná	IČO/DIČ:	10611550/
Lokalita:	Nový Bohumín	Zhotovitel:	DLE VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	30.06.2025	Konec výstavby:		Položek:	38
JKSO:		Zpracoval:	IVO VRÁTNÍK	Datum:	30.06.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	36 870,15	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0		
	Montáž	114 606,10	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0		
PSV	Dodávky	85 483,29	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0		
	Montáž	20 130,37			Provozní vlivy	0		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		17 774,44						
ZRN celkem		274 864,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	274 864,00	DPH 12%	32 983,68	Celkem bez DPH	274 864,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	307 848,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
DLE CENÍKU RTS I/2025

Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	OPRAVA TERASY PO ZÁPLAVÁCH	Doba výstavby:	Objednatel:	DOMOV JISTOTY p. o., Slezská 164, Bohumín
Druh stavby:	CH.B. Koperníkova č.p. 1212	Začátek výstavby: 30.06.2025	Projektant:	I. Vrátník, Krásná 137, Pražmo - Krásná
Lokalita:	Nový Bohumín	Konec výstavby:	Zhotovitel:	DLE VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
JKSO:		Zpracováno dne: 30.06.2025	Zpracoval:	IVO VRÁTNÍK

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	Nezařazeno	122 353,44	152 510,91	274 864,35
100VD	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	0,00	5 042,69	5 042,69
13	Hloubené vykopávky	0,00	13 912,08	13 912,08
16	Přemístění výkopku	0,00	64 149,56	64 149,56
17	Konstrukce ze zemin	11 554,97	2 504,17	14 059,14
27	Základy	8 928,88	7 250,12	16 179,00
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	4 201,45	3 798,55	8 000,00
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	12 045,58	4 648,92	16 694,50
61	Úprava povrchů vnitřní	125,21	342,07	467,28
762	Konstrukce tesařské	0,00	3 106,46	3 106,46
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	85 483,29	16 523,51	102 006,80
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	500,40	500,40
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)	0,00	6 720,00	6 720,00
96	Bourání konstrukcí	14,06	6 237,94	6 252,00
H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	1 050,00	1 050,00
H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	1 500,00	1 500,00
H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	3 375,00	3 375,00
S	Přesuny sutí	0,00	11 849,44	11 849,44
Celkem:				274 864,00

Poznámka:

DLE CENÍKU RTS I/2025

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	OPRAVA TERASY PO ZÁPLAVÁCH			Doba výstavby:	Objednatel:	DOMOV JISTOTY p. o., Slezská 164, Bohumín			
Druh stavby:	CH.B. Koperníkova č.p. 1212			Začátek výstavby:	30.06.2025	Projektant:	I. Vrátník, Krásná 137, Pražmo - Krásná		
Lokalita:	Nový Bohumín			Konec výstavby:		Zhotovitel:	DLE VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ		
JKSO:				Zpracováno dne:	30.06.2025	Zpracoval:	IVO VRÁTNÍK		
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
Nezařazeno						122 353,44	152 510,91	274 864,35	
	100VD	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY				0,00	5 042,69	5 042,69	
1	100001VLVD	VRN + NUS	soubor	1,00	5 042,69	0,00	5 042,69	5 042,69	VLASTNÍ
	13	Hloubené vykopávky				0,00	13 912,08	13 912,08	
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (7,06-0,3)*(3,24-0,3)*0,5 odtěžení strusky	m3	9,94	1 400,00	0,00	13 912,08	13 912,08	RTS I / 2025
	16	Přemístění výkopku				0,00	64 149,56	64 149,56	
3	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně 9,9372	m3	9,94	400,00	0,00	3 974,88	3 974,88	RTS I / 2025
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem 9,9372	m3	9,94	320,00	0,00	3 179,90	3 179,90	RTS I / 2025
5	162201210R00	Příplatek za každých dalších 10 m přemístění výkopku z hor. tř. 1 - 4 kolečkem 9,9372	m3	9,94	160,00	0,00	1 589,95	1 589,95	RTS I / 2025
6	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t 98,9372*2	m3	197,87	280,00	0,00	55 404,83	55 404,83	RTS I / 2025
	17	Konstrukce ze zemin				11 554,97	2 504,17	14 059,14	
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním (7,06-0,3)*(3,24-0,3)*0,45	m3	8,94	280,00	0,00	2 504,17	2 504,17	RTS I / 2025
8	583324021	Kamenivo těžené 16-32 Z Mankovice, MSK 8,94348*1,9	t	16,99	680,00	11 554,97	0,00	11 554,97	RTS I / 2025
	27	Základy				8 928,88	7 250,12	16 179,00	
9	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení 7,06*0,35*2+3,24*0,35*2 0,3*2*3*0,35	m2	7,84	650,00	166,21	4 929,79	5 096,00	RTS I / 2025
10	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění 7,21	m2	7,21	150,00	0,00	1 081,50	1 081,50	RTS I / 2025
11	274366001R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 216 (E) V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. 0,07298	t	0,07	30 000,00	1 587,21	602,19	2 189,40	RTS I / 2025

12	13285301	Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 14 mm <i>0,05518 4 ks podélných prutů</i>	t	0,06 <i>0,06</i> <i>0,01</i>	20 000,00	1 214,00	0,00	1 214,00	RTS I / 2025
13	13285291	Tyč žebírková pro betonářskou výztuž B500B, d 10 mm <i>0,01116 třmínky 0,25*0,2</i> <i>;ztratné 10%; 0,005518</i>	t	0,01 <i>0,01</i> <i>0,00</i>	20 000,00	245,60	0,00	245,60	RTS I / 2025
14	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 <i>7,06*0,3*0,35+3,24*0,3*0,35</i> <i>0,3*0,3*0,35*6</i>	m3	1,27 <i>1,08</i> <i>0,19</i>	5 000,00	5 715,86	636,64	6 352,50	RTS I / 2025
28	Zpevňování hornin a konstrukcí					4 201,45	3 798,55	8 000,00	
15	289363212R00	Kotvičky výztuže do tmelu hl.20 cm, z 10216, 14 mm <i>4*2 navrtání do stáv. základového pásu</i> <i>2*2*3 navrtání do stáv. patek pod sloupy</i>	kus	20,00 <i>8,00</i> <i>12,00</i>	200,00	201,45	3 798,55	4 000,00	RTS I / 2025
16	31171814	Kotva chemická - ampule RM II 16 <i>4*2</i> <i>2*2*3</i>	kus	20,00 <i>8,00</i> <i>12,00</i>	200,00	4 000,00	0,00	4 000,00	RTS I / 2025
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					12 045,58	4 648,92	16 694,50	
17	596811111RV4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. <i>včetně JEMNÉ VYROVN. VRSTVY DO 4 CM</i> <i>(7,06-0,3)*(3,24-0,3)</i>	m2	19,87 <i>19,87</i>	420,00	3 698,33	4 648,92	8 347,25	RTS I / 2025
18	5924798472	Dlažba betonová Prefa HBG plošná 500 x 500 x 50 mm, natural <i>19,8744</i> <i>;ztratné 5%; 0,99372</i>	m2	20,87 <i>19,87</i> <i>0,99</i>	400,00	8 347,25	0,00	8 347,25	RTS I / 2025
61	Úprava povrchů vnitřní					125,21	342,07	467,28	
19	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů <i>PROSKLENÍ OKEN A DVEŘÍ DO TERASY ZEVNĚ</i> <i>2,655*2,2*2 zakrývání dveří a oken</i>	m2	11,68 <i>11,68</i>	40,00	125,21	342,07	467,28	RTS I / 2025
762	Konstrukce tesařské					0,00	3 106,46	3 106,46	
20	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm <i>DTŽ terasových prken z olejnatých dřevin kotvených nerezovými vruty do roštu</i> <i>7,06*3,24 plocha</i> <i>2,64*0,25 ostění dveří</i>	m2	23,53 <i>22,87</i> <i>0,66</i>	60,00	0,00	1 412,06	1 412,06	RTS I / 2025
21	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 <i>7,06*6 rošt z hranolků</i>	m	42,36 <i>42,36</i>	40,00	0,00	1 694,40	1 694,40	RTS I / 2025
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					85 483,29	16 523,51	102 006,80	
22	767590120R00	Montáž podlahových roštů - šroubováním <i>VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU</i> <i>7,06*3,24*4,7 systémový AL rošt</i> <i>2,64*0,25*2*4,7</i>	kg	113,71 <i>107,51</i> <i>6,20</i>	100,00	3 917,96	7 453,41	11 371,37	RTS I / 2025
23	553720000VL	Profil AL - systémový (hliníkový profil ve tvaru U s drážkami)	soubor	1,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	VLASTNÍ
24	76759000VL	Montáž terasových prken - systém , do nerezových pracen k AL roštu <i>VČ. KOTEVNÍHO MATERIÁLU</i> <i>7,06*3,24 PLOCHA</i> <i>2,64*0,25*2 VÝKLENKY - OSTĚNÍ</i> <i>7,06*0,25+3,24*0,25 ČELO TERASY</i>	m2	26,77 <i>22,87</i> <i>1,32</i> <i>2,58</i>	480,00	3 779,21	9 070,10	12 849,31	VLASTNÍ

25	611981000VL	Prkno terasové SYSTÉMOVÉ WPC (DŘEVOPLAST) s drážkou např. Deceunick	m2	29,45	1 470,00	43 286,12	0,00	43 286,12	VLASTNÍ
		26,7694		26,77					
		;ztrátové 10%; 2,67694		2,68					
26	35442000VL	PROFIL TVARU L HLINÍKOVÝ - uzavření čela prken a podélné straně	m	7,50	400,00	3 000,00	0,00	3 000,00	VLASTNÍ
		7,5		7,50					
	775	Podlahy vlysové a parketové				0,00	500,40	500,40	
27	775411820R00	Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných	m	25,02	20,00	0,00	500,40	500,40	RTS I / 2025
		7,06*2+3,24*2		20,60					
		7,06-2,64		4,42					
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	6 720,00	6 720,00	
28	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	16,00	420,00	0,00	6 720,00	6 720,00	RTS I / 2025
		NAPŘ. VÝROBA SCHŮDKU, úprava pozemku a pod.							
		2*8		16,00					
	96	Bourání konstrukcí				14,06	6 237,94	6 252,00	
29	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	0,31	4 000,00	14,06	1 221,94	1 236,00	RTS I / 2025
		0,3*7,06*0,1+3,24*0,3*0,1		0,31					
		nadbetonávka zákl. pásu							
30	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,66	7 600,00	0,00	5 016,00	5 016,00	RTS I / 2025
		7,06*0,3*0,25+3,24*0,3*0,25		0,77					
		odbourání jedné řady zakl. pásu z bedenících tvárnic		0,77					
		-0,3*0,5*0,25*3		-0,11					
		odpočet patek pod sloupy							
	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	1 050,00	1 050,00	
31	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	4,20	250,00	0,00	1 050,00	1 050,00	RTS I / 2025
	H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	1 500,00	1 500,00	
32	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,75	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	RTS I / 2025
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	3 375,00	3 375,00	
33	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,50	750,00	0,00	3 375,00	3 375,00	RTS I / 2025
	S	Přesuny sutí				0,00	11 849,44	11 849,44	
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,63	400,00	0,00	1 850,20	1 850,20	RTS I / 2025
		0,016+0,008		0,02					
		2,2015+2,4		4,60					
		terasa							
		bet. základ							
35	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	4,63	400,00	0,00	1 850,20	1 850,20	RTS I / 2025
		4,6255		4,63					
36	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	4,60	400,00	0,00	1 840,60	1 840,60	RTS I / 2025
37	979990162R00	Poplatek za uložení sutí - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	0,02	2 000,00	0,00	48,00	48,00	RTS I / 2025
38	979999974R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 5 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	17,89	350,00	0,00	6 260,44	6 260,44	RTS I / 2025
		9,9372*1,8		17,89					
						Celkem:	274 864,00		

Poznámka:

DLE CENÍKU RTS I/2025