

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava lesní cesty Sedliště č. 60 Bavorská

KSO:

Místo: revír Sedliště

CC-CZ:

Datum: 23.7.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Miloslav Altmann, Ušava 72, Staré Sedliště 348 01

IČ:

87526808

DIČ:

CZ8412245985

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

495 642,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	495 642,64	21,00%	104 084,96
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

599 727,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč





SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesní cesty Sedliště č. 60 Bavorská

Místo: revír Sedliště

Datum: 23.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projekant:

Uchazeč: Miloslav Altmann, Ušava 72, Staré Sedliště 348 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							495 642,64
D HSV Práce a dodávky HSV							495 642,64
D 1 Zemní práce							24 630,84
1	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	1,400	400,00	560,00
PP Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného					1,400		
VV 4*3,5*0,1							
2	K	132151252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	19,750	450,00	8 887,50
PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3							
VV pro propustek					9,750		
VV 1*7,5*1,3							
VV pro čela					2,400		
VV 2*0,6*1*2							
VV příkopy					7,600		
VV (1,3+0,6)/2*0,8*10					19,750		
VV Součet							
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	18,750	80,00	1 500,00
PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti					18,750		
VV (1,4+19,75)-2,4							
5	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	12,028	550,00	6 615,40
PP šterkodrt' frakce 0/32					12,028		
VV 6,014*2							
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,014	210,00	1 262,94
PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny					6,014		
VV (1*7,5*1)-(0,26*0,26*3,14*7)							
6	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	2,400	450,00	1 080,00
PP Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuťnění bez prohození sypaniny					2,400		
VV obsyp čel - přebytek výkopku					2,400		
VV 9,6*0,5*0,5							
29	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním	m2	175,000	27,00	4 725,00
PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuťněním					175,000		
VV 50*3,5							
D 2 Zakládání							576,00
7	K	213311151	Polštáře zhuťné pod základy ze šterkodrti netříděné	m3	0,480	1 200,00	576,00
PP Polštáře zhuťné pod základy ze šterkodrti netříděné							
VV čela					0,480		
VV 2*0,6*0,2*2					0,480		
VV Součet							
D 5 Komunikace pozemní							295 479,00
27	K	564821111	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm	m2	175,000	125,00	21 875,00
PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 80 mm							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		50*3,5		175,000		
25	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 516,800	155,00	235 104,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	VV		(435+88+425)*0,8*2		1 516,800		
26	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	175,000	220,00	38 500,00
	PP		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		30*0,8*2		48,000		
	VV		50*3,5		175,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				135 511,00
28	K	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	12 500,00	25 000,00
	PP		Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm				
	VV		2		2,000		
21	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	7,500	1 500,00	11 250,00
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm				
	VV		7,5		7,500		
22	M	CSB.0077484.URS	Betonová trouba kruhová DN 400, I 2500, INTEGRO	kus	3,000	3 900,00	11 700,00
	PP		Betonová trouba kruhová DN 400, I 2500, INTEGRO				
	VV		3		3,000		
24	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	575,000	45,00	25 875,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním trvalého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
	VV		575		575,000		
23	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 868,000	27,00	50 436,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	VV		2335*0,4*2		1 868,000		
14	K	966008112	Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500	m	7,500	1 500,00	11 250,00
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm				
	VV		7,5		7,500		
D	997		Přesun sutě				2 719,50
15	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,350	50,00	367,50
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
	VV		7,350		7,350		
16	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	58,800	10,00	588,00
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		AZS 98 Tachov, 9 km				
	VV		7,35*8		58,800		
17	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	7,350	240,00	1 764,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	VV		7,35		7,350		
D	998		Přesun hmot				36 726,30
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	489,684	75,00	36 726,30
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VV		12,028+1,037+32,2+348,864+60,375+28,299+4,601+2,28		489,684		

Technická dokumentace

*Oprava lesní cesty Sedliště Bavorská č. 60
Inv.č. 302888*

*k.ú Pořejov, p.p.č. 2055/1 k.ú. Úšava, p.p.č. 440/3
550 m.n.m.*

Současný stav lesní cesty: LC tř 2L celkové délky 9 283 m. Předmětem opravy jsou 4 úseky o celkové délce 3 483 m, které je opotřebované odvozem dříví.

Cílem úprav je zajištění sjízdnosti pro odvozní soupravy a ostatní technologické dopravy z lesního komplexu. Neprovedení opravy by mělo za následek další poškození lesní cesty.

Technické řešení:

Úsek č.1:

Úsek o délce 978 m. Zde budou odstraněny nánosy na krajnicích cesty. Na 30 m budou doplněny vyjeté koleje ŠD 0-32, tl. 150 mm.

Úsek č. 2:

Úsek o délce 1 148 m. Zde budou doplněny vyjeté koleje ŠD 0-32, tl. 100 mm na 40% úseku.

Úsek č. 3

Úsek o délce 882 m. Zde budou odstraněny nánosy na krajnicích. Dále zde budou doplněny vyjeté koleje ŠD 0-32, tl. 100 mm na 10% délky úseku, vyčištěn příkop o délce 100 m a vyměněn trubní propustek o délce 7,5 m, světlosti 400 mm s betonovými čely.

Úsek č. 4.

Úsek o délce 475 m. Zde budou odstraněny nánosy na krajnicích, vyčištěn jednostranný příkop v celé délce úseku. Dále zde budou doplněny vyjeté koleje ŠD 0-32, tl. 100 mm v celé délce úseku až na 50 m délky, kde po odstranění nánosů bude doplněna ŠD 0-63 v tl. 150 mm a obnoven kryt ze ŠD 0-32 v tl. 80 mm.

Vypracoval: XXXXXXXXXX