

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: „II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1.2 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,005-0,0966 - Údržba povrchu	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 101.1.2/1	Číslo ZBV: 5
--	--	------------------------

Objednatel č. 1: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Objednatel č. 2: **Město Černošice**
Karlštejská 259, Černošice 252 28
IČ: 00241121

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČ: 48035599

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	-237,64	0,00	-237,64

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	-237,64	0,00	-237,64

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: „II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice“		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 101.1.2/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 5 . 3																								
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1.2 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,005-0,0966 - Údržba povrchu																											
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0778/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.07.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Objednatel č. 2: Město Černošice, Karlštejská 259, Černošice 252 28 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice																											
Přílohy Změnového listu: <table><tr><td>1. Krcí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>7</td><td>počet listů</td></tr></table>		1. Krcí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	7	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor	
1. Krcí list	1	počet listů																									
2. Změnový list	2	počet listů																									
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																									
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																									
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																									
6. Přehled dokladů	1	počet listů																									
7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů																									
Další doklady dle přehledu dokladů	7	počet listů																									
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Změny množství dle upřesnění v RDS																											
Název (díleč) Změny: Změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS Popis a zdůvodnění Změny: Součástí SO 101.1.2 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,005-0,0966 - Údržba povrchu je dle technického řešení v zadávací dokumentaci (PDPS) obnova konstrukčních vrstev komunikace. Během realizace prací došlo ke zpřesnění množství frézování, pokládky asfaltových vrstev a postřiků na základě geodetického zaměření. Předmětem této změny je upřesnění výměr dodávek, prací a služeb dle jejich skutečně provedeného množství - geodetického zaměření skutečného stavu (příloha č. 08), které není řešeno v rámci ostatních změn a které se liší oproti předpokladu v PDPS. Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací snížením množství položky č. 1, 2, 3, 4. Iniciátorem výše uvedené díleč změny je zhotovitel. V souladu s článkem 22.2. Směrnice R-SM-36 (verze 3.3.) účinné od 21.08.2024 se předmětné změny závazků řídí touto Směrnicí a zákonem č. 134/2016 ve znění novely č. 166/2023 účinné od 16.7.2023. Jedná se o nepředvídanou změnu, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 . Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o nepředvídanou změnu.																											

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-237,64	0,00	-237,64	237,64

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Petr Šuráň podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Dušan Cichra podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Marek Zukal podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele č. 1: jméno Ing. Milan Fiala podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jméno Jiří Jiránek podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): jméno Mgr. Filip Kořínek podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Jaroslav Vopalecký podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5**

Název Stavby:	„II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice“
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101.1.2/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101.1.2 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,005-0,0966 - Údržba povrchu

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
332 784,11

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	332 784,11	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-237,64	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-237,64	332 546,47	-237,64	-0,07%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/115 hr. m. Prahy – Lety, rekonstrukce 1. úsek – oblast Černošice Číslo a název SO/PS: SO 101.1.2 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,005-0,0966 - Údržba povrchu Číslo a název rozpočtu: SO 101.1.2 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,005-0,0966 - Údržba povrchu								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101.1.2					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	33,780	33,750	- 0,030	961,75	32 487,92	- 28,86	0,00	32 459,06	- 28,86	0,00
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	33,780	33,750	- 0,030	22,26	751,94	- 0,66	0,00	751,28	- 0,66	0,00
3	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	563,000	562,500	- 0,500	12,24	6 891,12	- 6,12	0,00	6 885,00	- 6,12	0,00
4	574B56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL 60MM	M2	563,000	562,500	- 0,500	404,01	227 457,63	- 202,00	0,00	227 255,63	- 202,00	0,00
		Celkem							- 237,64	0,00		- 237,64	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Petr Šuráň, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Marek Zukal , (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název stavby:	„II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101.1.2 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,005-0,0966 - Údržba povrchu
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.1.2/1

Doklad	počet listů
08 II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice návrh ZBV č. 4 a 5 ze dne 19.09.2024	2
09 Geodetické zaměření LVV II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice	1
10 II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice Vyjádření TDI ze dne 09.01.2025	1
11 II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice Vyjádření AD ze dne 08.04.2025	1
12 II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice Vyjádření KSÚS ze dne 26.10.2024	2
Počet listů celkem	7

Soupis prací SO 101.1.2 po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: II/115 hr. m. Prahy – Lety, rekonstrukce 1. úsek – oblast Černošice Číslo a název SO/PS: SO 101.1.2 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,005-0,0966 - Údržba povrchu Číslo a název rozpočtu: SO 101.1.2 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,005-0,0966 - Údržba povrchu								SO 101.1.2					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Zemní práce								33 239,86	- 29,52	0,00	33 210,34	- 29,52	0,00
1	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	33,780	33,750	- 0,030	961,75	32 487,92	- 28,86	0,00	32 459,06	- 28,86	0,00
		ODFRÉZOVÁNÍ ASF. OBRUSNÉ VRSTVY - 60 mm Plocha frézování: 785 m2 Vrstva neobsahuje PAU Povinný odkup vyfrézovaného materiálu Zhotovitelem stavby. Předání stavebního odpadu (neklasifikovaného jako nebezpečný) provozovateli zařízení (skládky) na základě protokolu o předání a převzetí. Provozovatel skládky (zařízení) musí zajistit vysoce kvalitní recyklaci odpadu (selektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu) nebo opětovné materiálové použití odpadu (včetně zásypu, při nichž jsou jiné materiály jsou nahrazené odpadem). Zhotovitel stavby musí opatřit dokument od provozovatele skládky (zařízení), který potvrzuje, že provozovatel zařízení skutečně má k takové činnosti oprávnění (vysoce kvalitní recyklace nebo opětovné materiálové využití odpadu). Zhotovitel stavby může zajistit také dokument, který potvrzuje, že odpad byl případně zlikvidován v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem (v případě odpadu, který neklasifikován jako nebezpečný odpad). 563*0,06 = 33,780 [A] ZBV č. 5: rozdíl množství dle GP -0,030 [B] Celkem ZBV č. 5: B + C = 33,780 - 0,030 = 33,750 [C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
2	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	33,780	33,750	- 0,030	22,26	751,94	- 0,66	0,00	751,28	- 0,66	0,00
		Vyfréz. materiál z pol. 113726. Uložení na mezideponii 33,78 = 33,780 [A] Celkové množství 33.780000 = 33,780 [B] ZBV č. 5: rozdíl množství dle GP -0,030 [C] Celkem ZBV č. 5: B + C = 33,780 - 0,030 = 33,750 [D] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasně zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahu - svahování, uzavírání povrchu svahu - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)											
	5	Komunikace						255 218,75	- 208,12	0,00	255 010,63	- 208,12	0,00
3	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	563,000	562,500	- 0,500	12,24	6 891,12	- 6,12	0,00	6 885,00	- 6,12	0,00

		OSPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIF. KATION. ASF. EMULZE - PS PMB - 0,40 kg/m2 - ČSN 73 6129 Plocha 785 m2 563 = 563,000 [A] Celkové množství 563.000000 = 563,000 [B] ZBV č. 5: rozdíl množství dle GP -0,500 [C] Celkem ZBV č. 5: B + C = 563,000 - 0,5 = 562,500 [D] - dodání všech predepsaných materiálu pro postřiky v predepsaném množství - provedení dle predepsaného technologického predpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení											
4	574B56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 60MM Délka úseku 91.6 m. Plocha úseku 785 m2 je měřena z výkresu ASFALTOVÝ KOBEREC PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, PmB 45/80-65 563 = 563,000 [A] Celkové množství 563.000000 = 563,000 [B] ZBV č. 5: rozdíl množství dle GP -0,500 [C] Celkem ZBV č. 5: B + C = 563,000 - 0,500 = 562,500 [D] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnění vrstvy v predepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovaců, vpustí, šachet a pod.	M2	563,000	562,500	- 0,500	404,01	227 457,63	- 202,00	0,00	227 255,63	- 202,00	0,00
5	58920	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Výplnění trhlin asfaltovou zálivkou za horka na ploše 785 m2 250 = 250,000 [A] položka zahrnuje: - dodávku predepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem	M	250,000	250,000	0,000	83,48	20 870,00	0,00	0,00	20 870,00	0,00	0,00
		9 Ostatní konstrukce a práce						44 325,50	0,00	0,00	44 325,50	0,00	0,00
6	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Bílá barva. Předznačení a obnova po třech měsících Jedná se o následující vodorovné dopravní značení: V 2a, V 4, 50 = 50,000 [A] Celkové množství 50.000000 = 50,000 [B] položka zahrnuje: - dodání a pokládku náterového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	50,000	50,000	0,000	285,49	14 274,50	0,00	0,00	14 274,50	0,00	0,00
7	919113	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM 300 = 300,000 [A] položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	300,000	300,000	0,000	100,17	30 051,00	0,00	0,00	30 051,00	0,00	0,00
		Celkem						332 784,11	- 237,64	0,00	332 546,47	- 237,64	



KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

SWIETELSKY stavební s.r.o.
závod Dopravní stavby STŘED
APEIRON Center
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8

K rukám Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Datum:
19/09/2024

Váš dopis značka ze dne: Naše značka:
SW-03

Vyřizuje:
Václav Bláha

E-mail:

II/115 hr. m. Prahy – Lety, rekonstrukce 1. úsek – oblast Černošice: návrh ZBV č. 4-5

Vážení,

obracíme se na Vás v souvislosti se smlouvou o dílo ze dne 30. 7. 2024, jejímž předmětem je provedení díla „II/115 hr. m. Prahy – Lety, rekonstrukce 1. úsek – oblast Černošice“ (dále jen „**Dílo**“), č. smlouvy zhotovitele S25-053-0044, č. smlouvy objednatele č. 1 SMLD-0778/00066001/2024 a č. smlouvy objednatele č. 2 CEZ č. 339/2024 (dále jen „**Smlouva**“). Smlouvu uzavřela Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 21 Praha 5, IČO 000 66 001 (dále jen „**Objednatel č. 1**“) a Město Černošice, se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice, IČO: 002 41 121 (dále jen „**Objednatel č. 2**“; Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 společně dále jen „**Objednatel**“) se společností SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, IČO: 480 35 599 (dále jen „**Zhotovitel**“).

Zhotovitel Vám předkládá návrh změny Díla / způsobu provádění Díla, a to v souvislosti se zjištěním, že během realizace prací na Díle došlo ke vzniku událostí, které mohou mít finanční dopad na Dílo.

Stručný popis Události/Okolnosti:

Po zahájení stavebních prací byly v rámci prohlídky stávajícího stavu zjištěny odchylky mezi PD a stávajícím stavem týkající se SO 101.1.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,000-1,290 – Obnova vozovky a SO 101.1.2 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,000-1,290 – Údržba povrchu. Během realizace prací bude průběžně docházet ke zpřesňování množství provedených prací, konkrétně recyklace za studena, infiltračních a spojovacích postřiků, vrstev z geomřížoviny, vrstev ACO, ACL a ACP a frézování asfaltových ploch. Přesné množství provedených prací a dodávek bude zřejmé po geodetickém zaměření skutečného stavu.



Vzhledem k očekávanému rozsahu dílčích změn lze předpokládat, že změny nebudou mít časový dopad na termín dokončení Díla.

V návaznosti na výše uvedené se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací.

Odhadovaný finanční dopad uvedených změn + 100 000 Kč bez DPH.

S poz

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Jaroslav Vopalecký
na základě pověření

Položka	Druh práce	Staničení [km]	Plocha [m ²]	Kubatura [m ³]	Délka [m]
1.2	Frézování tl. 0,06m	ZÚ - 0,0966	562,5	33,8	
1.2	Infiltrační postřik	ZÚ - 0,0966	562,5		
1.3	ACO	ZÚ - 0,0966	562,5		
2.1	Frézování tl. 0,15m	0,0966 - 1,352	7682,4	115,2	
2.2	Studená recyklace	0,0966 - 1,352	7682,4		
2.3	Infiltrační postřik	0,0966 - 1,352	7682,4		
2.4	ACP	0,0966 - 1,352	7682,4		
2.5	Geomříž	0,0966 - 1,352	3809,3		
2.6	Spojovací postřik	0,0966 - 1,352	7682,4		
2.7	ACL	0,0966 - 1,352	7682,4		
2.8	Spojovací postřik	0,0966 - 1,352	7682,4		
2.9	ACO	0,0966 - 1,352	7682,4		
3.1	Žlab				52,4



Vyjádření TDI ke změně během výstavby č. 5 na SO 101.1.2 :

Dne 1.12.2024 předložil zhotovitel, v souladu se Směrnicí upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen Směrnice), návrh na změnu během výstavby č. 5 (dále jen ZBV č.5) na akci II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce, 1. úsek - oblast Černošice. Toto ZBV č. 5 se týká *SO 101.1.2 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,005 – 0,0966 – Údržba povrchu*

Předmětem změny je změnový list skupiny 1 (Vyhrazené změny dle § 7 Směrnice). Změny ve skupině 1 vznikly na základě geodetického zaměření skutečného množství frézování původních vozovkových vrstev, aplikace spojovacího postřiku, a pokládky nové ohrusné vrstvy.

Množství ve změně je doloženo geodetickým zaměřením vypracovaným AZI zhotovitele, který je doložen v přílohové části ZBV č.5.

Změnové listy s vyčíslením množství u jednotlivých položek a jejich soulad s údaji v geodetických protokolech, cenový dopad změny, stejně jako veškeré předložené podklady ke změně byly řádně projednány a připomínkovány ze strany TDI. Následně byly změnové listy zhotovitelem upraveny do konečné podoby určující skutečný rozsah změny.

Celková záporná hodnota změny je zde vyčíslena na – 237,64 Kč (bez DPH). Ve změně jsou uplatněny položky oceněné v nabídkovém výkazu výměr.

Po projednání TDI **souhlasí** s uvedenou změnou, která byla nutná k dokončení díla.

V Praze dne 9.1.2025

Za TDI

Ing. Marek Zukał



Naše značka AD005_399219

T
E



KSÚS Středočeského kraje

Zborovská 11

150 21 Praha 5

8. dubna 2025

**Věc: Vyjádření zástupce autorského dozoru k akci
„II/115 hr. hl. m. Prahy – Lety, rekonstrukce
1. úsek – oblast Černošice“**

Vyjádření ke změně během výstavby č. 4 na SO 101.1.1 a č. 5 na SO 101.2.1

Vážení,

na základě přechozích projednaných změn v rámci realizovaných činností byl předložen návrh na změny během výstavby č.4 a č.5 (dále jen ZBV č.4 a č.5) na akci II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce, 1. úsek - oblast Černošice. Toto ZBV č. 4 a č.5 se týkají:

SO 101.1.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,0966 - 1,290 – Obnova vozovky

SO 101.1.2 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,005 – 0,0966 – Údržba povrchu.

Důvod změny řešení:

Specifikované změny uvedené v ZBV č.4 a č.5 vznikly v návaznosti na přechozí odsouhlasené změny skladby komunikace na základě skutečností zjištěných na stavbě.

Bylo upřesněno skutečné množství realizovaných ploch s vozovkovými vrstvami RSCA, aplikovaných postřiků, instalace geomříží a pokládky asfaltových hutněných vrstev.


Množství ve změně je doloženo geodetickými protokoly vypracovanými AZI zhotovitele. Změnové listy s vyčíslením množství u jednotlivých položek a jejich soulad s údaji v geodetických protokolech. Technické řešení a změny v rámci realizace stavby byly řádně projednány a připomínkovány ze strany TDI.

Změna byla řešena v rámci RDS a byla projednána na pravidelných KD.

AD souhlasí s uvedenou změnou v rozsahu ZBV č.4 a č. 5, která byla nutná k dokončení díla.

Ing. Dušan Cichra
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 Praha 1

V Praze, dne 8.4. 2025



V Říčanech

26.10.2024

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Ing. Jaroslav Vopalecký
ředitel oblasti
SWIETELSKÝ s.r.o.
Sokolovská 1921/9
186 00 Praha 8

Věc: II/115 hr. m. Prahy-Lety, rekonstrukce I.úsek -oblast Černošic- Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci- ZBV č. 4-5

Vážený pane řediteli,

krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor výše uvedené akce je seznámena s žádostí o zpracování ZBV č. 5, které bylo oznámeno na základě skutečného zjištění (viz příloha - Oznámení zhotovitele). Celková předpokládaná cena těchto prací činí méněpráce -237,64 bez DPH.

Změny vznikly na základě geodetického zaměření skutečného množství frézování původních vozovkových vrstev, aplikace spojovacího postřiku, a pokládky nové obrusné vrstvy. Množství ve změně je doloženo geodetickým zaměřením vypracovaným AZI zhotovitele, který je doložen v přílohové části ZBV č.5. Změnové listy s vyčíslením množství u jednotlivých položek a jejich soulad s údaji v geodetických protokolech, cenový dopad měny, stejně jako veškeré předložené podklady ke změně byly řádně projednány a připomínkovány ze strany TDI. Následně byly změnové listy zhotovitelem upraveny do konečné podoby určující skutečný rozsah změny. Celková záporná hodnota změny je zde vyčíslena v předpokládané výši - 237,64 Kč (bez DPH). Ve změně jsou uplatněny položky oceněné v nabídkovém výkazu výměr. TDI a AD souhlasí s uvedenou změnou, která byla nutná k dokončení díla.

Tyto Změnové listy budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky.

Jedná se o optimalizaci využití stávajících vrstev vozovky, které není nutné měnit a zajišťují lepší využití stávajících materiálů přímo v rámci stavby a šetří stavební materiály a finanční zdroje v rámci realizace.

Dále zhotovitel předložil, v souladu se Směrnicí upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen Směrnice), návrh na změnu



během výstavby č. 4 (dále jen ZBV č.4) na akci II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce, 1. úsek - oblast Černošice. Toto ZBV č. 4 se týká SO 101.1.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,0966 - 1,290 – Obnova vozovky. Změny vznikly na základě geodetického zaměření skutečného množství realizované studené recyklace, aplikovaných postřiků, instalace geomříží a pokládky asfaltových hutněných vrstev. Množství ve změně je doloženo geodetickými protokoly vypracovanými AZI zhotovitele, které jsou doloženy v přílohové části ZBV č.4. Změnové listy s vyčíslením množství u jednotlivých položek a jejich soulad s údaji v geodetických protokolech, cenový dopad měny, stejně jako veškeré předložené podklady ke změně byly řádně projednány a připomínkovány ze strany TDI. Následně byly změnové listy zhotovitelem upraveny do konečné podoby určující skutečný rozsah změny. Celková kladná hodnota změny je zde vyčíslena v předpokládané výši 101 169,20 Kč (bez DPH). Ve změně jsou uplatněny položky oceněné v nabídkovém výkazu výměr.

TDI a AD souhlasí s uvedenou změnou, která byla nutná k dokončení díla.

Tyto Změnové listy budou následně projednány a podrobně posouzeny a souhlasí s tímto.

Krajská správa a údržba
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Přílohy:

1. Oznámení zhotovitele o zjištěných okolnostech oproti zadávací dokumentaci u akce „II/115 hr. m. Prahy -Lety, rekonstrukce 1.úsek , oblast Černošic“ ze dne 19.9.2024