

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

„II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101.1.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,0966-1,290 - Obnova vozovky

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

101.1.1/1

Číslo ZBV:

4

Objednatel č. 1: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Objednatel č. 2: **Město Černošice**

Karlštejnská 259, Černošice 252 28

IČ: 00241121

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	-141 864,40	243 033,60	101 169,20

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-141 864,40	243 033,60	101 169,20

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: „II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice“		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 101.1.1/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 4 . 3																								
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.1.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,0966-1,290 - Obnova vozovky																											
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0778/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.07.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Objednatel č. 2: Město Černošice, Karlštejská 259, Černošice 252 28 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice																											
Přílohy Změnového listu: <table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>12</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>7</td><td>počet listů</td></tr></table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	12	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	7	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor	
1. Krycí list	1	počet listů																									
2. Změnový list	2	počet listů																									
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																									
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																									
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																									
6. Přehled dokladů	1	počet listů																									
7. Soupis prací SO po všech změnách	12	počet listů																									
Další doklady dle přehledu dokladů	7	počet listů																									
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Změny množství dle upřesnění v RDS																											
Název (díleč) Změny: Změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS Popis a zdůvodnění Změny: Součástí SO 101.1.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,0966-1,290 - Obnova vozovky je dle technického řešení v zadávací dokumentaci (PDPS) obnova konstrukčních vrstev komunikace. Během realizace prací došlo ke zpřesnění množství studené recyklace, pokládky asfaltových vrstev, postřiků a geomříží na základě geodetického zaměření. Předmětem této změny je upřesnění výměr dodávek, prací a služeb dle jejich skutečně provedeného množství - geodetického zaměření skutečného stavu (příloha č. 8), které není řešeno v rámci ostatních změn a které se liší oproti předpokladu v PDPS. Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací zvýšením množství položky č. 27 a 32 a snížením množství položky č. 29, 30, 31, 33, 34, 35. Iniciátorem výše uvedené díleč změny je zhotovitel. V souladu s článkem 22.2. Směrnice R-SM-36 (verze 3.3.) účinné od 21.08.2024 se předmětné změny závazků řídí touto Směrnicí a zákonem č. 134/2016 ve znění novely č. 166/2023 účinné od 16.7.2023. Jedná se o nepředvídanou změnu, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 . Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o nepředvídanou změnu.																											

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-141 864,40	243 033,60	101 169,20	384 898,00

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Petr Šuráň podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Dušan Cichra podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Marek Zúkal podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele č. 1: jméno Ing. Milan Fiala podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jméno Jiří Jiránek podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): jméno Mgr. Filip Kořínek podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Jaroslav Vopalecký podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby:	„II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice“
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101.1.1/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101.1.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,0966-1,290 - Obnova vozovky

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
11 632 660,33

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	11 632 660,33	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-141 864,40	243 033,60	243 033,60	2,09%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-141 864,40	11 733 829,53	101 169,20	0,87%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/115 hr. m. Prahy – Lety, rekonstrukce 1. úsek – oblast Černošice Číslo a název SO/PS: SO 101.1.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,0966-1,290 - Obnova vozovky Číslo a název rozpočtu: SO 101.1.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,0966 -1,290 - Obnova vozovky								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101.1.1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	567501	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM	M3	1 671,600	1 825,748	154,148	1 558,24	2 604 753,98	0,00	240 199,58	2 844 953,56	240 199,58	9,22%
29	572123	INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	7 628,000	7 302,992	-325,008	14,58	111 216,24	-4 738,62	0,00	106 477,62	-4 738,62	-4,26%
30	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 508,000	7 302,992	-205,008	12,91	96 928,28	-2 646,65	0,00	94 281,63	-2 646,65	-2,73%
31	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 388,000	7 302,992	-85,008	12,24	90 429,12	-1 040,50	0,00	89 388,62	-1 040,50	-1,15%
32	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	3 582,000	3 621,171	39,171	72,35	259 157,70	0,00	2 834,02	261 991,72	2 834,02	1,09%
33	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	7 388,000	7 302,992	-85,008	198,59	1 467 182,92	-16 881,74	0,00	1 450 301,18	-16 881,74	-1,15%
34	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	7 508,000	7 302,992	-205,008	262,45	1 970 474,60	-53 804,35	0,00	1 916 670,25	-53 804,35	-2,73%
35	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	7 628,000	7 302,992	-325,008	193,08	1 472 814,24	-62 752,54	0,00	1 410 061,70	-62 752,54	-4,26%
		Celkem							- 141 864,40	243 033,60		101 169,20	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečně provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Petr Šuráň, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Marek Zukał , (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název stavby:	„II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101.1.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,0966-1,290 - Obnova vozovky
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.1.1/1

Doklad	počet listů
08 II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice návrh ZBV č. 4 a 5 ze dne 19.09.2024	2
09 Geodetické zaměření LVV II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice	1
10 II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice Vyjádření TDI ze dne 09.01.2025	1
11 II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice Vyjádření AD ze dne 08.04.2025	1
12 II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice Vyjádření KSÚS ze dne 26.10.2024	2
Počet listů celkem	7

Soupis prací SO 101.1.1 po všech změnách													
Název stavby: II/115 hr. m. Prahy – Lety, rekonstrukce 1. úsek – oblast Černošice Číslo a název SO/PS: SO 101.1.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,0966-1,290 - Obnova vozovky Číslo a název rozpočtu: SO 101.1.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,0966-1,290 - Obnova vozovky								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 101.1.1 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0 Všeobecné konstrukce a práce						138 175,38	0,00	0,00	138 175,38	0,00	0,00
1	014103	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO Nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě ale vhodný pro použití na jiné stavbě 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 materiál z pol. 113328, 122738, 132738, 12932.R koef. 1,808 Respektovat podmínky IROP - předcházení vzniku odpadu Odvoz na skládku k opětovnému využití materiálu! Provozovatel skládky (zařízení) musí zajistit vysoce kvalitní recyklaci odpadu (selektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu) nebo opětovné materiálové použití odpadu (včetně zásypu, při nichž jsou jiné materiály jsou nahrazené odpadem). Zhotovitel stavby musí opatřit dokument od provozovatele skládky (zařízení), který potvrzuje, že provozovatel zařízení skutečně má k takové činnosti oprávnění (vysoce kvalitní recyklace nebo opětovné materiálové využití odpadu) nebo opětovné využití materiálu. <i>(104+40+645+15)*1.808 = 1453.632 [A]</i> <i>Celkové množství 1453.632000 = 1453.632 [B]</i> Položka obsahuje: – Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu	T	1 453,632	1 453,632	0,000	44,52	64 715,70	0,00	0,00	64 715,70	0,00	0,00
2	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU Odpad, který vzniká po dobu výstavby (5 m3) a odpad z pročištění příkopů (10 m3) Koef. 1 Respektovat podmínky IROP - předcházení vzniku odpadu, resp. připravenost ke znovuvyužití nebo recyklaci odpadů Provozovatel skládky (zařízení) musí zajistit vysoce kvalitní recyklaci odpadu (selektivním odstraňováním materiálů s využitím dostupných systémů třídění stavebního odpadu) nebo opětovné materiálové použití odpadu (včetně zásypu, při nichž jsou jiné materiály jsou nahrazené odpadem). Zhotovitel stavby musí opatřit dokument od provozovatele skládky (zařízení), který potvrzuje, že provozovatel zařízení skutečně má k takové činnosti oprávnění (vysoce kvalitní recyklace nebo opětovné materiálové využití odpadu). 100% recyklace <i>(5+15)*1 = 20,000 [A]</i> <i>Celkové množství 20.000000 = 20,000 [B]</i> 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrázeného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	20,000	20,000	0,000	890,42	17 808,40	0,00	0,00	17 808,40	0,00	0,00
3	02730	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ U SO 101.1.1 provádí se zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání pro všechny SO jejich správcům.	KPL	1,000	1,000	0,000	55 651,28	55 651,28	0,00	0,00	55 651,28	0,00	0,00

		1 = 1,000 [A] Celkové množství 1,000000 = 1,000 [B] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními											
	1	Zemní práce						2 243 331,20	0,00	0,00	2 243 331,20	0,00	0,00
4	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	15,000	15,000	0,000	650,37	9 755,55	0,00	0,00	9 755,55	0,00	0,00
		Jedná se o zrušení sjezdu. Celkém 11x sjezdu bude zrušeno. Celková plocha k odstranění 100 m2, tl. 0,15 m MATERIÁL BUDE VYUŽIT NA JINÉ STAVBĚ ODVOZ NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO 100*0,15 = 15,000 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
5	113328	ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	300,000	300,000	0,000	7,23	2 169,00	0,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00
		DOPRAVA NA DALŠÍCH 20 KM POL. Č. 113328 15*20 = 300,000 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].											
6	113336	ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	698,490	698,490	0,000	510,07	356 278,79	0,00	0,00	356 278,79	0,00	0,00
		Selektivní ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM v tl. 90 mm v délce 1000 m z celkových 1194 m - vrstva neobsahuje PAU Kat. č.: 17 05 04 O Odvoz na mezideponii do 12 km - v případě provedení recyklaci mimo staveniště Není odpad! Opětovné použití materiálu - 100% na jiné stavbě! Respektovat podmínky IROP - předcházení vzniku odpadu, resp. připravenost ke znovuvyužití nebo recyklaci odpadů 6,5*1194*0,09 = 698,490 [A] Celkové množství 698,490000 = 698,490 [B] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).											
7	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY - ROZFŘEZOVÁNÍ PODKLADU S PŘEDRCENÍ NA MÍSTĚ, ÚČINNOST DO 300MM (DENNÍ VÝKON DO 3.400 M2)	M2	1 000,000	1 000,000	0,000	176,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00
		POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI! Položka je přidána na základě provedené diagnostického průzkumu vozovky kvůli přítomnosti v podkladních vrstvách balvanité sypaniny 1000 = 1000,000 [A] Zahrnuje potřebné mechanismy a odklizení prebytečného materiálu											
8	11360.RD	ROZRYTÍ VOZOVKY - NÁKLADY NA DOPRAVU STROJNÍ SESTAVY NA STAVBU	KS	3,000	3,000	0,000	63 320,00	189 960,00	0,00	0,00	189 960,00	0,00	0,00
		POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI! Položka je přidána na základě provedené diagnostického průzkumu vozovky kvůli přítomnosti v podkladních vrstvách balvanité sypaniny 3 = 3,000 [A] zahrnuje potřebné mechanismy											
9	113726	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	309,660	309,660	0,000	847,93	262 570,00	0,00	0,00	262 570,00	0,00	0,00

[illegible]

20	18120	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINĚ TR. II - ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM, ÚČINNOST DO 300MM	M2	1 000,000	1 000,000	0,000	27,83	27 830,00	0,00	0,00	27 830,00	0,00	0,00
		POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!											
		Položka je přidána na základě provedené diagnostického průzkumu vozovky kvůli přítomnosti v podkladních vrstvách balvanité sypaniny											
		$1000 = 1000,000 [A]$											
		položka zahrnuje úpravu pláne včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.											
21	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	3 000,000	3 000,000	0,000	30,53	91 590,00	0,00	0,00	91 590,00	0,00	0,00
		$3000 = 3000,000 [A]$											
		$Celkové množství 3000.000000 = 3000,000 [B]$											
		položka zahrnuje:											
		nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m											
		rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5											
22	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	3 000,000	3 000,000	0,000	46,75	140 250,00	0,00	0,00	140 250,00	0,00	0,00
		$3000 = 3000,000 [A]$											
		Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu											
		2 Základy						11 930,66	0,00	0,00	11 930,66	0,00	0,00
23	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	217,000	217,000	0,000	54,98	11 930,66	0,00	0,00	11 930,66	0,00	0,00
		PŘÍKOP SE ZVÝŠENOU VSAKOVACÍ FUNKCÍ											
		Filtrační netkaná geotextilie 200 g/m2, propustnost 9 l/m2/s, CBR 1,5 kN, pevnost 8 kN/m podélně, příčně 10 kN/m											
		$100 \cdot (0.85 + 0.5 + 0.82) = 217,000 [A]$											
		$Celkové množství 217.000000 = 217,000 [B]$											
		Položka zahrnuje:											
		- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahu) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy											
		- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozmeru a předepsaného tvaru											
		4 Vodorovné konstrukce						119 747,25	0,00	0,00	119 747,25	0,00	0,00
24	45152	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	25,000	25,000	0,000	950,43	23 760,75	0,00	0,00	23 760,75	0,00	0,00
		PŘÍKOP SE ZVÝŠENOU VSAKOVACÍ FUNKCÍ											
		Štěrkl tl. 0.50 m, fr. 16-32 mm											
		$100 \cdot 0.5 \cdot 0.5 = 25,000 [A]$											
		$Celkové množství 25.000000 = 25,000 [B]$											
		položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení											
		není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál											
25	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	150,000	150,000	0,000	639,91	95 986,50	0,00	0,00	95 986,50	0,00	0,00
		PŘÍKOP SE ZVÝŠENOU VSAKOVACÍ FUNKCÍ											
		$100 \cdot 1.5 = 150,000 [A]$											
		$Celkové množství 150.000000 = 150,000 [B]$											
		položka zahrnuje:											
		- povrchovou úpravu podkladu											
		- zřízení spojovací vrstvy											
		- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru											
		- spárování, tesnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním											
		- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody											
		- výplň otvoru drnem nebo ornici s osetím, případně kamenivem											
		- výplň spar předepsaným materiálem											
		- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)											
		- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazují se samostatně položkami SD 45											
		5 Komunikace						8 575 871,08	- 141 864,40	243 033,60	8 677 040,28	101 169,20	-0,06
26	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	2 388,000	2 388,000	0,000	130,56	311 777,28	0,00	0,00	311 777,28	0,00	0,00
		Doplnění vrstvy ze šterkodrti v krajních částech vozovky (po obou stranách) v délce 1194 m. Šířka vrstvy je 1 m z obou stran vozovky.											
		$(1194 \cdot 1) \cdot 2 = 2388,000 [A]$											
		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti											
		- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce											
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách											
		- nezahrnuje postřiky, nátěry											
27	567501	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENÁ CEMENTEM	M3	1 671,600	1 825,748	154,148	1 558,24	2 604 753,98	0,00	240 199,58	2 844 953,56	240 199,58	9,22%

		Recyklace za studena dle TP 208 na vrstvu RS CA do mocností min. 200 mm. STMELENÁ VRSTVA VYROBENÁ NA MÍSTĚ CELKOVOU RECYKLACÍ RS CA min. 200 mm TP 208 Délka úseku 1194 m. Měřeno z VPŘ - plocha vrstvy 1,40 m2 * 1194 m = 1671.6 m3 <i>1671.6 = 1671,600 [A]</i> <i>Celkové množství 1671.600000 = 1671,600 [B]</i> ZBV č. 4: rozdíl množství dle GP - km 0,0966 - km 1,290 <i>154,148 [C]</i> <i>Celkem ZBV č. 4: B + C = 1671,600 + 154,148 = 1825,748 [D]</i> - dodání materiálu předepsaných pro recyklici za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického predpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postriky, nátery												
28	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM NK POVRCH Z R-MATERIÁLU TL. 0,10 m Úprava a opětovné použití materiálu (Zhotovitelem) z pol. č. 113726 v rozsahu 129 m3 V délce úseku - 1290 m <i>(0.5*1290)*2 = 1290,000 [A]</i> <i>Celkové množství 1290.000000 = 1290,000 [B]</i> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického predpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postriky, nátery	M2	1 290,000	1 290,000	0,000	50,45	65 080,50	0,00	0,00	65 080,50	0,00	0,00	
29	572123	INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 INFILTRACNÍ POSRIK Z ASFALTOVÉ EMULZE PI-C 0,6 kg/m2/ ČSN 73 6129 <i>7628 = 7628,000 [A]</i> <i>Celkové množství 7628.000000 = 7628,000 [B]</i> ZBV č. 4: rozdíl množství dle GP <i>-325,008 [C]</i> <i>Celkem ZBV č. 4: B + C = 7628,000 -325,008 = 7302,992 [D]</i> - dodání všech předepsaných materiálu pro postriky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického predpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	7 628,000	7 302,992	-325,008	14,58	111 216,24	-4 738,62	0,00	106 477,62	-4 738,62	-4,26%	
51	572123	INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>86 = 86,000 [A]</i> - dodání všech předepsaných materiálu pro postriky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického predpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	86,000	86,000	0,000	14,58	1 253,88	0,00	0,00	1 253,88	0,00	0,00	
30	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF. ASFALTOVÉ EMULZE PS PMB 0,50 kg/m2/ ČSN 73 6129 <i>7508 = 7508,000 [A]</i> <i>Celkové množství 7508.000000 = 7508,000 [B]</i> ZBV č. 4: rozdíl množství dle GP <i>-205,008 [C]</i> <i>Celkem ZBV č. 4: B + C = 7508,000 -205,008 = 7302,992 [D]</i> - dodání všech předepsaných materiálu pro postriky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického predpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	7 508,000	7 302,992	-205,008	12,91	96 928,28	-2 646,65	0,00	94 281,63	-2 646,65	-2,73%	
31	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIF. KATION. ASF. EMULZE PS PMB 0,40 kg/m2/ ČSN 73 6129 <i>7388 = 7388,000 [A]</i> <i>Celkové množství 7388.000000 = 7388,000 [B]</i> ZBV č. 4: rozdíl množství dle GP <i>-85,008 [C]</i> <i>Celkem ZBV č. 4: B + C = 7388,000 - 85,008 = 7302,992 [D]</i>	M2	7 388,000	7 302,992	-85,008	12,24	90 429,12	-1 040,50	0,00	89 388,62	-1 040,50	-1,15%	

[illegible]

[illegible]

		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo											
43	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11,000	11,000	0,000	1 786,96	19 656,56	0,00	0,00	19 656,56	0,00	0,00
		Zpětná montáž ocelových sloupků - 9 ks (z pol. 914133.2)											
		Náhradní sloupky v případě poškození - 2 ks - Se souhlasem TDII											
		2+9 = 11,000 [A]											
		Celkové množství 11.000000 = 11,000 [B]											
		položka zahrnuje:											
		- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)											
44	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1 500,000	1 500,000	0,000	285,49	428 235,00	0,00	0,00	428 235,00	0,00	0,00
		Bílá barva. Předznačení a obnová po třech měsících.											
		Jedná se o následující vodorovné dopravní značení: V 1a, V 2a, V 2b, V 4											
		1500 = 1500,000 [A]											
		Celkové množství 1500.000000 = 1500,000 [B]											
		položka zahrnuje:											
		- dodání a pokládku náterového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)											
		- předznačení a reflexní úpravu											
45	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	90,000	90,000	0,000	502,25	45 202,50	0,00	0,00	45 202,50	0,00	0,00
		Na žádost obce bude doplněna optická brzda (V 18) před vjezdem do Černošic											
		90 = 90,000 [A]											
		Celkové množství 90.000000 = 90,000 [B]											
		položka zahrnuje:											
		- dodání a pokládku náterového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)											
		- předznačení a reflexní úpravu											
		Celkem						11 632 660,33	- 141 864,40	243 033,60	11 733 829,53	101 169,20	



KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

SWIETELSKY stavební s.r.o.
závod Dopravní stavby STŘED
APEIRON Center
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8

K rukám Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Datum:
19/09/2024

Váš dopis značka ze dne:

Naše značka:
SW-03

Vyřizuje:
Václav Bláha

E-mail:

II/115 hr. m. Prahy – Lety, rekonstrukce 1. úsek – oblast Černošice: návrh ZBV č. 4-5

Vážený,

obracíme se na Vás v souvislosti se smlouvou o dílo ze dne 30. 7. 2024, jejímž předmětem je provedení díla „II/115 hr. m. Prahy – Lety, rekonstrukce 1. úsek – oblast Černošice“ (dále jen „**Dílo**“), č. smlouvy zhotovitele S25-053-0044, č. smlouvy objednatele č. 1 SMLD-0778/00066001/2024 a č. smlouvy objednatele č. 2 CEZ č. 339/2024 (dále jen „**Smlouva**“). Smlouvu uzavřela Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 21 Praha 5, IČO 000 66 001 (dále jen „**Objednatel č. 1**“) a Město Černošice, se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice, IČO: 002 41 121 (dále jen „**Objednatel č. 2**“; Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 společně dále jen „**Objednatel**“) se společností SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, IČO: 480 35 599 (dále jen „**Zhotovitel**“).

Zhotovitel Vám předkládá návrh změny Díla / způsobu provádění Díla, a to v souvislosti se zjištěním, že během realizace prací na Díle došlo ke vzniku událostí, které mohou mít finanční dopad na Dílo.

Stručný popis Události/Okolnosti:

Po zahájení stavebních prací byly v rámci prohlídky stávajícího stavu zjištěny odchylky mezi PD a stávajícím stavem týkající se SO 101.1.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,000-1,290 – Obnova vozovky a SO 101.1.2 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,000-1,290 – Údržba povrchu. Během realizace prací bude průběžně docházet ke zpřesňování množství provedených prací, konkrétně recyklace za studena, infiltračních a spojovacích postřiků, vrstev z geomřížoviny, vrstev ACO, ACL a ACP a frézování asfaltových ploch. Přesné množství provedených prací a dodávek bude zřejmé po geodetickém zaměření skutečného stavu.



Vzhledem k očekávanému rozsahu dílčích změn lze předpokládat, že změny nebudou mít časový dopad na termín dokončení Díla.

V návaznosti na výše uvedené se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací.

Odhadovaný finanční dopad uvedených změn + 100 000 Kč bez DPH.

S poz

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Jaroslav Vopalecký
na základě pověření

Položka	Druh práce	Staničení [km]	Plocha [m ²]	Kubatura [m ³]	Délka [m]
1.2	Frézování tl. 0,06m	ZÚ - 0,0966	562,5	33,8	52,4
1.2	Infiltrační postřik	ZÚ - 0,0966	562,5		
1.3	ACO	ZÚ - 0,0966	562,5		
2.1	Frézování tl. 0,15m	0,0966 - 1,352	7682,4	115,2	
2.2	Studená recyklace	0,0966 - 1,352	7682,4		
2.3	Infiltrační postřik	0,0966 - 1,352	7682,4		
2.4	ACP	0,0966 - 1,352	7682,4		
2.5	Geomříž	0,0966 - 1,352	3809,3		
2.6	Spojovací postřik	0,0966 - 1,352	7682,4		
2.7	ACL	0,0966 - 1,352	7682,4		
2.8	Spojovací postřik	0,0966 - 1,352	7682,4		
2.9	ACO	0,0966 - 1,352	7682,4		
3.1	Žlab				

Vyjádření TDI ke změně během výstavby č. 4 na SO 101.1.1 :

Dne 1.12.2024 předložil zhotovitel, v souladu se Směrnicí upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen Směrnice), návrh na změnu během výstavby č. 4 (dále jen ZBV č.4) na akci II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce, 1. úsek - oblast Černošice. Toto ZBV č. 4 se týká *SO 101.1.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,0966 - 1,290 – Obnova vozovky*

Předmětem změny je změnový list skupiny 1 (Vyhrazené změny dle § 7 Směrnice). Změny ve skupině 1 vznikly na základě geodetického zaměření skutečného množství realizované studené recyklace, aplikovaných postřiků, instalace geomříží a pokládky asfaltových hutněných vrstev.

Množství ve změně je doloženo geodetickými protokoly vypracovanými AZI zhotovitele, které jsou doloženy v přílohové části ZBV č.4.

Změnové listy s vyčíslením množství u jednotlivých položek a jejich soulad s údaji v geodetických protokolech, cenový dopad měny, stejně jako veškeré předložené podklady ke změně byly řádně projednány a připomínkovány ze strany TDI. Následně byly změnové listy zhotovitelem upraveny do konečné podoby určující skutečný rozsah změny.

Celková kladná hodnota změny je zde vyčíslena na 525 834,76 Kč (bez DPH). Ve změně jsou uplatněny položky oceněné v nabídkovém výkazu výměr.


.

Po projednání TDI **souhlasí** s uvedenou změnou, která byla nutná k dokončení díla.

V Praze dne 9.1.2025

Za TDI

Ing. Marek Zukał



Naše značka AD005_399219

T
E

KSÚS Středočeského kraje

Zborovská 11

150 21 Praha 5

8. dubna 2025

**Věc: Vyjádření zástupce autorského dozoru k akci
„II/115 hr. hl. m. Prahy – Lety, rekonstrukce
1. úsek – oblast Černošice“**

Vyjádření ke změně během výstavby č. 4 na SO 101.1.1 a č. 5 na SO 101.2.1

Vážení,

na základě přechozích projednaných změn v rámci realizovaných činností byl předložen návrh na změny během výstavby č.4 a č.5 (dále jen ZBV č.4 a č.5) na akci II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce, 1. úsek - oblast Černošice. Toto ZBV č. 4 a č.5 se týkají:

SO 101.1.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,0966 - 1,290 – Obnova vozovky

SO 101.1.2 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,005 – 0,0966 – Údržba povrchu.

Důvod změny řešení:

Specifikované změny uvedené v ZBV č.4 a č.5 vznikly v návaznosti na přechozí odsouhlasené změny skladby komunikace na základě skutečností zjištěných na stavbě.

Bylo upřesněno skutečné množství realizovaných ploch s vozovkovými vrstvami RSCA, aplikovaných postřiků, instalace geomříží a pokládky asfaltových hutněných vrstev.

Množství ve změně je doloženo geodetickými protokoly vypracovanými AZI zhotovitele. Změnové listy s vyčíslením množství u jednotlivých položek a jejich soulad s údaji v geodetických protokolech. Technické řešení a změny v rámci realizace stavby byly řádně projednány a připomínkovány ze strany TDI.

Změna byla řešena v rámci RDS a byla projednána na pravidelných KD.

AD souhlasí s uvedenou změnou v rozsahu ZBV č.4 a č. 5, která byla nutná k dokončení díla.

Ing. Dušan Cichra
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 Praha 1

V Praze, dne 8.4. 2025

V Říčanech

26.10.2024

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Ing. Jaroslav Vopalecký
ředitel oblasti
SWIETELSKÝ s.r.o.
Sokolovská 1921/9
186 00 Praha 8

Věc: II/115 hr. m. Prahy-Lety, rekonstrukce I.úsek -oblast Černošic- Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci- ZBV č. 4-5

Vážený pane řediteli,

krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor výše uvedené akce je seznámena s žádostí o zpracování ZBV č. 5, které bylo oznámeno na základě skutečného zjištění (viz příloha - Oznámení zhotovitele). Celková předpokládaná cena těchto prací činí méněpráce -237,64 bez DPH.

Změny vznikly na základě geodetického zaměření skutečného množství frézování původních vozovkových vrstev, aplikace spojovacího postřiku, a pokládky nové obrusné vrstvy. Množství ve změně je doloženo geodetickým zaměřením vypracovaným AZI zhotovitele, který je doložen v přílohové části ZBV č.5. Změnové listy s vyčíslením množství u jednotlivých položek a jejich soulad s údaji v geodetických protokolech, cenový dopad měny, stejně jako veškeré předložené podklady ke změně byly řádně projednány a připomínkovány ze strany TDI. Následně byly změnové listy zhotovitelem upraveny do konečné podoby určující skutečný rozsah změny. Celková záporná hodnota změny je zde vyčíslena v předpokládané výši - 237,64 Kč (bez DPH). Ve změně jsou uplatněny položky oceněné v nabídkovém výkazu výměr. TDI a AD souhlasí s uvedenou změnou, která byla nutná k dokončení díla.

Tyto Změnové listy budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky.

Jedná se o optimalizaci využití stávajících vrstev vozovky, které není nutné měnit a zajišťují lepší využití stávajících materiálů přímo v rámci stavby a šetří stavební materiály a finanční zdroje v rámci realizace.

Dále zhotovitel předložil, v souladu se Směrnicí upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen Směrnice), návrh na změnu

během výstavby č. 4 (dále jen ZBV č.4) na akci II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce, 1. úsek - oblast Černošice. Toto ZBV č. 4 se týká SO 101.1.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 0,0966 - 1,290 – Obnova vozovky. Změny vznikly na základě geodetického zaměření skutečného množství realizované studené recyklace, aplikovaných postřiků, instalace geomříží a pokládky asfaltových hutněných vrstev. Množství ve změně je doloženo geodetickými protokoly vypracovanými AZI zhotovitele, které jsou doloženy v přílohové části ZBV č.4. Změnové listy s vyčíslením množství u jednotlivých položek a jejich soulad s údaji v geodetických protokolech, cenový dopad měny, stejně jako veškeré předložené podklady ke změně byly řádně projednány a připomínkovány ze strany TDI. Následně byly změnové listy zhotovitelem upraveny do konečné podoby určující skutečný rozsah změny. Celková kladná hodnota změny je zde vyčíslena v předpokládané výši 101 169,20 Kč (bez DPH). Ve změně jsou uplatněny položky oceněné v nabídkovém výkazu výměr.

TDI a AD souhlasí s uvedenou změnou, která byla nutná k dokončení díla.

Tyto Změnové listy budou následně projednány a podrobně posouzeny supervízorem, zedělan

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Přílohy:

1. Oznámení zhotovitele o zjištěných okolnostech oproti zadávací dokumentaci u akce „II/115 hr. m. Prahy -Lety, rekonstrukce 1.úsek , oblast Černošic“ ze dne 19.9.2024