

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

„II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 1,290-KÚ - Obnova vozovky

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

101.2.1/3

Číslo ZBV:

6

Objednatel č. 1: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Objednatel č. 2: **Město Černošice**

Karlštejská 259, Černošice 252 28

IČ: 00241121

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.3	-885 951,77	0,00	-885 951,77

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6	-885 951,77	0,00	-885 951,77

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: „II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice“		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 101.2.1/3	Číslo ZBV / Skupina změny: 6 . 3																								
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 1,290-KÚ - Obnova vozovky																											
Strany smlouvy o dílo č. SMLD-0778/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.07.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Objednatel č. 2: Město Černošice, Karlštejská 259, Černošice 252 28 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice																											
Přílohy Změnového listu: <table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>15</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>6</td><td>počet listů</td></tr></table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	15	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor	
1. Krycí list	1	počet listů																									
2. Změnový list	2	počet listů																									
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																									
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																									
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																									
6. Přehled dokladů	1	počet listů																									
7. Soupis prací SO po všech změnách	15	počet listů																									
Další doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů																									
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Změny množství dle upřesnění v RDS																											
Název (dílčí) Změny: Změny v množství jednotlivých položek v důsledku upřesnění PDPS v RDS Popis a zdůvodnění Změny: Během realizace prací na stavebním objektu SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 1,290-KÚ došlo v uvedeném staničení k vypuštění osazení drenážních šachtic a drenážního potrubí. Odtok spodní vody bude místo toho zajišťovat nově provedený drenážní polštář ze štěrkodrti napojený na stávající dešťovou kanalizaci, který byl součástí ZBV č. 2. Po odstranění konstrukčních vrstev a očištění štetové vrstvy byly zjištěny neúnosné krajnice. Bylo dohodnuto, že neúnosné vrstvy budou sanovány a nahrazeny drceným kamenivem frakce 32/63 v plném rozsahu. Tato vrstva bude sloužit jako drenážní vrstva komunikace Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací snížením množství položky č. 56 a vypuštěním položek č. 30, 78. Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel a TDS. V souladu s článkem 22.2. Směrnice R-SM-36 (verze 3.3.) účinné od 21.08.2024 se předmětné změny závazků řídí touto Směrnicí a zákonem č. 134/2016 ve znění novely č. 166/2023 účinné od 16.7.2023. Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3 . Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.																											

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-885 951,77	0,00	-885 951,77	885 951,77

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Petr Šuráň podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Dušan Cichra podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Marek Zukal podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele č. 1: jméno Ing. Milan Fiala podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jméno Jiří Jiránek podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): jméno Mgr. Filip Kořínek podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Jaroslav Vopalecký podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6**

Název Stavby:	„II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice“
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101.2.1/3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 1,290-KÚ - Obnova vozovky

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
15 673 138,87

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 796 275,63	2 517 085,32	14 393 948,56	-1 279 190,31

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-885 951,77	0,00	2 517 085,32	16,06%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-4 682 227,40	13 507 996,79	-2 165 142,08	-13,81%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/115 hr. m. Prahy – Lety, rekonstrukce 1. úsek – oblast Černošice Číslo a název SO/PS: SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 1,290-KÚ - Obnova vozovky Číslo a název rozpočtu: SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 1,290-KÚ - Obnova vozovky								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101.2.1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I	M	1 275,000	0,000	- 1 275,000	575,08	733 227,00	- 733 227,00	0,00	0,00	- 733 227,00	-100%
56	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	250,000	138,600	- 111,400	489,73	122 432,50	- 54 555,92	0,00	67 876,58	- 54 555,92	-45%
78	895111	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60	KUS	9,000	0,000	- 9,000	10 907,65	98 168,85	- 98 168,85	0,00	0,00	- 98 168,85	-100%
		Celkem							- 885 951,77	0,00		- 885 951,77	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Petr Šuráň, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Marek Zukal , (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	6
Název stavby:	„II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 1,290-KÚ - Obnova vozovky
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.2.1/3

Doklad	počet listů
08 II115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice návrh ZBV č. 6 ze dne 23.09.2024	2
09 II115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice Vyjádření TDI ze dne 09.01.2025	1
10 II115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice Vyjádření AD ze dne 02.04.2025	1
11 II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice: Stanovisko KSÚS ze dne 02.04.2025	2
Počet listů celkem	6

Soupis prací SO 101.2.1 po všech změnách													
Název stavby: II/115 hr. m. Prahy – Lety, rekonstrukce 1. úsek – oblast Černošice Číslo a název SO/PS: SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 1,290-KÚ - Obnova vozovky Číslo a název rozpočtu: SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 1,290-KÚ - Obnova vozovky								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 101.2.1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0 Všeobecné konstrukce a práce						299 839,90	- 145 018,24	0,00	154 821,66	- 145 018,24	-111%
1	014102	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 Nepotřebný výkopek - zemina, kamení - nevhodný materiál pro tuto stavbu. Vhodný pro další použití na jiné stavbě Z pol. 113336 - podkladní vrstvy vozovky, 12970, 129958 Koef. 2,035 $(596.7+2)*2.035 = 1218,355 [A]$ Celkové množství 1218.355000 = 1218,355 [B] ZBV č. 2 - DZ 2 : množství vychází z pol. č. 11 (kód 113336) - zbytek mat. nepoužitého do sanace AZ $-799,578 + 615,060 = -184,518 [C]$ $[A] \times \text{obj. hm.} : -184,518*2,035 = -375,494 [D]$ Celkem ZBV: B + D = 1218,355 - 375,494 = 842,861 [E] Položka zahrnuje : - Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. - Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodku odsouhlasí zástupci smluvních stran.	t	1 218,355	842,861	- 375,494	44,52	54 241,16	- 16 716,99	0,00	37 524,17	- 16 716,99	-31%
2	014102	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO 17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné) 17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 BETONOVÉ OBRUBNÍKY Z POL. Č. 113524.2 - 5m3 koef. 1.5 $5*1.5 = 7,500 [A]$ Celkové množství 7.500000 = 7,500 [B] Položka zahrnuje : - Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. - Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodku odsouhlasí zástupci smluvních stran.	t	7,500	7,500	0,000	205,91	1 544,33	0,00	0,00	1 544,33	0,00	0%
3	014103	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO 17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 Nepotřebný výkopek - zemina, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě Odtížení AZ - odpad z pol. 123738 Koef. 1.808 $1989*1.808 = 3596,112 [A]$ Celkové množství 3596.112000 = 3596,112 [B] ZBV č. 1 : množství vychází z pol. č. 19 (kód 123738) $\text{objem v m}^3 \times \text{obj. hm.} : -978,9*1,808 = -1769,851 [C]$ Celkem ZBV č. 1: B + C = 3596,112-1769,851 = 1826,261 [D] ZBV č. 2 - DZ 2 : množství vychází z pol. č. 19 (kód 123738) $\text{objem v m}^3 \times \text{obj. hm.} : -615,06*1,808 = -1112,028 [E]$ Celkem ZBV: D + E = 1826,261 - 1112,028 = 714,233 [F] Položka zahrnuje : - Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. - Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv. Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodku odsouhlasí zástupci smluvních stran.	t	3 596,112	714,233	- 2 881,879	44,52	160 098,91	- 128 301,25	0,00	31 797,66	- 128 301,25	-80%

6	015240	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU Odpad, který vzniká po dobu výstavby 5 = 5,000 [A] Celkové množství 5.000000 = 5,000 [B] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrázeného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	5,000	5,000	0,000	1 208,74	6 043,70	0,00	0,00	6 043,70	0,00	0%
7	02700	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT STABILITY DROBNÝCH KONSTRUKCÍ Ochrana stávajících drobných konstrukcí (pomocné bednění, opěry). POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VYJÁDRĚNÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI! 1 = 1,000 [A] Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními	KPL	1,000	1,000	0,000	11 130,26	11 130,26	0,00	0,00	11 130,26	0,00	0%
8	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ U SO 101.2.1 provádí se zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání pro všechny SO jejich správcům. 1 = 1,000 [A] Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními	KPL	1,000	1,000	0,000	55 651,28	55 651,28	0,00	0,00	55 651,28	0,00	0%
9	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - PASPORTIZACE RD Rozpr. foto dokumentace před a po rekonstr. pracích 1 = 1,000 [A] Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000	1,000	0,000	11 130,26	11 130,26	0,00	0,00	11 130,26	0,00	0%
	1	Zemní práce						3 476 024,45	- 1 114 714,96	0,00	2 361 309,49	- 1 114 714,96	-265%
11	113336	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM Selektivní ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM v tl. 390 mm na ploše 7900-1320=6580 m2 (měřeno z výkresu) - vrstva neobsahuje PAU – část odstraněného materiálu bude odvezeno na skládku k opětovnému použití na jiné stavbě a část materiálu bude využito upraveno a následně použito pro vrstvy AZ na této stavbě. Výpočet: 6630 m2 (uvedená větší plocha komunikace se liší z důvodu nepravidelné šířky a tloušťky stávající konstrukce vozovky) * 0.39 m = 2585.7 m – odvoz celkového množství odebraného materiálu je zohledněn v položce č. 17120.2 Množství materiálu k odvozu na mezideponii (středisko s oprávněním k recyklaci odpadu) na vzdálenost 12 km k použití na jiné stavbě - 2585.7 m3 - 1989 m3 (viz výpočet níže)=596.7 m3 ULOŽENÍ MATERIÁLU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO (pol. 014102.R1) – uvedené množství materiálu 596.7 m3 na jiné stavbě! Množství materiálu, které bude použito na této stavbě: úprava materiálu a následné použití v AZ - 6630*0.3=1989 m3 (viz pol. č. 17171). 6630*0.39 = 2585,700 [A] Celkové množství 2585.700000 = 2585,700 [B] ZBV č. 2 - DZ 2 : snížení množství dle plochy studené recyklace v km 1,290 - km 1,596 dl x š. x tl.:-306*6,7*0,39 = -799,578 [C] Celkem ZBV: B + C = 2585,700 - 799,578 = 1786,122 [D] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2 585,700	1 786,122	- 799,578	456,64	1 180 734,05	- 365 119,30	0,00	815 614,75	- 365 119,30	-31%
12	113374	ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM Odstr. podkladu z velkých dlažeb. kostek 100x100x100 mm na ploše 100*6.5=650 m2 Očištění dlažeb. kostek a zpětné použití v pol. č. 58212 pro odvod. proužek - 102 m2 (10.2 m3) Povinný odkup materiálu Zhotovitelem - 548 m2 (54.8 m3) - použití na jiné stavbě Zhotovitelé 650*0.1 = 65,000 [A] Celkové množství 65.000000 = 65,000 [B] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	65,000	65,000	0,000	1 428,81	92 872,65	0,00	0,00	92 872,65	0,00	0%

13	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNICNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM Odstranění poškozených Zhotovitelem stávajících betonových obrubníků - 50 m (20%) z celkové délky 4+73+40+25+40+50+18=250 m stávajících betonových obrubníků, které v rámci rekonstrukce budou ponechány Včetně betonového lože Odvoz materiálů na skládku k recyklaci- 5 m3 <i>50 = 50,000 [A]</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	50,000	50,000	0,000	94,16	4 708,00	0,00	0,00	4 708,00	0,00	0%
14	113528	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNICNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA Odvoz materiálů na skládku k recyklaci- 5 m3 z pol. 113524 do 35 km <i>5*1.5*35 = 262,500 [A]</i> <i>Celkové množství 262.500000 = 262,500 [B]</i> Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	tkm	262,500	262,500	0,000	7,23	1 897,88	0,00	0,00	1 897,88	0,00	0%
15	11360	ROZRYTÍ VOZOVKY - ROZFRÉZOVÁNÍ PODKLADU A PŘEDRCENÍ NA MÍSTĚ, ÚČINNOST DO 300MM (DENNÍ VÝKON DO 3.400 M2) POLOŽKA BUDE ČERPANA NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI! Položka přidáná na základě provedené diagnostického průzkumu vozovky kvůli přítomnosti v podkladních vrstvách balvanité sypaniny <i>500 = 500,000 [A]</i> Zahrnuje potřebné mechanismy a odklizení přebytečného materiálu	M2	500,000	500,000	0,000	176,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0%
16	11360.RD	ROZRYTÍ VOZOVKY - NÁKLADY NA DOPRAVU STROJNÍ SESTAVY NA STAVBU POLOŽKA BUDE ČERPANA NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI! Položka přidáná na základě provedené diagnostického průzkumu vozovky kvůli přítomnosti v podkladních vrstvách balvanité sypaniny <i>3 = 3,000 [A]</i> zahrnuje potřebné mechanismy	KS	3,000	3,000	0,000	50 656,00	151 968,00	0,00	0,00	151 968,00	0,00	0%
17	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM Selektivní ODFRÉZOVÁNÍ ASF. OBRUSNĚ VRSTVY v tl. 60 mm - vrstva neobsahuje PAU - 7900-1320=6580 m2 (měřeno z výkresu) Plocha je odetčena ze situačního výkresu Odvoz na mezideponii - 12 km Povinný odkup materiálů Zhotovitelem. <i>6630*0.06 = 397,800 [A]</i> <i>Celkové množství 397.800000 = 397,800 [B]</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	397,800	397,800	0,000	947,67	376 983,13	0,00	0,00	376 983,13	0,00	0%
19	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM Odtěžení zeminy v aktivně zóně v tl. 300 mm Výkopové práce budou probíhat v zeminách I. tř. těžitelnosti (klasifikace ČSN 73 6133) ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO <i>6630*0.3 = 1989,000 [A]</i> ZBV č. 1 : snížení množství odkopů v km 1,954 - km 2,249 dle Vyjádření zástupce AD (příloha č. 13 ZBV) <i>dl. x š. x tl.: -295*6,5*0,3 = -575,250 [B]</i> ZBV č. 1 : snížení množství odkopů v km 1,747 - km 1,954 dle Vyjádření zástupce AD (příloha č. 13 ZBV) <i>dl. x š. x tl.: -207*6,5*0,3 = -403,650 [C]</i> <i>ZBV č. 1 Celkem: A + B + C = 1010,100 [D]</i> ZBV č. 2 - DZ 2 : snížení množství dle plochy studené recyklace v km 1,290 - km 1,596 <i>dl. x š. x tl.: -306*6,7*0,3 = -615,060 [E]</i> <i>Celkem ZBV: D + E = 1010,100 - 615,060 = 395,040 [F]</i>	M3	1 989,000	395,040	- 1 593,960	166,95	332 063,55	- 266 111,62	0,00	65 951,93	- 266 111,62	-80%

		položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkavost - težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - težení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni - znehodnocené klimatickými vlivy - rucní výkopávky, odstranění kořenu a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vc. prepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahu - zhutnění podloží, případně i svahu vc. svahování - zřízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopu a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**											
21	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA	M3KM	39 780,000	7 900,800	- 31 879,200	7,16	284 824,80	- 228 255,07	0,00	56 569,73	- 228 255,07	-80%
		Odvoz zeminy z AZ (doprava dodatečné 20 km) pol. č. 123738.1 $1989 \times 20 = 39780,000$ [A] $Celkové množství 39780,000000 = 39780,000$ [B] ZBV č. 1 : množství vychází z pol. č. 19 (kód 123738) $objem\ v\ m3\ x\ km: -978,900 \times 20 = -19578,000$ [C] $Celkem\ ZBV\ č.\ 1: A + C = 39780,000 - 19578,000 = 20202,000$ [D] ZBV č. 2 - DZ 2 : množství vychází z pol. č. 19 (kód 123738) $objem\ v\ m3\ x\ km: -615,060 \times 20 = -12301,200$ [E] $Celkem\ ZBV: D - E = 20202,000 - 12301,200 = 7900,800$ [F] Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].											
22	129970	ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET	KUS	1,000	1,000	0,000	3 005,17	3 005,17	0,00	0,00	3 005,17	0,00	0%
		Čištění horské vpusti - vtok z propustku v km 1,76511 Odpad k recyklaci - 1 m3 $I = 1,000$ [A] $Celkové množství 1.000000 = 1,000$ [B] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)											
23	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	25,000	25,000	0,000	723,47	18 086,75	0,00	0,00	18 086,75	0,00	0%
		V trase úpravy v km 1,76511 se nachází propustek s vtokem horskou vpusti s výtokem do řeky Berounky. V rámci tohoto objektu bude propustek pročištěn. Odpad k recyklaci - 1 m3 $25 = 25,000$ [A] $Celkové množství 25.000000 = 25,000$ [B] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)											
25	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5 633,500	3 239,962	- 2 393,539	22,26	125 401,71	- 53 280,17	0,00	72 121,54	- 53 280,17	-42%

[illegible]

		Položka platí pro kompletní konstrukce trativodu a zahrnuje zejména: - výkop rýhy predepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení prebytcného materiálu, dodávky predepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z predepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu predepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu predepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případne vybudování ukončujícího objektu (kaplicky) die VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, vctne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - opláštění z geotextílie, fólie z predepsaného materiálu					196 782,90	0,00	0,00	196 782,90	0,00	0%	
	4	Vodorovné konstrukce											
31	461212	PATKY (A OPEVNĚNÍ) Z LOMOVÉHO KAMENE (ZDĚNÉ) NA cemento-betonovou maltu Zpevněná plocha u výtoku SŽ a vtoku do HP (km 1,4) Do cementobetonové malty 30 = 30,000 [A] Celkové množství 30.000000 = 30,000 [B] položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání a uložení lomového kamene predepsané frakce do predepsaného tvaru s výplní maltou cemento-betonovou predepsané kvality, vctne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	M3	30,000	30,000	0,000	5 787,73	173 631,90	0,00	0,00	173 631,90	0,00	0%
32	461212	ZPEVNĚNÉ PLOCHY (kromě vozovek) Z LOMOVÉHO KAMENE NA CM Úprava natoku - vyuštění štěrbinových žlabů 20 = 20,000 [A] Celkové množství 20.000000 = 20,000 [B] položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání a uložení lomového kamene predepsané frakce do predepsaného tvaru s výplní maltou cementovou predepsané kvality, vctne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	m2	20,000	20,000	0,000	1 157,55	23 151,00	0,00	0,00	23 151,00	0,00	0%
	5	Komunikace					8 570 375,96	- 2 255 026,90	0,00	6 315 349,06	- 2 255 026,90	-164%	
33	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM ODVODŇOVACÍ PROUŽEK dl. 140 m MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO - MZK 0/32 G/a tl. 150 mm 105 = 105,000 [A] Celkové množství 105.000000 = 105,000 [B] - dodání kameniva predepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v predepsané tloušce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery	M2	105,000	105,000	0,000	333,91	35 060,55	0,00	0,00	35 060,55	0,00	0%
34	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 G/a 150 mm ČSN 73 6126-1 * E/def,2>90 MPa Měřeno z výkresu 6144 = 6144,000 [A] ZBV č. 1 : zrušení pokládky v km 1,954 - km 2,249 dle Vyjádření zástupce AD (příloha č. 13 ZBV) dl. x š.: -207*6,5 = -1345,500 [B] Celkem ZBV č. 1: A + B = 6144,000 - 1345,500 = 4798,500 [C] ZBV č. 2 - DZ 2 : snížení množství dle plochy studené recyklace v km 1,290 - km 1,596 dl. x š.: -306*6,7 = -2050,200 [D] Celkem ZBV: C + D = 4798,500 - 2050,200 = 2748,300 [E] - dodání kameniva predepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v predepsané tloušce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery	M2	6 144,000	2 748,300	- 3 395,700	339,47	2 085 703,68	- 1 152 738,28	0,00	932 965,40	- 1 152 738,28	-55%
79	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM Napojení ostatních komunikací a ploch MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 G/a 150 mm ČSN 73 6126-1 * E/def,2>90 MPa 486 = 486,000 [A] Celkové množství 486.000000 = 486,000 [B] - dodání kameniva predepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v predepsané tloušce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery	M2	486,000	486,000	0,000	333,91	162 280,26	0,00	0,00	162 280,26	0,00	0%
35	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM Obnova chodníku	M2	103,000	103,000	0,000	215,39	22 185,17	0,00	0,00	22 185,17	0,00	0%

[illegible]

[illegible]

		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro predepsané lože v tloušťce predepsané dokumentací a pro predepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu včetně predepsané podkladní vrstvy a predepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručnicku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpusť, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obručnicku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpusť, šachet a pod.											
51	58261	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	2,000	2,000	0,000	548,68	1 097,36	0,00	0,00	1 097,36	0,00	0%
		Doplnění / výměna poškozených dlaždic při demontáži dopravních značek Z3, umístěných mimo oblouk. $2 = 2,000 [A]$ Celkové množství $2.000000 = 2,000 [B]$											
		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro predepsané lože v tloušťce predepsané dokumentací a pro predepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu včetně predepsané podkladní vrstvy a predepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručnicku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpusť, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obručnicku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpusť, šachet a pod.											
52	58920	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	296,000	296,000	0,000	83,48	24 710,08	0,00	0,00	24 710,08	0,00	0%
		Výplň spar mezi pref. tvárn. - příkopové žláby z bet. tvárníc - dilatační spáry V místě odv. proužku Afaltová zálevka za horka TYP N2 DLE ČSN EN 14 188-1 $10+140+146 = 296,000 [A]$ Celkové množství $296.000000 = 296,000 [B]$											
		položka zahrnuje: - dodávku predepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem											
53	58940	VÝPLN SPAR MC	M	100,000	100,000	0,000	33,39	3 339,00	0,00	0,00	3 339,00	0,00	0%
		M25-XF4 - SPÁRY - PŘÍKOPVÉ TVÁRNICE $100 = 100,000 [A]$ Celkové množství $100.000000 = 100,000 [B]$											
		položka zahrnuje: - dodávku predepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem											
		6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						287 160,00	0,00	0,00	287 160,00	0,00	0%
54	626112	REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	150,000	150,000	0,000	1 914,40	287 160,00	0,00	0,00	287 160,00	0,00	0%
		Sanace propustku v km 1,76511 Úprava vtoku $150 = 150,000 [A]$											
		položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro predepsanou úpravu v predepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v predepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce											
		7 Přidružená stavební výroba						2 749,20	0,00	0,00	2 749,20	0,00	0%
55	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PRES 100 DO 200 MM	M	20,000	20,000	0,000	137,46	2 749,20	0,00	0,00	2 749,20	0,00	0%
		Kabelové chráničky, ochranná trubka korugovaná, DN 160 (2x, min. hloubka uložení 1.0 m, 2x, min. hloubka uložení 1.0 m) V místě přechodu pro chodce (2x přechod pro chodce). $10+10 = 20,000 [A]$ Celkové množství $20.000000 = 20,000 [B]$											
		1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkově.											
		8 Potrubí						487 393,58	- 234 532,16	0,00	252 861,42	- 234 532,16	-195%
56	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	250,000	138,600	- 111,400	489,73	122 432,50	- 54 555,92	0,00	67 876,58	- 54 555,92	-45%

		položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně predepsané povrchové úpravy - osazení sloupku zaberaním nebo osazením do betonových bloku (včetně betonových bloku a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi											
61	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNICE S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM	M	10,000	10,000	0,000	696,75	6 967,50	0,00	0,00	6 967,50	0,00	0%
		Odstranění stávající zábradlní konstrukce kolem vtoků u propustky v km 1,76511 Povinný odkup materiálu Zhotovitelem $10 = 10,000 [A]$ $Celkové množství 10,000000 = 10,000 [B]$											
		položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na predepsané místo											
62	9113B1	SVODIDLO OCELI SILNICE JEDNOSTRANNĚ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	35,000	0,000	- 35,000	1 502,58	52 590,30	- 52 590,30	0,00	0,00	- 52 590,30	-100%
		!!!Položka NEBUDE čerpána (použita) v případě uzavírky obou jízdních pruhů v úseku SO 101.2.1!!! V případě zachování provozu v úseku SO 101.2.1 během stavebních prací, pro čerpání položky bude nutný souhlas TDI. Zpětné vrácení svodidla (náhrada poškozených částí) $35 = 35,000 [A]$ $Celkové množství 35,000000 = 35,000 [B]$ ZBV č. 2 - DZ 4: Nahrazení svodidel dopravním značením $-35,000 [C]$ $Celkem ZBV č. 2: B + C = 35,000 - 35,000 = 0,000 [D]$											
		položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s predepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupku zaberaním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní záver - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie											
64	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,000	5,000	0,000	3 511,54	17 557,70	0,00	0,00	17 557,70	0,00	0%
		Výměna v případě poškození / stáří POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!! $5 = 5,000 [A]$ $Celkové množství 5,000000 = 5,000 [B]$											
		položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení											
65	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	1 015,08	2 030,16	0,00	0,00	2 030,16	0,00	0%
		Vodicí tabule Z3 - nové značky $2 = 2,000 [A]$ $Celkové množství 2,000000 = 2,000 [B]$											
		položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení											
66	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PREMÍSTENÍM	KUS	8,000	8,000	0,000	507,54	4 060,32	0,00	0,00	4 060,32	0,00	0%
		Zpětná montáž vodicích tabulí - 5 +3 ks (z položky 914133.2) $5+3 = 8,000 [A]$ $Celkové množství 8,000000 = 8,000 [B]$											
		položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky											
67	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	5,000	5,000	0,000	95,16	475,80	0,00	0,00	475,80	0,00	0%
		Výměna v případě poškození / stáří POLOŽKA BUDE ČERPÁNA NA ZÁKLADĚ VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI!! $5 = 5,000 [A]$ $Celkové množství 5,000000 = 5,000 [B]$											
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo											
68	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	8,000	0,000	253,77	2 030,16	0,00	0,00	2 030,16	0,00	0%

		Demontáž vodicích tabulí Z3 (3 ks) - zrušení vodicích tabulí, umístěných mimo oblouk (včetně sloupků - 3 ks - Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!)											
		Demontáž vodicích tabulí Z3 (5ks) - včetně sloupků 5 ks (sloupky - Povinný odkup materiálu Zhotovitelem!). Značky (5 ks) se následně použijí zpět											
		Obnova povrchu (zámková dlažba) chodníku je zohledněna v pol. č. 582611.2											
		3+5 = 8,000 [A]											
		Celkové množství 8.000000 = 8,000 [B]											
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo											
69	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,000	5,000	0,000	1 786,96	8 934,80	0,00	0,00	8 934,80	0,00	0%
		Sloupky pro vodicí tabule Z3 - 5 ks											
		5 = 5,000 [A]											
		Celkové množství 5.000000 = 5,000 [B]											
		položka zahrnuje:											
		- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)											
70	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	3 500,000	3 500,000	0,000	285,49	999 215,00	0,00	0,00	999 215,00	0,00	0%
		Bílá barva. Předznačení a obnova po třech měsících											
		Žlutá barva - vodorovné dopravní značení V 11a											
		Jedná se o následující vodorovné dopravní značení: V 1a, V1b, V 2a, V 2b, V 4, V 7, V 13a											
		3500 = 3500,000 [A]											
		Celkové množství 3500.000000 = 3500,000 [B]											
		položka zahrnuje:											
		- dodání a pokládku náterového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)											
		- předznačení a reflexní úpravu											
71	915221	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	175,000	175,000	0,000	502,25	87 893,75	0,00	0,00	87 893,75	0,00	0%
		Na žádost obce bude doplněna optická psychologická brzda (č. V 18) před směrovým obloukem (z obou stran) v km 2,120-2,166.											
		175 = 175,000 [A]											
		Celkové množství 175.000000 = 175,000 [B]											
		položka zahrnuje:											
		- dodání a pokládku náterového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)											
		- předznačení a reflexní úpravu											
72	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	21,000	21,000	0,000	317,21	6 661,41	0,00	0,00	6 661,41	0,00	0%
		Bílá barva. Předznačení a obnova po třech měsících											
		Jedná se o následující vodorovné dopravní značení: V 5, V 6a, V 9a											
		21 = 21,000 [A]											
		položka zahrnuje:											
		- dodání a pokládku predepsaného symbolu											
		- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu											
73	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	50,000	50,000	0,000	521,79	26 089,50	0,00	0,00	26 089,50	0,00	0%
		Nové silniční betonové obrubníky 25/15/100 C35/45 XF4 do betonového lože C 20/25 N-XF3											
		Stávající betonové obrubníky, které jsou ponechány - 20% (50 m) nových betonových obrubníků, které budou poškozené při rekonstrukčních pracích z celkové délky 4+73+40+25+40+50+18=250 m											
		50 = 50,000 [A]											
		Celkové množství 50.000000 = 50,000 [B]											
		Položka zahrnuje:											
		- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech predepsaných zadávací dokumentací											
		- betonové lože i boční betonovou operku.											
74	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	286,000	286,000	0,000	66,78	19 099,08	0,00	0,00	19 099,08	0,00	0%
		V místě odvodňovacího proužku a ŠZ											
		140+146 = 286,000 [A]											
		Celkové množství 286.000000 = 286,000 [B]											
		položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tloušťce, včetně spotřeby vody											
75	93513	ŠTERBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 500MM	M	118,000	52,400	-65,600	2 242,65	264 632,70	-147 117,84	0,00	117 514,86	-147 117,84	-56%
		umístění viz. situační výkres											
		118 = 118,000 [A]											
		ZBV č. 2 - DZ 5 : Změna množství osazení štěrbinových žlabů											
		-65,6,000 [C]											
		Celkem ZBV č. 2: B + C = 118,000 - 65,600 = 52,400 [D]											
		položka zahrnuje:											
		- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž presuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.											
		- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoků. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusu a odtokových vpustí.											
76	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	50,000	50,000	0,000	534,81	26 740,50	0,00	0,00	26 740,50	0,00	0%
		Příkopový žlab v km 1,4											

		50 = 50,000 [A] Celkové množství 50.000000 = 50,000 [B] položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc predepsaného rozmeru a kvality - dodání a rozprostření lože z predepsaného materiálu v predepsané kvalitě v predepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu											
77	97619	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMETŮ OSTATNÍCH	KUS	14,000	14,000	0,000	2 226,05	31 164,70	0,00	0,00	31 164,70	0,00	0%
		Odstranění stávajících UV. Odpad z demolice vpustí: cca 20 m3 - odvoz na skládku k likvidaci (pol. 015140) 14 = 14,000 [A] Celkové množství 14.000000 = 14,000 [B] - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů											
		NOVÉ POLOŽKY							0,00	0,00	2 517 085,32	2 517 085,32	2 517 085,32
87	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	0,000	1 345,500	1 345,500	371,410	0,00	0,000	499 732,16	499 732,16	499 732,16	100%
		ZBV č. 1 : pokládka vrstvy ACP 16 v km 1,747 - km 1,954 dle Vyjádření zástupce AD (příloha č. 13) dl. x š.: 207*6,5 = 1345,500 m2 [A] Položka byla naceněna dle OTSKP 2024											
88	567501	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY RECYKL ZA STUDENÁ CEMENTEM	M3	0,000	451,044	451,044	1 558,240	0,00	0,000	702 834,80	702 834,80	702 834,80	100%
		ZBV č. 2 - DZ 2 : studená recyklace v km 1,290 - km 1,596 dle Vyjádření AD (příloha č. 09) dl. x š.: 306*6,7*0,22 = 451,044 m3 [A] JC položky byla převzata ze smluvního rozpočtu z pol. č. 27 SO 101.1.1											
89	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	0,000	2 050,200	2 050,200	72,350	0,00	0,000	148 331,97	148 331,97	148 331,97	100%
		ZBV č. 2 - DZ 2 : studená recyklace v km 1,290 - km 1,596 dle Vyjádření AD (příloha č. 09) dl. x š.: 306*6,7 = 2050,200 m2 [A] JC položky byla převzata ze smluvního rozpočtu z pol. č. 32 SO 101.1.1											
90	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	0,000	414,720	414,720	908,760	0,00	0,000	376 880,95	376 880,95	376 880,95	100%
		ZBV č. 2 - DZ 1 : doplnění sanačních vrstev v km 1,802 - km 2,269 dle Vyjádření AD (příloha č. 09) ŠD 0/32 v km 1,802 - km 2,269 vlevo - dl. x š x tl.: 467*1,2*0,45 = 252,180 m3 [A] ŠD 0/32 v km 1,968 - km 2,269 vpravo - dl. x š x tl.: 301*1,2*0,45 = 162,540 m3 [B] Celkem ZBV č. 2: A + B = 252,180 + 162,540 = 414,720 m3 [C] Položka byla naceněna dle OTSKP 2024											
91	21450.R	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	0,000	144,720	144,720	908,760	0,00	0,000	131 515,75	131 515,75	131 515,75	100%
		ZBV č. 2 - DZ 1 : úprava drenážních vrstev v km 1,802 - km 2,269 dle Vyjádření AD (příloha č. 09) ŠD 32/63 v km 1,802 - km 2,100 vlevo - dl. x š x tl.: 298*1,2*0,2 = 71,520 m3 [A] ŠD 32/63 v km 1,968 - km 2,269 vpravo - dl. x š x tl.: 301*1,2*0,2 = 72,240 m3 [B] příčný pás - dl. x š x tl.: 4*1,2*0,2 = 0,960 m3 [C] Celkem ZBV č. 2: A + B + C = 71,520 + 72,240 + 0,960 = 144,720 m3 [D] Položka byla naceněna dle OTSKP 2024											
92	12910	ČISTĚNÍ VOZOVEK OD NANOSU	M3	0,000	848,250	848,250	440,200	0,00	0,00	373 399,65	373 399,65	373 399,65	100%
		ZBV č. 2 - DZ 3 : čištění štětové vrstvy v km 1,747 - km 2,269 dl. x š. x tl.: 522*6,5*0,25 = 848,25 [A] Položka byla naceněna dle OTSKP 2024											
93	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	0,000	451,044	451,044	28,920	0,00	0,00	13 044,19	13 044,19	13 044,19	100%
		ZBV č. 2 - DZ 2 : srovnání vrstvy RS CA v km 1,290 - km 1,596 množství vychází z pol. č. 88: 451,044 m3 [A] Položka byla naceněna dle OTSKP 2024											
94	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0,000	5,000	5,000	1015,080	0,00	0,00	5 075,40	5 075,40	5 075,40	100%
		ZBV č. 2 - DZ 4 : Nahrazení svodidel dopravním značením - směrové tabule Z3 množství dle situace: 5 ks [A] JC položky byla převzata ze smluvního rozpočtu z pol. č. 39 SO 101.1.1											
95	93555	ŽLABY Z DILCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MRŽÍ	M	0,000	27,000	27,000	9 239,23	0,00	0,00	249 459,21	249 459,21	249 459,21	100%
		ZBV č. 2 - DZ 6 : Osazení odvodňovacího betonového žlabu 27,000 m [A] Položka byla naceněna dle OTSKP 2024											
96	897525	VPUST ODVOD ŽLABU Z BETON DILCŮ SV. ŠÍŘKY DO 300MM	KUS	0,000	1,000	1,000	16 811,24	0,00	0,00	16 811,24	16 811,24	16 811,24	100%
		ZBV č. 2 - DZ 6 : Osazení odvodňovacího betonového žlabu 1 ks [A] Položka byla naceněna dle OTSKP 2024											
		Celkem						15 673 138,87	- 4 682 227,40	2 517 085,32	13 507 996,79	- 2 165 142,08	



KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

K rukám Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

SWIETELSKY stavební s.r.o.
závod Dopravní stavby STŘED
APEIRON Center
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8

Datum:
23/09/2024

Váš dopis značka ze dne: Naše značka:
SW-04

Vyřizuje:
Václav Bláha

E-mail:

II/115 hr. m. Prahy – Lety, rekonstrukce 1. úsek – oblast Černošice: návrh ZBV č. 6

Vážení,

obracíme se na Vás v souvislosti se smlouvou o dílo ze dne 30. 7. 2024, jejímž předmětem je provedení díla „II/115 hr. m. Prahy – Lety, rekonstrukce 1. úsek – oblast Černošice“ (dále jen „**Dílo**“), č. smlouvy zhotovitele S25-053-0044, č. smlouvy objednatele č. 1 SMLD-0778/00066001/2024 a č. smlouvy objednatele č. 2 CEZ č. 339/2024 (dále jen „**Smlouva**“). Smlouvu uzavřela Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 21 Praha 5, IČO 000 66 001 (dále jen „**Objednatel č. 1**“) a Město Černošice, se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice, IČO: 002 41 121 (dále jen „**Objednatel č. 2**“; Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 společně dále jen „**Objednatel**“) se společností SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, IČO: 480 35 599 (dále jen „**Zhotovitel**“).

Zhotovitel Vám předkládá návrh změny Díla / způsobu provádění Díla, a to v souvislosti se zjištěním, že během realizace prací na Díle byly zastíženy níže popsány fyzické podmínky, které jsou odlišné od předpokladu dle PD.

Předmět změny: Úprava způsobu odvodnění komunikace

NOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SO 101.2.1

Stručný popis Události/Okolnosti:

Dle návrhu změny č. 2 byla z důvodu neúnosnosti krajnic navržena jejich sanace ŠD a dále bylo navrženo nahrazení drenážní rýhy plošnou drenážní vrstvou pro zajištění optimálního zhutnění




vrstev. Tato navržená drenážní vrstva umožňuje odvodnění konstrukčních vrstev včetně pláň, může tedy nahradit původně navržený způsob odvodnění pomocí drenážního potrubí a šachtic, aniž by došlo k omezení funkčnosti odvodnění komunikace.

V návaznosti na výše uvedené se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací.

Odhadovaný finanční dopad uvedené změny – 900 000 Kč bez DPH.

S pozdravem,



SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Jaroslav Vopalecký
na základě pověření

Vyjádření TDI ke změně během výstavby č. 6 na SO 101.2.1 :

Dne 8.1.2025 předložil zhotovitel, v souladu se Směrnicí upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen Směrnice), návrh na změnu během výstavby č. 6 (dále jen ZBV č.6) na akci II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce, 1. úsek - oblast Černošice. Toto ZBV č. 6 se týká *SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 1,290 - KÚ Obnova vozovky*

Předmětem změny je změnový list skupiny 3 (Změny z nepředvídatelných důvodů dle § 10 Směrnice). Změny ve skupině 3 vznikly na základě skutečností zjištěných na stavbě, kdy po odstranění stávající kce. vozovky byly zjištěny neúnosné krajnice, které bylo nutné sanovat vrstvou ŠD. Tato vrstva bude sloužit i jako vrstva drenážní, což vedlo i vypuštění původně navrženého drenážního potrubí a drenážních šachtic. Funkčnost odvodnění komunikace touto změnou nebude ohrožena a zůstane zachována. Změna byla řešena v rámci RDS a byla projednána na pravidelných KD.

Změnové listy s vyčíslením množství u jednotlivých položek, cenový dopad měny, stejně jako veškeré předložené podklady ke změně byly řádně projednány a připomínkovány ze strany TDI. Následně byly změnové listy zhotovitelem upraveny do konečné podoby určující skutečný rozsah změny.


Celková záporná hodnota změny je zde vyčíslena na – 885 951,77 Kč (bez DPH). Ve změně jsou uplatněny položky oceněné v nabídkovém výkazu výměr.

Po projednání TDI **souhlasí** s uvedenou změnou, která byla nutná k dokončení díla.

V Praze dne 9.1.2025

Za TDI

Ing. Marek Zukal



Naše značka AD004_399219

T
E

KSÚS Středočeského kraje

Zborovská 11

150 21 Praha 5

2. dubna 2025

**Věc: Vyjádření zástupce autorského dozoru k akci
„II/115 hr. hl. m. Prahy – Lety, rekonstrukce
1. úsek – oblast Černošice“**

Vyjádření ke změně během výstavby č. 6 na SO 101.2.1

Vážení,

na základě přechozích projednaných změn v rámci realizovaných činností byl předložen návrh na změnu během výstavby č. 6 (dále jen ZBV č.6) na akci II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce, 1. úsek - oblast Černošice. Toto ZBV č. 6 se týká SO 101.2.1 Rekonstrukce komunikace, 1. úsek, km 1,290 - KÚ Obnova vozovky.

Důvod změny řešení:

Specifikované změny uvedené v ZBV č.6 Změny vznikly v návaznosti na přechozí odsouhlasené změny skladby komunikace na základě skutečností zjištěných na stavbě, kdy po odstranění stávající kce. vozovky byly zjištěny neúnosné krajnice, které bylo nutné sanovat vrstvou ŠD spolu se zajištěním technicky proveditelného hutnění v řešeném okrajovém pásu konstrukčních vrstev. Pro zajištění dostatečného zhutnění vrstev ŠD a současně zajištění drenážní funkce vrstvy byly drenážní rýhy nahrazeny plošnou vrstvou s drenážní funkcí. Tato vrstva tedy bude zajišťovat i odvodnění konstrukčních vrstev včetně pláň, což současně umožnilo vypuštění původně navrženého drenážního potrubí a drenážních šachtic. Funkčnost odvodnění komunikace touto změnou nebude omezena a zůstane zachována.

Změna byla řešena v rámci RDS a byla projednána na pravidelných KD.

AD souhlasí s uvedenou změnou v rozsahu ZBV č.6, která byla nutná k dokončení díla.

Ing. Dušan Cichra
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 Praha 1

V Praze, dne 2.4. 2025

V Říčanech

2.4.2025

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Ing. Jaroslav Vopalecký
ředitel oblasti
SWIETELSKY s.r.o.
Sokolovská 1921/9
186 00 Praha 8

Věc: II/115 hr.m. Prahy-Lety, rekonstrukce 1.úsek -oblast Černošic- Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci- ZBV č. 6

Vážený pane řediteli,

krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor výše uvedené akce je seznámena s žádostí o zpracování ZBV č. 6, které bylo oznámeno na základě skutečného zjištění (viz příloha - Oznámení zhotovitele). Celková předpokládaná cena těchto prací činí méněpráce – -885 951,17 Kč bez DPH. Specifikované změny jsou uvedené v ZBV č.6

Změny vznikly v návaznosti na přechozí odsouhlasené změny skladby komunikace na základě skutečností zjištěných na stavbě, kdy po odstranění stávající frakce vozovky byly zjištěny neúnosné krajnice, které bylo nutné sanovat vrstvou ŠD spolu se zajištěním technicky proveditelného hutnění v řešeném okrajovém pásu konstrukčních vrstev. Pro zajištění dostatečného zhutnění vrstev ŠD a současně zajištění drenážní funkce vrstvy byly drenážní rýhy nahrazeny plošnou vrstvou s drenážní funkcí. Tato vrstva tedy bude zajišťovat i odvodnění konstrukčních vrstev včetně pláňe, což současně umožnilo vypuštění původně navrženého drenážního potrubí a drenážních šachtic. Funkčnost odvodnění komunikace touto změnou nebude omezena a zůstane zachována. S uvedenou změnou souhlasí AD a TDS.

KSÚS s tech. řešením souhlasí a dále žádá zhotovitele - společnost SWIETELSKY s.r.o. o vypracování Změnových listů, v souladu se směnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto Změnové listy budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky.

Ing. Milan Fiala
projektový manažer

Přílohy:

1. Oznámení zhotovitele o zjištěných okolnostech oproti zadávací dokumentaci u akce
„II/115 hr. m. Prahy -Lety, rekonstrukce 1.úsek , oblast Černošic“ ze dne 25. 10. 2024

