



DODATEK Č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO SOD/00293/2024/ORM ZE DNE 6. 6. 2024

Výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Ryba

uzavřené podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00293/2024/ORM

Číslo smlouvy zhotovitele:

OBJEDNATEL:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

identifikátor datové schránky:

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických:

osoba oprávněná jednat ve věcech
smluvních:

Technický dozor stavebníka (TDS):

tel., email:

dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Ing. Davidem Michaličkou, starostou města

KB, a.s., pobočka Říčany

724201/0100

00240702

CZ00240702

skjbfwd

Ing. Štěpánka Šritrová, vedoucí ORM

Ing. David Michalička, starosta města

LNConsult, s.r.o.

+420 733 718 818, nemecek@lncon.cz

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:

Zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

tel.:

e-mail

dále „Zhotovitel“

Stavatelství Řehoř, s.r.o.

Dr. Janského 411, 252 28 Černošice

Ing. Petr Jangl, prokurista

25075543

CZ25075543

xi34iqj

Ing. Jakub Matyáš, výrobní ředitel

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)



Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla, ceny díla a termínu dokončení díla z důvodu víceprací a méněprací, tak jak je uvedeno níže. Podrobněji jsou důvody a rozsah změn dle tohoto dodatku vyjádřeny ve Změnových listech ZL 3 a ZL 4 a jejich přílohách (změnové rozpočty), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek 2. Předmět plnění

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění smlouvy z důvodů a v rozsahu uvedeném ve dvou Změnových listech: Změnový list ZL 3 (vodovod v lokalitě Ryba) a Změnový list ZL 4 (kanalizace v lokalitě Ryba), které jsou přílohou tohoto dodatku.

Článek 3. Doba provádění díla

3.1. Článek 3 smlouvy o díle ze dne 6. 6. 2024 se mění tak, že se termín provedení díla stanoví na 31. 10. 2025.

Článek 4. Cena díla

4.1. **Původní cena** díla byla dohodou smluvních stran stanovena v odst. 4.1. smlouvy ve výši:

Cena v Kč	bez DPH
Výstavba vodovodu v lokalitě Ryba	10 582 407,85
Výstavba kanalizace v lokalitě Ryba	6 104 271,80
Celkem	16 686 679,65

Před uzavřením tohoto dodatku byla původní cena upravena Dodatky č. 1 a 2 na tuto cenu díla:

Cena v Kč	bez DPH
Výstavba vodovodu v lokalitě Ryba	11 267 507,85
Výstavba kanalizace v lokalitě Ryba	7 173 134,30
Celkem	18 440 642,15

4.2. Změna ceny díla:

Celková cena víceprací na vodovodu dle tohoto dodatku: 447 088,39 Kč bez DPH.

Celková cena méněprací na vodovodu dle tohoto dodatku: 240 646,18 Kč bez DPH.

Celkové navýšení ceny díla na části vodovod: 11 473 950,06 Kč bez DPH.

Celková cena víceprací na kanalizaci dle tohoto dodatku: 2 469 335,72 Kč bez DPH.

Celková cena méněprací na kanalizaci dle tohoto dodatku: 1 726 316,89 Kč bez DPH.

Celkové navýšení ceny díla na části kanalizace: 7 916 153,13 Kč bez DPH.

Celková cena díla dle tohoto dodatku se navýšuje o: 949 461,04 Kč bez DPH.

4.3. Z důvodů shora uvedených se odst. 4.1. smlouvy o dílo mění tak, že **cena díla je nově stanovena takto:**

Cena v Kč	bez DPH
Výstavba vodovodu v lokalitě Ryba	11 473 950,06
Výstavba kanalizace v lokalitě Ryba	7 916 153,13
Celkem	19 390 103,19

Zhotovitel je plátcem DPH, daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění v době realizace díla.



Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.
- 5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.3. Tento dodatek je podepsán všemi smluvními stranami elektronicky.
- 5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
- 5.6. Tento dodatek schválila rada města Říčany dne 28. 8. 2025 pod číslem usnesení 25-35-005.

Přílohy: Změnové listy ZL3 a ZL4 (obsahující změnové rozpočty)

V Říčanech

V Černošicích

.....
za objednatele
Ing. David Michalička
starosta města Říčany

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Jangl
prokurista

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba (veřejná zakázka): Vodohospodářská infrastruktura Říčany – II. Část –
Výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Ryba
Vodovod v lokalitě Ryba a U Dubu

Číslo projektu: CZ.05.01.04/04/23_044/0002949

Číslo smlouvy: SOD/00293/2024/ORM ze dne 06.06.2024

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI): LNConsult s.r.o.
U hřiště 250
250 83 Škvorec
IČ: 29136504

Zhotovitel: Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
IČ: 25075543

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:**3**.....

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	☐
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	☐
	ZAMÍTNUTO	☐

Změna se týká těchto SO, PS: Vodovod v lokalitě Ryba

Změnu požaduje: Objednatel/Zhotovitel

- na základě čeho: skutečného provedení stavby/geodetického zaměření provedení stavby

Stručný popis změny:

1. Geodetické zaměření a narovnání položek

Na základě postupu prací bylo provedeno geodetické zaměření skutečného provedení stavby a jednotlivé položky rozpočtu byly narovnány dle tohoto zaměření (doměrky), jak na vodovodních řadech, tak i na vodovodních přípojkách.

2. Doplnění chybějících položek ATS

U objektu ATS jsou doplněny nové položky, které v rozpočtu chyběly, tzn. položky týkající se betonových základů ATS. Tyto základy jsou nezbytné pro zajištění statické stability technologie a

bezpečný provoz zařízení. Doplnění položek představuje nezbytné konstrukční opatření, které nebylo předvídatelné při zadávání zakázky

3. Úprava rozměru dvoukřídlé brány

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že původní projektová dokumentace počítala s rozměrem brány, který nebylo možné reálně použít vzhledem k umístění dieselagregátu v ploše před ATS. Bylo nutné rozměr brány upravit tak, aby byla zajištěna její funkčnost a bezpečné otevírání. Jedná se o technicky nezbytnou úpravu, která nemění povahu díla.

4. Změna technologie manipulace v ATS – mobilní portál

Původně navržené řešení (pevná traverza pod stropem) se ukázalo jako nevyhovující z hlediska budoucí obsluhy a údržby. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o osazení mobilního portálu, který umožní pohyb nejen ve svislém směru, ale také do strany. Toto řešení je technicky vhodnější, bezpečnější a dlouhodobě udržitelné.

5. Narovnání výměry zámkové dlažby

Došlo ke korekci výměry zámkové dlažby před objektem ATS v návaznosti na skutečné provedení. Úprava reflektuje reálnou potřebu plochy, přičemž funkční a provozní požadavky zůstávají plně zachovány.

Časové prodloužení termínu dokončení

Z důvodu okolností, které nejsou způsobeny zhotovitelem, je nezbytné posunout termín dokončení stavby. Objednatel podal žádost o připojení ATS na distribuční síť ČEZ se zpožděním (až na konci července 2025). ČEZ sdělil, že vzhledem k technickému stavu pilíře je nutná jeho kompletní výměna, což nelze provést pod napětím a je nutné provést odpojení celé soustavy od proudu, s čímž souvisí ohlašovací povinnost ČEZ. Výměna pilířku proběhne nejdříve 1. 9. 2025.

Z těchto důvodů nebude možné včas provést elektorevizi ATS, ani následné kroky – zejména řízení u Technické inspekce ČR (lhůta 30 dnů) a žádost o osazení elektroměru (lhůta ČEZ cca 30 dnů). Tyto skutečnosti nelze přičítat k tíži zhotoviteli. Předání ATS jako součást dokončeného díla této smlouvy není možné provést dřív. Z tohoto důvodu je termín dokončení stavby posunut na 31. 10. 2025.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:

ANO ☒ NE ☐

Časový dopad na stavbu:

ANO ☒ NE ☐

Cena stavby celkem dle smlouvy o dílo bez DPH: 16 686 679,65 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH: 17 371 779,65 Kč


Cena stavby po změně dle ZL č. 02 bez DPH: 18 440 642,15 Kč

Náklady na změnu dle ZL č. 03 bez DPH: + 206 442,21 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 03 bez DPH: 18 647 084,36 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
Vodovod	10 582 407,85 Kč	11 267 507,85 Kč	447 088,39 Kč	240 646,18 Kč	11 473 950,06 Kč
Kanalizace	6 104 271,80 Kč	7 173 134,30 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 173 134,30 Kč
Total/ Celkem	16 686 679,65 Kč	18 440 642,15 Kč	447 088,39 Kč	240 646,18 Kč	18 647 084,36 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):**Doporučuji****Nedoporučuji**


Jméno: Ing. Jakub Matyáš

Datum: 22. 8. 2025 Podpis (razítko)

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):**Doporučuji****Nedoporučuji**


Jméno: Ing. Štěpánka Šritrová

Datum: 22. 8. 2025 Podpis (razítko)

3/ Stanovisko Správce stavby (TDS):**Doporučuji****Nedoporučuji**

Jméno: Ing. Ladislav Němeček

Datum: 22. 8. 2025 Podpis (razítko)

4/ Stanovisko autorského dozoru (AD):**Doporučuji****Nedoporučuji**

Jméno: Ing. Martin Šuma

Datum: 22. 8. 2025

Podpis (razítko) ...

Přílohy:

Změnový rozpočet

„ ZL č.3 Dostavba vodovodu v lokalitě Ryba“											
PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
							Celkem				
			Náklady celkem				11 267 507,85			206 442,20	11 473 950,05
	Řad A										
	IO-1.1		Řad A								
	IO-1.1	11	Přípravné a přidružené práce								
1	IO-1.1	113107224IM	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní	m2	1,00	63,30	63,30	1,00	0,00	0,00	63,30
2	IO-1.1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	96,00	51,80	4 972,80	96,00	0,00	0,00	4 972,80
3	IO-1.1	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	4,00	172,50	690,00	4,00	0,00	0,00	690,00
4	IO-1.1	119001402R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm	m	6,80	253,00	1 720,40	6,80	0,00	0,00	1 720,40
5	IO-1.1	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	2,00	1 725,00	3 450,00	2,00	0,00	0,00	3 450,00
6	IO-1.1	119003217IM	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	38,00	172,50	6 555,00	38,00	0,00	0,00	6 555,00
7	IO-1.1	119003218IM	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	38,00	86,30	3 279,40	38,00	0,00	0,00	3 279,40
8	IO-1.1	119001423IM	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením	m	1,00	253,00	253,00	1,00	0,00	0,00	253,00
	IO-1.1	12	Odkopávky a prokopávky								
9	IO-1.1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	4,28	172,50	738,73	4,28	0,00	0,00	738,73
	IO-1.1	13	Hloubené vykopávky								
10	IO-1.1	132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,80	345,00	1 654,76	3,92	-0,88	-302,77	1 351,99
11	IO-1.1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	7,19	345,00	2 482,14	5,88	-1,32	-454,15	2 027,98
12	IO-1.1	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,80	345,00	1 654,76	3,92	-0,88	-302,77	1 351,99
13	IO-1.1	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	0,49	1 035,00	506,74	0,40	-0,09	-92,72	414,02
14	IO-1.1	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	2,40	1 840,00	4 412,69	1,96	-0,44	-807,38	3 605,30
15	IO-1.1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	1,00	1 610,00	1 610,00	1,00	0,00	0,00	1 610,00
	IO-1.1	15	Roubení								
16	IO-1.1	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	18,13	17,30	313,65	14,81	-3,32	-57,39	256,26
17	IO-1.1	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	18,13	11,50	208,50	14,81	-3,32	-38,15	170,35
	IO-1.1	16	Přemístění výkopku								
18	IO-1.1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-5 do 10000 m	m3	21,58	193,20	4 169,84	17,63	-3,95	-762,95	3 406,89
19	IO-1.1	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-5 za další 1 km	m3	323,75	5,80	1 877,72	264,51	-59,24	-343,56	1 534,16
20	IO-1.1	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	4,80	193,20	926,59	3,92	-0,88	-169,54	757,05
21	IO-1.1	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	35,97	5,80	208,63	29,39	-6,58	-38,17	170,45
	IO-1.1	17	Konstrukce ze zemin								
22	IO-1.1	171201231IM	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,12	230,00	3 938,29	13,99	-3,13	-720,58	3 217,71

„ ZL č.3 Dostavba vodovodu v lokalitě Ryba“											
PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	nové množství dle skutečnosti	rozdílné množství	rozdílné ceny	Změnový list celkem
							Celkem				
			Náklady celkem				11 267 507,85			206 442,20	11 473 950,05
23	IO-1.1	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	42,12	40,30	1 697,27	34,41	-7,71	-310,55	1 386,73
24	IO-1.1	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,06	287,50	2 029,12	5,77	-1,29	-371,27	1 657,85
	IO-1.1	18	Povrchové úpravy terénu								
25	IO-1.1	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	17,13	230,00	3 939,90	14,00	-3,13	-720,88	3 219,02
26	IO-1.1	181101111R00	Úprava pláň v zářezích se zhutněním - ručně	m2	17,13	51,80	887,33	14,00	-3,13	-162,35	724,98
27	IO-1.1	182301123R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	m2	17,13	40,30	690,34	14,00	-3,13	-126,31	564,03
28	IO-1.1	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	17,13	46,00	787,98	14,00	-3,13	-144,18	643,80
	IO-1.1	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)								
29	IO-1.1	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,74	664,70	1 155,25	1,42	-0,32	-211,37	943,87
30	IO-1.1	452313141R00	Bloky pro potrubí z betonu C 16/20	m3	0,63	7 475,00	4 671,88	0,63	0,00	0,00	4 671,88
31	IO-1.1	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	5,00	517,50	2 587,50	5,00	0,00	0,00	2 587,50
	IO-1.1	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
32	IO-1.1	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	2,00	222,20	444,40	2,00	0,00	0,00	444,40
	IO-1.1	85	Potrubí z trub litinových								
33	IO-1.1	852241121R00	Montáž trub litin. tlak. přír. ve výkopu DN 80	ks	1,00	920,00	920,00	1,00	0,00	0,00	920,00
34	IO-1.1	852261121R00	Montáž trub litin. tlak. přír. ve výkopu DN 100	ks	5,00	920,00	4 600,00	5,00	0,00	0,00	4 600,00
	IO-1.1	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových								
35	IO-1.1	877251101IM	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	15,00	172,50	2 587,50	15,00	0,00	0,00	2 587,50
36	IO-1.1	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	17,38	138,00	2 398,44	14,20	-3,18	-438,84	1 959,60
	IO-1.1	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
37	IO-1.1	891265321R00	Montáž zpětných klapek DN 100	kus	1,00	1 725,00	1 725,00	1,00	0,00	0,00	1 725,00
38	IO-1.1	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	1 380,00	1 380,00	1,00	0,00	0,00	1 380,00
39	IO-1.1	891261221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 100	kus	1,00	920,00	920,00	1,00	0,00	0,00	920,00
40	IO-1.1	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	1,00	1 955,00	1 955,00	1,00	0,00	0,00	1 955,00
41	IO-1.1	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125	m	17,38	80,50	1 399,09	14,20	-3,18	-255,99	1 143,10
42	IO-1.1	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	17,38	80,50	1 399,09	14,20	-3,18	-255,99	1 143,10
43	IO-1.1	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00	920,00	1 840,00	2,00	0,00	0,00	1 840,00
44	IO-1.1	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	1 150,00	1 150,00	1,00	0,00	0,00	1 150,00
45	IO-1.1	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	3,00	2 875,00	8 625,00	3,00	0,00	0,00	8 625,00
46	IO-1.1	899731113R00	Vodič signalizační CY 4 mm2	m	17,38	28,80	500,54	14,20	-3,18	-91,58	408,96
47	IO-1.1	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	17,38	8,10	140,78	14,20	-3,18	-25,76	115,02
48	IO-1.1	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	1,18	172,50	203,38	1,18	0,00	0,00	203,38
	IO-1.1	99	Přesun hmot								
49	IO-1.1	997221551IM	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	46,05	67,90	3 126,59	46,05	0,00	0,00	3 126,59

„ ZL č.3 Dostavba vodovodu v lokalitě Ryba“											
PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
							Celkem				
			Náklady celkem				11 267 507,85			206 442,20	11 473 950,05
50	IO-1.1	997221559IM	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 105,13	0,50	552,56	1 105,13	0,00	0,00	552,56
51	IO-1.1	997221873IM	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	46,05	230,00	10 590,81	46,05	0,00	0,00	10 590,81
	IO-1.1		Ostatní materiál								
52	IO-1.1	583420402	Kamenivo drcené 0/4	t	10,14	230,00	2 332,06	10,14	0,00	0,00	2 332,06
53	IO-1.1	00572465	Směs travní standard PROFI	kg	0,56	287,50	161,00	0,56	0,00	0,00	161,00
54	IO-1.1	501510080IM	TVAROVKA LITINOVÁ, T, odbočka přírubová, DN 100/80	kus	1,00	2 243,70	2 243,70	1,00	0,00	0,00	2 243,70
55	IO-1.1	55254047IM	KOLENO 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80	kus	1,00	1 608,90	1 608,90	1,00	0,00	0,00	1 608,90
56	IO-1.1	950205010003IM	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	2,00	1 995,30	3 990,60	2,00	0,00	0,00	3 990,60
57	IO-1.1	FFD91014.RIM	ONLOUK 11° PE100 RC SDR11 110	kus	1,00	1 444,40	1 444,40	1,00	0,00	0,00	1 444,40
58	IO-1.1	FFD51014.RIM	OBLOUK 45° PE100 RC SDR11 110	kus	2,00	1 444,40	2 888,80	2,00	0,00	0,00	2 888,80
59	IO-1.1	FF071014.RIM	OBLOUK 60° PE100 SDR11 110	kus	2,00	2 714,00	5 428,00	2,00	0,00	0,00	5 428,00
60	IO-1.1	28615975IM	ELEKTROSPojKA SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	10,00	340,40	3 404,00	10,00	0,00	0,00	3 404,00
61	IO-1.1	49008015016IM	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	1,00	31 750,40	31 750,40	1,00	0,00	0,00	31 750,40
62	IO-1.1	999900000000IM	DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	kus	1,00	1 148,90	1 148,90	1,00	0,00	0,00	1 148,90
63	IO-1.1	4002080.RIM	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	1,00	8 010,90	8 010,90	1,00	0,00	0,00	8 010,90
64	IO-1.1	00210000.RIM	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	kus	1,00	9 400,10	9 400,10	1,00	0,00	0,00	9 400,10
65	IO-1.1	79941000.RIM	SPOJKA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU - S PŘÍRUBOU 100	kus	4,00	3 262,60	13 050,40	4,00	0,00	0,00	13 050,40
66	IO-1.1	51050010.RIM	PAS NAVRTÁVACÍ PŘÍRUBOVÝ VÝSTUP 500-100	kus	1,00	16 027,60	16 027,60	1,00	0,00	0,00	16 027,60
67	IO-1.1	42291352IM	POKLOP LITINOVÝ šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,00	1 466,30	2 932,60	2,00	0,00	0,00	2 932,60
68	IO-1.1	7210IM	PODKLADOVÁ DESKA VENTILOVÁ, šoupatová	kus	2,00	146,10	292,20	2,00	0,00	0,00	292,20
69	IO-1.1	VP503092IM	TRUBKA TŘÍVRSTVÁ PE100 RC voda SDR11 110x10,0 12m	m	17,38	363,40	6 315,89	14,20	-3,18	-1 155,61	5 160,28
70	IO-1.1	42291452IM	POKLOP LITINOVÝ HYDRANTOVÝ DN 80	kus	1,00	2 869,30	2 869,30	1,00	0,00	0,00	2 869,30
71	IO-1.1	348200000000IM	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	1,00	286,40	286,40	1,00	0,00	0,00	286,40
72	IO-1.1	1330000RIM	SLOUPEK PE40 mm pro označení vodovodu modro-bílý + betonová patka	kus	2,00	1 155,80	2 311,60	2,00	0,00	0,00	2 311,60
Nové položky ZL č.1											
	IO-2.1		Řad 1								
	IO-2.1	14	Ražení a hloubení tunelářské								
73	IO-2.1	141721102R00	Řízené protlačení a vtažení PE do D160 mm, hor.1 - 4	m	345,00	747,50	257 887,50	345,00	0,00	0,00	257 887,50
	IO-2.1	85	Potrubí z trub litinových								
74	IO-2.1	852261121R00	Montáž trub litin. tlak. přír. ve výkopu DN 100	kus	27,00	920,00	24 840,00	27,00	0,00	0,00	24 840,00
	IO-2.1	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových								

„ ZL č.3 Dostavba vodovodu v lokalitě Ryba“											
PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	nové množství dle skutečnosti	rozdílné množství	rozdílné ceny	Změnový list celkem
							Celkem				
			Náklady celkem				11 267 507,85			206 442,20	11 473 950,05
75	IO-2.1	210800526RT1	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený volně	m	560,32	28,80	16 137,22	560,32	0,00	0,00	16 137,22
76	IO-2.1	286134217	Trubka tlaková RC2 PE100 110x10 mm PN16	m	544,00	283,20	154 060,80	544,11	0,11	31,15	154 091,95
77	IO-2.1	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,57	172,50	788,70	4,57	0,00	0,00	788,70
78	IO-2.1	673909991020	Fólie výstražná šířka 20 cm	m	38,08	8,10	308,45	38,08	0,00	0,00	308,45
79	IO-2.1	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	544,00	138,00	75 072,00	544,11	0,11	15,18	75 087,18
80	IO-2.1	877252121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	47,00	172,50	8 107,50	47,00	0,00	0,00	8 107,50
	IO-2.1	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
81	IO-2.1	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125	m	544,00	80,50	43 792,00	544,11	0,11	8,86	43 800,86
82	IO-2.1	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	544,00	80,50	43 792,00	544,11	0,11	8,86	43 800,86
83	IO-2.1	891261221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 100	kus	20,00	920,00	18 400,00	20,00	0,00	0,00	18 400,00
84	IO-2.1	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	1 380,00	1 380,00	1,00	0,00	0,00	1 380,00
85	IO-2.1	891247211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	2,00	1 725,00	3 450,00	2,00	0,00	0,00	3 450,00
86	IO-2.1	894411311R00	Osazení železobet. skruží rovných 80/119/9 cm	kus	2,00	1 725,00	3 450,00	2,00	0,00	0,00	3 450,00
87	IO-2.1	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	1 150,00	1 150,00	1,00	0,00	0,00	1 150,00
88	IO-2.1	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	20,00	920,00	18 400,00	20,00	0,00	0,00	18 400,00
89	IO-2.1	899712111R00	Orientační tabulky na zdivu	kus	8,00	402,50	3 220,00	8,00	0,00	0,00	3 220,00
	IO-2.1		Ostatní materiál								
90	IO-2.1	950205010003IM	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	20,00	1 995,30	39 906,00	20,00	0,00	0,00	39 906,00
91	IO-2.1	999900000000IM	DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	kus	3,00	1 148,90	3 446,70	3,00	0,00	0,00	3 446,70
92	IO-2.1	155516.RIM	HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 0-16 1555/80	kus	2,00	39 917,70	79 835,40	2,00	0,00	0,00	79 835,40
93	IO-2.1	5010008016.RIM	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80	kus	1,00	1 267,30	1 267,30	1,00	0,00	0,00	1 267,30
94	IO-2.1	79941000.RIM	SPOJKA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU - S PŘÍRUBOU 100	kus	16,00	3 262,60	52 201,60	16,00	0,00	0,00	52 201,60
95	IO-2.1	348200000000IM	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	3,00	286,40	859,20	3,00	0,00	0,00	859,20
96	IO-2.1	175000000003IM	POKLOP ULIČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ	kus	20,00	1 466,30	29 326,00	20,00	0,00	0,00	29 326,00
97	IO-2.1	D49008015016IM	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	1,00	31 750,40	31 750,40	1,00	0,00	0,00	31 750,40
98	IO-2.1	08015016.RIM	HYDRANT NADZEMNÍ TUHÝ 80/1,5 m	kus	2,00	40 216,70	80 433,40	2,00	0,00	0,00	80 433,40
99	IO-2.1	1950KASIO001IM	POKLOP ULIČNÍ TUHÝ HYDRANTOVÝ	kus	1,00	2 869,30	2 869,30	1,00	0,00	0,00	2 869,30
100	IO-2.1	400210000016IM	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	kus	14,00	9 400,10	131 601,40	14,00	0,00	0,00	131 601,40
101	IO-2.1	400208000016IM	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	6,00	8 010,90	48 065,40	6,00	0,00	0,00	48 065,40
102	IO-2.1	FF485730IM	ELEKTROSPJKA PE100 SDR11 110	kus	57,00	340,40	19 402,80	57,00	0,00	0,00	19 402,80
103	IO-2.1	501510080IM	TVAROVKA LITINOVÁ, T, odbočka přírubová, DN 100/80	kus	3,00	2 243,70	6 731,10	3,00	0,00	0,00	6 731,10
104	IO-2.1	5015100100IM	TVAROVKA LITINOVÁ, T, odbočka přírubová, DN 100/100	kus	4,00	2 513,90	10 055,60	4,00	0,00	0,00	10 055,60
105	IO-2.1	50158080IM	TVAROVKA LITINOVÁ, T, odbočka přírubová, DN 80/80	kus	2,00	2 033,20	4 066,40	2,00	0,00	0,00	4 066,40
106	IO-2.1	50118090IM	TVAROVKA LITINOVÁ, Q, koleno přírubové 90°, DN 80	kus	3,00	1 495,00	4 485,00	3,00	0,00	0,00	4 485,00
107	IO-2.1	50118045IM	TVAROVKA LITINOVÁ, FFK, koleno přírubové 45°, DN 80	kus	3,00	1 331,70	3 995,10	3,00	0,00	0,00	3 995,10
108	IO-2.1	505008020016IM	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	4,00	4 058,40	16 233,60	4,00	0,00	0,00	16 233,60
109	IO-2.1	59225545IM	Skrůž betonová studňová kruhová 100x50x9cm	kus	2,00	1 782,50	3 565,00	2,00	0,00	0,00	3 565,00
Nové položky ZL č.1											
		141721102R09	Řízené protlačení a vtažení PE do D160 mm, hor.1 - 5	m	199,00	1 397,50	278 102,50	199,11	0,11	153,73	278 256,23
	IO-2.2		Řad 1-1								

„ ZL č.3 Dostavba vodovodu v lokalitě Ryba“											
PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
							Celkem				
			Náklady celkem				11 267 507,85			206 442,20	11 473 950,05
	IO-2.2	14	Ražení a hloubení tunelářské								
110	IO-2.2	141721102R00	Řízené protlačení a vtažení PE do D160 mm, hor.1 - 4	m	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IO-2.2	85	Potrubí z trub litinových								
111	IO-2.2	852261121R00	Montáž trub litin. tlak. přír. ve výkopu DN 100	kus	1,00	920,00	920,00	1,00	0,00	0,00	920,00
	IO-2.2	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových								
112	IO-2.2	673909991020	Fólie výstražná šířka 20 cm	m	4,62	8,10	37,42	4,62	0,00	0,00	37,42
113	IO-2.2	210800526RT1	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený volně	m	67,98	28,80	1 957,82	67,98	0,00	0,00	1 957,82
114	IO-2.2	286134217	Trubka tlaková RC2 PE100 110x10 mm PN16	m	66,00	283,20	18 691,20	66,31	0,31	87,79	18 778,99
115	IO-2.2	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,57	172,50	98,55	0,57	0,00	0,00	98,55
116	IO-2.2	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	66,00	138,00	9 108,00	66,31	0,31	42,78	9 150,78
117	IO-2.2	877252121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	6,00	172,50	1 035,00	6,00	0,00	0,00	1 035,00
	IO-2.2	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
118	IO-2.2	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125	m	66,00	80,50	5 313,00	66,31	0,31	24,95	5 337,96
119	IO-2.2	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	66,00	80,50	5 313,00	66,31	0,31	24,95	5 337,96
120	IO-2.2	899712111R00	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,00	402,50	402,50	1,00	0,00	0,00	402,50
121	IO-2.2	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00	920,00	1 840,00	2,00	0,00	0,00	1 840,00
122	IO-2.2	891261221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 100	kus	2,00	920,00	1 840,00	2,00	0,00	0,00	1 840,00
	IO-2.2		Ostatní materiál								
123	IO-2.2	FF485730IM	ELEKTROSPojKA PE100 SDR11 110	kus	6,00	340,40	2 042,40	6,00	0,00	0,00	2 042,40
124	IO-2.2	5010008016.RIM	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80	kus	1,00	1 267,30	1 267,30	1,00	0,00	0,00	1 267,30
125	IO-2.2	175000000003IM	POKLOP ULIČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ	kus	2,00	1 466,30	2 932,60	2,00	0,00	0,00	2 932,60
126	IO-2.2	950205010003IM	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	2,00	1 995,30	3 990,60	2,00	0,00	0,00	3 990,60
127	IO-2.2	79941000.RIM	SPOJKA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU - S PŘÍRUBOU 100	kus	2,00	3 262,60	6 525,20	2,00	0,00	0,00	6 525,20
128	IO-2.2	400210000016IM	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	kus	2,00	9 400,10	18 800,20	2,00	0,00	0,00	18 800,20
129	IO-2.2	501510080IM	TVAROVKA LITINOVÁ, T, odbočka přírubová, DN 100/80	kus	1,00	2 243,70	2 243,70	1,00	0,00	0,00	2 243,70
Nové položky ZL č.1											
		141721102R09	Řízené protlačení a vtažení PE do D160 mm, hor.1 - 5	m	66,00	1 397,50	92 235,00	66,31	0,31	433,23	92 668,23
	IO-2.3		Řad 1-2								
	IO-2.3	14	Ražení a hloubení tunelářské								
130	IO-2.3	141721102R00	Řízené protlačení a vtažení PE do D160 mm, hor.1 - 4	m	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IO-2.3	85	Potrubí z trub litinových								
131	IO-2.3	852261121R00	Montáž trub litin. tlak. přír. ve výkopu DN 100	kus	3,00	920,00	2 760,00	3,00	0,00	0,00	2 760,00
	IO-2.3	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových								

„ ZL č.3 Dostavba vodovodu v lokalitě Ryba“											
PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
							Celkem				
			Náklady celkem				11 267 507,85			206 442,20	11 473 950,05
132	IO-2.3	673909991020	Fólie výstražná šířka 20 cm	m	5,04	8,10	40,82	5,04	0,00	0,00	40,82
133	IO-2.3	210800526RT1	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený volně	m	72,00	28,80	2 073,60	70,85	-1,15	-33,12	2 040,48
134	IO-2.3	286134217	Trubka tlaková RC2 PE100 110x10 mm PN16	m	72,00	283,20	20 390,40	70,85	-1,15	-325,68	20 064,72
135	IO-2.3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,62	172,50	107,50	0,61	-0,01	-1,72	105,78
136	IO-2.3	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	72,00	138,00	9 936,00	70,85	-1,15	-158,70	9 777,30
137	IO-2.3	877252121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	7,00	172,50	1 207,50	7,00	0,00	0,00	1 207,50
	IO-2.3	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
138	IO-2.3	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125	m	72,00	80,50	5 796,00	70,85	-1,15	-92,58	5 703,43
139	IO-2.3	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	72,00	80,50	5 796,00	70,85	-1,15	-92,58	5 703,43
140	IO-2.3	899712111R00	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,00	402,50	402,50	1,00	0,00	0,00	402,50
141	IO-2.3	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00	920,00	1 840,00	2,00	0,00	0,00	1 840,00
142	IO-2.3	891261221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 100	kus	2,00	920,00	1 840,00	2,00	0,00	0,00	1 840,00
	IO-2.3		Ostatní materiál								
143	IO-2.3	FF485730IM	ELEKTROPOJKA PE100 SDR11 110	kus	7,00	340,40	2 382,80	7,00	0,00	0,00	2 382,80
144	IO-2.3	5010008016.RIM	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80	kus	1,00	1 267,30	1 267,30	1,00	0,00	0,00	1 267,30
145	IO-2.3	175000000003IM	POKLOP ULIČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ	kus	2,00	1 466,30	2 932,60	2,00	0,00	0,00	2 932,60
146	IO-2.3	950205010003IM	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	2,00	1 995,30	3 990,60	2,00	0,00	0,00	3 990,60
147	IO-2.3	79941000.RIM	SPOJKA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU - S PŘÍRUBOU 100	kus	2,00	3 262,60	6 525,20	2,00	0,00	0,00	6 525,20
148	IO-2.3	400210000016IM	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	kus	2,00	9 400,10	18 800,20	2,00	0,00	0,00	18 800,20
Nové položky ZL č.1											
		141721102R09	Řízené protlačení a vtažení PE do D160 mm, hor.1 - 5	m	72,00	1 397,50	100 620,00	70,85	-1,15	-1 607,13	99 012,88
	IO-3.1		Řad 2								
	IO-3.1	14	Ražení a hloubení tunelářské								
149	IO-3.1	141721102R00	Řízené protlačení a vtažení PE do D160 mm, hor.1 - 4	m	150,00	747,50	112 125,00	150,00	0,00	0,00	112 125,00
	IO-3.1	85	Potrubí z trub litinových								
150	IO-3.1	852261121R00	Montáž trub litin. tlak. přír. ve výkopu DN 100	kus	27,00	920,00	24 840,00	27,00	0,00	0,00	24 840,00
	IO-3.1	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových								
151	IO-3.1	673909991020	Fólie výstražná šířka 20 cm	m	37,73	8,10	305,61	37,73	0,00	0,00	305,61
152	IO-3.1	210800526RT1	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený volně	m	539,00	28,80	15 523,20	561,94	22,94	660,67	16 183,87
153	IO-3.1	286134217	Trubka tlaková RC2 PE100 110x10 mm PN16	m	539,00	283,20	152 644,80	561,94	22,94	6 496,61	159 141,41
154	IO-3.1	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,67	172,50	804,82	4,67	0,00	0,00	804,82
155	IO-3.1	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	539,00	138,00	74 382,00	561,94	22,94	3 165,72	77 547,72

„ ZL č.3 Dostavba vodovodu v lokalitě Ryba“											
PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
							Celkem				
			Náklady celkem				11 267 507,85			206 442,20	11 473 950,05
156	IO-3.1	877252121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	45,00	172,50	7 762,50	45,00	0,00	0,00	7 762,50
	IO-3.1	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
157	IO-3.1	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125	m	539,00	80,50	43 389,50	561,94	22,94	1 846,67	45 236,17
158	IO-3.1	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	539,00	80,50	43 389,50	561,94	22,94	1 846,67	45 236,17
159	IO-3.1	899712111R00	Orientační tabulky na zdivu	kus	6,00	402,50	2 415,00	6,00	0,00	0,00	2 415,00
160	IO-3.1	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	18,00	920,00	16 560,00	18,00	0,00	0,00	16 560,00
161	IO-3.1	891261221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 100	kus	4,00	920,00	3 680,00	4,00	0,00	0,00	3 680,00
162	IO-3.1	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	3,00	1 380,00	4 140,00	3,00	0,00	0,00	4 140,00
163	IO-3.1	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00	1 150,00	2 300,00	2,00	0,00	0,00	2 300,00
164	IO-3.1	891247211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00	1 725,00	1 725,00	1,00	0,00	0,00	1 725,00
	IO-3.1		Ostatní materiál								
165	IO-3.1	49008015016IM	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	2,00	31 750,40	63 500,80	3,00	1,00	31 750,40	95 251,20
166	IO-3.1	FF485730IM	ELEKTROSPojKA PE100 SDR11 110	kus	61,00	340,40	20 764,40	61,00	0,00	0,00	20 764,40
167	IO-3.1	175000000003IM	POKLAP ULIČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ	kus	18,00	1 466,30	26 393,40	18,00	0,00	0,00	26 393,40
168	IO-3.1	950205010003IM	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	18,00	1 995,30	35 915,40	18,00	0,00	0,00	35 915,40
169	IO-3.1	79941000.RIM	SPOJKA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU - S PŘÍRUBOU 100	kus	14,00	3 262,60	45 676,40	14,00	0,00	0,00	45 676,40
170	IO-3.1	400210000016IM	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100	kus	14,00	9 400,10	131 601,40	14,00	0,00	0,00	131 601,40
171	IO-3.1	400208000016IM	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	4,00	8 010,90	32 043,60	4,00	0,00	0,00	32 043,60
172	IO-3.1	501510080IM	TVAROVKA LITINOVÁ T, odbočka přírubová, DN 100/80	kus	3,00	2 243,70	6 731,10	3,00	0,00	0,00	6 731,10
173	IO-3.1	5015100100IM	TVAROVKA LITINOVÁ, T, odbočka přírubová, DN 100/100	kus	3,00	2 513,90	7 541,70	3,00	0,00	0,00	7 541,70
174	IO-3.1	50158080IM	TVAROVKA LITINOVÁ, T, odbočka přírubová, DN 80/80	kus	1,00	2 033,20	2 033,20	1,00	0,00	0,00	2 033,20
175	IO-3.1	999900000000IM	DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	kus	3,00	1 148,90	3 446,70	3,00	0,00	0,00	3 446,70
176	IO-3.1	155516.RIM	HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 0-16 1555/80	kus	1,00	39 917,70	39 917,70	1,00	0,00	0,00	39 917,70
177	IO-3.1	1950KASI0001IM	POKLAP ULIČNÍ TUHÝ HYDRANTOVÝ	kus	2,00	2 869,30	5 738,60	3,00	1,00	2 869,30	8 607,90
178	IO-3.1	348200000000IM	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	2,00	286,40	572,80	3,00	1,00	286,40	859,20
179	IO-3.1	08015016.RIM	HYDRANT NADZEMNÍ TUHÝ 80/1,5 m	kus	1,00	40 216,70	40 216,70	0,00	-1,00	-40 216,70	0,00
180	IO-3.1	505008020016IM	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	3,00	4 058,40	12 175,20	3,00	0,00	0,00	12 175,20
181	IO-3.1	50118090IM	TVAROVKA LITINOVÁ, Q, koleno přírubové 90°, DN 80	kus	1,00	1 495,00	1 495,00	1,00	0,00	0,00	1 495,00
Nové položky ZL č.1											
		141721102R09	Řízené protlačení a vtažení PE do D160 mm, hor.1 - 5	m	389,00	1 397,50	543 627,50	411,94	22,94	32 058,65	575 686,15
	IO-3.2		Řád 2-1								
	IO-3.2	14	Ražení a hloubení tunelářské								
182	IO-3.2	141721101R00	Řízené protlačení a vtažení PE do D110 mm, hor.1 - 4	m	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IO-3.2	85	Potrubí z trub litinových								
183	IO-3.2	852261121R00	Montáž trub litin. tlak. přír. ve výkopu DN 100	kus	17,00	920,00	15 640,00	17,00	0,00	0,00	15 640,00
	IO-3.2	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových								
184	IO-3.2	673909991020	Fólie výstražná šířka 20 cm	m	16,66	8,10	134,95	16,66	0,00	0,00	134,95

„ ZL č.3 Dostavba vodovodu v lokalitě Ryba“											
PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
							Celkem				
			Náklady celkem				11 267 507,85			206 442,20	11 473 950,05
185	IO-3.2	286134214	Trubka tlaková RC2 PE100 90x8,2 mm PN16	m	238,00	191,20	45 505,60	241,87	3,87	739,94	46 245,54
186	IO-3.2	210800526RT1	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený volně	m	238,00	28,80	6 854,40	241,87	3,87	111,46	6 965,86
187	IO-3.2	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,38	172,50	238,71	1,38	0,00	0,00	238,71
188	IO-3.2	871241121T00	Montáž trubky polyetylenové ve výkopu d 90 mm	m	238,00	138,00	32 844,00	241,87	3,87	534,06	33 378,06
189	IO-3.2	877252121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	10,00	172,50	1 725,00	10,00	0,00	0,00	1 725,00
	IO-3.2	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
190	IO-3.2	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125	m	238,00	80,50	19 159,00	241,87	3,87	311,54	19 470,54
191	IO-3.2	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	238,00	80,50	19 159,00	241,87	3,87	311,54	19 470,54
192	IO-3.2	899712111R00	Orientační tabulky na zdivu	kus	3,00	402,50	1 207,50	3,00	0,00	0,00	1 207,50
193	IO-3.2	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	10,00	920,00	9 200,00	10,00	0,00	0,00	9 200,00
194	IO-3.2	891311221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 150	kus	10,00	920,00	9 200,00	10,00	0,00	0,00	9 200,00
195	IO-3.2	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	1 380,00	1 380,00	1,00	0,00	0,00	1 380,00
196	IO-3.2	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	1 150,00	1 150,00	1,00	0,00	0,00	1 150,00
	IO-3.2		Ostatní materiál								
197	IO-3.2	FF485730IM	ELEKTROSPojKA PE100 SDR11 90	kus	24,00	274,90	6 597,60	24,00	0,00	0,00	6 597,60
198	IO-3.2	5010008016.RIM	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80	kus	2,00	1 267,30	2 534,60	2,00	0,00	0,00	2 534,60
199	IO-3.2	175000000003IM	POKLOP ULIČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ	kus	10,00	1 466,30	14 663,00	10,00	0,00	0,00	14 663,00
200	IO-3.2	950205010003IM	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	10,00	1 995,30	19 953,00	10,00	0,00	0,00	19 953,00
201	IO-3.2	79941000.RIM	SPOJKA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU - S PŘÍRUBOU 80	kus	8,00	2 917,60	23 340,80	8,00	0,00	0,00	23 340,80
202	IO-3.2	400208000016IM	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	10,00	8 010,90	80 109,00	10,00	0,00	0,00	80 109,00
203	IO-3.2	50158080IM	TVAROVKA LITINOVÁ, T, odbočka přírubová, DN 80/80	kus	4,00	2 033,20	8 132,80	4,00	0,00	0,00	8 132,80
204	IO-3.2	999900000000IM	DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	kus	1,00	1 148,90	1 148,90	1,00	0,00	0,00	1 148,90
205	IO-3.2	49008015016IM	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	1,00	31 750,40	31 750,40	1,00	0,00	0,00	31 750,40
206	IO-3.2	155516.RIM	HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 0-16 1555/80	kus	1,00	39 917,70	39 917,70	1,00	0,00	0,00	39 917,70
207	IO-3.2	1950KASIO0001IM	POKLOP ULIČNÍ TUHÝ HYDRANTOVÝ	kus	1,00	2 869,30	2 869,30	1,00	0,00	0,00	2 869,30
208	IO-3.2	348200000000IM	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	1,00	286,40	286,40	1,00	0,00	0,00	286,40
209	IO-3.2	505008020016IM	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	1,00	4 058,40	4 058,40	1,00	0,00	0,00	4 058,40
210	IO-3.2	50118090IM	TVAROVKA LITINOVÁ, Q, koleno přírubové 90°, DN 80	kus	2,00	1 495,00	2 990,00	2,00	0,00	0,00	2 990,00
Nové položky ZL č.1											
		141721101R07	Řízené protlačení a vtažení PE do D110 mm, hor.1 - 5	m	238,00	1 110,00	264 180,00	241,87	3,87	4 295,70	268 475,70
	IO-3.3		Řad 2-2								
	IO-3.3	14	Ražení a hloubení tunelářské								
211	IO-3.3	141721101R00	Řízené protlačení a vtažení PE do D110 mm, hor.1 - 4	m	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IO-3.3	85	Potrubí z trub litinových								
212	IO-3.3	852261121R00	Montáž trub litin. tlak. příř. ve výkopu DN 100	kus	11,00	920,00	10 120,00	11,00	0,00	0,00	10 120,00
	IO-3.3	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových								
213	IO-3.3	673909991020	Fólie výstražná šířka 20 cm	m	6,30	8,10	51,03	6,30	0,00	0,00	51,03

„ ZL č.3 Dostavba vodovodu v lokalitě Ryba“											
PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
							Celkem				
			Náklady celkem				11 267 507,85			206 442,20	11 473 950,05
214	IO-3.3	210800526RT1	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený volně	m	90,00	28,80	2 592,00	91,05	1,05	30,24	2 622,24
215	IO-3.3	286134214	Trubka tlaková RC2 PE100 90x8,2 mm PN16	m	90,00	191,20	17 208,00	91,05	1,05	200,76	17 408,76
216	IO-3.3	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, oteví. výkop	t	0,52	172,50	90,27	0,52	0,00	0,00	90,27
217	IO-3.3	871241121T00	Montáž trubky polyetylenové ve výkopu d 90 mm	m	90,00	138,00	12 420,00	91,05	1,05	144,90	12 564,90
218	IO-3.3	877252121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	4,00	172,50	690,00	4,00	0,00	0,00	690,00
	IO-3.3	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
219	IO-3.3	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125	m	90,00	80,50	7 245,00	91,05	1,05	84,52	7 329,53
220	IO-3.3	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	m	90,00	80,50	7 245,00	91,05	1,05	84,52	7 329,53
221	IO-3.3	899712111R00	Orientační tabulky na zdívu	kus	2,00	402,50	805,00	2,00	0,00	0,00	805,00
222	IO-3.3	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,00	920,00	5 520,00	6,00	0,00	0,00	5 520,00
223	IO-3.3	891261221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 100	kus	6,00	920,00	5 520,00	6,00	0,00	0,00	5 520,00
224	IO-3.3	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00	1 380,00	2 760,00	2,00	0,00	0,00	2 760,00
225	IO-3.3	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00	1 150,00	2 300,00	2,00	0,00	0,00	2 300,00
	IO-3.3		Ostatní materiál								
226	IO-3.3	FF485730IM	ELEKTROSPJOJKA PE100 SDR11 90	kus	11,00	274,90	3 023,90	11,00	0,00	0,00	3 023,90
227	IO-3.3	5010008016.RIM	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80	kus	1,00	1 267,30	1 267,30	1,00	0,00	0,00	1 267,30
228	IO-3.3	175000000003IM	POKLAP ULIČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ	kus	6,00	1 466,30	8 797,80	6,00	0,00	0,00	8 797,80
229	IO-3.3	950205010003IM	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)	kus	6,00	1 995,30	11 971,80	6,00	0,00	0,00	11 971,80
230	IO-3.3	79941000.RIM	SPOJKA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU - S PŘÍRUBOU 80	kus	4,00	2 917,60	11 670,40	4,00	0,00	0,00	11 670,40
231	IO-3.3	400208000016IM	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	6,00	8 010,90	48 065,40	6,00	0,00	0,00	48 065,40
232	IO-3.3	50158080IM	TVAROVKA LITINOVÁ, T, odbočka přírubová, DN 80/80	kus	2,00	2 033,20	4 066,40	2,00	0,00	0,00	4 066,40
233	IO-3.3	999900000000IM	DRENÁŽNÍ OBAL K HYDRANTŮM	kus	2,00	1 148,90	2 297,80	2,00	0,00	0,00	2 297,80
234	IO-3.3	49008015016IM	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,50 m	kus	2,00	31 750,40	63 500,80	2,00	0,00	0,00	63 500,80
235	IO-3.3	155516.RIM	HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 0-16 1555/80	kus	1,00	39 917,70	39 917,70	1,00	0,00	0,00	39 917,70
236	IO-3.3	1950KASI0001IM	POKLAP ULIČNÍ TUHÝ HYDRANTOVÝ	kus	2,00	2 869,30	5 738,60	2,00	0,00	0,00	5 738,60
237	IO-3.3	348200000000IM	PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP	kus	2,00	286,40	572,80	2,00	0,00	0,00	572,80
238	IO-3.3	505008020016IM	KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	2,00	4 058,40	8 116,80	2,00	0,00	0,00	8 116,80
239	IO-3.3	50118090IM	TVAROVKA LITINOVÁ Q, koleno přírubové 90°, DN 80	kus	2,00	1 495,00	2 990,00	2,00	0,00	0,00	2 990,00
Nové položky ZL č.1											
		141721101R07	Řízené protlačení a vtažení PE do D110 mm, hor.1 - 5	m	90,00	1 110,00	99 900,00	91,05	1,05	1 165,50	101 065,50
	IO-5		Vodovodní přípojky								
	IO-5	11	Přípravné a přidružené práce								
240	IO-5	113107224IM	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní	m2	65,20	63,30	4 127,16	65,20	0,00	0,00	4 127,16
241	IO-5	113153216R00	Fréz.beton.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.7 cm	m2	65,20	109,30	7 126,36	65,20	0,00	0,00	7 126,36
242	IO-5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	96,00	51,80	4 972,80	96,00	0,00	0,00	4 972,80
243	IO-5	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	4,00	172,50	690,00	4,00	0,00	0,00	690,00

„ ZL č.3 Dostavba vodovodu v lokalitě Ryba“											
PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	nové množství dle skutečnosti	rozdílné množství	rozdílné ceny	Změnový list celkem
							Celkem				
			Náklady celkem				11 267 507,85			206 442,20	11 473 950,05
244	IO-5	119001423IM	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením	m	157,00	253,00	39 721,00	157,00	0,00	0,00	39 721,00
	IO-5	12	Odkopávky a prokopávky								
245	IO-5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	10,88	172,50	1 875,94	10,88	0,00	0,00	1 875,94
	IO-5	13	Hloubené výkopávky								
246	IO-5	132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	37,99	345,00	13 107,24	46,82	8,82	3 044,59	16 151,83
247	IO-5	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	56,99	345,00	19 660,86	70,23	13,24	4 566,88	24 227,74
248	IO-5	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	37,99	345,00	13 107,24	46,82	8,82	3 044,59	16 151,83
249	IO-5	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	37,99	1 035,00	39 321,72	46,82	8,82	9 133,77	48 455,49
250	IO-5	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	19,00	1 840,00	34 952,64	23,41	4,41	8 118,91	43 071,55
251	IO-5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	157,00	1 610,00	252 770,00	193,47	36,47	58 714,18	311 484,18
	IO-5	15	Roubení								
252	IO-5	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	144,90	17,30	2 506,77	178,56	33,66	582,28	3 089,05
253	IO-5	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	144,90	11,50	1 666,35	178,56	33,66	387,06	2 053,41
	IO-5	16	Přemístění výkopku								
254	IO-5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-5 do 10000 m	m3	170,94	193,20	33 026,38	210,65	39,71	7 671,47	40 697,85
255	IO-5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-5 za další 1 km	m3	2 564,16	5,80	14 872,13	3 159,77	595,61	3 454,54	18 326,67
256	IO-5	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	20,00	193,20	3 863,23	24,64	4,64	897,36	4 760,59
257	IO-5	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	284,94	5,80	1 652,65	351,13	66,19	383,88	2 036,54
	IO-5	17	Konstrukce ze zemin								
258	IO-5	171201231IM	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	384,49	230,00	88 433,62	473,81	89,31	20 541,63	108 975,25
259	IO-5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	298,66	40,30	12 036,00	368,03	69,37	2 795,76	14 831,76
260	IO-5	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	61,16	287,50	17 583,21	75,37	14,21	4 084,28	21 667,49
	IO-5	18	Povrchové úpravy terénu								
261	IO-5	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	43,50	230,00	10 005,00	43,50	0,00	0,00	10 005,00
262	IO-5	181201111R00	Úprava pláně na násypch se zhutněním - ručně	m2	13,05	2 875,00	37 518,75	13,05	0,00	0,00	37 518,75
263	IO-5	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	17,40	97,80	1 701,72	17,40	0,00	0,00	1 701,72
264	IO-5	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	13,05	109,30	1 426,37	13,05	0,00	0,00	1 426,37
265	IO-5	182301123R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	m2	43,50	40,30	1 753,05	43,50	0,00	0,00	1 753,05
266	IO-5	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	8,70	46,00	400,20	8,70	0,00	0,00	400,20
	IO-5	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)								
267	IO-5	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	18,60	664,70	12 362,09	18,60	0,00	0,00	12 362,09
268	IO-5	452313141R00	Bloky pro potrubí z betonu C 16/20	m3	4,50	7 475,00	33 637,50	4,50	0,00	0,00	33 637,50
269	IO-5	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	36,00	517,50	18 630,00	36,00	0,00	0,00	18 630,00

„ ZL č.3 Dostavba vodovodu v lokalitě Ryba“											
PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	nové množství dle skutečnosti	rozdílné množství	rozdílné ceny	Změnový list celkem
							Celkem				
			Náklady celkem				11 267 507,85			206 442,20	11 473 950,05
	IO-5	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
270	IO-5	564751111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	130,40	150,90	19 677,36	130,40	0,00	0,00	19 677,36
271	IO-5	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	65,20	150,90	9 838,68	65,20	0,00	0,00	9 838,68
272	IO-5	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	72,60	222,20	16 131,72	72,60	0,00	0,00	16 131,72
	IO-5	57	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch								
273	IO-5	573111113R00	Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2	m2	65,20	51,80	3 377,36	65,20	0,00	0,00	3 377,36
274	IO-5	573231124R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2	m2	65,20	40,30	2 627,56	65,20	0,00	0,00	2 627,56
275	IO-5	577112124R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm	m2	65,20	517,50	33 741,00	65,20	0,00	0,00	33 741,00
276	IO-5	577114114R00	Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	65,20	517,50	33 741,00	65,20	0,00	0,00	33 741,00
	IO-5	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)								
277	IO-5	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	73,80	747,50	55 165,50	73,80	0,00	0,00	55 165,50
	IO-5	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových								
278	IO-5	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	185,98	230,00	42 775,40	229,18	43,20	9 936,00	52 711,40
279	IO-5	877161118IM	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	164,00	345,00	56 580,00	164,00	0,00	0,00	56 580,00
	IO-5	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
280	IO-5	891183111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 40	kus	82,00	920,00	75 440,00	84,00	2,00	1 840,00	77 280,00
281	IO-5	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	25,00	1 725,00	43 125,00	26,00	1,00	1 725,00	44 850,00
282	IO-5	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100	kus	56,00	1 955,00	109 480,00	58,00	2,00	3 910,00	113 390,00
283	IO-5	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	185,98	80,50	14 971,39	229,18	43,20	3 477,60	18 448,99
284	IO-5	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	185,95	80,50	14 968,98	229,18	43,23	3 480,02	18 448,99
285	IO-5	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	85,00	862,50	73 312,50	84,00	-1,00	-862,50	72 450,00
286	IO-5	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	185,98	28,80	5 356,22	229,18	43,20	1 244,16	6 600,38
287	IO-5	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	185,98	8,10	1 506,44	229,18	43,20	349,92	1 856,36
288	IO-5	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	54,99	172,50	9 485,09	67,76	12,77	2 203,22	11 688,31
	IO-5	99	Přesun hmot								
289	IO-5	997221551IM	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	383,49	67,90	26 039,24	383,49	0,00	0,00	26 039,24
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 203,86	0,50	4 601,93	9 203,86	0,00	0,00	4 601,93
290	IO-5	997221559IM	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	383,49	230,00	88 203,62	383,49	0,00	0,00	88 203,62
291	IO-5	997221873IM	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 0	t	104,32	483,00	50 386,56	104,32	0,00	0,00	50 386,56
292	IO-5	997221875IM									
	IO-5		Ostatní materiál								
293	IO-5	583420402	Kamenivo drčené 0/4	t	110,09	230,00	25 319,83	110,09	0,00	0,00	25 319,83
294	IO-5	00572465	Směs travní standard PROFÍ	kg	0,89	287,50	254,73	0,89	0,00	0,00	254,73

„ ZL č.3 Dostavba vodovodu v lokalitě Ryba“											
PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
							Celkem				
			Náklady celkem				11 267 507,85			206 442,20	11 473 950,05
295	IO-5	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	73,80	517,50	38 191,50	73,80	0,00	0,00	38 191,50
296	IO-5	503032.R327IM	TRUBKA TRÍVRSTVÁ PE100 RC voda SDR11 32x3,0 12m	m	185,98	46,00	8 555,08	229,18	43,20	1 987,20	10 542,28
297	IO-5	223032000.RIM	TVAROVKA ISO KONCOVÁ 32	kus	82,00	299,00	24 518,00	84,00	2,00	598,00	25 116,00
298	IO-5	6810010.RIM	ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 2"-6/4"	kus	82,00	2 156,30	176 816,60	84,00	2,00	4 312,60	181 129,20
			NAPOJOVACÍ TRUBNÍ FITINKA S PLOCHÝM TĚSNĚNÍM ISO, ZÁVIT 1 1/2"-32	kus	82,00	409,40	33 570,80	84,00	2,00	818,80	34 389,60
299	IO-5	HWL.622103206416	PAS NAVRTÁVACÍ 90-2"	kus	26,00	1 046,50	27 209,00	26,00	0,00	0,00	27 209,00
300	IO-5	25009000.RIM	PAS NAVRTÁVACÍ 110-2"	kus	56,00	1 077,60	60 345,60	58,00	2,00	2 155,20	62 500,80
301	IO-5	11000216.RIM	PAS NAVRTÁVACÍ 110-2"	kus	56,00	1 077,60	60 345,60	58,00	2,00	2 155,20	62 500,80
302	IO-5	312IM	PLOVOUCÍ LITINOVÝ POKLOP ventilový, černý, voda	kus	82,00	1 024,70	84 025,40	84,00	2,00	2 049,40	86 074,80
303	IO-5	7210IM	PODKLADOVÁ DESKA ventilková, šoupatová	kus	82,00	146,10	11 980,20	84,00	2,00	292,20	12 272,40
304	IO-5	0016003.RIM	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 3/4"-2" (1,0-1,6m)	kus	82,00	1 324,80	108 633,60	84,00	2,00	2 649,60	111 283,20
	IO-PJ		Protlakové jámy pro všechny řady								
	IO-PJ	13	Hloubené vykopávky								
305	IO-PJ	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	285,19	575,00	163 982,81	285,19	0,00	0,00	163 982,81
	PS-1		ATS-technologická část								
	PS-1.2A		Elektročást a SŘTP								
	PS-1.2B		Přípojka NN								
	PS-1.2B	11	Přípravné a přidružené práce								
	PS-1.2C		Stavební elektroinstalace								
	PS-1.2C	11	Přípravné a přidružené práce								
	PS-1.2C	M21	Stavební elektroinstalace, elektromontáže								
	SO-1.1		ATS-stavební část								
	SO-1.1	11	Přípravné a přidružené práce								
505	SO-1.1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	96,00	51,80	4 972,80	96,00	0,00	0,00	4 972,80
506	SO-1.1	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	4,00	172,50	690,00	4,00	0,00	0,00	690,00
	SO-1.1	12	Odkopávky a prokopávky								
507	SO-1.1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	8,75	172,50	1 509,38	8,75	0,00	0,00	1 509,38
	SO-1.1	13	Hloubené vykopávky								
508	SO-1.1	131101110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	43,42	402,50	17 474,94	43,42	0,00	0,00	17 474,94
509	SO-1.1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	10,85	402,50	4 368,74	10,85	0,00	0,00	4 368,74
510	SO-1.1	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	7,24	402,50	2 912,49	15,16	7,92	3 187,80	6 100,29
511	SO-1.1	131401111R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 100 m3, STROJNĚ	m3	7,24	747,50	5 408,91	7,24	0,00	0,00	5 408,91

„ ZL č.3 Dostavba vodovodu v lokalitě Ryba“											
PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	nové množství dle skutečnosti	rozdílné množství	rozdílné ceny	Změnový list celkem
							Celkem				
			Náklady celkem				11 267 507,85			206 442,20	11 473 950,05
512	SO-1.1	131501111R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.6 do 100 m3, STROJNĚ	m3	3,62	1 725,00	6 241,05	3,62	0,00	0,00	6 241,05
513	SO-1.1	132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,94	345,00	1 013,47	2,94	0,00	0,00	1 013,47
514	SO-1.1	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	0,73	345,00	253,37	0,73	0,00	0,00	253,37
515	SO-1.1	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0,49	345,00	168,91	0,49	0,00	0,00	168,91
516	SO-1.1	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	0,49	1 035,00	506,74	0,49	0,00	0,00	506,74
517	SO-1.1	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	0,24	1 840,00	450,43	0,24	0,00	0,00	450,43
	SO-1.1	15	Roubení								
518	SO-1.1	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	30,15	17,30	521,60	30,15	0,00	0,00	521,60
519	SO-1.1	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	30,15	5,80	174,87	30,15	0,00	0,00	174,87
	SO-1.1	16	Přemístění výkopku								
520	SO-1.1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-5 do 10000 m	m3	34,77	193,20	6 717,37	42,69	7,92	1 530,14	8 247,51
521	SO-1.1	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-5 za další 1 km	m3	521,54	5,80	3 024,90	640,34	118,80	689,04	3 713,94
522	SO-1.1	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	3,86	193,20	746,33	3,86	0,00	0,00	746,33
523	SO-1.1	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km	m3	57,95	5,80	336,08	57,95	0,00	0,00	336,08
	SO-1.1	17	Konstrukce ze zemin								
524	SO-1.1	171201231IM	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	38,63	230,00	8 885,36	52,89	14,26	3 278,88	12 164,24
525	SO-1.1	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	104,30	40,30	4 203,33	104,30	0,00	0,00	4 203,33
526	SO-1.1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,62	230,00	372,83	1,62	0,00	0,00	372,83
527	SO-1.1	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,98	287,50	282,35	0,98	0,00	0,00	282,35
	SO-1.1	18	Povrchové úpravy terénu						0,00		
528	SO-1.1	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	35,00	230,00	8 050,00	35,00	0,00	0,00	8 050,00
529	SO-1.1	181101111R00	Úprava pláň v zářezích se zhutněním - ručně	m2	35,00	51,80	1 813,00	35,00	0,00	0,00	1 813,00
530	SO-1.1	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	35,00	51,80	1 813,00	35,00	0,00	0,00	1 813,00
531	SO-1.1	18200000RIM	Provizorní čerpací jímka DN 800 mm dodávka + montáž + demontáž	kus	1,00	74 750,00	74 750,00	1,00	0,00	0,00	74 750,00
532	SO-1.1	182301124R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 20-25 cm, do 500 m2	m2	35,00	57,50	2 012,50	35,00	0,00	0,00	2 012,50
533	SO-1.1	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	1,05	46,00	48,30	1,05	0,00	0,00	48,30
	SO-1.1	21	Úprava podloží a základové spáry								
534	SO-1.1	212794111R00	Odvod. flex.drenážkou	m	60,30	230,00	13 869,00	60,30	0,00	0,00	13 869,00
	SO-1.1	27	Základy								
535	SO-1.1	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	5,10	2 058,50	10 498,35	5,10	0,00	0,00	10 498,35
536	SO-1.1	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,90	650,90	583,21	0,90	0,00	0,00	583,21
537	SO-1.1	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,90	159,90	143,27	0,90	0,00	0,00	143,27
	SO-1.1	31	Zdi podpěrné a volné								
538	SO-1.1	310238411R00	Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC	m3	0,00	9 200,00	32,48	0,00	0,00	0,00	32,48
539	SO-1.1	311231623R00	Zdivo nosné P10 na maltu tepelně izolační, tl. 300 mm	m2	60,90	3 576,50	217 808,85	60,90	0,00	0,00	217 808,85
540	SO-1.1	317166234R00	Překlad keramický 70 x 238 x 2000 mm	kus	2,00	1 288,00	2 576,00	2,00	0,00	0,00	2 576,00

„ ZL č.3 Dostavba vodovodu v lokalitě Ryba“											
PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	nové množství dle skutečnosti	rozíl množství	rozíl ceny	Změnový list celkem
			Náklady celkem				11 267 507,85			206 442,20	11 473 950,05
	SO-1.1	36	Štoly								
541	SO-1.1	369317311IM	Výplň v hor suché z cementopopílkové suspenze za rubem nosné obezdívky délky do 200 m	m3	2,73	6 072,00	16 576,56	2,73	0,00	0,00	16 576,56
	SO-1.1	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)								
542	SO-1.1	411121145R1.5IM	Prefabrikovaný železobetonový strop se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu - prefa stropní deska 6,7 x 4,5 m tl. 150 mm - do	kus	1,00	77 334,80	77 334,80	1,00	0,00	0,00	77 334,80
543	SO-1.1	417321414IM	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,60	5 244,00	3 168,42	0,60	0,00	0,00	3 168,42
544	SO-1.1	417351413IM	Ztracené bednění věnců z keramických U-profilů KMB Věncovka 240 pro zdivo tl 240 mm	m	21,20	483,00	10 239,60	21,20	0,00	0,00	10 239,60
545	SO-1.1	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,05	62 330,00	3 013,03	0,05	0,00	0,00	3 013,03
	SO-1.1	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)								
546	SO-1.1	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,40	664,70	265,88	0,40	0,00	0,00	265,88
547	SO-1.1	452313151R00	Bloky pro potrubí z betonu C 20/25	m3	0,79	5 037,00	3 989,30	0,79	0,00	0,00	3 989,30
548	SO-1.1	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	5,53	4 623,00	25 575,82	7,51	1,98	9 153,54	34 729,36
549	SO-1.1	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	3,93	567,00	2 231,03	7,63	3,70	2 097,90	4 328,93
550	SO-1.1	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	0,88	517,50	457,63	0,88	0,00	0,00	457,63
551	SO-1.1	452368211IM	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prachů otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,21	44 505,00	9 392,78	0,25	0,04	1 630,22	11 023,00
552	SO-1.1	457311117R00	Vyrovňovací beton výplňový nebo spádový C 20/25	m3	5,47	5 623,50	30 785,85	5,47	0,00	0,00	30 785,85
	SO-1.1	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)								
553	SO-1.1	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	m2	8,32	1 161,50	9 663,68	8,32	0,00	0,00	9 663,68
	SO-1.1	61	Úprava povrchů vnitřní								
554	SO-1.1	6111311101IM	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	22,57	139,20	3 141,74	22,57	0,00	0,00	3 141,74
555	SO-1.1	611331121IM	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	22,57	510,60	11 524,24	22,57	0,00	0,00	11 524,24
556	SO-1.1	612131101IM	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	55,74	119,60	6 666,50	55,74	0,00	0,00	6 666,50
557	SO-1.1	612331121IM	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	55,74	446,20	24 871,19	55,74	0,00	0,00	24 871,19
	SO-1.1	62	Úprava povrchů vnější								
558	SO-1.1	622143003IM	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	9,65	60,10	580,24	9,65	0,00	0,00	580,24
559	SO-1.1	622151001IM	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	55,74	71,40	3 979,84	55,74	0,00	0,00	3 979,84
560	SO-1.1	622211011IM	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm	m2	15,68	941,90	14 768,99	15,68	0,00	0,00	14 768,99
561	SO-1.1	622211021IM	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	73,10	1 007,40	73 644,47	73,10	0,00	0,00	73 644,47

„ ZL č.3 Dostavba vodovodu v lokalitě Ryba“											
PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
							Celkem				
			Náklady celkem				11 267 507,85			206 442,20	11 473 950,05
562	SO-1.1	622212001IM	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	7,86	263,40	2 070,32	7,86	0,00	0,00	2 070,32
563	SO-1.1	622252001IM	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	11,74	173,70	2 039,24	11,74	0,00	0,00	2 039,24
564	SO-1.1	622252002IM	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	39,92	76,60	3 058,03	39,92	0,00	0,00	3 058,03
565	SO-1.1	622531022IM	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	71,34	542,80	38 723,35	71,34	0,00	0,00	38 723,35
	SO-1.1	63	Podlahy a podlahové konstrukce								
566	SO-1.1	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,90	6 244,50	5 637,53	0,90	0,00	0,00	5 637,53
567	SO-1.1	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,90	448,50	404,91	0,90	0,00	0,00	404,91
568	SO-1.1	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	0,10	688,90	68,89	0,10	0,00	0,00	68,89
569	SO-1.1	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	0,10	144,90	14,49	0,10	0,00	0,00	14,49
570	SO-1.1	632481213IM	Separační vrstva z PE fólie	m2	22,57	23,20	523,62	22,57	0,00	0,00	523,62
571	SO-1.1	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	0,68	1 909,00	1 292,58	0,68	0,00	0,00	1 292,58
	SO-1.1	711	Izolace proti vodě								
572	SO-1.1	711111011R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x nátěrem asfaltovou suspenzí	m2	28,81	28,60	823,97	28,81	0,00	0,00	823,97
573	SO-1.1	711131311R00	Provedení izolace novou fólií v ploše vodorovné, včetně pásy	m2	57,62	62,40	3 595,49	57,62	0,00	0,00	3 595,49
	SO-1.1	713	Izolace tepelné								
574	SO-1.1	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně	m2	22,57	57,70	1 302,29	22,57	0,00	0,00	1 302,29
	SO-1.1	764	Konstrukce klempířské								
575	SO-1.1	764212636IM	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	15,90	484,20	7 698,78	15,90	0,00	0,00	7 698,78
576	SO-1.1	764212666IM	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	15,90	618,70	9 837,33	15,90	0,00	0,00	9 837,33
577	SO-1.1	764216407IM	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 670 mm	m	1,22	641,70	782,87	1,22	0,00	0,00	782,87
578	SO-1.1	764541304IM	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 280 mm	m	6,70	840,70	5 632,69	6,70	0,00	0,00	5 632,69
579	SO-1.1	764548322IM	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 80 mm	m	3,20	986,70	3 157,44	3,20	0,00	0,00	3 157,44
	SO-1.1	765	Krytina tvrdá								
580	SO-1.1	765191023IM	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	31,43	66,00	2 074,22	31,43	0,00	0,00	2 074,22
	SO-1.1	766	Konstrukce truhlářské								
581	SO-1.1	766622132IM	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	5,16	970,60	5 008,30	5,16	0,00	0,00	5 008,30
582	SO-1.1	766660451IM	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,00	4 876,00	4 876,00	1,00	0,00	0,00	4 876,00
	SO-1.1	783	Nátěry								
583	SO-1.1	783901451IM	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	22,57	5,80	130,91	22,57	0,00	0,00	130,91
584	SO-1.1	783896210R00	Penetrace betonových podkladů 1x	m2	23,45	28,80	675,48	23,45	0,00	0,00	675,48

„ ZL č.3 Dostavba vodovodu v lokalitě Ryba“											
PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	nové množství dle skutečnosti	rozíl množství	rozíl ceny	Změnový list celkem
							Celkem				
			Náklady celkem				11 267 507,85			206 442,20	11 473 950,05
585	SO-1.1	783896211R00	Nátěr betonových povrchů akrylátový 2x	m2	23,45	172,50	4 045,82	0,00	-23,45	-4 045,82	0,00
	SO-1.1	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových								
586	SO-1.1	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	2,10	287,50	603,75	2,10	0,00	0,00	603,75
	SO-1.1	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
587	SO-1.1	8930000R1.6IM	Odvětrávání plast. potrubí DN150, včetně tvarovek a uchycení a těsnění prostupů	kpl	1,00	17 250,00	17 250,00	1,00	0,00	0,00	17 250,00
588	SO-1.1	8930000R3IM	Těsnění prostupů potrubí - VODOTĚSNÝ PROSTUP POMOCÍ SVĚRNÉHO EPDM TĚSNĚNÍ PŘED STĚNOU A SEVRĚNÍ ASFALTOVÉ IZOLACE (SESTAVA NEREZ PAŽNICE -tl. STĚNY 3	kus	2,00	1 725,00	3 450,00	2,00	0,00	0,00	3 450,00
589	SO-1.1	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	2,10	28,80	60,48	2,10	0,00	0,00	60,48
590	SO-1.1	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	2,10	8,10	17,01	2,10	0,00	0,00	17,01
591	SO-1.1	899911132IM	Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	1,00	517,50	517,50	1,00	0,00	0,00	517,50
	SO-1.1	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								
592	SO-1.1	916231213IM	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,00	368,00	1 104,00	3,00	0,00	0,00	1 104,00
	SO-1.1	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb								
593	SO-1.1	935112211IM	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	15,70	402,50	6 319,25	15,70	0,00	0,00	6 319,25
	SO-1.1	94	Lešení a stavební výtahy								
594	SO-1.1	949101111IM	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	110,08	74,80	8 233,98	110,08	0,00	0,00	8 233,98
	SO-1.1	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách								
595	SO-1.1	952903112R00	Vyčištění objektů do 3,5 m,čištění, nádrží a pod.	m2	32,94	82,10	2 704,37	32,94	0,00	0,00	2 704,37
596	SO-1.1	953334124IM	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kčí bentonitový 20x25 mm s prodlouženou dobou bobtnání	m	1,48	422,10	622,94	1,48	0,00	0,00	622,94
	SO-1.1	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								
597	SO-1.1	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm	m	0,76	10 166,00	7 726,16	0,76	0,00	0,00	7 726,16
	SO-1.1	H14	Nádrže a jímky čištění vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy								
598	SO-1.1	998144471R00	Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	55,36	961,40	53 226,95	55,36	0,00	0,00	53 226,95
	SO-1.1	H711	Izolace proti vodě								
599	SO-1.1	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,42	1 391,50	578,86	0,42	0,00	0,00	578,86
	SO-1.1	H713	Izolace tepelné								
600	SO-1.1	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,05	1 299,50	67,57	0,05	0,00	0,00	67,57

„ ZL č.3 Dostavba vodovodu v lokalitě Ryba“											
PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
							Celkem				
			Náklady celkem				11 267 507,85			206 442,20	11 473 950,05
	SO-1.1	H764	Konstrukce klempířské								
601	SO-1.1	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,17	2 737,00	459,82	0,17	0,00	0,00	459,82
	SO-1.1	H765	Krytina tvrdá								
602	SO-1.1	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,01	1 334,00	6,67	0,01	0,00	0,00	6,67
	SO-1.1	H766	Konstrukce truhlářské								
603	SO-1.1	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,07	1 207,50	85,73	0,07	0,00	0,00	85,73
	SO-1.1		Ostatní materiál								
604	SO-1.1	583420402	Kamenivo drcené 0/4	t	1,68	230,00	386,35	1,68	0,00	0,00	386,35
605	SO-1.1	00572465	Směs travní standard PROFI	kg	1,05	287,50	301,88	1,05	0,00	0,00	301,88
606	SO-1.1	528646.RIM	Řetězový elektrický kladkostroj pro vyzvednutí únosnost do 3t + montáž	kus	1,00	46 000,00	46 000,00	0,00	-1,00	-46 000,00	0,00
607	SO-1.1	11693782.RIM	Ocelový nosník I - délka 6,1 m + montáž	kus	1,00	17 250,00	17 250,00	0,00	-1,00	-17 250,00	0,00
608	SO-1.1	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá	m2	8,32	575,00	4 784,00	8,32	0,00	0,00	4 784,00
609	SO-1.1	55343023IM	Profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	9,66	77,10	744,40	9,66	0,00	0,00	744,40
610	SO-1.1	28376421IM	Deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 80mm	m2	15,68	361,10	5 662,05	15,68	0,00	0,00	5 662,05
611	SO-1.1	1410.RIM	EPS 100 tl. 80 mm (1000x500 mm)	m3	34,57	184,00	6 361,03	34,57	0,00	0,00	6 361,03
612	SO-1.1	28375938IM	Deska EPS 70 fasádní fx=0,039 tl 100mm	m2	48,93	218,50	10 691,73	48,93	0,00	0,00	10 691,73
613	SO-1.1	28375932IM	Deska EPS 70 fasádní fx=0,039 tl 40mm	m2	16,51	87,40	1 442,62	16,51	0,00	0,00	1 442,62
614	SO-1.1	59051645IM	Profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 80mm	m	11,74	83,10	975,59	11,74	0,00	0,00	975,59
615	SO-1.1	63127464IM	Profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	40,50	35,20	1 425,60	40,50	0,00	0,00	1 425,60
616	SO-1.1	59051510IM	Profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	3,20	47,80	152,96	3,20	0,00	0,00	152,96
617	SO-1.1	59051476IM	Profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	13,70	45,10	617,87	13,70	0,00	0,00	617,87
618	SO-1.1	28342206IM	Profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro ukončení atiky ETICS	m	42,40	564,70	23 943,28	42,40	0,00	0,00	23 943,28
619	SO-1.1	46465464.RIM	Kónus 1000/800 XA3 se stupadly, t 120 mm	kus	1,00	3 450,00	3 450,00	1,00	0,00	0,00	3 450,00
620	SO-1.1	45448.RIM	Poklop litinový 600/40T D400	kus	1,00	9 921,30	9 921,30	1,00	0,00	0,00	9 921,30
621	SO-1.1	1654156.RIM	Skruž šachtová se stupadly DN 1000, výška 1000, t 90 mm	kus	1,00	4 013,50	4 013,50	1,00	0,00	0,00	4 013,50
622	SO-1.1	4646.RIM	Skruž šachtová se stupadly DN 1000, výška 250, t 90 mm	kus	1,00	1 897,50	1 897,50	1,00	0,00	0,00	1 897,50
623	SO-1.1	7912354.RIM	Trubka kanalizační PVC DN 125x3000mm SN4	m	2,10	188,60	396,06	2,10	0,00	0,00	396,06
624	SO-1.1	166.RIM	ELEKTROCENTRALA TICHA - dieselagragát + montáž + doprava	kus	1,00	32 200,00	32 200,00	1,00	0,00	0,00	32 200,00
625	SO-1.1	59217019IM	Obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	3,00	180,60	541,80	3,00	0,00	0,00	541,80
626	SO-1.1	59227029IM	Žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	15,70	639,40	10 038,58	15,70	0,00	0,00	10 038,58
627	SO-1.1	11163346IM	suspenze hydroizolační asfaltová	t	0,07	63 365,00	4 564,18	0,07	0,00	0,00	4 564,18
628	SO-1.1	62853004IM	Pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním	m2	57,62	246,10	14 180,28	57,62	0,00	0,00	14 180,28
629	SO-1.1	63152098IM	Pás tepelně izolační univerzální fx=0,032-0,033 tl 80mm	m2	22,57	312,80	7 059,90	22,57	0,00	0,00	7 059,90
630	SO-1.1	5823535.RIM	Profil parapetu OP 6-1 (gl. 200mm)	m	1,22	173,80	212,04	1,22	0,00	0,00	212,04

„ ZL č.3 Dostavba vodovodu v lokalitě Ryba“											
PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
			Náklady celkem				11 267 507,85			206 442,20	11 473 950,05
646	SO-1.3	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	87,16	40,30	3 512,59	87,16	0,00	0,00	3 512,59
	SO-1.3	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)								
647	SO-1.3	451577977R00	Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm	m2	77,85	99,60	7 753,86	77,85	0,00	0,00	7 753,86
	SO-1.3	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
648	SO-1.3	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	31,14	150,90	4 699,03	31,14	0,00	0,00	4 699,03
	SO-1.3	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)								
649	SO-1.3	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	77,85	575,00	44 763,75	17,92	-59,93	-34 459,75	10 304,00
	SO-1.3	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								
650	SO-1.3	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	20,20	402,50	8 130,50	14,20	-6,00	-2 415,00	5 715,50
	SO-1.3	99	Přesun hmot								
651	SO-1.3	997221551IM	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,13	67,90	1 027,50	15,13	0,00	0,00	1 027,50
652	SO-1.3	997221559IM	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	363,14	0,50	181,57	363,14	0,00	0,00	181,57
653	SO-1.3	997221873IM	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15,13	230,00	3 480,13	15,13	0,00	0,00	3 480,13
	SO-1.3		Ostatní materiál								
654	SO-1.3	5924511910	Dlažba zámková 200 x 200 x 80 mm přírodní	m2	80,19	747,50	59 938,66	18,46	-61,73	-46 141,61	13 797,06
655	SO-1.3	2035.RIM	Patník 35/40/85 tryskaná	kus	19,00	517,50	9 832,50	0,00	-19,00	-9 832,50	0,00
	SO-1.4		Oplocení								
	SO-1.4	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky								
656	SO-1.4	338171111R00	Osazení sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zalití MC	kus	8,00	287,50	2 300,00	8,00	0,00	0,00	2 300,00
	SO-1.4	34	Stěny a příčky								
657	SO-1.4	348101140IM	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 8 m2	kus	1,00	2 875,00	2 875,00	1,00	0,00	0,00	2 875,00
658	SO-1.4	348101240IM	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2	kus	1,00	1 725,00	1 725,00	1,00	0,00	0,00	1 725,00
659	SO-1.4	348101350IM	Osazení vrat a vrátek k oplocení na dřevěné sloupky přes 8 do 10 m2	kus	1,00	2 875,00	2 875,00	1,00	0,00	0,00	2 875,00
660	SO-1.4	348121221IM	Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	5,00	402,50	2 012,50	5,00	0,00	0,00	2 012,50
661	SO-1.4	348401130IM	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	14,00	74,80	1 047,20	14,00	0,00	0,00	1 047,20
	SO-1.4		Ostatní materiál								
662	SO-1.4	7752.RIM	BRÁNA dvoukřídlá 2000x3600 mm	kus	1,00	28 750,00	28 750,00	0,00	-1,00	-28 750,00	0,00

„ ZL č.3 Dostavba vodovodu v lokalitě Ryba“											
PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	nové množství dle skutečnosti	rozdíl množství	rozdíl ceny	Změnový list celkem
							Celkem				
			Náklady celkem				11 267 507,85			206 442,20	11 473 950,05
663	SO-1.4	55342252IM	SLOUPEK plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm	kus	8,00	345,00	2 760,00	8,00	0,00	0,00	2 760,00
664	SO-1.4	55342270IM	VZPĚRA plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm	kus	6,00	287,50	1 725,00	6,00	0,00	0,00	1 725,00
665	SO-1.4	59233120IM	DESKA plotová betonová 2900x50x290mm	kus	5,00	805,00	4 025,00	5,00	0,00	0,00	4 025,00
666	SO-1.4	31327513IM	PLETIVO drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm	m	14,00	126,50	1 771,00	14,00	0,00	0,00	1 771,00
667	SO-1.4	15619100IM	DRÁT poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	42,00	4,60	193,20	42,00	0,00	0,00	193,20
668	SO-1.4	54825015.1IM	PATKA KOTEVNÍ tvaru U 120x121x5,0 20x250mm	kus	12,00	287,50	3 450,00	12,00	0,00	0,00	3 450,00
Nové položky ZL č.3											
		7759.RIM	BRÁNA dvoukřídlá 2000x2400 mm	kus	0,00	26 540,00	0,00	1,00	1,00	26 540,00	26 540,00
	VRN		VORN								
	VRN		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady								
	VRN	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce								
669	VRN	011002VRN	Průzkumy	Soubor	1,00	17 250,00	17 250,00	1,00	0,00	0,00	17 250,00
670	VRN	012002VRN	Geodetické práce-vytýčení stavby	Soubor	1,00	28 750,00	28 750,00	1,00	0,00	0,00	28 750,00
671	VRN	013002VRN	Projektové práce	Soubor	1,00	51 750,00	51 750,00	1,00	0,00	0,00	51 750,00
672	VRN	010001VRN	Geodetické a projektové práce, po dokončení stavby	Soubor	1,00	97 750,00	97 750,00	1,00	0,00	0,00	97 750,00
	VRN	03VRN	Zařízení staveniště								
673	VRN	020001VRN	Příprava staveniště	Soubor	1,00	5 750,00	5 750,00	1,00	0,00	0,00	5 750,00
674	VRN	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	0,00	0,00	60 000,00
675	VRN	034002VRN	Zabezpečení staveniště	Soubor	1,00	5 750,00	5 750,00	1,00	0,00	0,00	5 750,00
	VRN	04VRN	Inženýrské činnosti								
676	VRN	040001VRN	Inženýrské činnosti	Soubor	1,00	12 000,00	12 000,00	1,00	0,00	0,00	12 000,00
	VRN	07VRN	Provozní vlivy								
677	VRN	072002VRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení	Soubor	1,00	40 250,00	40 250,00	1,00	0,00	0,00	40 250,00
							11 267 507,85			206 442,21	11 473 950,06
Odpočet - Méně práce										-240 646,18 Kč	
Přípočet - Více práce										447 088,39 Kč	
Soubor celkem bez DPH										206 442,21 Kč	

1. Geodetické zaměření a narovnání položek	Méněpráce	-51 751,51 Kč
	Vícepráce	260 277,36 Kč
		208 525,84
2. Doplnění  položek ATS	Méněpráce	-4 045,82 Kč
	Vícepráce	106 008,03 Kč
		101 962,22
3.  rozměru dvoukřídlé brány	Méněpráce	-28 750,00 Kč
	Vícepráce	26 540,00 Kč
		-2 210,00
4. Změna technologie manipulace v ATS – mobilní portál	Méněpráce	-63 250,00 Kč
	Vícepráce	54 263,00 Kč
		-8 987,00
5. Narovnání výměry zámkové dlažby	Méněpráce	-92 848,86 Kč
	Vícepráce	0,00 Kč
		-92 848,86
Méněpráce celkem bez DPH		-240 646,18
Vícepráce celkem bez DPH		447 088,39
Soubor celkem bez DPH		206 442,21

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba (veřejná zakázka): Vodohospodářská infrastruktura Říčany – II. Část –
Výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Ryba
Dostavba kanalizace v lokalitě Ryba a U Dubu

Číslo projektu: CZ.05.01.04/01/23_042/0002948

Číslo smlouvy: SOD/00293/2024/ORM ze dne 06.06.2024

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI): LNConsult s.r.o.
U hřiště 250
250 83 Škvorec
IČ: 29136504

Zhotovitel: Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
IČ: 25075543

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:**4**.....

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	☐
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	☐
	ZAMÍTNUTO	☐

Změna se týká těchto SO, PS: Kanalizace v lokalitě Ryba

Změnu požaduje: Objednatel/Zhotovitel

- na základě čeho: skutečného provedení stavby/geodetického zaměření provedení stavby

Stručný popis změny:

1. Geodetické zaměření a narovnání položek

Na základě postupu prací bylo provedeno geodetické zaměření skutečného provedení stavby a jednotlivé položky rozpočtu byly narovnány dle tohoto zaměření (doměrky), jak na kanalizačních řadech, tak i na kanalizačních přípojkách.

2. Chyba v projektové dokumentaci v ulici Pod Drahou. V průběhu realizace byla zjištěna zásadní kolize projektové dokumentace se skutečností. Zhotovitel nemůže uložení tlakovou kanalizační stoku „K6“ v ulici Pod Drahou do místa stanoveného projektovou dokumentací. V daném místě se nalézá podzemní kabelové vedení VN, které není v předané projektové dokumentaci pro provedení stavby zakresleno. Bylo nutné provést další místní šetření a sondování za účelem stanovení a odsouhlasení nového technického řešení. Projektová dokumentace předpokládá uložení K6 za použití bezvýkopové technologie. S ohledem na existenci VN není zhotovitel možné provést dané práce bezvýkopovou technologií, ale je nutno provést klasický výkop v komunikaci.

Výše popsaná změna má přímý dopad na harmonogram stavby. Nutnost provést nové technické řešení a změnu technologie prací znamená časový posun.

- Zhotovitel předpokládá dokončení prací na kanalizační stoce K6 do **30. 9. 2025**.
- Vzhledem k tomu, že výstavba vodovodu a kanalizace je předmětem jedné smlouvy o dílo, která nestanovuje dílčí mezitermíny, je konečný termín dokončení celého díla (tj. výstavbu vodovodu a kanalizace) stanoven na **31. 10. 2025**.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:

ANO

☐

NE

☒

Časový dopad na stavbu:

ANO

☒

NE

☐

Cena stavby celkem dle smlouvy o dílo bez DPH:

16 686 679,65 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH:

17 371 779,65 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 02 bez DPH:

18 440 642,15 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 03 bez DPH:

18 647 084,36 Kč

Náklady na změnu dle ZL č. 04 bez DPH:

+ 743 018,83 Kč


Cena stavby po změně dle ZL č. 04 bez DPH:

19 390 103,19 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
Vodovod	10 582 407,85 Kč	11 473 950,06 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 473 950,06 Kč
Kanalizace	6 104 271,80 Kč	7 173 134,30 Kč	2 469 335,72 Kč	1 726 316,89 Kč	7 916 153,13 Kč
Total/ Celkem	16 686 679,65 Kč	18 647 084,36 Kč	2 469 335,72 Kč	1 726 316,89 Kč	19 390 103,19 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):




Jméno: Ing. Jakub Matyáš Datum: 22. 8. 2025 Podpis (razítko)

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):

Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno: Ing. Štěpánka Šritrová Datum: 22. 8. 2025 Podpis (razítko)

3/ Stanovisko Správce stavby (TDS):

Doporučuji



Nedoporučuji




Jméno: Ing. Ladislav Němeček Datum: 22. 8. 2025 Podpis (razítko)

4/ Stanovisko autorského dozoru (AD):

Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno: Ing. Martin Šuma Datum: 22. 8. 2025 Podpis (razítko)

Přílohy: Změnový rozpočet

ZLč.4 Dostavba kanalizace v lokalitě „Ryba“	
--	--

PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Cena SoD a dodatků		Nové množství dle skutečnosti	Rozdíl množství	Rozdíl ceny	Změnový list celkem
						Jednot. cena (Kč)	Celkem				
	1_S_0		Povrchy komunikace-uznatelne								
	1_S_0	11	Přípravné a přidružené práce								
1	1_S_0	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	122,40	115,00	14 076,00	257,40	135,00	15 525,00	29 601,00
2	1_S_0	113107622R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.22 cm	m2	752,40	63,30	47 626,92	752,40	0,00	0,00	47 626,92
3	1_S_0	113108412R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.12 cm	m2	85,20	74,80	6 372,96	242,90	157,70	11 795,96	18 168,92
4	1_S_0	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	386,65	51,80	20 028,70	386,65	0,00	0,00	20 028,70
5	1_S_0	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m,šterkopísek a šterkodrt,živice	t	386,65	51,80	20 028,70	386,65	0,00	0,00	20 028,70
6	1_S_0	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	4 639,85	3,50	16 239,48	4 639,85	0,00	0,00	16 239,48
7	1_S_0	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	22,49	483,00	10 864,02	22,49	0,00	0,00	10 864,02
8	1_S_0	97999998R00	Poplatek za skládku suti ,šterkopísek,šterkodrt,ne asfaltu	t	364,16	299,00	108 884,32	364,16	0,00	0,00	108 884,32
	1_S_0	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
9	1_S_0	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	85,20	828,00	70 545,60	242,90	157,70	130 575,60	201 121,20
10	1_S_0	564861113RT3	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm	m2	667,20	244,40	163 063,68	667,20	0,00	0,00	163 063,68
11	1_S_0	564841113RT3	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 14 cm	m2	85,20	155,50	13 248,60	242,90	157,70	24 522,35	37 770,95
12	1_S_0	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	371,69	115,00	42 744,87	371,69	0,00	0,00	42 744,87
	1_S_0	57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch								
13	1_S_0	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	170,40	40,30	6 867,12	170,40	0,00	0,00	6 867,12
14	1_S_0	573111121R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2	m2	667,20	40,30	26 888,16	0,00	-667,20	-26 888,16	0,00
15	1_S_0	571906211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 30 kg/m2	m2	667,20	57,50	38 364,00	0,00	-667,20	-38 364,00	0,00
16	1_S_0	577115116R00	Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	85,20	724,50	61 727,40	242,90	157,70	114 253,65	175 981,05
17	1_S_0	577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	85,20	414,00	35 272,80	242,90	157,70	65 287,80	100 560,60
18	1_S_0	599141111R00	Vyplnění spár po zařezání vozovky živičnou záhlvkou	m	122,40	97,80	11 970,72	257,40	135,00	13 203,00	25 173,72
19	1_S_0	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	49,74	138,00	6 864,27	49,74	0,00	0,00	6 864,27
	1_S_1		Povrchy komunikace-neuznatelne								
	1_S_1	11	Přípravné a přidružené práce								
20	1_S_1	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00	115,00	1 380,00	12,00	0,00	0,00	1 380,00
21	1_S_1	113107622R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.22 cm	m2	12,00	63,30	759,60	12,00	0,00	0,00	759,60
22	1_S_1	113108313R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.13 cm	m2	12,00	115,00	1 380,00	12,00	0,00	0,00	1 380,00
23	1_S_1	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	9,24	51,80	478,63	9,24	0,00	0,00	478,63
24	1_S_1	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m,šterkopísek a šterkodrt,živice	t	9,24	51,80	478,63	9,24	0,00	0,00	478,63
25	1_S_1	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	110,88	3,50	388,08	110,88	0,00	0,00	388,08
26	1_S_1	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	3,43	483,00	1 657,66	3,43	0,00	0,00	1 657,66
27	1_S_1	97999998R00	Poplatek za skládku suti ,šterkopísek,šterkodrt,ne asfaltu	t	5,81	299,00	1 736,59	5,81	0,00	0,00	1 736,59
	2_S_0		Kanalizace (tlaková+gravitační)								
	2_S_0	11	Přípravné a přidružené práce								
28	2_S_0	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	832,32	115,00	95 716,80	832,32	0,00	0,00	95 716,80
29	2_S_0	115101241R00	Čerpání vody na výšku 25 - 50 m, přítok do 500 l	h	180,00	40,30	7 254,00	180,00	0,00	0,00	7 254,00
30	2_S_0	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	175,00	172,50	30 187,50	175,00	0,00	0,00	30 187,50
	2_S_0	13	Hloubené vykopávky								

ZLč.4 Dostavba kanalizace v lokalitě „Ryba“	
--	--

PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Cena SoD a dodatků		Nové množství dle skutečnosti	Rozdíl množství	Rozdíl ceny	Změnový list celkem
						Jednot. cena (Kč)	Celkem				
	1_S_0		Povrchy komunikace-uznatelne								
31	2_S_0	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	22,92	345,00	7 907,40	282,12	259,20	89 424,00	97 331,40
32	2_S_0	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	22,92	28,80	660,10	282,12	259,20	7 464,96	8 125,06
33	2_S_0	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	3,10	1 610,00	4 984,56	182,38	179,28	288 640,80	293 625,36
34	2_S_0	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3	m3	285,19	345,00	98 389,69	285,19	0,00	0,00	98 389,69
	2_S_0 14		Ražení a hloubení tunelářské								
35	2_S_0	141721101R00	Řízené protlačení a vtažení PE do D110 mm, hor.1 - 4	m	485,00	460,00	223 100,00	485,00	0,00	0,00	223 100,00
36	2_S_0	141721102R00	Řízené protlačení a vtažení PE do D160 mm, hor.1 - 4	m	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2_S_0 15		Roubení								
37	2_S_0	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	24,00	17,30	415,20	474,00	450,00	7 785,00	8 200,20
38	2_S_0	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	24,00	11,50	276,00	474,00	450,00	5 175,00	5 451,00
39	2_S_0	460400051RT4	Pažení jam půdorysu do 10 m2, hloubky do 2 m	kus	50,00	23,00	1 150,00	50,00	0,00	0,00	1 150,00
40	2_S_0	460400151RT4	Odstranění pažení z jámy do 10 m2, hloubky do 2 m	kus	50,00	11,50	575,00	50,00	0,00	0,00	575,00
	2_S_0 16		Přemístění výkopku								
41	2_S_0	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	50,96	51,80	2 639,86	310,16	259,20	13 426,56	16 066,42
42	2_S_0	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	50,96	193,20	9 845,96	155,51	104,54	20 197,90	30 043,86
43	2_S_0	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	50,96	345,00	17 582,06	155,51	104,54	36 067,68	53 649,74
	2_S_0 17		Konstrukce ze zemin								
44	2_S_0	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním prosívky	m3	69,75	664,70	46 362,83	174,29	104,54	69 490,40	115 853,22
45	2_S_0	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	379,32	253,00	95 967,96	695,98	316,66	80 113,97	176 081,93
46	2_S_0	451575111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku	m3	19,64	1 035,00	20 322,23	19,64	0,00	0,00	20 322,23
47	2_S_0	564831111RT2	Podklad ze štěrkdortu po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	1,96	105,30	206,39	1,96	0,00	0,00	206,39
48	2_S_0	460030007RT1	Sejmutí ornice vrstvy nad 15 cm se zeminou tř.2	m3	1,60	40,30	64,48	1,60	0,00	0,00	64,48
49	2_S_0	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	8,00	51,80	414,40	8,00	0,00	0,00	414,40
50	2_S_0	460620006RT1	Osetí povrchu trávou vč.dodávky osiva	m2	8,00	97,80	782,40	8,00	0,00	0,00	782,40
	2_S_0 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových								
51	2_S_0	891261111R00	Montáž vodovodních šoupaték ve výkopu do DN 100	kus	30,00	920,00	27 600,00	30,00	0,00	0,00	27 600,00
52	2_S_0	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	171,00	138,00	23 598,00	170,25	-0,75	-103,50	23 494,50
53	2_S_0	871241121T00	Montáž trubky polyetylenové ve výkopu d 90 mm	m	1 010,00	138,00	139 380,00	986,28	-23,72	-3 273,36	136 106,64
54	2_S_0	871211121T00	Montáž trubky polyetylenové ve výkopu d 63 mm	m	549,00	138,00	75 762,00	597,18	48,18	6 648,84	82 410,84
55	2_S_0	210800526RT1	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený volně	m	1 734,00	28,80	49 939,20	1 757,71	23,71	682,85	50 622,05
56	2_S_0	286135320	Trubka kanalizační tlaková PE100 63x5,8 mm PN16	m	549,00	158,20	86 851,80	597,18	48,18	7 622,08	94 473,88
57	2_S_0	286135327	Trubka kanalizační tlaková PE100 90x8,2 mm PN16	m	1 010,00	304,20	307 242,00	986,28	-23,72	-7 215,62	300 026,38
58	2_S_0	286135331	Trubka kanalizační tlaková PE100 110x10,0 mm PN16	m	171,00	445,20	76 129,20	170,25	-0,75	-333,90	75 795,30
59	2_S_0	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, do DN 300	m	4,00	1 092,50	4 370,00	4,00	0,00	0,00	4 370,00
60	2_S_0	286111922	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 250/3000	kus	1,00	1 045,40	1 045,40	1,00	0,00	0,00	1 045,40
61	2_S_0	286111921	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 250/1000	kus	1,00	2 298,90	2 298,90	1,00	0,00	0,00	2 298,90
62	2_S_0	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	6,00	517,50	3 105,00	6,00	0,00	0,00	3 105,00
63	2_S_0	452313121R00	Bloky pro potrubí z betonu B 10	m3	0,23	5 750,00	1 293,75	0,23	0,00	0,00	1 293,75
64	2_S_0	673909991020	Fólie výstražná šířka 20 cm	m	154,00	8,10	1 247,40	154,00	0,00	0,00	1 247,40
65	2_S_0	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	5,14	172,50	887,31	5,14	0,00	0,00	887,31
66	2_S_0	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80	m	1 559,00	80,50	125 499,50	1 583,46	24,46	1 969,03	127 468,53

ZLč.4 Dostavba kanalizace v lokalitě „Ryba“	
--	--

PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Cena SoD a dodatků		Nové množství dle skutečnosti	Rozdíl množství	Rozdíl ceny	Změnový list celkem
						Jednot. cena (Kč)	Celkem				
	1_S_0		Povrchy komunikace-uznatelne								
67	2_S_0	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN125	m	171,00	97,80	16 723,80	170,25	-0,75	-73,35	16 650,45
	2_S_0	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
68	2_S_0	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	úsek	1,00	4 025,00	4 025,00	1,00	0,00	0,00	4 025,00
69	2_S_0	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	4,00	97,80	391,20	4,00	0,00	0,00	391,20
70	2_S_0	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	1,00	2 875,00	2 875,00	1,00	0,00	0,00	2 875,00
71	2_S_0	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	1,00	1 725,00	1 725,00	1,00	0,00	0,00	1 725,00
72	2_S_0	894402111R00	Osazení beton. skruží přechodových	kus	1,00	1 725,00	1 725,00	1,00	0,00	0,00	1 725,00
73	2_S_0	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00	1 725,00	1 725,00	1,00	0,00	0,00	1 725,00
74	2_S_0	59224368.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	1,00	16 675,00	16 675,00	1,00	0,00	0,00	16 675,00
75	2_S_0	59224329.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS	kus	1,00	1 986,10	1 986,10	1,00	0,00	0,00	1 986,10
76	2_S_0	59224334.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/9 PS	kus	1,00	1 782,50	1 782,50	1,00	0,00	0,00	1 782,50
77	2_S_0	55340324	Poklop D 400- GU-S-K, litinový, s odvětráním	kus	1,00	3 930,70	3 930,70	1,00	0,00	0,00	3 930,70
78	2_S_0	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	4,00	202,40	809,60	4,00	0,00	0,00	809,60
79	2_S_0	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	5,12	172,50	883,42	5,12	0,00	0,00	883,42
80	2_S_0	894211121R00	Šachty z betonu kruhové,dno C 25/30,potrubí DN 300	kus	1,00	11 500,00	11 500,00	1,00	0,00	0,00	11 500,00
	2_S_0		Ostatní materiál								
81	2_S_0	001-RVD	ELEKTROREDUKCE D90-63, PE100, SDR11	kus	1,00	403,70	403,70	1,00	0,00	0,00	403,70
82	2_S_0	002-RVD	TVAROVKA OBLOUK 45° DN80, PN 16	kus	1,00	1 331,70	1 331,70	1,00	0,00	0,00	1 331,70
83	2_S_0	003-RVD	PŘÍRUBOVÝ T-KUS, DN80, PN 16	kus	12,00	2 033,20	24 398,40	12,00	0,00	0,00	24 398,40
84	2_S_0	004-RVD	DVOUPŘÍRUBOVÝ KUS, L=200 mm, DN80, PN16	kus	16,00	1 395,00	22 320,00	16,00	0,00	0,00	22 320,00
85	2_S_0	005-RVD	DVOUPŘÍRUBOVÝ KUS, L=150 mm, DN80, PN16	kus	8,00	1 265,00	10 120,00	8,00	0,00	0,00	10 120,00
86	2_S_0	006-RVD	REDUKČNÍ KUS PŘÍRUBOVÝ, DN80-50, PN 16	kus	11,00	933,80	10 271,80	11,00	0,00	0,00	10 271,80
87	2_S_0	007-RVD	SPOJKA S PŘÍRUBOU JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU PRO DN80, PN16	kus	18,00	2 917,60	52 516,80	18,00	0,00	0,00	52 516,80
88	2_S_0	008-RVD	SPOJKA S PŘÍRUBOU JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU PRO DN50, PN16	kus	11,00	2 316,10	25 477,10	11,00	0,00	0,00	25 477,10
89	2_S_0	009-RVD	ŠOUPĚ S PŘÍRUBAMI KRÁTKÉ DN80,PN16, KRÁTKÉ	kus	29,00	9 021,80	261 632,20	29,00	0,00	0,00	261 632,20
90	2_S_0	010-RVD	POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ, TUHÝ	kus	30,00	822,30	24 669,00	30,00	0,00	0,00	24 669,00
91	2_S_0	011-RVD	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO ŠOUPĚ DN 80, 1,0-1,5 m	kus	30,00	1 995,30	59 859,00	30,00	0,00	0,00	59 859,00
92	2_S_0	012-RVD	ODVZDUŠŇOVACÍ ZEMNÍ SOUPRAVA DN80, PN16	kus	8,00	39 501,40	316 011,20	8,00	0,00	0,00	316 011,20
93	2_S_0	013-RVD	POKLOP PRO ODVZDUŠŇOVACÍ SOUPRAVU, TUHÝ	kus	8,00	9 788,80	78 310,40	8,00	0,00	0,00	78 310,40
94	2_S_0	014-RVD	ELEKTROREDUKCE D63-50, PE100 RC, SDR11	kus	3,00	261,10	783,30	3,00	0,00	0,00	783,30
95	2_S_0	015-RVD	KOLENO 90° DN40 PE100 RC2 SDR11	kus	4,00	120,80	483,20	4,00	0,00	0,00	483,20
96	2_S_0	016-RVD	ELEKTROSPJKA D50 PE100 SDR11	kus	5,00	144,90	724,50	5,00	0,00	0,00	724,50
97	2_S_0	024-RVD	OBLOUK 40° DN50, PE100 RC2, SDR11	kus	1,00	1 140,80	1 140,80	1,00	0,00	0,00	1 140,80
98	2_S_0	025-RVD	ELEKTROREDUKCE D63-50, PE100, SDR11	kus	1,00	261,10	261,10	1,00	0,00	0,00	261,10
99	2_S_0	026-RVD	KOLENO 45° DN40 PE100 RC2 SDR11	kus	1,00	133,40	133,40	1,00	0,00	0,00	133,40
100	2_S_0	027-RVD	ELEKTROREDUKCE D90-50, PE100, SDR11	kus	1,00	668,20	668,20	1,00	0,00	0,00	668,20
101	2_S_0	028-RVD	ELEKTROSPJKA D63, PE100, SDR11	kus	4,00	149,50	598,00	4,00	0,00	0,00	598,00
102	2_S_0	029-RVD	OBLOUK 45° DN50, PE100 RC2, SDR11	kus	2,00	1 140,80	2 281,60	2,00	0,00	0,00	2 281,60
103	2_S_0	030-RVD	ELEKTROSPJKA D90, PE100, SDR11	kus	2,00	274,90	549,80	2,00	0,00	0,00	549,80
104	2_S_0	031-RVD	OBLOUK 30° DN80, PE100 RC2, SDR11	kus	1,00	1 120,10	1 120,10	1,00	0,00	0,00	1 120,10
105	2_S_0	032-RVD	TVAROVKA OBLOUK 45° DN100, PN 16	kus	1,00	1 444,40	1 444,40	1,00	0,00	0,00	1 444,40

ZLč.4 Dostavba kanalizace v lokalitě „Ryba“	
--	--

PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Cena SoD a dodatků		Nové množství dle skutečnosti	Rozdíl množství	Rozdíl ceny	Změnový list celkem
						Jednot. cena (Kč)	Celkem				
	1_S_0		Povrchy komunikace-uznatelne								
106	2_S_0	033-RVD	TVAROVKA OBLOUK 30° DN100, PN 16	kus	1,00	1 444,40	1 444,40	1,00	0,00	0,00	1 444,40
107	2_S_0	034-RVD	TVAROVKA OBLOUK 11° DN80, PN 16	kus	1,00	1 444,40	1 444,40	1,00	0,00	0,00	1 444,40
108	2_S_0	035-RVD	PŘÍRUBOVÝ T-KUS, DN100/80, PN 16	kus	1,00	2 243,70	2 243,70	1,00	0,00	0,00	2 243,70
109	2_S_0	036-RVD	SLEPÁ PŘÍRUBA DN100, PN16	kus	1,00	759,00	759,00	1,00	0,00	0,00	759,00
110	2_S_0	037-RVD	SPOJKA S PŘÍRUBOU JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU PRO DN100, PN16	kus	3,00	3 262,60	9 787,80	3,00	0,00	0,00	9 787,80
111	2_S_0	038-RVD	ŠOUPĚ S PŘÍRUBAMI KRÁTKÉ DN100,PN16, KRÁTKÉ	kus	1,00	9 515,10	9 515,10	1,00	0,00	0,00	9 515,10
	3_S_0		Odbočky TK								
	3_S_0	11	Přípravné a přidružené práce								
112	3_S_0	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	119,04	402,50	47 913,60	127,12	8,08	3 251,56	51 165,16
	3_S_0	13	Hloubené vykopávky								
113	3_S_0	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	m3	511,50	345,00	176 467,50	546,21	34,71	11 975,60	188 443,10
114	3_S_0	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	306,90	28,80	8 838,72	327,73	20,83	599,82	9 438,54
115	3_S_0	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	76,73	1 610,00	123 527,25	81,93	5,21	8 382,92	131 910,17
	3_S_0	16	Přemístění výkopku								
116	3_S_0	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m,rýha a jáma	m3	57,29	74,80	4 285,14	61,18	3,89	290,80	4 575,94
117	3_S_0	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	57,29	193,20	11 068,04	61,18	3,89	751,11	11 819,15
118	3_S_0	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	57,29	345,00	19 764,36	61,18	3,89	1 341,27	21 105,63
	3_S_0	17	Konstrukce ze zemin								
			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním prosívky nebo štěrkopísku	m3	104,16	664,70	69 235,15	111,23	7,07	4 698,50	73 933,65
119	3_S_0	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním prosívky nebo štěrkopísku	m3	104,16	664,70	69 235,15	111,23	7,07	4 698,50	73 933,65
120	3_S_0	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	407,34	253,00	103 057,02	434,98	27,64	6 993,75	110 050,77
121	3_S_0	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	31,62	664,70	21 017,81	33,77	2,15	1 426,33	22 444,14
	3_S_0	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových								
122	3_S_0	286135316	Trubka kanalizační tlaková PE100 50x4,6 mm PN16	m	248,00	58,70	14 557,60	264,83	16,83	987,92	15 545,52
123	3_S_0	892241111R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40 vč.zabezp.konců	m	248,00	57,50	14 260,00	264,83	16,83	967,73	15 227,73
124	3_S_0	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	80,00	690,00	55 200,00	84,00	4,00	2 760,00	57 960,00
125	3_S_0	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 40	kus	80,00	1 725,00	138 000,00	84,00	4,00	6 900,00	144 900,00
126	3_S_0	460700011R00	Značkovací tyče, osazení a dodání	kus	80,00	2 300,00	184 000,00	3,00	-77,00	-177 100,00	6 900,00
127	3_S_0	210800524RT1	Vodič nn a vn CY 1,5 mm2 uložený volně	m	248,00	31,60	7 836,80	248,00	0,00	0,00	7 836,80
128	3_S_0	673909991020	Fólie výstražná šířka 20 cm	m	248,00	8,10	2 008,80	264,83	16,83	136,32	2 145,12
129	3_S_0	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	48,05	172,50	8 289,32	51,32	3,26	562,54	8 851,85
130	3_S_0	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	248,00	172,50	42 780,00	264,83	16,83	2 903,18	45 683,18
	3_S_0		Ostatní materiál								
131	3_S_0	017-RVD	NAVRTÁVACÍ PAS SE ZÁVITOVÝM VÝSTUPEM - 6/4" - D90 PE100	kus	40,00	2 001,00	80 040,00	42,00	2,00	4 002,00	84 042,00
132	3_S_0	018-RVD	NAVRTÁVACÍ PAS SE ZÁVITOVÝM VÝSTUPEM - 6/4" - D63 PE100	kus	35,00	1 751,50	61 302,50	42,00	7,00	12 260,50	73 563,00
133	3_S_0	019-RVD	TRUBNÍ FITINKA, VNĚJŠÍ ZÁVIT - 6/4" - D50 PE100	kus	75,00	833,80	62 535,00	84,00	9,00	7 504,20	70 039,20
134	3_S_0	021-RVD	PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO, DN40 (S INTEGROVANÝMI ISO HRDLY PRO POTRUBÍ Z PE)	kus	80,00	5 498,20	439 856,00	84,00	4,00	21 992,80	461 848,80
135	3_S_0	022-RVD	ULIČNÍ POKLOP TUHÝ, (ARMATURY DOMOVNÝCH PŘÍPOJEK)	kus	80,00	569,30	45 544,00	84,00	4,00	2 277,20	47 821,20
136	3_S_0	023-RVD	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY	kus	80,00	1 324,80	105 984,00	84,00	4,00	5 299,20	111 283,20
137	3_S_0	020-RVD	ELEKTROZÁSLEPKA D50 PE100 SDR11	kus	80,00	253,00	20 240,00	84,00	4,00	1 012,00	21 252,00

ZLč.4 Dostavba kanalizace v lokalitě „Ryba“	
--	--

PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Cena SoD a dodatků		Nové množství dle skutečnosti	Rozdíl množství	Rozdíl ceny	Změnový list celkem
						Jednot. cena (Kč)	Celkem				
	1_S_0		Povrchy komunikace-uznatelne								
	4_VRNn		VORN-uznatelne								
	4_VRNn		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady								
	4_VRNn	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce								
138	4_VRNn	011002VRN	Průzkumy	Soubor	1,00	28 750,00	28 750,00	1,00	0,00	0,00	28 750,00
139	4_VRNn	012002VRN	Geodetické práce-vytýčení stavby	Soubor	1,00	23 000,00	23 000,00	1,00	0,00	0,00	23 000,00
140	4_VRNn	013002VRN	Projektové práce	Soubor	1,00	57 500,00	57 500,00	1,00	0,00	0,00	57 500,00
141	4_VRNn	010001VRN	Geodetické a projektové práce, po dokončení stavby	Soubor	0,70	80 097,50	56 068,25	0,70	0,00	0,00	56 068,25
	4_VRNn	03VRN	Zařízení stavenišť								
142	4_VRNn	020001VRN	Příprava stavenišť	Soubor	1,00	5 750,00	5 750,00	1,00	0,00	0,00	5 750,00
143	4_VRNn	030001VRN	Zařízení stavenišť	Soubor	1,00	46 000,00	46 000,00	1,00	0,00	0,00	46 000,00
144	4_VRNn	034002VRN	Zabezpečení stavenišť	Soubor	1,00	11 500,00	11 500,00	1,00	0,00	0,00	11 500,00
	4_VRNn	07VRN	Provozní vlivy								
145	4_VRNn	072002VRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení	Soubor	1,00	51 750,00	51 750,00	1,00	0,00	0,00	51 750,00
	5_VRNn		VORN-neuznatelne								
	5_VRNn		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady								
	5_VRNn	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce								
146	5_VRNn	010001VRN	Geodetické a projektové práce, po dokončení stavby	Soubor	0,30	80 097,50	24 029,25	0,30	0,00	0,00	24 029,25
			Nové položky ZL č.2								
		141721101R07	Řízené protlačení a vtažení PE do D110 mm, hor.1 - 5	m	171,00	1 110,00	189 810,00	963,71	792,71	879 908,10	1 069 718,10
		141721102R09	Řízené protlačení a vtažení PE do D160 mm, hor.1 - 5	m	1 074,00	1 397,50	1 500 915,00	20,00	-1 054,00	-1 472 965,00	27 950,00
			Nové položky ZL č.4								
		132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3		1 035,00	0,00	162,00	162,00	167 670,00	167 670,00
		162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,00	123,00	0,00	1 391,95	1 391,95	171 210,10	171 210,10
		167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	0,00	55,20	0,00	695,98	695,98	38 417,88	38 417,88
			Napojení na stáv.kanalizaci - příplatek - provedení napojení dle požadavku provozovatele vč.trubního vystrojení	kpl	0,00	38 740,00	0,00	1,00	1,00	38 740,00	38 740,00
			Provedení plastové výstelky stěn a dna tlumící šachty Š01 - příplatek	kpl	0,00	42 165,00	0,00	1,00	1,00	42 165,00	42 165,00
		899712111R00	Orientační tabulky na zdivu	kus	0,00	402,50	0,00	30,00	30,00	12 075,00	12 075,00
						7 173 134,30				743 018,83	7 916 153,13

7 173 134,30 0,00

Odpočet - Méně práce

-1 726 316,89

Přípočet - Více práce

2 442 014,76

Soubor celkem bez DPH

715 697,87

1. Geodetické zaměření a narovnání položek					Méněpráce	-1 661 064,73 Kč
					Vícepráce	1 099 088,12 Kč
						-561 976,61
2.Chyba v projektové dokumentaci v ulici Pod Drahou					Méněpráce	-65 252,16 Kč
					Vícepráce	1 370 247,60 Kč
						1 304 995,44
Méněpráce celkem bez DPH						-1 726 316,89
Vícepráce celkem bez DPH						2 469 335,72
Soubor celkem bez DPH						743 018,83