

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava - výměna potrubí uzávěra	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Chrástská	Konec výstavby:	Zhotovitel: František Dorežal Liberecká 25, Česká Lípa
JKSO:		Zpracováno dne: 19.05.2025	Zpracovatel: [REDACTED]

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1		13	Hloubené vykopávky				68,93	8 463,07	3 530,00		0,02	
		1356C1101R00	Hloubení šachet	m3	1,00	3 530,00	68,93	3 463,07	3 530,00	0,02	0,02	RTS II / 2019
		722	Vnitřní vodovod				11 239,67	8 167,49	19 407,15		0,06	
2		722171210R00	Potrubí z PEHD, D 65 x 5,8 mm	m	8,00	868,00	3 767,68	3 184,44	8 944,00	0,00	0,04	RTS II / 2019
3		722170904R00	Diamantův rozvodů vody z plastů ca D 33	m	8,00	31,10	0,00	188,60	188,60	0,00	0,00	RTS II / 2019
4		7222C2457R00	Kohout 2"	kus	3,00	1 559,00	4 012,63	695,17	4 696,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
5		7222B108R00	Montáž vodorovných armatur 2-děvků, G 2	kus	5,00	224,61	106,61	1 015,94	1 122,55	0,00	0,00	RTS II / 2019
6		722172336R00	Potrubí z PPR, D 53x10,5 mm, PN 20, vč. zed.výpom.	m	6,00	958,00	3 177,65	2 810,34	5 988,00	0,01	0,04	RTS II / 2019
7		722172967R00	Výsaz.dobř. do plast.potrubí polyD 65 mm, vodovod	kus	1,00	489,00	100,01	317,99	496,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		83	Ostatní konstrukce a práce na trvalém vedení				249,98	2 236,87	2 486,85		6,31	
8		889623161R00	Obetonování potrubí nebo nádrží betonem G20/25	m3	2,50	984,74	249,98	2 236,87	2 486,85	2,53	6,31	RTS II / 2019
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	5 919,84	5 919,84		0,00	
9		9 R01	HZS příhradové a dokončovací práce	h	18,00	369,99	0,00	5 919,84	5 919,84	0,00	0,00	RTS II / 2019
		M23	Montáže potrubí				17 850,00	6 850,00	24 700,00		0,00	
10		2300E0301R00	Montáž nádrže ca 2 m3	kus	1,00	24 700,00	17 850,00	6 850,00	24 700,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
		M48	Zemní práce při montážích				18,45	4 038,28	4 053,73		0,02	
11		480680342RT2	Příhrad zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm	kus	3,00	1 120,00	15,45	3 344,55	3 350,00	0,01	0,02	RTS II / 2019
12		78030U01R11	Nalození a odvoz zeminy	m3	2,50	217,49	0,00	680,73	680,73	0,00	0,00	RTS II / 2019
		8	Přesuny sutí				371,95	8 228,05	8 600,00		0,00	
13		979065111R00	Doprava hmot: NA	km	215,00	40,00	371,95	8 228,05	8 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
			Ostatní materiál				10 817,95	0,00	10 817,95		3,76	
14		31941995	Šroubení průmě. 6. 331 DN 2"	kus	3,00	345,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
15		28654311	Přechodky dGK kovový zavít vnitřní d 63x2" PPR	kus	5,00	915,09	4 575,45	0,00	4 575,45	0,00	0,00	RTS II / 2019
16		90111303	45-231 Kulový kohout: FIF Standard páka DN32	kus	2,00	369,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
17		88922188	Beton G 20/25 z SPC frak. 6 mm velmi měkký S36	m3	1,60	2 885,00	4 477,60	0,00	4 477,60	2,50	2,75	RTS II / 2019
							Celkem:		79 516,00			

Poznámky:

Cenová nabídka je osázen bez DPI I. Jedná se o nové osazení pastové nádrže pro pitnou vodu s novým napojením, přívodu přeplavu a pro vodáren, nádrže by byla osazena též s u stavající šachty vodáren o průměru do 20cm.