

VĚC : **CENOVÁ NABÍDKA**

ČÍSLO CN : RS250779

AKCE : Světlíky

MÍSTO : Valašské Meziříčí

ZHOTOVITEL: R3Stav, s.r.o.
Zap. v OR vedeného OS v Ostrave, oddíl C, vložka 62208
Františka a Anny Ryšových 1279/18, 721 00 Ostrava-Svinov
IČ: 04045394
DIČ: CZ04045394
Tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

OBJEDNATEL : Okresní soud ve Vsetíně
Horní náměstí č. 5
755 39 Vsetín
p [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Obchodní manažér :

[REDACTED]
e-mail [REDACTED]

V Ostravě dne 12.08.2025

Věc: **Nabídka č. RS250779 Světlíky****Prosklení obloukových světlíků**

Předkládáme cenovou nabídku na demontáž zasklení původních světlíků a na dodávku a montáž nového prosklení polykarbonátem tl. 25mm, opál, včetně nových vnějších AL lišt. Půdorysné rozměry světlíků 5,9x17,2m – 2ks (vnější rozměr světlíkové ohrady).

Součástí cenové nabídky je i zprovoznění stávajících ventilačních oken rozměru 1,2x1,75m – 12ks. Součástí nabídky je dodávka a montáž nových elektromotorů se zdvihem 300mm, 2-okruhová ústředna s čidlem vítr – déšť, část nové elektroinstalace od motorů ústředně.

Cenová nabídka obsahuje :

- Demontáž původního zasklení a AL lišt
- Dodávku a montáž polykarbonátu 25mm opál
- Dodávku a montáž krycích hliníkových profilů – AL lišt
- Dodávku a montáž 12ks elektromotorů s repasem otvírek
- Dodávku a montáž 2-okruhové ústředny, čidla V-D
- Elektroinstalaci – utržená část
- Dopravu, jeřáb
- Likvidaci vzniklých odpadů

Cenová nabídka obsahuje :

- Zasíťování otvoru pod světlíkem

Světlík 5,9x17,2m - 2ks	339 006,00 Kč bez DPH
Elektromotory + repas. otv. – 12ks	76 296,00 Kč bez DPH
2-okruhová úst., čidlo V-D	26 930,00 Kč bez DPH
Elektroinstalace – 40bm	29 768,00 Kč bez DPH
Světlík 6,2x17,2m - 2ks celkem	472 000,00 Kč bez DPH

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněn

Požadavky zhotovitele: Zajistit přístup na střechu, napojení na rozvody elektřiny 230/400V, voda, prostor pro umístění kontejneru, skladovací prostory, dostatečný manipulační prostor pro činnost jeřábu a kamionu u paty objektu, sociální zařízení pro pracovníky, manipulační techniku pro vyložení materiálu z kamionu – VZV vozík.

<u>Místo realizace:</u>	Valašské Meziříčí
<u>Platební podmínky:</u>	dle SOD
<u>Možný termín realizace:</u>	dle potřeby
<u>Platnost nabídky:</u>	30 dní od vystavení

Pozn.

Cenová nabídka je zpracována na základě nám dostupných podkladů a informací, které jsme získali od zadavatele.

Cenovou nabídku můžeme upravit v případě změny vstupních parametrů.

S pozdravem

Za firmu R3stav s.r.o.

Martin Brodský

Termín realizace díla provedeme dle požadavku objednatele. Při realizaci díla bude postupováno s ohledem na provoz objektu.

Dílo bude provedeno podle platných EN a projektové dokumentace uvedené v obchodní dokumentaci vztahující se k dílu.

**Na toto dílo poskytujeme záruku na materiál danou výrobcem
a pro montáž světlíků a střech 60 měsíců.**

Bližší podrobnosti a případné požadavky je naše firma ochotna kdykoli upřesnit.

Obdobné realizace

RONAL ČR s.r.o., Jičín



4SC property s.r.o., Ostrava - Svinov



HILLS Pet Nutrition Manufacturing s.r.o., Hustopeče

