



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor nakládání s majetkem



MELTX018J6WN

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.:

MELT/109717/2025

ZPS Stavební s.r.o.

Dolní Jiřetín 13

434 01 Horní Jiřetín

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



IČ: 080 12 202

DIČ: CZ 080 12 202

Datum:

10.09.2025

Objednávka provedení práce č. 155/2025 (KT/13758/25/27)

Objednáváme u Vás dle Rámcové smlouvy o dílo č. KT/13758/25:

Položka	cena/ks	ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Havar. oprava podlah balkonů hotelové části objektu KOLDUM dle CN	86 714,00	1	86 714,00	0,00
(přenesená daň 21%)			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Celkem			86 714,00	0,00

Režim přenesení daňové povinnosti.

§92a zákona o DPH přenesení daňové povinnosti: výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv.

Rozpočtová skladba: NBF - OPRAVA

Místo plnění: KOLDUM, PKH 2180, Litvínov

Jde o havárii (řešení havarijního stavu)

ANO/~~NE~~

Termín zahájení prací (provádění díla nebo poskytování služeb):

10.9.2025

Termín dokončení prací (díla nebo poskytnutí služeb):

31.10.2025

Pozn.:

V Litvínově dne: 10.09.2025

Příkazce operace

Operaci schvalují: Ing. Renáta Zárubová, Ph.D.

Dne: 10.09.2025

Podpis:


Správce rozpočtu

Operaci schvalují:



Dne: 10.09.2025

Podpis:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 718-1
Stavba: Koldům - varianta Ekonomy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 8. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			86 714,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 86 714,00	Výše daně 18 209,94
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	104 923,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 718-1

Stavba: Koldům - varianta Ekonomy

Místo:

Datum:

3. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		86 714,00	104 923,94
718-6	Provizorní oprava 6 kusů balkonů	86 714,00	104 923,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Koldům - varianta Ekonomy

Objekt:

718-6 - Provizorní oprava 6 kusů balkonů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

86 714,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 714,00	21,00%	18 209,94
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

104 923,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Koldům - varianta Ekonomy

Objekt:

718-6 - Provizorní oprava 6 kusů balkonů

Místo:

Datum: 3. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

86 714,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

27 721,92

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 030,10

1	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,810	6 210,00	5 030,10
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP

Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631312121

VV

(6*(1,5*4,5))*0,02

0,810

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 756,00

2	K	941211111x	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	120,000	65,00	7 800,00
---	---	------------	---	----	---------	-------	----------

PP

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž

VV

"hlavní věž"10*3

30,000

VV

"zásobovací věže"3*(3*10)

90,000

VV

Součet

120,000

3	K	941211211x	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	1 200,000	0,50	600,00
---	---	------------	--	----	-----------	------	--------

PP

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití

VV

120*10

1 200,000

4	K	941211811x	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	120,000	45,00	5 400,00
---	---	------------	---	----	---------	-------	----------

PP

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž

5	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	120,000	16,30	1 956,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP

Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/993111111

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

2 050,75

6	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	0,373	2 780,00	1 036,94
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PP

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013214

7	K	997013509x	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,373	10,00	3,73
---	---	------------	--	---	-------	-------	------

PP

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

8	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,373	438,00	163,37
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PP

Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013511

9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,373	2 270,00	846,71
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631

D 998

Přesun hmot

4 885,07

10	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	2,027	2 410,00	4 885,07
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018003				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				56 492,08
D	712		Povlakové krytiny				53 229,40
11	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	9,450	177,00	1 672,65
PP			Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363005				
VV			((1,5+4,5+1,5)*0,15)*6		6,750		
VV			(4,5*0,1)*6		2,700		
VV			Součet		9,450		
12	K	712363120	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů hranatého průřezu pl přes 0,25 do 0,75 m2	kus	36,000	100,00	3 600,00
PP			Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou hranatý průřez, vnitřní plochy přes 0,25 m2 do 0,75 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363120				
P			Poznámka k položce:				
VV			- nožičky VZT 6*6		36,000		
13	M	28342030	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená čtyřhranná rozměr 10x60 15x50-60 20x50-70 25x45-50 27x40, 30x40-60 35x35-70 40x40-70 50x50 60x60	kus	36,000	100,00	3 600,00
PP			manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená čtyřhranná rozměr 10x60 15x50-60 20x50-70 25x45-50 27x40, 30x40-60 35x35-70 40x40-70 50x50 60x60				
14	M	28322058	fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily šedá tl 1,5mm	m2	1,000	393,00	393,00
PP			fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily šedá tl 1,5mm				
VV			1		1,000		
15	K	712363354	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	27,000	179,00	4 833,00
PP			Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363354				
VV			4,5*6		27,000		
16	K	712363357	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	45,000	300,00	13 500,00
PP			Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363357				
VV			(1,5+4,5+1,5)*6		45,000		
17	K	712363361	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m tmelící lišta rš 70 mm	m	27,000	130,00	3 510,00
PP			Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta rš 70 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363361				
18	K	712363424	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v přes 18 m	m2	40,500	200,00	8 100,00
PP			Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712363424				
VV			(1,5*4,5)*6		40,500		
19	M	28322013	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm	m2	47,203	200,00	9 440,60
PP			fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,5mm				
VV			40,5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		47,203		
20	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	40,500	56,00	2 268,00
PP			Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712391171				
21	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	46,778	25,40	1 188,16
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2				
VV			40,5*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		46,778		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	998712113x	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,197	350,00	418,95
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m				
23	K	998712194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro krytiny povlakové za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,197	388,00	464,44
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m				
Online PSC			Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998712194				
24	K	998712199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro krytiny povlakové za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	11,970	20,10	240,60
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m				
Online PSC			Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998712199				
VV			1,197*10 'Přepočtené koeficientem množství				
D 771			Podlahy z dlaždic				
25	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	31,800	49,30	1 567,74
PP			Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771471810				
26	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování PU tmelem	m	31,800	53,30	1 694,94
PP			Podlahy - dokončovací práce spárování PU tmelem				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591115				
VV			6*((0,8+4,5+0,8-0,8))				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN3			Zařízení staveniště				
27	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
PP			Zařízení staveniště				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000				
P			Poznámka k položce: - zásobování vodou				